DEPARTAMENTO DEL HUILA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
2	**DEMOLICIONES Y DESMONTE DE ELEMENTOS**				
2.6	Demolición placa piso 0.05 m Incluye retiro	M2	$ 9.042,00	143,00	$ 1.293.006,00
2.20	Demolición de enchape y revoque, con retiro	M2	$ 12.333,00	42,43	$ 523.289,19
2.23	Desmonte cubierta teja . Con estructura , incluye retiro	M2	$ 18.319,00	128,00	$ 2.344.832,00
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
7.13	Suministro e Instalación de luminaria panel LED de 0.6x0.6 incluye conectores de resorte cinta, accesorios de fijaciòn y soporte, instalado según reglamento NTC 2050	UN	$ 165.933,00	11,00	$ 1.825.263,00
7.21	Red electrica en tuberia pvc de 1/2", incluye 1 linea No 10 + 1 neutro No 10 + 1 Linea No 14	ML	$ 30.757,00	30,00	$ 922.710,00
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**				
8.39	Suministro e Instalación de Tanque plástico elevado 1000 lt (incluye accesorios e instalación)	UN	$ 829.015,00	1,00	$ 829.015,00
10	**CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA**				
10.6	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos fijadores.	M2	$ 69.089,00	131,51	$ 9.085.894,39
10.25	Suministro e instalación de estructura metálica en tubo rectangular 90x50x2.5mmx6m.	ML	$ 71.636,00	48,00	$ 3.438.528,00
11	**ACABADOS**				
11.6	Suministro e instalación de cielo raso blanco en PVC. (El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del supervisor).	M2	$ 73.545,00	106,00	$ 7.795.770,00
13	**PISOS Y ENCHAPES**				
13.1	Suministro e Instalación de Enchape de pared 0.20x0.25	M2	$ 85.963,00	40,00	$ 3.438.520,00
13.2	Suministro e Instalación de Enchape de piso 0.20x0.25	M2	$ 81.623,00	6,00	$ 489.738,00
13.5	Alistado de pisos en mortero	M2	$ 20.351,00	27,10	$ 551.512,10
13.8	Construcción de Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08, esmaltado con cemento mineral	M2	$ 234.761,00		$ -
13.18	Suministro e Instalación de Piso en cerámica tráfico #5, tipo granilla	M2	$ 79.690,00	143,00	$ 11.395.670,00
17	**APARATOS Y MUEBLES ESPECIALES**				
17.2	Suministro e instalación de Lavamanos color blanco tipo institucional	UN	$ 224.294,00	1,00	$ 224.294,00
17.3	Suministro e instalación de Sanitario color blanco tipo institucional	UN	$ 351.666,00	3,00	$ 1.054.998,00
17.14	Suministro e instalación de lavaplatos	UN	$ 213.496,00	1,00	$ 213.496,00
19	**PINTURA GENERAL**				
19.2	Suministro y Aplicación de Pintura vinilo muros, III manos	M2	$ 12.695,00	200,01	$ 2.539.126,95
19.7	Suministro y Aplicación de Pintura esmalte ventaneria metálica	M2	$ 19.849,00	25,00	$ 496.225,00
19.10	Suministro y Aplicación de Pintura coraza para fachada	M2	$ 26.774,00	81,00	$ 2.168.694,00
23	**LIMPIEZA GENERAL**				
23.1	Limpieza y retiro de escombros	M3	$ 38.695,00	100,07	$ 3.872.208,65
23.2	Aseo final de obra	M2	$ 2.370,00	130,00	$ 308.100,00
24	**TRANSPORTE DE MATERIAL**				
24.1	Transporte de materiales de construcción al sitio de las obras, en zona rural de dificil acceso.	Viaje	$ 420.000,00	5,00	$ 2.100.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 56.910.890,28**
	ADMINISTRACION			**23%**	$ 13.089.504,76
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 13.089.504,76**
				COSTO TOTAL	**$ 70.000.395,04**

Elaboro:

FIRMA:

NOMBRE Y APELLIDOS: Carlos Andres Peña Perez

PROFESION: Ing Civil

MATRICULA PROFESIONAL No.: **70202-306260 TLM**