MOV SOLUCIONES
nit: 901623760-1

MEDELLIN, 27 DE ENERO 2026

ITEM	DESCRICION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
I.E NUEVA GENERACION					
1	**Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-VENTILACIÓN, con un DIÁMETRO DE 4", para bajantes de aguas lluvias o reventilación. Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, pegante, limpiador, andamios, abrazaderas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**ml**	24	$ 37.000	888.000
2	**EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión y su medida será en el sitio. No incluye entibado.**	**m3**	3,09	$ 68.000	210.120

3	**Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 3", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.**	**ml**	12	$ 29.000	348.000
4	**Suministro, transporte e instalación de REJILLA METÁLICA DE PISO tipo granada Aluminio/bronce DE 4x3" para desagüe de 3". Incluye suministro y transporte de los materiales y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.**	**und**	1	$ 125.000	125.000
5	**LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.**	**m3**	2,1	$ 19.000	39.900
6	**Suministro, transporte y colocación de sello para ventanería con Sikaflex 1A o equivalente. Incluye fondo de junta más sello flexible de 6mm x 6mm, cinta de enmascarar y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.**	**ml**	20	$ 30.000	600.000

7	**mantenimiento de canoa moldurada en lamina cold rolled calibre 22, Incluye reparacion de uniones con sellador , soportes, tornillos autoperforantes y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.**	**ml**	37	$ 42.000	1.554.000
8	**Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico para lavada de pisos en gres y aplicación de sellador de pisos, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**m2**	112,5	$ 6.500	731.250
9	**Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante para mampostería de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.**	**m2**	30	$ 20.000	600.000
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 5.096.270**
ADMINISTRACION 18%					917.329
UTILIDAD 8%					407.702
COSTO TOTAL DE LA OBRA					**$ 6.421.300**

Tiempo de entrega 10 días hábiles

CORDIALMENTE.

Representante legal
Oscar restrepo