1. **ALCANCE DEL PROYECTO:** Nuestras actividades consistirán en realizar y programar los trabajos referidos, en el presupuesto que se dará a conocer a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
1,0	**PRELIMINARES**				**$ 1.497.782**
1,14	RETIRO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, retiro de malla y alambre de púas, no incluye murete ni perfiles.	m²	48,00	$ 31.204	$ 1.497.782
2,0	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 279.719**
2,1	**Excavaciones**				**$ 279.719**
2.1.3	EXCAVACIÓN DE 2 A 4M de profundidad, manual en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de 0.10) bajo cualquier grado de humedad, para estructuras(diferentes a pilas),para redes y obras complementarias. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue.	m³	6,91	$ 40.469	$ 279.719
3.0	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**				**$ 6.582.264**
3.1	**Subestructura**				**$ 3.095.027**
3.1.3	Suministro e instalación de concreto de VIGAS DE CIMENTACIÓN resistencia f'c = 21 MPa (3.000 psi.). Con impermeabilizante integral tipo Plastocrete Dm o equivalente. Incluye el suministro del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. incluye acarreo interno. No incluye refuerzo.	m³	4,32	$ 716.442	$ 3.095.027
3.3	**Acero de refuerzo**				**$ 3.487.237**
3.3.1	Suministro y figurado ACERO DE REFUERZO de fy = 420 MPa (60000psi),(zapatas, columnas, vigas, Escaleras, dovelas de mampostería y otros elementos) incluye amarres en alambre recocido.	kg	352,51	$ 9.893	$ 3.487.237
5.0	**MAMPOSTERIA**				**$ 2.607.384**
5.1	**Mampostería**				**$ 2.607.384**
5.1.1	Construcción de CERRAMIENTO EN BLOQUE DE CONCRETO de 0.15 a 0.20 m de espesor para soporte de cerrameinto en malla eslabonada, máximo 50 cms de altura. Mortero de pega 1:4 espesor de la pega de 0.01m, Incluye dovelas vaciadas cada 2.00m con mortero de inyección 1:3, y pisamallas como remate.Todos los cortes serán con máquina cortadora o pulidora.No incluye refuerzo	m	48,00	$ 54.321	$ 2.607.384
8.0	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 16.801.088**
8.1	**Puertas metálicas**				**$ -**
8.4	**Otros elementos carpintería metálica**				**$ 16.801.088**
8.4.1	Suministro e instalación de MALLA ESLABONADA, calibre 10 ojo 5, Incluye tubería galvanizada de 11/2" para postes con gallinazo sencillo cada 2,20 m. (H poste = 3,00m. incluido gallinazos) y para pieamigos en esquinas e intermedios (L = 2,97,00 m.), tubería superior , altura malla 2,00 m.,pintura anticorrosiva y pintura de acabado color aluminio en soldadura, tapones en lamina galvanizada y demas elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m	48,00	$ 350.023	$ 16.801.088
15	**TRANSPORTE**				**$ 700.000**
15.1	Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa.	gbl	700000,00	$ 700.000	$ 700.000
	COSTO DIRECTO				**$28.468.238**

Programa de Trabajo: De acuerdo por la información suministrada y con base a nuestras labores realizadas, hemos determinado realizar la ejecución de la obra se la siguiente manera:

- Programación de despachos

- Ejecución de las actividades

2. VALOR DEL PROYECTO: $28.468.238.
3. FORMA DE PAGO: Como lo contemple la entidad contratante.

CONSTRUCTORA RAYHT S.A.S
Nit:900480396 - 4
Todo lo relacionado con la construcción
Ademas construimos estufas eficientes y pozos sépticos

CONSTRUCTORA RAYHT

Marinilla, 29 de enero de 2026

Señores

MUNICIPIO DE LA UNION - ANTIOQUIA

Asunto: Presupuesto – MANTENIMENITO Y ADECUACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL SAN JUAN SEDE PRINCIPAL.

CONSTRUCTORA RAYHT, Es una empresa dedicada a la formulación, el diseño, la ejecución, la evaluación y el control de proyectos de desarrollo en los que se destacan las construcciones civiles y ambientales.

Ofrecemos Construcciones: Estructuras Civiles, Instalaciones Hidráulicas, Edificaciones, Vías, Parques, Jardines, Obras de Protección.

Contamos con profesionales certificados y idóneos a los proyectos que entraremos a desarrollar.

Atentamente,

HENRY DE JESUS TRUJILLO ZULUAGA
c.c. 15.354.466 de la Unión.
Representante Legal Constructora RAYHT S.A.S