COTIZACION No 2025 - 142

Bogotá 15 de diciembre de 2025

SEÑORES
SECRETARIA DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
CIUDAD

ASUNTO: COTIZACION ORDEN 20259000745353 CONTRATO 578 DEL 2025

Por medio del presente nos permitimos adjuntar cotización de los insumos solicitados en la orden para el desarrollo de su evento según su requerimiento.

Agradecemos su atención y quedamos a la espera de su respuesta.

Cordialmente

JAIME DUSSAN SALAZAR
GERENTE

CANT DIAS	CANT	ITEM TF	INSUMO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	1	17	Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X 6 [m] (altura variable) con escalera y barandas día inicial.	$ 1.758.227	$ 1.758.227
4	3	18	Una (1) Tarima en aluminio 6 [m] X 6 [m] (altura variable) con escalera y barandas día adicional.	$ 792.243	$ 2.376.728
4	4	83	PAQUETE DE SONIDO NÚMERO 4 DÍA INICIAL; EL INSUMO DEBE ESTAR INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO SEIS HORAS ANTES DEL EVENTO PARA REALIZAR LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS • Ocho (8) cajas de sonido tecnología Line Array de 12" o 10" pulgadas colgado. con las siguientes características mínimas •850 [Wrms]. •Respuesta en frecuencia de 50 [Hz] a 20 [KHz]. •Sensibilidad 1[W] @ 1[M] 105[dB]. •SPL máximo a 1 [m] de 140 [dB]. •Dos vias •Angulo de cobertura horizontal de 90º •Angulo de cobertura vertical de 20º • Dos (2) subwoofers activos dobles 21" con las siguientes características acústicas mínimas: • 800[Wrms] por canal. •Respuesta en frecuencia de (-6dBs) 30 [Hz] a 125[Hz]. •SPL máximo a 1 [m] de 140 [dB]. • Una (1) Consola digital, profesional de 48 canales 24 salidas auxiliares/subgrupos físicos. Solo se admiten marcas reconocida. Contemplar router para conexión a dispositivos móviles. •Una (1) Culebra (Snake) de 48 canales principales y entradas auxiliares para envíos de señal. • Cuatro (4) Cabinas activa de dos vías en trípode con las siguientes características acústicas mínimas: o 700 [Wrms]. o Respuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz]. o SPL máximo a 1 [m] de 130 [dB]. o Ángulo de cobertura horizontal de 90º. o Ángulo de cobertura vertical 60º. • Dos (2) Cabinas para side fill con las siguientes características: o 700 [Wrms]. o Respuesta en frecuencia de 45 [Hz] a 20 [KHz]. o SPL máximo a 1 [m] de 130 [dB]. o Ángulo de cobertura horizontal de 90º. o Ángulo de cobertura vertical 60º. • Un (1) Acondicionador de corriente para protección. • Un (1) Set de microfonería especializado (para voces e instrumentos) según requerimientos de los artistas a presentar. Debe incluir obligatoriamente un (4) micrófono inalámbrico de mano + cuatro (4) micrófono inalámbrico de Diadema. • Diez (10) Cajas directas activas y/o pasivas. • Un (1) Lector de disco compacto o laptop, estos con opción de reproducir USB. • El sistema debe contar con todo su cableado y bajantes de corriente dependiendo el sitio. Cubre cables para proteger todas las líneas de señal y energía en las zonas donde se requieran estar protegidas. • Una (1) Carpa para punto de mezcla al frente del escenario de 4 [m] x 4 [m].	$ 4.390.234	$ 17.560.937
4	4	144	Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 12 horas - (Transporte, combustible, distro, 2 extensiones de 30m. y 12 extensiones de 10m. Cajas de tomacorrientes para todas las extensiones con operario,	$ 1.379.788	$ 5.519.150

			cableado necesario para generar energía de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)		
4	72	43	Un (1) Par Led IP 65 con zoom y paneles de control digital. (por día)	$ 112.892	$ 8.128.214
4	8	44	Un (1) Equipo cabeza móvil tipo beam LED. (por día)	$ 225.784	$ 1.806.270
4	8	45	Un (1) Equipo cabeza móvil spot o wash. (por día)	$ 275.958	$ 2.207.661
4	4	54	Una (1) Consola para control de equipos de iluminación con Faders motorizados, ruedas multiuso, pantalla táctil, conectores: DMX, MIDI, entradas de audio XLR, código de tiempo lineal XLR, RJ45, S/PDIF y USB 3.0. (por día)	$ 627.176	$ 2.508.705
4	4	134	Set Dj digital Controlador profesional Dj , con control de pitch, lectura de stems, efectos de sonido incluidos y curva en su crossfader.	$ 846.688	$ 3.386.752
4	8	144	Planta Eléctrica insonora de 75 Kva por 12 horas - (Transporte, combustible, distro, 2 extensiones de 30m. y 12 extensiones de 10m. Cajas de tomacorrientes para todas las extensiones con operario, cableado necesario para generar energía de forma independiente en varios puntos del lugar, instalación y desmontaje)	$ 1.379.788	$ 11.038.300
VALOR TOTAL					$ 56.290.945

OBSERVACIONES:	Fecha de montaje: 19/12/2025 08:00 Días de evento: 19/12 al 22/12 Fecha de desmontaje: 22/12/2025 22:00 Dirección: Parque Bicentenario