SEINTEG HSEQ S.A.S	**PROPUESTA COMERCIAL SUMINISTRO DE SERVICIOS**	**F-FO-001**
		Versión 01 2018-02-15





Fecha	29/09/2025

De	SEINTEG HSEQ SAS
Asesor	Francy Fonseca
Telefono	(311) 2338637
Mail	comercial@seinteghseq.com

Coti Proyecto	7896-2025
Para:	**Consorcio Fp**
Atencion	Nidia Pabón
Telefono	320 4961371
Mail	proyectos@argingco.com
Ciudad	Cra 15a 124 60 - Bogotá
Sitio Instalacion	**CUBIERTA**

SISTEMAS DE INGENIERIA APLICADO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEGÚN RESOLUCION 4272 de 2021 - EN 795:2012

observaciones: Suministro de anclaje para linea de vida horizontal sobre cubierta certificada, recorrido de una cubierta

Item	Area	Descripcion	TOTAL	Medida	V. Unitario	V. Total	Desarrollo
1		Suministro de accesorio (anclaje fabricado en acero inoxidable 316L. o Galvanizado garantiza su duración en condiciones ambientales con extemas)- Ver ficha tecnica adjunta Perno M12 de ½ con arandela y tuerca Anclaje marca ORBIT	27	Und	$ 136.000	$ 3.672.000	
2		Diseño, Fabricación Soporte de instalación sistema de protección contra caídas, el cual estara sobre las serchas para instalación de linea de vida portatil. La solución estructural la fabricación estara acargo de la empresa SEINTEG HSEQ SAS conforme a las directirces tecnicas de Ingenieria	27	Und	$ 1.193.333	$ 32.220.000	
3		Placa de finalización del Proyecto; contiene la información relevante como distancia total, No. d e Puntos Intermedios, No. de Usuarios, No. de serie para futuras inspecciones entre otros, Material Acero Inox, Marcado indeleble por percucción.	27	Und	$ 7.467	$ 201.600	
4		Accesorios tornilleria, CUBRIMIENTO de areas intervenidas	108	Und	$ 20.000	$ 2.160.000	
5		Proceso de impermeabilización _ Colocación de lamina de acero laminado de calibre moldeable _ Proceso remachado a la cubierta intervenida, (area de cubrimiento) _ Colocación de tela impermeabilizante _ Puntura de impermehabilización para sello	27	Und	$ 104.667	$ 2.826.000	
6	SOBRE CUBIERTA	• Personal certificado en trabajo seguro en alturas para la instalacion, , transporte • Equipos y Herramientas idoneos para la ejecucion. • Sistema calculado para dos usuarios conectados simultanemente, se deja habilitado para un usuario • Incluye Desplazamiento a la ciudad de intervención con alimentación • Incluye Servicio de instalación de linea de vida horizontal • Cumplimiento del marco legal en Seguridad y Salud en el Trabajo	27	Und	$ 280.000	$ 7.560.000	
7		_Memorias de Calculo de instalación de puntos de ancle para izaje de carga conforme a las especificaciones EN 795.12 y Persona Calificada conforme a los requerimientos normativo Resolución 2021 de 2021	1	Und	$ 1.000.000	$ 1.000.000	

SEINTEG HSEQ S.A.S	**PROPUESTA COMERCIAL SUMINISTRO DE SERVICIOS**	**F-FO-001**
		Versión 01 2018-02-15

Fecha	29/09/2025

De	SEINTEG HSEQ SAS
Asesor	Francy Fonseca
Telefono	(311) 2338637
Mail	comercial@seinteghseq.com

Coti Proyecto	7896-2025
Para:	**Consorcio Fp**
Atencion	Nidia Pabón
Telefono	320 4961371
Mail	proyectos@arqingco.com
Ciudad	Cra 15a 124 60 - Bogotá
Sitio Instalacion	**CUBIERTA**

SISTEMAS DE INGENIERIA APLICADO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEGÚN RESOLUCION 4272 de 2021 - EN 795:2012

observaciones: Suministro de anclaje para linea de vida horizontal sobre cubierta certificada, recorrido de una cubierta

Item	Area	Descripcion	TOTAL	Medida	V. Unitario	V. Total	Desarrollo
8		Elaboración de informe conforme a las especificaciones tecnicas normativas Porcedimiento de uso correcto	1	Und	$ 266.667	$ 266.667	
9		Sistema de acceso para Trabajo Seguro en Alturas, elemento que permita acceder a las alturas (andamio, plataforma elebadora o escalera de extensión) la selección del sistema de acceso corresponde al proceso de instalación **Nota: Sera suministrado por la empresa USUARIA**	1	Und	$ 1.186.667	$ 1.186.667	
10		Servicios de desplazacimiento lugar de Intervención INCLUYE - Desplazamiento de la Ciudad de Bogota D.C. al Municipio de Intervención - Desplazamiento de Municipio de Intervención a la Ciudad de Bogota D.C. - Alimentación e hidratación _ Vehiculo asignado por la empresa para translado de los equipos por tierra. **Observaciones** - Los sistemas de acceso deben ser suministrados por la empresa USUARIA - La empresa Usuaria debe garantizar el acompañamiento permanente y/o auxiliar de montaje	1	Und	$ 200.000	$ 200.000	
11		Manejo de anticipos, póliza de cumplimiento, garantizas no mayor a tres años, póliza responsabilidad civil, **NOTA:** De ser requerido la POLIZA se incluira en el valor de la factura final	1	Und	$ 426.667	$ 426.667	
		CONDICIONES COMERCIALES			Sub Total	$ 51.719.600	
				ADMINISTRACIÓN	A 3%	$ -	
				IMPREVISTOS	I 6%	$ -	
				UTILIDAD	U 5%	$ -	
Validez de la Oferta		20 Dias Habiles			IVA 19%	$ 9.826.724	
Forma de Pago		**Anticipo 50%, Durante la ejecución del proyecto el 20% y Saldo a la Entrega del proyecto no mayor a 30 dias**			Total	$ 61.546.324	
Tiempo de Ejecucion		A convenir					

OBSERVACIONES

- El anterior presupuesto corresponde al suministro e instalación de anclajes sobre cubierta en estructura metalica que soporta la teja
- Los accesorios y sistemas de Transito Horizontal, Sistemas de Anclaje son fabricado en Acero Inoxidable 316 L Resistencia 45 Kn Certificado
- Los accesorios y sistemas de Transito anclaje pueden ser fabricados en Acero Galvanizado y/o Inoxidable dependiendo la condición del área a instalar
- Terminada la instalación se entregara un Dossier de cierre y documentos respectivos como certificación de instalación
- La garantía legal será de cinco (5) año, por defecto de fábrica y construcción, La exoneración de la garantía se dará por daño, causa fortuita o el uso indebido del sistema los accesorios en acero inoxidable del sistema tendrán una garantía de 5 años por fabricación, siempre y cuando se cumplan las inspecciones anuales solicitadas en el manual de usuario atendido lo dispuesto en la Resolución 4272-2021
- El valor incluye Mano de Obra Personal competente para la instalación, suministro, transporte herramientas y alimentación contempladas en la presente cotización
- La entrega de, diseños, planos, y explicaciones explícitas de los sistemas, está supeditado a la recepción de una orden de compra y/o negociación de los mismos y son propiedad intelectual
- Incluye capacitación de uso correcto e inspección anual durante el primer (1) primer año
- Sistema diseñado para dos (2) usuarios simultáneamente
- Pasado el tiempo de la validez de la oferta esta será re costeada

Ejecutivo de Cuenta
SEINTEG HSEQ S.A.S.
SEGURIDAD INTEGRAL Y GESTIÓN EN PREVENCIÓN DEL RIESGO LABORAL S.A.S.
info@seinteghseq.com – seinteghseq@gmail.com
FIJO +(601) 404 1076 MÓVIL: +(601) 311 2338637 +(601) 313 8705450
https://www.facebook.com/SeintegHSEQSAS

SEINTEG HSEQ S.A.S	**PROPUESTA COMERCIAL SUMINISTRO DE SERVICIOS**	**F-FO-001**
		Versión 01 2018-02-15

Fecha	29/09/2025

De	SEINTEG HSEQ SAS
Asesor	Francy Fonseca
Telefono	(311) 2338637
Mail	comercial@seinteghseq.com

Coti Proyecto	7896-2025
Para:	**Consorcio Fp**
Atencion	Nidia Pabón
Telefono	320 4961371
Mail	proyectos@arqingco.com
Ciudad	Cra 15a 124 60 - Bogotá
Sitio Instalacion	**CUBIERTA**

SISTEMAS DE INGENIERIA APLICADO A TRABAJO SEGURO EN ALTURAS SEGÚN RESOLUCION 4272 de 2021 - EN 795:2012

observaciones: Suministro de anclaje para linea de vida horizontal sobre cubierta certificada, recorrido de una cubierta

Item	Area	Descripcion	TOTAL	Medida	V. Unitario	V. Total	Desarrollo

IMAGEN PROPUESTA

