Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4			
Código	CCE-EICP-FM-14	Versión	4

FORMULARIO 1

PROPUESTA ECONÓMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]

Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.1	1	1	1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3.220,14	$ 37.544,57	$ 120.898.771,64
1.2	2	2	2	EXCAVACIÓN PARA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO EXISTENE (INCLUYERETIRO DE ESCOMBROS CON CARGUE MENOR A 5 KM)	M3	340,20	$ 253.982,12	$ 86.404.717,22
1.3	3	3	3	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	921,00	$ 185.010,98	$ 170.395.112,58
1.4	4	4	4	AFIRMADO (SELLO)	M3	406,00	$ 179.744,18	$ 72.976.137,08
1.5	5	5	5	SUBBASE GRANULAR	M3	921,00	$ 202.902,14	$ 186.872.870,94
1.6	6	6	6	BASE GRANULAR	M3	1.049,00	$ 196.708,33	$ 206.347.038,17
1.7	7	7	7	RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	5.288,00	$ 8.111,67	$ 42.894.510,96
1.8	8	8	8	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	529,00	$ 1.660.305,50	$ 878.301.609,50
1.9	9	9	9	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	3.927,00	$ 3.947,44	$ 15.501.596,88
1.10	10	10	10	FRESADO CONCRETO ASFÁLTICO (E=5-15 cm)	M2	3.927,00	$ 10.388,63	$ 40.796.150,01
1.11	11	11	11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UN	21,00	$ 3.464.382,67	$ 72.752.036,07
1.12	12	12	12	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN Di=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	ML	15,00	$ 287.452,90	$ 4.311.793,50
1.13	13	13	13	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 10"	ML	106,85	$ 130.740,33	$ 13.969.604,26
1.14	14	14	14	BORDILLO PREFABRICADA A-80	ML	529,40	$ 128.781,24	$ 68.176.788,46
1.15	15	15	15	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	13,46	$ 844.436,95	$ 11.366.121,35
1.16	16	16	16	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	4.398,24	$ 10.859,45	$ 47.762.467,37
1.17	17	17	17	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	5.356,00	$ 7.305,69	$ 39.129.275,64
1.18	18	18	18	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	170,01	$ 81.318,86	$ 13.825.019,39
1.19	19	19	19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES	UN	669,50	$ 24.954,79	$ 16.707.231,91
1.20	20	20	20	SEÑAL DE TRÁNSITO GRUPO I 0.90X0.90M, POSTE 3.5M	UN	42,00	$ 771.548,96	$ 32.405.056,32
Subtotal								
							SUBTOTAL OBRAS	$ 2.141.793.909,00

AIU	33%	$ 706.791.989,97
TOTAL COSTOS DIRECTOS		$ 2.141.793.909,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		**$ 2.141.793.909,00**
VALOR TOTAL		$ 2.141.793.909,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	[Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	[Ofrecimiento del Proponente]
	UTILIDAD	U=	[Ofrecimiento del Proponente]
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	[Ofrecimiento del Proponente]

Firma del Proponente o de su Representante Legal