CONSORCIO INTERHOSPITAL
COVEÑAS 2024

APU

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 11	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 7.985,17	5%	$ 399,26
					$ -
				SUBTOTAL	$ 399,26

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Adaptador macho ½" cobre	UNIDAD	1,00	$ 3.705,00	$ 3.705,00
Adaptador hembra ½" cobre	UNIDAD	1,00	$ 4.940,00	$ 4.940,00
			SUBTOTAL	$ 8.645,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	30,0000	$ 7.985,17
				SUBTOTAL	$ 7.985,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 17.029,43

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 3.065,30	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 170,29	
UTILIDAD	5,00%	$ 851,47	
		SUBTOTAL	$ 4.087,06

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 21.116,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 12	Accesorio Para Tubería De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 7.985,17	5%	$ 399,26
					$ -
				SUBTOTAL	$ 399,26

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Adaptador macho 3/4" cobre	UNIDAD	1,0000	$ 9.100,00	$ 9.100,00
Adaptador hembra 3/4" cobre	UNIDAD	1,0000	$ 9.880,00	$ 9.880,00
			SUBTOTAL	$ 18.980,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	30,0000	$ 7.985,17
				SUBTOTAL	$ 7.985,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 27.364,43

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 4.925,60	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 273,64	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.368,22	
		SUBTOTAL	$ 6.567,46

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 33.932,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

INP. 13	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 7.985,17	5%	$ 399,26
					$ -
				SUBTOTAL	$ 399,26

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Adaptador macho 1" cobre	UNIDAD	1,0000	$ 17.160,00	$ 17.160,00
Adaptador hembra 1" cobre	UNIDAD	1,0000	$ 15.600,00	$ 15.600,00
			SUBTOTAL	$ 32.760,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	30,0000	$ 7.985,17
				SUBTOTAL	$ 7.985,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 41.144,43

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 7.406,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 411,44	
UTILIDAD	5,00%	$ 2.057,22	
		SUBTOTAL	$ 9.874,66

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 51.019,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 14	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 7.985,17	5%	$ 399,26
					$ -
				SUBTOTAL	$ 399,26

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Adaptador macho 1 1/4" cobre	UNIDAD	1,0000	$ 23.400,00	$ 23.400,00
Adaptador hembra 1 1/4" cobre	UNIDAD	1,0000	$ 24.700,00	$ 24.700,00
			SUBTOTAL	$ 48.100,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	30,0000	$ 7.985,17
				SUBTOTAL	$ 7.985,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 56.484,43

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 10.167,20	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 564,84	
UTILIDAD	5,00%	$ 2.824,22	
		SUBTOTAL	$ 13.556,26

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 70.041,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

INP. 15	Soportaría En Riel Chanel Dos Varillas, Y Abrazaderas Metálicas Para Red De Gases Medicinales	un

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 23.955,52	5%	$ 1.197,78
					$ -
				SUBTOTAL	$ 1.197,78

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Riel Chanel (2×4 cm, 3 m, acero galvanizado)	UNIDAD	0,3300	$ 51.350,00	$ 16.945,50
Chazo expansivo plástico de 2x1/4	UNIDAD	5,0000	$ 936,00	$ 4.680,00
			SUBTOTAL	$ 21.625,50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	10,0000	$ 23.955,52
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 46.778,80

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 8.420,18	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 467,79	
UTILIDAD	5,00%	$ 2.338,94	
		SUBTOTAL	$ 11.226,91

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 58.006,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 16	Tubería PVC-C900 DR18 6" AWWA	M

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 59.888,79	5%	$ 2.994,44
					$ -
				SUBTOTAL	$ 2.994,44

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Tubería PVC-C900 DR18 6" AWWA	m	0,1700	$ 1.545.053,90	$ 262.659,16
			SUBTOTAL	$ 262.659,16

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	4,0000	$ 59.888,79
				SUBTOTAL	$ 59.888,79

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 325.542,39

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 58.597,63	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 3.255,42	
UTILIDAD	5,00%	$ 16.277,12	
		SUBTOTAL	$ 78.130,17

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 403.673,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
INP. 17	Restrictor Hd S1100 6" (Incluye Atranque En Concreto)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Restrictor Hd S1100 6", incluye pernos y accesorios	UNIDAD	1,0000	$ 1.024.046,40	$ 1.024.046,40
			SUBTOTAL	$ 1.024.046,40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.107.890,71

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 199.420,33	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 11.078,91	
UTILIDAD	5,00%	$ 55.394,54	
		SUBTOTAL	$ 265.893,77

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.373.784,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

INP. 18	Codo 90° Hd Jm X Jm 6" Ul/Fm	un

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Codo 90° Hd Jm X Jm 6" Ul/Fm	UNIDAD	1,0000	$ 486.845,50	$ 486.845,50
Empaque/gasket para 6" JM	UNIDAD	1,0000	$ 35.200,00	$ 35.200,00
Lubricante 500 g JM	TARRO	0,250	$ 25.702,33	$ 6.425,58
Perno anclaje ½" x 2½"	PAQUETE	2,000	$ 171.893,00	$ 343.786,00
Perno en U galvanizado	UNIDAD	2,000	$ 3.400,00	$ 6.800,00
Tornillo hexagon. galvanizado ½"	UNIDAD	2,000	$ 1.989,00	$ 3.978,00
Taco de anclaje ASTM ½"	UNIDAD	2,000	$ 33.781,00	$ 67.562,00
			SUBTOTAL	$ 950.597,08

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.034.441,39

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 186.199,45	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 10.344,41	
UTILIDAD	5,00%	$ 51.722,07	
		SUBTOTAL	$ 248.265,93

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.282.707,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

INP. 19	Unión Adapt. AC HD 6" JM X Brida	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Unión Dresser tipo flange 6" (adaptador con brida)	UNIDAD	1,0000	$ 290.633,33	$ 290.633,33
Brida HD 6" hierro nodular	UNIDAD	1,0000	$ 127.951,00	$ 127.951,00
Tornillos galvanizados ASTM A325 (½" UVA estimativa)	UNIDAD	8,000	$ 832,00	$ 6.656,00
Tuercas galvanizadas ½" (aprox. al tornillo)	UNIDAD	8,000	$ 597,33	$ 4.778,67
Arandelas galvanizadas ½"	UNIDAD	8,000	$ 275,50	$ 2.204,00
Junta/Empaque de caucho para brida 6"	UNIDAD	1,000	$ 3.207,00	$ 3.207,00
Lubricante junta mecánica	UNIDAD	1,000	$ 33.340,33	$ 33.340,33
			SUBTOTAL	$ 468.770,33

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 594.536,79

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 107.016,62	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 5.945,37	
UTILIDAD	5,00%	$ 29.726,84	
		SUBTOTAL	$ 142.688,83

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 737.226,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 20	Reducción Copa HD MJ X MJ 6"X4" UL/FM	un

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 47.911,03	5%	$ 2.395,55
					$ -
				SUBTOTAL	$ 2.395,55

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Gasket (junta mecánica 6")	un	1,0000	$ 16.500,00	$ 16.500,00
Lubricante JM (tarro 500 g)	un	1,0000	$ 25.702,33	$ 25.702,33
Pernos U galvanizados 1" (para fijación)	un	1,0000	$ 3.400,00	$ 3.400,00
Taco expansivo ½" ASTM	un	1,0000	$ 1.741,00	$ 1.741,00
Arandelas y contratuercas galvanizadas	un	1,0000	$ 427,67	$ 427,67
Reducción Copa HD MJ X MJ 6"X4" UL/FM	un	1,0000	$ 3.050,00	$ 3.050,00
			SUBTOTAL	$ 50.821,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	5,0000	$ 47.911,03
				SUBTOTAL	$ 47.911,03

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 101.127,58

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 18.202,96	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 1.011,28	
UTILIDAD	5,00%	$ 5.056,38	
		SUBTOTAL	$ 24.270,62

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 125.398,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 21	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750) CU	m

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Conductor CU 750 kcmil	m	32,64	$ 395.612,14	$ 12.912.780,25
Kit termianles para alimentador	und	0,125	$ 356.200,00	$ 44.525,00
Tornillo galvanizado 5/32*2"	UN	0,050	$ 342,00	$ 17,10
Tornillo goloso 12*11*1/2"	UN	0,050	$ 342,00	$ 17,10
			SUBTOTAL	$ 12.957.339,45

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.083.105,91

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 2.354.959,06	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 130.831,06	
UTILIDAD	5,00%	$ 654.155,30	
		SUBTOTAL	$ 3.139.945,42

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 16.223.051,00

CONSORCIO SMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 22	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750)+1#750T CU	m

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Conductor CU 750 kcmil	m	33,71	$ 395.612,14	$ 13.334.258,30
Kit termianles para alimentador	und	0,125	$ 356.200,00	$ 44.525,00
Tornillo galvanizado 5/32*2"	UN	0,050	$ 342,00	$ 17,10
Tornillo goloso 12*11*1/2"	UN	0,050	$ 342,00	$ 17,10
			SUBTOTAL	$ 13.378.817,50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.504.583,96

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 2.430.825,11	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 135.045,84	
UTILIDAD	5,00%	$ 675.229,20	
		SUBTOTAL	$ 3.241.100,15

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 16.745.684,00

CONSORCIO CMD HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 23	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 81.340,25	5%	$ 4.067,01
					$ -
				SUBTOTAL	$ 4.067,01

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Conductor CU 750 kcmil	m	10,51	$ 395.612,14	$ 4.157.883,59
Kit termianles para alimentador	und	0,125	$ 356.200,00	$ 44.525,00
Tornillo galvanizado 5/32*2"	UN	0,050	$ 342,00	$ 17,10
Tornillo goloso 12*11*1/2"	UN	0,050	$ 342,00	$ 17,10
			SUBTOTAL	$ 4.202.442,79

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,9451	$ 81.340,25
				SUBTOTAL	$ 81.340,25

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.287.850,05

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 771.813,01	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 42.878,50	
UTILIDAD	5,00%	$ 214.392,00	
		SUBTOTAL	$ 1.029.083,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 5.316.933,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 24	ALIMENTADORES EN 2(3#750)+2(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 80.571,50	5%	$ 4.028,58
					$ -
				SUBTOTAL	$ 4.028,58

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Conductor CU 750 kcmil	m	9,69	$ 395.612,14	$ 3.833.481,64
Kit termianles para alimentador	und	0,125	$ 356.200,00	$ 44.525,00
Tornillo galvanizado 5/32*2"	UN	0,050	$ 342,00	$ 17,10
Tornillo goloso 12*11*1/2"	UN	0,050	$ 342,00	$ 17,10
			SUBTOTAL	$ 3.878.040,84

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,9732	$ 80.571,50
				SUBTOTAL	$ 80.571,50

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.962.640,92

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 713.275,37	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 39.626,41	
UTILIDAD	5,00%	$ 198.133,00	
		SUBTOTAL	$ 951.034,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.913.675,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 25	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+3(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 96.321,01	5%	$ 4.816,05
					$ -
				SUBTOTAL	$ 4.816,05

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Conductor CU 750 kcmil	m	13,80	$ 395.612,14	$ 5.459.447,53
Kit termianles para alimentador	und	0,125	$ 356.200,00	$ 44.525,00
Tornillo galvanizado 5/32*2"	UN	0,050	$ 342,00	$ 17,10
Tornillo goloso 12*11*1/2"	UN	0,050	$ 342,00	$ 17,10
			SUBTOTAL	$ 5.504.006,73

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,48705	$ 96.321,01
				SUBTOTAL	$ 96.321,01

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.605.143,79

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.008.926,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 56.051,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 280.257,00	
		SUBTOTAL	$ 1.345.234,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 6.950.378,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 4.791.103,38	5%	$ 239.555,17
					$ -
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UNIDAD	1,00	$ 156.386.441,00	$ 156.386.441,00
				SUBTOTAL $ 156.386.441,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,05000	$ 4.791.103,38
				SUBTOTAL	$ 4.791.103,38

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 161.417.099,55

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 29.055.078,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 1.614.171,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 8.070.855,00	
		SUBTOTAL	$ 38.740.104,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 200.157.204,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO T-EI TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCEDIO 220/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 2.395.551,69	5%	$ 119.777,58
					$ -
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO T-EI TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCEDIO 220/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UNIDAD	1,00	$ 15.416.971,00	$ 15.416.971,00
			SUBTOTAL	$ 15.416.971,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,10000	$ 2.395.551,69
				SUBTOTAL	$ 2.395.551,69

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 17.932.300,27

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 3.227.814,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 179.323,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 896.615,00	
		SUBTOTAL	$ 4.303.752,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 22.236.052,00

CONSORCIO GMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 4.791.103,38	5%	$ 239.555,17
					$ -
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UNIDAD	1,00	$ 107.047.741,00	$ 107.047.741,00
				SUBTOTAL $ 107.047.741,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,05000	$ 4.791.103,38
				SUBTOTAL	$ 4.791.103,38

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 112.078.399,55

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 20.174.112,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 1.120.784,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 5.603.920,00	
		SUBTOTAL	$ 26.898.816,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 138.977.216,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 4.791.103,38	5%	$ 239.555,17
					$ -
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UNIDAD	1,00	$ 213.420.972,50	$ 213.420.972,50
			SUBTOTAL	$ 213.420.972,50

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,05000	$ 4.791.103,38
				SUBTOTAL	$ 4.791.103,38

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 218.451.631,05

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 39.321.294,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 2.184.516,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 10.922.582,00	
		SUBTOTAL	$ 52.428.392,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 270.880.023,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 2.395.551,69	5%	$ 119.777,58
					$ -
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	UNIDAD	1,00	$ 21.768.896,00	$ 21.768.896,00
			SUBTOTAL	$ 21.768.896,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,10000	$ 2.395.551,69
				SUBTOTAL	$ 2.395.551,69

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 24.284.225,27

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 4.371.161,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 242.842,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.214.211,00	
		SUBTOTAL	$ 5.828.214,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 30.112.439,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 4.791.103,38	5%	$ 239.555,17
					$ -
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	UNIDAD	1,00	$ 75.550.906,00	$ 75.550.906,00
			SUBTOTAL	$ 75.550.906,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,05000	$ 4.791.103,38
				SUBTOTAL	$ 4.791.103,38

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 80.581.564,55

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 14.504.682,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 805.816,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 4.029.078,00	
		SUBTOTAL	$ 19.339.576,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 99.921.141,00

CONSORCIO CMD HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 2.395.551,69	5%	$ 119.777,58
					$ -
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.	UNIDAD	1,00	$ 24.035.924,00	$ 24.035.924,00
			SUBTOTAL	$ 24.035.924,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,10000	$ 2.395.551,69
				SUBTOTAL	$ 2.395.551,69

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 26.551.253,27

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 4.779.226,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 265.513,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.327.563,00	
		SUBTOTAL	$ 6.372.302,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 32.923.555,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 2.395.551,69	5%	$ 119.777,58
					$ -
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	UNIDAD	1,00	$ 34.527.905,00	$ 34.527.905,00
			SUBTOTAL	$ 34.527.905,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,10000	$ 2.395.551,69
				SUBTOTAL	$ 2.395.551,69

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 37.043.234,27

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 6.667.782,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 370.432,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.852.162,00	
		SUBTOTAL	$ 8.890.376,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 45.933.610,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 1.197.775,85	5%	$ 59.888,79
grúa con brazo hidráulica		Hora	$ 838.445,00	0,50	$ 419.222,50
				SUBTOTAL	$ 479.111,29

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	UNIDAD	1,00	$ 3.975.980,00	$ 3.975.980,00
			SUBTOTAL	$ 3.975.980,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,20000	$ 1.197.775,85
				SUBTOTAL	$ 1.197.775,85

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.652.867,14

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.017.516,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 56.529,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 282.643,00	
		SUBTOTAL	$ 1.356.688,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 7.009.555,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 798.517,23	5%	$ 39.925,86
grúa con brazo hidráulica		Hora	$ 838.445,00	0,50	$ 419.222,50
				SUBTOTAL	$ 459.148,36

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG CON LINEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	UNIDAD	1,00	$ 4.751.781,00	$ 4.751.781,00
			SUBTOTAL	$ 4.751.781,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,30000	$ 798.517,23
				SUBTOTAL	$ 798.517,23

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.009.446,59

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.081.700,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 60.094,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 300.472,00	
		SUBTOTAL	$ 1.442.266,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 7.451.713,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 38	CIMENTACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 255.899,47	5%	$ 12.794,97
				SUBTOTAL	$ 12.794,97

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Concreto 3000 PSI	m^3	0,60	$ 402.800,00	$ 241.680,00
Tabla burra Ordinaria 0.30 mt	m	2,00	$ 5.313,79	$ 10.627,58
Listón ordinario 0.03 x 0.03 mts	m	3,0000	$ 3.848,00	$ 11.544,00
Puntilla común	lb	0,50	$ 3.908,00	$ 1.954,00
			SUBTOTAL	$ 265.805,58

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,93613	$ 255.899,47
				SUBTOTAL	$ 255.899,47

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 534.500,02

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 96.210,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 5.345,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 26.725,00	
		SUBTOTAL	$ 128.280,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 662.780,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13,2 KV (MT 321)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 1.996.293,08	5,0%	$ 99.814,65
Grúa canasta		Hora	$ 1.000.000,00	1,11	$ 1.111.200,00
				SUBTOTAL	$ 1.211.014,65

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CRUCETA METALICA DE 24000MM	UN	2,0000	$ 273.000,00	$ 546.000,00
GRILLETES LARGO RECTO 5/8" 11300KG	UN	2,0000	$ 18.850,00	$ 37.700,00
AISLADORES COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 15 70 KN	UN	2,0000	$ 68.900,00	$ 137.800,00
GRAPA DE RETENCION RECTRA 1/0 AWG	UN	2,0000	$ 97.500,00	$ 195.000,00
AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13,2KV HIBRIDO	UN	1,0000	$ 93.990,00	$ 93.990,00
RETENCION PREFORMADA Z 1/0 AAAC HIBRIDO	UN	1,0000	$ 26.000,00	$ 26.000,00
CONECTORES CUÑAS 1/0 AWG.	UN	2,0000	$ 20.540,00	$ 41.080,00
HERRAJES	GB	1,0000	$ 220.391,94	$ 220.391,94
			SUBTOTAL	$ 1.297.961,94

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,12000	$ 1.996.293,08
				SUBTOTAL	$ 1.996.293,08

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.505.269,67

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 810.949,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 45.053,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 225.263,00	
		SUBTOTAL	$ 1.081.265,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 5.586.535,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 40	REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN QUE ALIMENTA TRANSFORMADOR EXISTENTE DEL PARQUE ALEDAÑO AL HOSPITAL	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 1.497.219,81	5,0%	$ 74.860,99
Grúa canasta		Hora	$ 1.000.000,00	1,12	$ 1.120.000,00
				SUBTOTAL	$ 1.194.860,99

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
HERRAJES	GB	1,0000	$ 168.119,00	$ 168.119,00
			SUBTOTAL	$ 168.119,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,16000	$ 1.497.219,81
				SUBTOTAL	$ 1.497.219,81

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.860.199,80

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 514.836,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 28.602,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 143.010,00	
		SUBTOTAL	$ 686.448,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.546.648,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13,2 KV (MT 813-1)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 2.661.724,10	5,0%	$ 133.086,21
Grúa canasta		Hora	$ 1.000.000,00	1,14	$ 1.140.000,00
				SUBTOTAL	$ 1.273.086,21

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CRUCETA METALICA DE 24000MM	UN	2,0000	$ 273.000,00	$ 546.000,00
GRAPA DE RETENCION RECTRA 1/0 AWG	UN	6,0000	$ 97.500,00	$ 585.000,00
AISLADORES COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 15 70 KN	UN	6,0000	$ 68.900,00	$ 413.400,00
GRAPA DE RETENCION RECTRA 1/0 AWG	UN	6,0000	$ 97.500,00	$ 585.000,00
AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13,2KV HIBRIDO	UN	1,0000	$ 93.990,00	$ 93.990,00
RETENCION PREFORMADA Z 1/0 AAAC HIBRIDO	UN	3,0000	$ 26.000,00	$ 78.000,00
CONECTORES CUÑAS 1/0 AWG.	UN	3,0000	$ 20.540,00	$ 61.620,00
CAJA CORTACIRCUITOS 15 KV	UN	3,0000	$ 300.300,00	$ 900.900,00
FUSIBLE DE EXPULSION DE 50A TIPO K	UN	3,0000	$ 17.550,00	$ 52.650,00
HERRAJES	GB	1,0000	$ 307.688,71	$ 307.688,71
			SUBTOTAL	$ 3.624.248,71

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,09000	$ 2.661.724,10
				SUBTOTAL	$ 2.661.724,10

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 7.559.059,02

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.360.631,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 75.591,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 377.953,00	
		SUBTOTAL	$ 1.814.175,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 9.373.234,00

CONSORSIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 42	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRIFÁSICA.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 1.996.293,08	5,0%	$ 99.814,65
Grúa canasta		Hora	$ 1.000.000,00	1,12	$ 1.120.000,00
				SUBTOTAL	$ 1.219.814,65

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CRUCETA METALICA DE 24000MM	UN	2,0000	$ 273.000,00	$ 546.000,00
GRILLETES LARGO RECTO 5/8" 11300KG	UN	3,0000	$ 18.850,00	$ 56.550,00
AISLADORES COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 15 70 KN	UN	3,0000	$ 68.900,00	$ 206.700,00
GRAPA DE RETENCION RECTRA 1/0 AWG	UN	3,0000	$ 97.500,00	$ 292.500,00
CONECTORES CUÑAS 1/0 AWG.	UN	3,0000	$ 20.540,00	$ 61.620,00
HERRAJES	GB	1,0000	$ 169.592,00	$ 169.592,00
			SUBTOTAL	$ 1.332.962,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,12000	$ 1.996.293,08
				SUBTOTAL	$ 1.996.293,08

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.549.069,73

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 818.833,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 45.491,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 227.453,00	
		SUBTOTAL	$ 1.091.777,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 5.640.847,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA, FIN DE LÍNEA EN 13,2 KV (MT 331), INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE CAJA CORTACIRCUITO Y BAJANTE DE RED EN CONDUCTOR XLPE.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 3.802.463,00	5,0%	$ 190.123,15
Grúa canasta		Hora	$ 1.000.000,00	1,12	$ 1.120.000,00
				SUBTOTAL	$ 1.310.123,15

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CRUCETA METALICA DE 24000MM	UN	6,0000	$ 273.000,00	$ 1.638.000,00
GRILLETES LARGO RECTO 5/8" 11300KG	UN	3,0000	$ 18.850,00	$ 56.550,00
AISLADORES COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 15 70 KN	UN	3,0000	$ 68.900,00	$ 206.700,00
GRAPA DE RETENCION RECTRA 1/0 AWG	UN	3,0000	$ 97.500,00	$ 292.500,00
CONECTORES CUÑAS 1/0 AWG.	UN	3,0000	$ 20.540,00	$ 61.620,00
CAJA CORTACIRCUITOS 15 KV	UN	3,0000	$ 300.300,00	$ 900.900,00
FUSIBLE DE EXPULSION DE 40A TIPO K	UN	3,0000	$ 15.600,00	$ 46.800,00
CINTA AUTOFUNDENTE 3M	UN	2,0000	$ 91.000,00	$ 182.000,00
DPS-15KV/10KA	UN	3,0000	$ 260.000,00	$ 780.000,00
HERRAJES	GB	1,0000	$ 331.113,71	$ 331.113,71
			SUBTOTAL	$ 4.496.183,71

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,06300	$ 3.802.463,00
				SUBTOTAL	$ 3.802.463,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 9.608.769,86

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.729.579,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 96.088,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 480.438,00	
		SUBTOTAL	$ 2.306.105,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 11.914.875,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 44	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, 5A HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGÍA	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 4.791.103,38	5,0%	$ 239.555,17
Grúa canasta		Hora	$ 1.000.000,00	1,12	$ 1.120.000,00
				SUBTOTAL	$ 1.359.555,17

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TRANSFORMADOR DE TP	UN	3,0000	$ 5.945.474,00	$ 17.836.422,00
TRANSFORMADOR DE TC	UN	3,0000	$ 6.270.473,00	$ 18.811.419,00
			SUBTOTAL	$ 36.647.841,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,05000	$ 4.791.103,38
				SUBTOTAL	$ 4.791.103,38

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 42.798.499,55

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 7.703.730,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 427.985,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 2.139.925,00	
		SUBTOTAL	$ 10.271.640,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 53.070.140,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 3XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 110.905,17	5,0%	$ 5.545,26
Grúa canasta		Hora	$ 1.000.000,00	0,35	$ 350.000,00
				SUBTOTAL	$ 355.545,26

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CABLE ECOLOGICA DE CF 63	ML	3,0500	$ 15.551,35	$ 47.431,62
			SUBTOTAL	$ 47.431,62

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,160	$ 110.905,17
				SUBTOTAL	$ 110.905,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 513.882,05

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 92.499,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 5.139,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 25.694,00	
		SUBTOTAL	$ 123.332,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 637.214,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 2XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 110.858,98	5,0%	$ 5.542,95
Grúa canasta		Hora	$ 1.000.000,00	0,35	$ 350.000,00
				SUBTOTAL	$ 355.542,95

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CABLE ECOLOGICA DE CF 63	ML	2,0500	$ 15.551,35	$ 31.880,27
			SUBTOTAL	$ 31.880,27

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,1609	$ 110.858,98
				SUBTOTAL	$ 110.858,98

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 498.282,20

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 89.691,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 4.983,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 24.914,00	
		SUBTOTAL	$ 119.588,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 617.870,00

CONSORCIO OMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 47	Certificación Retilap	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				5%	$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Certificación Retilap	UNIDAD	1,00	$ 97.223.000,00	$ 97.223.000,00
			SUBTOTAL	$ 97.223.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 97.223.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 17.500.140,00	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 972.230,00	
UTILIDAD	5,00%	$ 4.861.150,00	
		SUBTOTAL	$ 23.333.520,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 120.556.520,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 48	Certificación Retie Subestación Acometida Mt Acometida Bt Tableros Generales Tableros Parciales Salidas De Uso Final Ups	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				5%	$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Certificación Retie Subestación Acometida Mt Acometida Bt Tableros Generales Tableros Parciales Salidas De Uso Final Ups	UNIDAD	1,00	$ 115.374.556,45	$ 115.374.556,45
			SUBTOTAL	$ 115.374.556,45

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 115.374.556,45

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN			
IMPREVISTOS			
UTILIDAD			
		SUBTOTAL	$ -

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 115.374.556,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 49	Plan de compensacion forestal	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				5%	$ -
					$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Plántula nativa	UNIDAD	220,00	$ 86.775,61	$ 19.090.634,20
Abono orgánico	KG	110,000	$ 15.000,00	$ 1.650.000,00
			SUBTOTAL	$ 20.740.634,20

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,03000	$ 7.985.172,30
				SUBTOTAL	$ 7.985.172,30

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 28.725.806,50

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%		
IMPREVISTOS	1,00%		
UTILIDAD	5,00%		
		SUBTOTAL	$ -

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 28.725.807,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 52	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU REF: MXJ-YA2815M	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 129.631,00	30%	$ 38.889,30
				SUBTOTAL	$ 38.889,00

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU REF: MXJ-YA2815M	UNIDAD	1,00	$ 789.814,23	$ 789.814,23
			SUBTOTAL	$ 789.814,23

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA HVAC	$ 119.000,00	$ 75.446,53	$ 194.446,53	1,50	$ 129.631,02
				SUBTOTAL	$ 129.631,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 958.334,23

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 172.500,16	172.500,16
IMPREVISTOS	1,00%	$ 9.583,34	9.583,34
UTILIDAD	5,00%	$ 47.916,71	47.916,71
		SUBTOTAL	$ 230.000,22
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.188.334,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 53	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU REF: MXJ-YA2812M	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 129.631,00	30%	$ 38.889,30
				SUBTOTAL	$ 38.889,00

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU REF: MXJ-YA2812M	UNIDAD	1,00	$ 889.905,28	$ 889.905,28
			SUBTOTAL	$ 889.905,28

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA HVAC	$ 119.000,00	$ 75.446,53	$ 194.446,53	1,50	$ 129.631,02
				SUBTOTAL	$ 129.631,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.058.425,28

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 190.516,55	190.516,55
IMPREVISTOS	1,00%	$ 10.584,25	10.584,25
UTILIDAD	5,00%	$ 52.921,26	52.921,26
		SUBTOTAL	$ 254.022,07
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.312.447,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

Hugo H. Herrera

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 54	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF: MXJ-YA3419M	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 129.631,00	30%	$ 38.889,30
				SUBTOTAL	$ 38.889,00

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF: MXJ-YA3419M	UNIDAD	1,00	$ 1.415.139,51	$ 1.415.139,51
			SUBTOTAL	$ 1.415.139,51

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA HVAC	$ 119.000,00	$ 75.446,53	$ 194.446,53	1,50	$ 129.631,02
				SUBTOTAL	$ 129.631,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.583.659,51

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 285.058,71	285.058,71
IMPREVISTOS	1,00%	$ 15.836,60	15.836,60
UTILIDAD	5,00%	$ 79.182,98	79.182,98
		SUBTOTAL	$ 380.078,28
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.963.738,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

Hugo H. Herrera

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 55	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU REF: MXJ-YA4119M	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 133.183,00	30%	$ 39.954,90
				SUBTOTAL	$ 39.955,00

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU REF: MXJ-YA4119M	UNIDAD	1,00	$ 1.496.700,35	$ 1.496.700,35
			SUBTOTAL	$ 1.496.700,35

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA HVAC	$ 119.000,00	$ 75.446,53	$ 194.446,53	1,46	$ 133.182,55
				SUBTOTAL	$ 133.183,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.669.838,35

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 300.570,90	300.570,90
IMPREVISTOS	1,00%	$ 16.698,38	16.698,38
UTILIDAD	5,00%	$ 83.491,92	83.491,92
		SUBTOTAL	$ 400.761,20
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.070.600,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

Hugo H. Herrera

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 56	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU REF: MXJ-YA4422M	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 194.447,00	30%	$ 58.334,10
				SUBTOTAL	$ 58.334,00

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU REF: MXJ-YA4422M	UNIDAD	1,00	$ 1.618.781,96	$ 1.618.781,96
			SUBTOTAL	$ 1.618.781,96

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA HVAC	$ 119.000,00	$ 75.446,53	$ 194.446,53	1,00	$ 194.446,53
				SUBTOTAL	$ 194.447,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.871.562,96

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 336.881,33	336.881,33
IMPREVISTOS	1,00%	$ 18.715,63	18.715,63
UTILIDAD	5,00%	$ 93.578,15	93.578,15
		SUBTOTAL	$ 449.175,11
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.320.738,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

Hugo H. Henero

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 57	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU REF: MXJ-TA4422M	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 138.890,00	30%	$ 41.667,00
				SUBTOTAL	$ 41.667,00

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU REF: MXJ-TA4422M	UNIDAD	1,00	$ 1.658.000,00	$ 1.658.000,00
			SUBTOTAL	$ 1.658.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA HVAC	$ 119.000,00	$ 75.446,53	$ 194.446,53	1,40	$ 138.890,38
				SUBTOTAL	$ 138.890,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.838.557,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 330.940,26	330.940,26
IMPREVISTOS	1,00%	$ 18.385,57	18.385,57
UTILIDAD	5,00%	$ 91.927,85	91.927,85
		SUBTOTAL	$ 441.253,68
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.279.811,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

Hugo H. Herrera

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 58	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF: MXJ-TA3819M	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 123.067,00	30%	$ 36.920,10
				SUBTOTAL	$ 36.920,00

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF:	UNIDAD	1,00	$ 1.331.880,00	$ 1.331.880,00
			SUBTOTAL	$ 1.331.880,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA HVAC	$ 119.000,00	$ 75.446,53	$ 194.446,53	1,58	$ 123.067,42
				SUBTOTAL	$ 123.067,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.491.867,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 268.536,06	268.536,06
IMPREVISTOS	1,00%	$ 14.918,67	14.918,67
UTILIDAD	5,00%	$ 74.593,35	74.593,35
		SUBTOTAL	$ 358.048,08
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.849.915,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

Hugo H Herrera

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 59	PISOTECHO 38.200 BTU REF: AM112JNCDKH/EU	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 1.581.786,00	10%	$ 158.178,60
				SUBTOTAL	$ 158.178,60

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PISOTECHO 38.200 BTU REF: AM112JNCDKH/EU	UNIDAD	1,00	$ 4.930.081,66	$ 4.930.081,66
			SUBTOTAL	$ 4.930.081,66

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA ESPECIAL HVAC	$ 320.000,00	$ 75.446,53	$ 395.446,53	0,25	$ 1.581.786,00
				SUBTOTAL	$ 1.581.786,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.670.046,26

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.200.608,33	1.200.608,33
IMPREVISTOS	1,00%	$ 66.700,46	66.700,46
UTILIDAD	5,00%	$ 333.502,31	333.502,31
		SUBTOTAL	$ 1.600.811,10
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 8.270.857,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

Hugo H. Herrera

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 60	CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES INTERIORES / 10 HORARIOS DE PROGRAMACIÓN REF: MCM-A300N	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 3.954.465,30	10%	$ 395.446,53
				SUBTOTAL	$ 395.446,53

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES INTERIORES / 10 HORARIOS DE PROGRAMACIÓN REF: MCM-A300N	UNIDAD	1,00	$ 61.133.677,58	$ 61.133.677,58
			SUBTOTAL	$ 61.133.677,58

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA ESPECIAL HVAC	$ 320.000,00	$ 75.446,53	$ 395.446,53	0,10	$ 3.954.465,30
				SUBTOTAL	$ 3.954.465,30
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 65.483.589,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 11.787.046,02	11.787.046,02
IMPREVISTOS	1,00%	$ 654.835,89	654.835,89
UTILIDAD	5,00%	$ 3.274.179,45	3.274.179,45
		SUBTOTAL	$ 15.716.061,36
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 81.199.650,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

Hugo Th Herrera

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 61	CONTROL REMOTO ALAMBRADO (SIMPLIFICADO) TIPO HOTEL / 16 UNIDADES INTERIORES EN GRUPO REF: MWR-SH00N	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 108.025,85	10%	$ 10.802,59
				SUBTOTAL	$ 10.802,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONTROL REMOTO ALAMBRADO (SIMPLIFICADO) TIPO HOTEL / 16 UNIDADES INTERIORES EN GRUPO REF: MWR-SH00N	UNIDAD	1,00	$ 539.800,00	$ 539.800,00
			SUBTOTAL	$ 539.800,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA HVAC	$ 119.000,00	$ 75.446,53	$ 194.446,53	1,80	$ 108.025,85
				SUBTOTAL	$ 108.025,85
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 658.628,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 118.553,04	118.553,04
IMPREVISTOS	1,00%	$ 6.586,28	6.586,28
UTILIDAD	5,00%	$ 32.931,40	32.931,40
		SUBTOTAL	$ 158.070,72
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 816.699,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 62	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 3.954.465,30	10%	$ 395.446,53
				SUBTOTAL	$ 395.446,53

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO	UNIDAD	1,00	$ 67.880.000,00	$ 67.880.000,00
			SUBTOTAL	$ 67.880.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA ESPECIAL HVAC	$ 320.000,00	$ 75.446,53	$ 395.446,53	0,10	$ 3.954.465,30
				SUBTOTAL	$ 3.954.465,30
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 72.229.912,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 13.001.384,16	13.001.384,16
IMPREVISTOS	1,00%	$ 722.299,12	722.299,12
UTILIDAD	5,00%	$ 3.611.495,60	3.611.495,60
		SUBTOTAL	$ 17.335.178,88
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 89.565.091,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 63	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 8.954.465,30	10%	$ 895.446,53
				SUBTOTAL	$ 895.446,53

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACIÓN	UNIDAD	1,00	$ 178.590.600,00	$ 178.590.600,00
			SUBTOTAL	$ 178.590.600,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA ESPECIAL HVAC	$ 820.000,00	$ 75.446,53	$ 895.446,53	0,10	$ 8.954.465,30
				SUBTOTAL	$ 8.954.465,30
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 188.440.512,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 33.919.292,16	33.919.292,16
IMPREVISTOS	1,00%	$ 1.884.405,12	1.884.405,12
UTILIDAD	5,00%	$ 9.422.025,60	9.422.025,60
		SUBTOTAL	$ 45.225.722,88
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 233.666.235,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 64	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 10"x10"	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 64.815,51	10%	$ 6.481,55
				SUBTOTAL	$ 6.481,55

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 10"x10"	UNIDAD	1,00	$ 270.267,40	$ 270.267,40
			SUBTOTAL	$ 270.267,40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA HVAC	$ 119.000,00	$ 75.446,53	$ 194.446,53	3,00	$ 64.815,51
				SUBTOTAL	$ 64.815,51
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 341.564,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 61.481,52	61.481,52
IMPREVISTOS	1,00%	$ 3.415,64	3.415,64
UTILIDAD	5,00%	$ 17.078,20	17.078,20
		SUBTOTAL	$ 81.975,36
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 423.540,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 65	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 8"x8"	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 64.815,51	10%	$ 6.481,55
				SUBTOTAL	$ 6.481,55

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 8"x8"	UNIDAD	1,00	$ 197.600,00	$ 197.600,00
			SUBTOTAL	$ 197.600,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA HVAC	$ 119.000,00	$ 75.446,53	$ 194.446,53	3,00	$ 64.815,51
				SUBTOTAL	$ 64.815,51
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 268.897,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 48.401,46	48.401,46
IMPREVISTOS	1,00%	$ 2.688,97	2.688,97
UTILIDAD	5,00%	$ 13.444,85	13.444,85
		SUBTOTAL	$ 64.535,28
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 333.432,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 66	AC SMART	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 381.267,71	10%	$ 38.126,77
				SUBTOTAL	$ 38.126,77

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AC SMART	UNIDAD	1,00	$ 38.653.186,15	$ 38.653.186,15
			SUBTOTAL	$ 38.653.186,15

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA HVAC	$ 119.000,00	$ 75.446,53	$ 194.446,53	0,51	$ 381.267,71
				SUBTOTAL	$ 381.267,71
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 39.072.581,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 7.033.064,58	7.033.064,58
IMPREVISTOS	1,00%	$ 390.725,81	390.725,81
UTILIDAD	5,00%	$ 1.953.629,05	1.953.629,05
		SUBTOTAL	$ 9.377.419,44
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 48.450.000,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 67	P00-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mt + MONTANTE 0.70x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. SAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P00-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mt + MONTANTE 0.70x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. SAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	unidad	1,00	$ 2.856.493,55	$ 2.856.493,55
			SUBTOTAL	$ 2.856.493,55

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.940.337,86

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 529.260,81	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 29.403,38	
UTILIDAD	5,00%	$ 147.016,89	
		SUBTOTAL	$ 705.681,09

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.646.019,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 68	P00-K SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MONTANTE 0.70x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P00-K SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MONTANTE 0.70x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	unidad	1,00	$ 2.324.054,84	$ 2.324.054,84
				SUBTOTAL $ 2.324.054,84

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.407.899,15

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 433.421,85	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 24.078,99	
UTILIDAD	5,00%	$ 120.394,96	
		SUBTOTAL	$ 577.895,80

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.985.795,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 69	P01-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P01-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	unidad	1,00	$ 4.090.094,35	$ 4.090.094,35
			SUBTOTAL	$ 4.090.094,35

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.173.938,66

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 751.308,96	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 41.739,39	
UTILIDAD	5,00%	$ 208.696,93	
		SUBTOTAL	$ 1.001.745,28

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 5.175.684,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 70	P01-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P01-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	unidad	1,00	$ 2.949.464,52	$ 2.949.464,52
			SUBTOTAL	$ 2.949.464,52

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.033.308,83

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 545.995,59	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 30.333,09	
UTILIDAD	5,00%	$ 151.665,44	
		SUBTOTAL	$ 727.994,12

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.761.303,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 71	P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	unidad	1,00	$ 2.481.808,87	$ 2.481.808,87
			SUBTOTAL	$ 2.481.808,87

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.565.653,18

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 461.817,57	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 25.656,53	
UTILIDAD	5,00%	$ 128.282,66	
		SUBTOTAL	$ 615.756,76

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.181.410,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 72	P02-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P02-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	unidad	1,00	$ 2.905.425,81	$ 2.905.425,81
			SUBTOTAL	$ 2.905.425,81

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.989.270,12

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 538.068,62	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 29.892,70	
UTILIDAD	5,00%	$ 149.463,51	
		SUBTOTAL	$ 717.424,83

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.706.695,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 73	P02-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P02-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	unidad	1,00	$ 3.699.748,39	$ 3.699.748,39
				SUBTOTAL $ 3.699.748,39

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.783.592,70

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 681.046,69	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 37.835,93	
UTILIDAD	5,00%	$ 189.179,64	
		SUBTOTAL	$ 908.062,25

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.691.655,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 74	P08-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.60 x2.40 mts + MONTANTE 1,60x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P08-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.60 x2.40 mts + MONTANTE 1,60x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	unidad	1,00	$ 6.274.649,19	$ 6.274.649,19
				SUBTOTAL $ 6.274.649,19

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.400.415,65

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.152.074,82	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 64.004,16	
UTILIDAD	5,00%	$ 320.020,78	
		SUBTOTAL	$ 1.536.099,76

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 7.936.515,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 75	P03-D. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1,00x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P03-D. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1,00x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	unidad	1,00	$ 4.418.769,35	$ 4.418.769,35
			SUBTOTAL	$ 4.418.769,35

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.544.535,81

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 818.016,45	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 45.445,36	
UTILIDAD	5,00%	$ 227.226,79	
		SUBTOTAL	$ 1.090.688,59

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 5.635.224,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 76	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40 mt + MONTANTE 1.00x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40 mt + MONTANTE 1.00x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	unidad	1,00	$ 3.446.290,32	$ 3.446.290,32
			SUBTOTAL	$ 3.446.290,32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.572.056,78

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 642.970,22	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 35.720,57	
UTILIDAD	5,00%	$ 178.602,84	
		SUBTOTAL	$ 857.293,63

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.429.350,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 77	P03-N. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1,00x0.30 mts, ABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P03-N. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1,00x0.30 mts, ABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	unidad	1,00	$ 2.846.838,71	$ 2.846.838,71
			SUBTOTAL	$ 2.846.838,71

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.972.605,17

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 535.068,93	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 29.726,05	
UTILIDAD	5,00%	$ 148.630,26	
		SUBTOTAL	$ 713.425,24

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.686.030,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 78	P04-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 mt + MONTANTE 1.10x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P04-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 mt + MONTANTE 1.10x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	unidad	1,00	$ 3.305.846,77	$ 3.305.846,77
			SUBTOTAL	$ 3.305.846,77

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.431.613,23

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 617.690,38	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 34.316,13	
UTILIDAD	5,00%	$ 171.580,66	
		SUBTOTAL	$ 823.587,18

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.255.200,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 79	P05-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.20x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P05-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.20x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	unidad	1,00	$ 3.550.948,39	$ 3.550.948,39
			SUBTOTAL	$ 3.550.948,39

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.676.714,85

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 661.808,67	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 36.767,15	
UTILIDAD	5,00%	$ 183.835,74	
		SUBTOTAL	$ 882.411,56

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.559.126,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 80	P07-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts + MONTANTE 1,40x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P07-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts + MONTANTE 1,40x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	unidad	1,00	$ 3.542.641,13	$ 3.542.641,13
			SUBTOTAL	$ 3.542.641,13

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.668.407,59

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 660.313,37	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 36.684,08	
UTILIDAD	5,00%	$ 183.420,38	
		SUBTOTAL	$ 880.417,82

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.548.825,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 81	P06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.0x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.0x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	unidad	1,00	$ 3.153.862,90	$ 3.153.862,90
			SUBTOTAL	$ 3.153.862,90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.279.629,36

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 590.333,28	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 32.796,29	
UTILIDAD	5,00%	$ 163.981,47	
		SUBTOTAL	$ 787.111,05

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.066.740,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 82	P00A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P00A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	unidad	1,00	$ 3.000.385,48	$ 3.000.385,48
			SUBTOTAL	$ 3.000.385,48

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.084.229,79

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 555.161,36	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 30.842,30	
UTILIDAD	5,00%	$ 154.211,49	
		SUBTOTAL	$ 740.215,15

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.824.445,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 83	P00B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts+MONTANTE 0.70x0,30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P00B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts+MONTANTE 0.70x0,30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	unidad	1,00	$ 3.068.234,68	$ 3.068.234,68
			SUBTOTAL	$ 3.068.234,68

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.152.078,99

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 567.374,22	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 31.520,79	
UTILIDAD	5,00%	$ 157.603,95	
		SUBTOTAL	$ 756.498,96

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.908.578,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 84	P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40+MONTANTE 0.80x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40+MONTANTE 0.80x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	unidad	1,00	$ 2.527.490,32	$ 2.527.490,32
			SUBTOTAL	$ 2.527.490,32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.611.334,63

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 470.040,23	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 26.113,35	
UTILIDAD	5,00%	$ 130.566,73	
		SUBTOTAL	$ 626.720,31

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.238.055,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 85	P01B UMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts+MONTANTE 0.80x0,30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P01B UMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts+MONTANTE 0.80x0,30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	unidad	1,00	$ 3.080.567,74	$ 3.080.567,74
			SUBTOTAL	$ 3.080.567,74

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.164.412,05

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 569.594,17	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 31.644,12	
UTILIDAD	5,00%	$ 158.220,60	
		SUBTOTAL	$ 759.458,89

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.923.871,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 86	P02A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P02A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	unidad	1,00	$ 3.751.525,00	$ 3.751.525,00
			SUBTOTAL	$ 3.751.525,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.835.369,31

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 690.366,48	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 38.353,69	
UTILIDAD	5,00%	$ 191.768,47	
		SUBTOTAL	$ 920.488,63

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.755.858,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 87	P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.00x2.40+MONTANTE 1,00x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.00x2.40+MONTANTE 1,00x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	unidad	1,00	$ 3.589.990,32	$ 3.589.990,32
				SUBTOTAL $ 3.589.990,32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.715.756,78

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 668.836,22	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 37.157,57	
UTILIDAD	5,00%	$ 185.787,84	
		SUBTOTAL	$ 891.781,63

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.607.538,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 88	P07A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.40x2.40+MONTANTE 1,40x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P07A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.40x2.40+MONTANTE 1,40x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	unidad	1,00	$ 2.854.286,29	$ 2.854.286,29
			SUBTOTAL	$ 2.854.286,29

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.980.052,75

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 536.409,50	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 29.800,53	
UTILIDAD	5,00%	$ 149.002,64	
		SUBTOTAL	$ 715.212,66

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.695.265,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 89	P06A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.20x2.40+MONTANTE 1,20x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P06A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.20x2.40+MONTANTE 1,20x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	unidad	1,00	$ 1.623.497,58	$ 1.623.497,58
			SUBTOTAL	$ 1.623.497,58

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.749.264,04

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 314.867,53	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 17.492,64	
UTILIDAD	5,00%	$ 87.463,20	
		SUBTOTAL	$ 419.823,37

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.169.087,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 90	P07-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 140x0,30. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P07-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 140x0,30. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	unidad	1,00	$ 3.112.389,52	$ 3.112.389,52
				SUBTOTAL	$ 3.112.389,52

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.238.155,98

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 582.868,08	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 32.381,56	
UTILIDAD	5,00%	$ 161.907,80	
		SUBTOTAL	$ 777.157,44

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.015.313,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 91	P02-F PUERTA METÁLICA 0,90 x 2.40 mts+MONTANTE 0,90x0,30 mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P02-F PUERTA METÁLICA 0,90 x 2.40 mts+MONTANTE 0,90x0,30 mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	unidad	1,00	$ 3.184.191,94	$ 3.184.191,94
				SUBTOTAL $ 3.184.191,94

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.309.958,40

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 595.792,51	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 33.099,58	
UTILIDAD	5,00%	$ 165.497,92	
		SUBTOTAL	$ 794.390,02

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.104.348,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 92	P06-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,20X2,37, 1.20 x 2.40 mts+MONTANTE 120x0,30 O 1,20x1,80. HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18. 2 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10-20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2",	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P06-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,20X2,37, 1.20 x 2.40 mts+MONTANTE 120x0,30 O 1,20x1,80. HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18. 2 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2",	unidad	1,00	$ 2.964.902,42	$ 2.964.902,42
				SUBTOTAL	$ 2.964.902,42

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.090.668,88

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 556.320,40	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 30.906,69	
UTILIDAD	5,00%	$ 154.533,44	
		SUBTOTAL	$ 741.760,53

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.832.429,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 93	P09 AJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40. HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 119.777,58	5%	$ 5.988,88
					$ -
				SUBTOTAL	$ 5.988,88

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P09 AJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40. HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	unidad	1,00	$ 5.857.401,61	$ 5.857.401,61
			SUBTOTAL	$ 5.857.401,61

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	2,0000	$ 119.777,58
				SUBTOTAL	$ 119.777,58

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.983.168,07

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.076.970,25	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 59.831,68	
UTILIDAD	5,00%	$ 299.158,40	
		SUBTOTAL	$ 1.435.960,34

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 7.419.128,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 94	P08R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40+MONTANTE 1,60x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO Ttemplado LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P08R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40+MONTANTE 1,60x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	unidad	1,00	$ 6.395.669,35	$ 6.395.669,35
			SUBTOTAL	$ 6.395.669,35

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,0000	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.647.202,28

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.196.496,41	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 66.472,02	
UTILIDAD	5,00%	$ 332.360,11	
		SUBTOTAL	$ 1.595.328,55

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 8.242.531,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 95	P05H SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1.20x 2.40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P05H SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1.20x 2.40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	unidad	1,00	$ 3.766.335,48	$ 3.766.335,48
				SUBTOTAL $ 3.766.335,48

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,0000	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.017.868,41

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 723.216,31	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 40.178,68	
UTILIDAD	5,00%	$ 200.893,42	
		SUBTOTAL	$ 964.288,42

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.982.157,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 96	P02R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0,90X 2.40+MONTANTE 0,90x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 79.851,72	5%	$ 3.992,59
					$ -
				SUBTOTAL	$ 3.992,59

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P02R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0,90X 2.40+MONTANTE 0,90x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	unidad	1,00	$ 2.067.990,32	$ 2.067.990,32
			SUBTOTAL	$ 2.067.990,32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	3,0000	$ 79.851,72
				SUBTOTAL	$ 79.851,72

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.151.834,63

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 387.330,23	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 21.518,35	
UTILIDAD	5,00%	$ 107.591,73	
		SUBTOTAL	$ 516.440,31

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.668.275,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 97	P10 E SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2,00X2,40, HOJA ACÚSTICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK TEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS, EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 16.Los componentes deben contar con certificación UL	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P10 E SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2,00X2,40, HOJA ACÚSTICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK TEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS, EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 16.Los componentes deben contar con certificación UL	unidad	1,00	$ 1.390.241,13	$ 1.390.241,13
				SUBTOTAL	$ 1.390.241,13

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,0000	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.641.774,06

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 295.519,33	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 16.417,74	
UTILIDAD	5,00%	$ 82.088,70	
		SUBTOTAL	$ 394.025,77

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.035.800,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 98	P01L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.80 X 2.40+MONTANTE 0,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P01L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.80 X 2.40+MONTANTE 0,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	unidad	1,00	$ 2.683.083,87	$ 2.683.083,87
			SUBTOTAL	$ 2.683.083,87

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,0000	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.934.616,80

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 528.231,02	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 29.346,17	
UTILIDAD	5,00%	$ 146.730,84	
		SUBTOTAL	$ 704.308,03

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.638.925,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 99	P02L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.90 X 2.40+MONTANTE 0,90*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P02L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.90 X 2.40+MONTANTE 0,90*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	unidad	1,00	$ 3.048.890,32	$ 3.048.890,32
				SUBTOTAL $ 3.048.890,32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,0000	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.300.423,25

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 594.076,19	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 33.004,23	
UTILIDAD	5,00%	$ 165.021,16	
		SUBTOTAL	$ 792.101,58

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.092.525,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 100	P02V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0.90 X 2.40 + MONTANTE 0,90x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P02V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0.90 X 2.40 + MONTANTE 0,90x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	unidad	1,00	$ 2.855.208,87	$ 2.855.208,87
				SUBTOTAL $ 2.855.208,87

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,0000	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.106.741,80

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 559.213,52	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 31.067,42	
UTILIDAD	5,00%	$ 155.337,09	
		SUBTOTAL	$ 745.618,03

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.852.360,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 101	P03V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,00 X 2.40 + MONTANTE 1,00x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P03V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,00 X 2.40 + MONTANTE 1,00x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	unidad	1,00	$ 3.200.384,27	$ 3.200.384,27
			SUBTOTAL	$ 3.200.384,27

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,0000	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.451.917,20

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 621.345,10	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 34.519,17	
UTILIDAD	5,00%	$ 172.595,86	
		SUBTOTAL	$ 828.460,13

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.280.377,50

CONSORCIO CMC HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 102	P05L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.20 X 2.40 Mts +MONTANTE 1,20*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P05L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.20 X 2.40 Mts +MONTANTE 1,20*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	unidad	1,00	$ 4.149.684,68	$ 4.149.684,68
			SUBTOTAL	$ 4.149.684,68

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,0000	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.401.217,61

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 792.219,17	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 44.012,18	
UTILIDAD	5,00%	$ 220.060,88	
		SUBTOTAL	$ 1.056.292,23

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 5.457.510,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 103	P09V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,80 X 2.40 + MONTANTE 1,80x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P09V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,80 X 2.40 + MONTANTE 1,80x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	unidad	1,00	$ 5.573.608,06	$ 5.573.608,06
				SUBTOTAL $ 5.573.608,06

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,0000	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.825.140,99

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.048.525,38	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 58.251,41	
UTILIDAD	5,00%	$ 291.257,05	
		SUBTOTAL	$ 1.398.033,84

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 7.223.175,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 104	P09L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.80 X 2.40 Mts +MONTANTE 1,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y Ttemplado INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
P09L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.80 X 2.40 Mts +MONTANTE 1,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS	unidad	1,00	$ 6.350.293,55	$ 6.350.293,55
				SUBTOTAL	$ 6.350.293,55

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,0000	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.601.826,48

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.188.328,77	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 66.018,26	
UTILIDAD	5,00%	$ 330.091,32	
		SUBTOTAL	$ 1.584.438,36

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 8.186.265,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 105	VE-01A Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 8.10 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-01A Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 8.10 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	unidad	1,00	$ 29.131.520,97	$ 29.131.520,97
			SUBTOTAL	$ 29.131.520,97

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 29.634.586,83

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 5.334.225,63	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 296.345,87	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.481.729,34	
		SUBTOTAL	$ 7.112.300,84

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 36.746.888,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 106	VE-01B Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 9.07 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-01B Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 9.07 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	unidad	1,00	$ 32.680.354,03	$ 32.680.354,03
			SUBTOTAL	$ 32.680.354,03

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 33.183.419,89

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 5.973.015,58	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 331.834,20	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.659.170,99	
		SUBTOTAL	$ 7.964.020,77

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 41.147.441,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 107	VE-01C Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-01C Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	unidad	1,00	$ 28.290.045,16	$ 28.290.045,16
			SUBTOTAL	$ 28.290.045,16

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 28.793.111,02

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 5.182.759,98	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 287.931,11	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.439.655,55	
		SUBTOTAL	$ 6.910.346,64

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 35.703.458,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 108	VE-01D Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9.13 X 2.90 Mts, 6 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-01D Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9.13 X 2.90 Mts, 6 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	unidad	1,00	$ 32.899.869,35	$ 32.899.869,35
			SUBTOTAL	$ 32.899.869,35

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 33.402.935,21

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 6.012.528,34	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 334.029,35	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.670.146,76	
		SUBTOTAL	$ 8.016.704,45

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 41.419.640,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 109	VE-01E Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 2 cuerpos 8.10 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-01E Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 2 cuerpos 8.10 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	unidad	1,00	$ 31.909.762,90	$ 31.909.762,90
			SUBTOTAL	$ 31.909.762,90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 32.412.828,76

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 5.834.309,18	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 324.128,29	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.620.641,44	
		SUBTOTAL	$ 7.779.078,90

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 40.191.908,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 110	VE-01F Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope. 4 cuerpos 2.29 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 342.221,67	5%	$ 17.111,08
					$ -
				SUBTOTAL	$ 17.111,08

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-01F Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope. 4 cuerpos 2.29 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	unidad	1,00	$ 10.898.837,10	$ 10.898.837,10
			SUBTOTAL	$ 10.898.837,10

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,70	$ 342.221,67
				SUBTOTAL	$ 342.221,67

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 11.258.169,85

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 2.026.470,57	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 112.581,70	
UTILIDAD	5,00%	$ 562.908,49	
		SUBTOTAL	$ 2.701.960,76

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 13.960.131,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 111	VE-01G Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 5.43 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-01G Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 5.43 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	unidad	1,00	$ 24.329.620,16	$ 24.329.620,16
			SUBTOTAL	$ 24.329.620,16

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 24.832.686,02

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 4.469.883,48	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 248.326,86	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.241.634,30	
		SUBTOTAL	$ 5.959.844,64

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 30.792.531,00

CONSORCIO CMD HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 112	VE-01H Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 8.10 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-01H Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 8.10 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts	unidad	1,00	$ 36.540.167,74	$ 36.540.167,74
			SUBTOTAL	$ 36.540.167,74

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 37.043.233,60

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 6.667.782,05	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 370.432,34	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.852.161,68	
		SUBTOTAL	$ 8.890.376,06

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 45.933.610,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 113	VE-02A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.97 X 2.90 + Rejilla Superior(1,10 Mts)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.97 X 2.90 + Rejilla Superior(1,10 Mts)	unidad	1,00	$ 35.945.646,77	$ 35.945.646,77
			SUBTOTAL	$ 35.945.646,77

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 36.448.712,63

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 6.560.768,27	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 364.487,13	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.822.435,63	
		SUBTOTAL	$ 8.747.691,03

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 45.196.404,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 114	VE-02B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.85 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.85 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	unidad	1,00	$ 35.396.858,06	$ 35.396.858,06
			SUBTOTAL	$ 35.396.858,06

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 35.899.923,92

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 6.461.986,31	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 358.999,24	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.794.996,20	
		SUBTOTAL	$ 8.615.981,74

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 44.515.906,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 115	VE-02C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.83 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.83 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	unidad	1,00	$ 35.305.392,74	$ 35.305.392,74
			SUBTOTAL	$ 35.305.392,74

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 35.808.458,60

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 6.445.522,55	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 358.084,59	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.790.422,93	
		SUBTOTAL	$ 8.594.030,06

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 44.402.489,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 116	VE-02D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.775 X 2.90 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.775 X 2.90 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior	unidad	1,00	$ 35.030.998,39	$ 35.030.998,39
			SUBTOTAL	$ 35.030.998,39

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 35.534.064,25

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 6.396.131,57	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 355.340,64	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.776.703,21	
		SUBTOTAL	$ 8.528.175,42

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 44.062.240,00

CONSORCIO CMC HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 117	VE-02E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior	unidad	1,00	$ 35.488.322,58	$ 35.488.322,58
			SUBTOTAL	$ 35.488.322,58

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 35.991.388,44

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 6.478.449,92	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 359.913,88	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.799.569,42	
		SUBTOTAL	$ 8.637.933,23

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 44.629.322,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 118	VE-02F Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.7 3 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02F Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.7 3 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	unidad	1,00	$ 34.848.069,35	$ 34.848.069,35
			SUBTOTAL	$ 34.848.069,35

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 35.351.135,21

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 6.363.204,34	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 353.511,35	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.767.556,76	
		SUBTOTAL	$ 8.484.272,45

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 43.835.408,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 119	VE-02H Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5 cuerpos 6.505 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02H Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5 cuerpos 6.505 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	unidad	1,00	$ 29.222.985,48	$ 29.222.985,48
			SUBTOTAL	$ 29.222.985,48

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 29.726.051,34

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 5.350.689,24	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 297.260,51	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.486.302,57	
		SUBTOTAL	$ 7.134.252,32

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 36.860.304,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 120	VE-02I Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4cuerpos 6.23 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02I Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4cuerpos 6.23 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	unidad	1,00	$ 27.988.211,29	$ 27.988.211,29
			SUBTOTAL	$ 27.988.211,29

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 28.491.277,15

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 5.128.429,89	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 284.912,77	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.424.563,86	
		SUBTOTAL	$ 6.837.906,52

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 35.329.184,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 121	VE-02J Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076.4cuerpos 5.32 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02J Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076.4cuerpos 5.32 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	unidad	1,00	$ 23.826.563,71	$ 23.826.563,71
			SUBTOTAL	$ 23.826.563,71

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 24.329.629,57

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 4.379.333,32	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 243.296,30	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.216.481,48	
		SUBTOTAL	$ 5.839.111,10

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 30.168.741,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 122	VE-02K Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4.03x2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 399.258,62	5%	$ 19.962,93
					$ -
				SUBTOTAL	$ 19.962,93

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02K Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4.03x2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	unidad	1,00	$ 18.010.929,84	$ 18.010.929,84
				SUBTOTAL $ 18.010.929,84

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,60	$ 399.258,62
				SUBTOTAL	$ 399.258,62

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 18.430.151,39

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 3.317.427,25	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 184.301,51	
UTILIDAD	5,00%	$ 921.507,57	
		SUBTOTAL	$ 4.423.236,33

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 22.853.388,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 123	VE-02L Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.65 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 399.258,62	5%	$ 19.962,93
					$ -
				SUBTOTAL	$ 19.962,93

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02L Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.65 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	unidad	1,00	$ 16.273.099,19	$ 16.273.099,19
			SUBTOTAL	$ 16.273.099,19

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,60	$ 399.258,62
				SUBTOTAL	$ 399.258,62

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 16.692.320,74

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 3.004.617,73	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 166.923,21	
UTILIDAD	5,00%	$ 834.616,04	
		SUBTOTAL	$ 4.006.156,98

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 20.698.478,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 124	VE-02N Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.97 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 399.258,62	5%	$ 19.962,93
					$ -
				SUBTOTAL	$ 19.962,93

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02N Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.97 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	unidad	1,00	$ 13.163.297,58	$ 13.163.297,58
			SUBTOTAL	$ 13.163.297,58

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,60	$ 399.258,62
				SUBTOTAL	$ 399.258,62

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.582.519,13

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 2.444.853,44	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 135.825,19	
UTILIDAD	5,00%	$ 679.125,96	
		SUBTOTAL	$ 3.259.804,59

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 16.842.324,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 125	VE-02O Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 342.221,67	5%	$ 17.111,08
					$ -
				SUBTOTAL	$ 17.111,08

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-02O Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	unidad	1,00	$ 10.616.439,52	$ 10.616.439,52
			SUBTOTAL	$ 10.616.439,52

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,70	$ 342.221,67
				SUBTOTAL	$ 342.221,67

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 10.975.772,27

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.975.639,01	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 109.757,72	
UTILIDAD	5,00%	$ 548.788,61	
		SUBTOTAL	$ 2.634.185,34

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 13.609.958,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 126	VE-03A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 1.20 + Rejilla Superior (1,00 Mts) 6 Cuerpos	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-03A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 1.20 + Rejilla Superior (1,00 Mts) 6 Cuerpos	unidad	1,00	$ 19.292.197,58	$ 19.292.197,58
			SUBTOTAL	$ 19.292.197,58

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 19.795.263,44

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 3.563.147,42	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 197.952,63	
UTILIDAD	5,00%	$ 989.763,17	
		SUBTOTAL	$ 4.750.863,23

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 24.546.127,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 127	VE-03B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.20 X 1.20 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 399.258,62	5%	$ 19.962,93
					$ -
				SUBTOTAL	$ 19.962,93

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-03B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.20 X 1.20 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	unidad	1,00	$ 13.254.762,10	$ 13.254.762,10
			SUBTOTAL	$ 13.254.762,10

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,60	$ 399.258,62
				SUBTOTAL	$ 399.258,62

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.673.983,65

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 2.461.317,06	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 136.739,84	
UTILIDAD	5,00%	$ 683.699,18	
		SUBTOTAL	$ 3.281.756,08

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 16.955.740,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 128	VE-03C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.85 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 342.221,67	5%	$ 17.111,08
					$ -
				SUBTOTAL	$ 17.111,08

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-03C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.85 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	unidad	1,00	$ 10.719.337,90	$ 10.719.337,90
			SUBTOTAL	$ 10.719.337,90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,70	$ 342.221,67
				SUBTOTAL	$ 342.221,67

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 11.078.670,65

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.994.160,72	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 110.786,71	
UTILIDAD	5,00%	$ 553.933,53	
		SUBTOTAL	$ 2.658.880,96

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 13.737.552,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 129	VE-03D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.86 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-03D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.86 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	unidad	1,00	$ 22.276.235,48	$ 22.276.235,48
			SUBTOTAL	$ 22.276.235,48

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 22.779.301,34

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 4.100.274,24	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 227.793,01	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.138.965,07	
		SUBTOTAL	$ 5.467.032,32

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 28.246.334,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 130	VE-03E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.60 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 399.258,62	5%	$ 19.962,93
					$ -
				SUBTOTAL	$ 19.962,93

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-03E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.60 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	unidad	1,00	$ 13.574.888,71	$ 13.574.888,71
			SUBTOTAL	$ 13.574.888,71

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,60	$ 399.258,62
				SUBTOTAL	$ 399.258,62

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 13.994.110,26

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 2.518.939,85	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 139.941,10	
UTILIDAD	5,00%	$ 699.705,51	
		SUBTOTAL	$ 3.358.586,46

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 17.352.697,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 131	VE-04A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-04A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	unidad	1,00	$ 30.989.399,19	$ 30.989.399,19
			SUBTOTAL	$ 30.989.399,19

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 31.492.465,05

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 5.668.643,71	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 314.924,65	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.574.623,25	
		SUBTOTAL	$ 7.558.191,61

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 39.050.657,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 132	VE-04B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-04B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	unidad	1,00	$ 26.667.688,71	$ 26.667.688,71
			SUBTOTAL	$ 26.667.688,71

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 27.170.754,57

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 4.890.735,82	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 271.707,55	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.358.537,73	
		SUBTOTAL	$ 6.520.981,10

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 33.691.736,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 133	VE-05A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 6.84 X 0.50 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 342.221,67	5%	$ 17.111,08
					$ -
				SUBTOTAL	$ 17.111,08

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-05A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 6.84 X 0.50 Mts	unidad	1,00	$ 3.550.786,29	$ 3.550.786,29
			SUBTOTAL	$ 3.550.786,29

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,70	$ 342.221,67
				SUBTOTAL	$ 342.221,67

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.910.119,04

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 703.821,43	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 39.101,19	
UTILIDAD	5,00%	$ 195.505,95	
		SUBTOTAL	$ 938.428,57

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.848.548,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 134	VE-05B. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 5.20 X 0.50 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 342.221,67	5%	$ 17.111,08
					$ -
				SUBTOTAL	$ 17.111,08

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-05B. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 5.20 X 0.50 Mts	unidad	1,00	$ 2.613.271,77	$ 2.613.271,77
			SUBTOTAL	$ 2.613.271,77

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,70	$ 342.221,67
				SUBTOTAL	$ 342.221,67

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.972.604,52

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 535.068,81	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 29.726,05	
UTILIDAD	5,00%	$ 148.630,23	
		SUBTOTAL	$ 713.425,08

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.686.030,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 135	VE-05C. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 3.08 X 0.50 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 299.443,96	5%	$ 14.972,20
					$ -
				SUBTOTAL	$ 14.972,20

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-05C. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 3.08 X 0.50 Mts	unidad	1,00	$ 1.446.280,65	$ 1.446.280,65
			SUBTOTAL	$ 1.446.280,65

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,80	$ 299.443,96
				SUBTOTAL	$ 299.443,96

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.760.696,81

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 316.925,43	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 17.606,97	
UTILIDAD	5,00%	$ 88.034,84	
		SUBTOTAL	$ 422.567,23

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.183.264,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 136	VE-05D. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 2.95 X 0.50 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 299.443,96	5%	$ 14.972,20
					$ -
				SUBTOTAL	$ 14.972,20

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-05D. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 2.95 X 0.50 Mts	unidad	1,00	$ 1.371.965,32	$ 1.371.965,32
			SUBTOTAL	$ 1.371.965,32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,80	$ 299.443,96
				SUBTOTAL	$ 299.443,96

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.686.381,48

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 303.548,67	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 16.863,81	
UTILIDAD	5,00%	$ 84.319,07	
		SUBTOTAL	$ 404.731,56

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.091.113,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 137	VE-05E. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 1.08 X 1.50 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 299.443,96	5%	$ 14.972,20
					$ -
				SUBTOTAL	$ 14.972,20

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-05E. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 1.08 X 1.50 Mts	unidad	1,00	$ 1.537.745,16	$ 1.537.745,16
			SUBTOTAL	$ 1.537.745,16

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,80	$ 299.443,96
				SUBTOTAL	$ 299.443,96
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.852.161,32

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 333.389,04	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 18.521,61	
UTILIDAD	5,00%	$ 92.608,07	
		SUBTOTAL	$ 444.518,72
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.296.680,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 138	VE-05F. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 2.00 X 0.50 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-05F. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 2.00 X 0.50 Mts	unidad	1,00	$ 891.776,61	$ 891.776,61
			SUBTOTAL	$ 891.776,61

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,00	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.143.309,54

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 205.795,72	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 11.433,10	
UTILIDAD	5,00%	$ 57.165,48	
		SUBTOTAL	$ 274.394,29

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.417.704,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 139	VE-06A. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.5 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-06A. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.5 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	unidad	1,00	$ 26.393.641,94	$ 26.393.641,94
			SUBTOTAL	$ 26.393.641,94

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 26.896.707,80

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 4.841.407,40	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 268.967,08	
UTILIDAD	5,00%	$ 1.344.835,39	
		SUBTOTAL	$ 6.455.209,87

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 33.351.918,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 140	VE-06B. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.70 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 479.110,34	5%	$ 23.955,52
					$ -
				SUBTOTAL	$ 23.955,52

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-06B. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.70 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	unidad	1,00	$ 2.023.648,39	$ 2.023.648,39
			SUBTOTAL	$ 2.023.648,39

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,50	$ 479.110,34
				SUBTOTAL	$ 479.110,34

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.526.714,25

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 454.808,57	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 25.267,14	
UTILIDAD	5,00%	$ 126.335,71	
		SUBTOTAL	$ 606.411,42

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.133.126,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 141	VE-06C. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.40 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-06C. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.40 X 1.30 Batiente 0.40 Mts	unidad	1,00	$ 1.829.290,32	$ 1.829.290,32
				SUBTOTAL $ 1.829.290,32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,00	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.080.823,25

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 374.548,19	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 20.808,23	
UTILIDAD	5,00%	$ 104.041,16	
		SUBTOTAL	$ 499.397,58

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.580.221,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 142	VE-06D. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.11 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-06D. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.11 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	unidad	1,00	$ 1.398.262,90	$ 1.398.262,90
			SUBTOTAL	$ 1.398.262,90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,00	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.649.795,83

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 296.963,25	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 16.497,96	
UTILIDAD	5,00%	$ 82.489,79	
		SUBTOTAL	$ 395.951,00

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.045.747,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 143	VE-06E. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.18 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 299.443,96	5%	$ 14.972,20
					$ -
				SUBTOTAL	$ 14.972,20

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-06E. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.18 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts	unidad	1,00	$ 2.925.723,39	$ 2.925.723,39
			SUBTOTAL	$ 2.925.723,39

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,80	$ 299.443,96
				SUBTOTAL	$ 299.443,96

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.240.139,55

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 583.225,12	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 32.401,40	
UTILIDAD	5,00%	$ 162.006,98	
		SUBTOTAL	$ 777.633,49

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.017.773,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 144	VE-06F. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. 2.50 X 1.30 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 299.443,96	5%	$ 14.972,20
					$ -
				SUBTOTAL	$ 14.972,20

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-06F. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. 2.50 X 1.30 Mts	unidad	1,00	$ 3.401.340,32	$ 3.401.340,32
			SUBTOTAL	$ 3.401.340,32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,80	$ 299.443,96
				SUBTOTAL	$ 299.443,96

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.715.756,48

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 668.836,17	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 37.157,56	
UTILIDAD	5,00%	$ 185.787,82	
		SUBTOTAL	$ 891.781,56

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.607.538,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 145	VE-09A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7.12 X 0.90 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 299.443,96	5%	$ 14.972,20
					$ -
				SUBTOTAL	$ 14.972,20

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-09A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7.12 X 0.90 Mts	unidad	1,00	$ 7.011.912,10	$ 7.011.912,10
			SUBTOTAL	$ 7.011.912,10

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,80	$ 299.443,96
				SUBTOTAL	$ 299.443,96

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 7.326.328,26

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.318.739,09	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 73.263,28	
UTILIDAD	5,00%	$ 366.316,41	
		SUBTOTAL	$ 1.758.318,78

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 9.084.647,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 146	VE-09B. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 0.90 X 1.70 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-09B. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 0.90 X 1.70 Mts	unidad	1,00	$ 1.497.730,65	$ 1.497.730,65
			SUBTOTAL	$ 1.497.730,65

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,00	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.749.263,58

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 314.867,44	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 17.492,64	
UTILIDAD	5,00%	$ 87.463,18	
		SUBTOTAL	$ 419.823,26

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 2.169.087,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 147	VE-10A-Ventana Tipo Guillotina perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038 (0.60 X 1.30m)	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 159.703,45	5%	$ 7.985,17
					$ -
				SUBTOTAL	$ 7.985,17

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-10A-Ventana Tipo Guillotina perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038 (0.60 X 1.30m)	unidad	1,00	$ 724.092,74	$ 724.092,74
			SUBTOTAL	$ 724.092,74

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,50	$ 159.703,45
				SUBTOTAL	$ 159.703,45

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 891.781,36

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 160.520,64	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 8.917,81	
UTILIDAD	5,00%	$ 44.589,07	
		SUBTOTAL	$ 214.027,53

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.105.809,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 148	VE 13A. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1 Cuerpo 1.60 X 1.90 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE 13A. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1 Cuerpo 1.60 X 1.90 Mts	unidad	1,00	$ 3.224.128,23	$ 3.224.128,23
			SUBTOTAL	$ 3.224.128,23

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,00	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.475.661,16

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 625.619,01	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 34.756,61	
UTILIDAD	5,00%	$ 173.783,06	
		SUBTOTAL	$ 834.158,68

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.309.820,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 149	VE-13B. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.28 X 1.30 Mts Batiente 1.00 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-13B. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.28 X 1.30 Mts Batiente 1.00 Mts	unidad	1,00	$ 3.137.237,10	$ 3.137.237,10
				SUBTOTAL $ 3.137.237,10

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,00	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.388.770,03

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 609.978,61	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 33.887,70	
UTILIDAD	5,00%	$ 169.438,50	
		SUBTOTAL	$ 813.304,81

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.202.075,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 150	VE-13C. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1.90 X 1.30 Mts Batiente 0.80 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-13C. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1.90 X 1.30 Mts Batiente 0.80 Mts	unidad	1,00	$ 2.572.441,94	$ 2.572.441,94
			SUBTOTAL	$ 2.572.441,94

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,00	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2.823.974,87

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 508.315,48	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 28.239,75	
UTILIDAD	5,00%	$ 141.198,74	
		SUBTOTAL	$ 677.753,97

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 3.501.729,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 151	VE-13D. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 3.06 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 299.443,96	5%	$ 14.972,20
					$ -
				SUBTOTAL	$ 14.972,20

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-13D. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 3.06 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	unidad	1,00	$ 6.332.786,29	$ 6.332.786,29
			SUBTOTAL	$ 6.332.786,29

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,80	$ 299.443,96
				SUBTOTAL	$ 299.443,96

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.647.202,45

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.196.496,44	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 66.472,02	
UTILIDAD	5,00%	$ 332.360,12	
		SUBTOTAL	$ 1.595.328,59

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 8.242.531,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 152	VE-13E. Ventana Fija perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.38 X 1.90 Mts Batiente 0.60 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 342.221,67	5%	$ 17.111,08
					$ -
				SUBTOTAL	$ 17.111,08

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-13E. Ventana Fija perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.38 X 1.90 Mts Batiente 0.60 Mts	unidad	1,00	$ 4.810.712,90	$ 4.810.712,90
			SUBTOTAL	$ 4.810.712,90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,70	$ 342.221,67
				SUBTOTAL	$ 342.221,67

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.170.045,65

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 930.608,22	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 51.700,46	
UTILIDAD	5,00%	$ 258.502,28	
		SUBTOTAL	$ 1.240.810,96

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 6.410.857,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 153	VE-13F. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 4.00 X 1.90 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 342.221,67	5%	$ 17.111,08
					$ -
				SUBTOTAL	$ 17.111,08

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-13F. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 4.00 X 1.90 Mts	unidad	1,00	$ 8.329.820,16	$ 8.329.820,16
			SUBTOTAL	$ 8.329.820,16

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,70	$ 342.221,67
				SUBTOTAL	$ 342.221,67

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 8.689.152,91

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 1.564.047,52	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 86.891,53	
UTILIDAD	5,00%	$ 434.457,65	
		SUBTOTAL	$ 2.085.396,70

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 10.774.550,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARÍA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 154	VE-13G. Ventana Fija perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.31 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 299.443,96	5%	$ 14.972,20
					$ -
				SUBTOTAL	$ 14.972,20

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-13G. Ventana Fija perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.31 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts	unidad	1,00	$ 4.703.570,16	$ 4.703.570,16
			SUBTOTAL	$ 4.703.570,16

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	0,80	$ 299.443,96
				SUBTOTAL	$ 299.443,96

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.017.986,32

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 903.237,54	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 50.179,86	
UTILIDAD	5,00%	$ 250.899,32	
		SUBTOTAL	$ 1.204.316,72

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 6.222.303,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP. 155	VE-13H. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.00 X 1.60 Mts	un

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor			$ 239.555,17	5%	$ 11.977,76
					$ -
				SUBTOTAL	$ 11.977,76

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VE-13H. perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.00 X 1.60 Mts	unidad	1,00	$ 3.407.058,06	$ 3.407.058,06
			SUBTOTAL	$ 3.407.058,06

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Cuadrilla básica instalaciones (1 AY. + 1 OFIC)	$ 150.389,33	$ 89.165,84	$ 239.555,17	1,00	$ 239.555,17
				SUBTOTAL	$ 239.555,17

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.658.590,99

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACIÓN	18,00%	$ 658.546,38	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 36.585,91	
UTILIDAD	5,00%	$ 182.929,55	
		SUBTOTAL	$ 878.061,84

PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.536.653,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024
R/L HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 156	UNIDAD VENTILACION MORGUE, CAUDAL 1670 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION CAUDAL 1670 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	UNIDAD	1,00	$ 51.700.000,00	$ 51.700.000,00
			SUBTOTAL	$ 51.700.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 51.700.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 9.823.000,00	9.823.000,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 9.823.000,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 61.523.000,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 157	UNIDAD VENTILACION ALMACEN, CAUDAL 1559 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC.ZIEHL ABEGG.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION ALMACEN, CAUDAL 1559 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO	UNIDAD	1,00	$ 32.699.503,00	$ 32.699.503,00
			SUBTOTAL	$ 32.699.503,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 32.699.503,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 6.212.905,57	6.212.905,57
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 6.212.905,57
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 38.912.409,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 158	UNIDAD VENTILACION COMEDOR, CAUDAL 3102 CFM, FILTRACION CARBON ACTIVADO, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO. MARCA: CONFORTFRESH	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION COMEDOR, CAUDAL 3102 CFM, FILTRACION CARBON ACTIVADO, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO. MARCA: CONFORTFRESH	UNIDAD	1,00	$ 36.957.804,00	$ 36.957.804,00
			SUBTOTAL	$ 36.957.804,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 36.957.804,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 7.021.982,76	7.021.982,76
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 7.021.982,76
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 43.979.787,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 159	UNIDAD VENTILACION VRF OFICINAS, CAUDAL 900 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO. MARCA: CONFORTFRESH	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION VRF OFICINAS, CAUDAL 900 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO. MARCA:	UNIDAD	1,00	$ 16.922.965,00	$ 16.922.965,00
			SUBTOTAL	$ 16.922.965,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 16.922.965,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 3.215.363,35	3.215.363,35
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 3.215.363,35
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 20.138.328,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 160	UNIDAD VENTILACION COCINA, CAUDAL 3080 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO. MARCA: CONFORTFRESH	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION COCINA, CAUDAL 3080 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO. MARCA: CONFORTFRESH	UNIDAD	1,00	$ 36.250.600,18	$ 36.250.600,18
			SUBTOTAL	$ 36.250.600,18

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 36.250.600,18

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 6.887.614,03	6.887.614,03
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 6.887.614,03
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 43.138.214,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 161	UNIDAD VENTILACION CONSULTORIOS, CAUDAL 2744 CFM, FILTRACION MERV8/MERV11, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO. MARCA: CONFORTFRESH	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION CONSULTORIOS, CAUDAL 2744 CFM, FILTRACION MERV8/MERV11, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO. MARCA: CONFORTFRESH	UNIDAD	1,00	$ 32.699.503,00	$ 32.699.503,00
			SUBTOTAL	$ 32.699.503,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 32.699.503,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 6.212.905,57	6.212.905,57
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 6.212.905,57
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 38.912.409,00

R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 162	UNIDAD VENTILACION LABORATORIO- RADIOLOGIA, CAUDAL 1578 CFM, FILTRACION MERV8/MERV15, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION LABORATORIO- RADIOLOGIA, CAUDAL 1578 CFM, FILTRACION MERV8/MERV15, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	UNIDAD	1,00	$ 31.255.209,18	$ 31.255.209,18
			SUBTOTAL	$ 31.255.209,18

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 31.255.209,18

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 5.938.489,74	5.938.489,74
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 5.938.489,74
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 37.193.699,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 163	UNIDAD VENTILACION FARMACIA, CAUDAL 1259 CFM, FILTRACION MERV8/MERV15, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION FARMACIA, CAUDAL 1259 CFM, FILTRACION MERV8/MERV15, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	UNIDAD	1,00	$ 32.722.233,00	$ 32.722.233,00
			SUBTOTAL	$ 32.722.233,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 32.722.233,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 6.217.224,27	6.217.224,27
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 6.217.224,27
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 38.939.457,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 164	UNIDAD VENTILACION HOSPITALIZACION, CAUDAL 3143CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION HOSPITALIZACION, CAUDAL 3143CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	UNIDAD	1,00	$ 38.460.199,60	$ 38.460.199,60
			SUBTOTAL	$ 38.460.199,60

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 38.460.199,60

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 7.307.437,92	7.307.437,92
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 7.307.437,92
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 45.767.638,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 165	UNIDAD VENTILACION URGENCIAS, CAUDAL 3428 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION URGENCIAS, CAUDAL 3428 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	UNIDAD	1,00	$ 45.662.537,00	$ 45.662.537,00
			SUBTOTAL	$ 45.662.537,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 45.662.537,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 8.675.882,03	8.675.882,03
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 8.675.882,03
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 54.338.419,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 166	UNIDAD VENTILACION SALA CIRUGIAS, CAUDAL 2602CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION SALA CIRUGIAS, CAUDAL 2602CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	UNIDAD	1,00	$ 56.328.566,00	$ 56.328.566,00
			SUBTOTAL	$ 56.328.566,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 56.328.566,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 10.702.427,54	10.702.427,54
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 10.702.427,54
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 67.030.994,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 167	UNIDAD VENTILACION ADMINISTRACION Y CONSULTORIOS, CAUDAL 3473 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD VENTILACION ADMINISTRACION Y CONSULTORIOS, CAUDAL 3473 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	UNIDAD	1,00	$ 35.018.079,00	$ 35.018.079,00
			SUBTOTAL	$ 35.018.079,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 35.018.079,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 6.653.435,01	6.653.435,01
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 6.653.435,01
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 41.671.514,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 168	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 114.600 BTU REF: AM120CXV	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 114.600 BTU REF: AM120CXV	UNIDAD	1,00	$ 42.900.000,32	$ 42.900.000,32
			SUBTOTAL	$ 42.900.000,32

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 42.900.000,32

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 8.151.000,06	8.151.000,06
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 8.151.000,06
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 51.051.000,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 169	UNIDAD CONDENSADORA 440-660V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 95500REF: AM100CX	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UNIDAD CONDENSADORA 440-660V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 95500REF: AM100CX	UNIDAD	1,00	$ 37.400.000,29	$ 37.400.000,29
			SUBTOTAL	$ 37.400.000,29

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 37.400.000,29

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 7.106.000,06	7.106.000,06
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 7.106.000,06
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 44.506.000,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 170	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 153.500 BTU REF: AM160CXV	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 153.500 BTU REF: AM160CXV	UNIDAD	1,00	$ 60.750.000,00	$ 60.750.000,00
			SUBTOTAL	$ 60.750.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 60.750.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 11.542.500,00	11.542.500,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 11.542.500,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 72.292.500,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 171	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 248.400 BTU BIG CAPACITY REF: AM260CXVAJC/AZ	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 248.400 BTU BIG CAPACITY REF: AM260CXVAJC/AZ	UNIDAD	1,00	$ 79.799.999,68	$ 79.799.999,68
			SUBTOTAL	$ 79.799.999,68

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 79.799.999,68

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 15.161.999,94	15.161.999,94
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 15.161.999,94
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 94.962.000,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 172	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 210.200 BTU REF: AM220CXVAJC/AZ	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 210.200 BTU REF: AM220CXVAJC/AZ	UNIDAD	1,00	$ 74.199.999,96	$ 74.199.999,96
			SUBTOTAL	$ 74.199.999,96

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 74.199.999,96

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 14.097.999,99	14.097.999,99
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 14.097.999,99
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 88.298.000,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 173	PARED QMD WIND FREE 9.600 BTU REF: AM028TNVDKH/EU	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PARED QMD WIND FREE 9.600 BTU REF: AM028TNVDKH/EU	UNIDAD	1,00	$ 4.367.899,56	$ 4.367.899,56
			SUBTOTAL	$ 4.367.899,56

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.367.899,56

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 829.900,92	829.900,92
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 829.900,92
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 5.197.800,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 174	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY324.8000 BTU BIG CAPACITY REF: AM340CXVAJC/AZ	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY324.8000 BTU BIG CAPACITY REF: AM340CXVAJC/AZ	UNIDAD	1,00	$ 95.700.000,00	$ 95.700.000,00
			SUBTOTAL	$ 95.700.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 95.700.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 18.183.000,00	18.183.000,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 18.183.000,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 113.883.000,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 175	PARED QMD WIND FREE 7.500 BTU REF: AM022TNVDKH/EU	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PARED QMD WIND FREE 7.500 BTU REF: AM022TNVDKH/EU	UNIDAD	1,00	$ 4.553.000,00	$ 4.553.000,00
			SUBTOTAL	$ 4.553.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.553.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 865.070,00	865.070,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 865.070,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 5.418.070,00

$ 6.616.733,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 176	PARED QMD WIND FREE 12.000 BTU REF: AM036TNVDKH/EU	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PARED QMD WIND FREE 12.000 BTU REF: AM036TNVDKH/EU	UNIDAD	1,00	$ 5.716.881,96	$ 5.716.881,96
			SUBTOTAL	$ 5.716.881,96

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.716.881,96

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.086.207,57	1.086.207,57
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.086.207,57
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 6.803.090,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 177	PARED QMD WIND FREE 28.000 BTU REF: AM082TNVDKH/EU	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PARED QMD WIND FREE 28.000 BTU REF: AM082TNVDKH/EU	UNIDAD	1,00	$ 6.450.500,15	$ 6.450.500,15
			SUBTOTAL	$ 6.450.500,15

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.450.500,15

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.225.595,03	1.225.595,03
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.225.595,03
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 7.676.095,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 178	CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 9.500 BTU REF: AM009NN1DCH/AZ	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 9.500 BTU REF: AM009NN1DCH/AZ	UNIDAD	1,00	$ 3.654.036,00	$ 3.654.036,00
			SUBTOTAL	$ 3.654.036,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.654.036,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 694.266,84	694.266,84
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 694.266,84
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.348.303,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 179	CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 24.200 BTU REF: AM024NN1DCH/AZ	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 24.200 BTU REF: AM024NN1DCH/AZ	UNIDAD	1,00	$ 5.489.500,00	$ 5.489.500,00
			SUBTOTAL	$ 5.489.500,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.489.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.043.005,00	1.043.005,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.043.005,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 6.532.505,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 180	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 30.000 BTU REF: AM030NN4DCH/AA	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 30.000 BTU REF: AM030NN4DCH/AA	UNIDAD	1,00	$ 5.663.455,00	$ 5.663.455,00
			SUBTOTAL	$ 5.663.455,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.663.455,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.076.056,45	1.076.056,45
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.076.056,45
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 6.739.511,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 181	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 18.000 BTU REF: AM018NN4DCH/AA	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 18.000 BTU REF: AM018NN4DCH/AA	UNIDAD	1,00	$ 4.938.500,00	$ 4.938.500,00
			SUBTOTAL	$ 4.938.500,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.938.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 938.315,00	938.315,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 938.315,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 5.876.815,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 182	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU REF: AM024NN4DCH/AA	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU REF: AM024NN4DCH/AA	UNIDAD	1,00	$ 5.065.200,00	$ 5.065.200,00
			SUBTOTAL	$ 5.065.200,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.065.200,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 962.388,00	962.388,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 962.388,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 6.027.588,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 183	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 48.000 BTU REF: AM048NN4DCH/AA	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 48.000 BTU REF: AM048NN4DCH/AA	UNIDAD	1,00	$ 6.335.000,00	$ 6.335.000,00
			SUBTOTAL	$ 6.335.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.335.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.203.650,00	1.203.650,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.203.650,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 7.538.650,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 184	CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 7.500 BTU REF: AM007NN1DCH/AZ	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 7.500 BTU REF: AM007NN1DCH/AZ	UNIDAD	1,00	$ 3.577.628,57	$ 3.577.628,57
			SUBTOTAL	$ 3.577.628,57

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.577.628,57

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 679.749,43	679.749,43
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 679.749,43
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.257.378,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 185	CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 12.000 BTU REF: AM012NN1DCH/AZ	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CASSETTE 1 VÍA OPCIÓN WIND FREE 12.000 BTU REF: AM012NN1DCH/AZ	UNIDAD	1,00	$ 4.020.224,37	$ 4.020.224,37
			SUBTOTAL	$ 4.020.224,37

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.020.224,37

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 763.842,63	763.842,63
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 763.842,63
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.784.067,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 186	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 58.000 BTU REF: AM170TN4DKH/EA	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 58.000 BTU REF: AM170TN4DKH/EA	UNIDAD	1,00	$ 7.024.168,07	$ 7.024.168,07
			SUBTOTAL	$ 7.024.168,07

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 7.024.168,07

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.334.591,93	1.334.591,93
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.334.591,93
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 8.358.760,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 187	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 18KBTU A 24KBTU (WIND FREE) REF: PC1BWFMAN	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 18KBTU A 24KBTU (WIND FREE) REF: PC1BWFMAN	UNIDAD	1,00	$ 1.012.500,00	$ 1.012.500,00
			SUBTOTAL	$ 1.012.500,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.012.500,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 192.375,00	192.375,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 192.375,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.204.875,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 188	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 7KBTU A 12KBTU (WIND FREE) REF: PC1NWFMAN	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 7KBTU A 12KBTU (WIND FREE) REF: PC1NWFMAN	UNIDAD	1,00	$ 980.100,00	$ 980.100,00
			SUBTOTAL	$ 980.100,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 980.100,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 186.219,00	186.219,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 186.219,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.166.319,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 189	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF: PC4NUFMAN	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF: PC4NUFMAN	UNIDAD	1,00	$ 1.199.999,87	$ 1.199.999,87
			SUBTOTAL	$ 1.199.999,87

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.199.999,87

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 227.999,98	227.999,98
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 227.999,98
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.428.000,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 190	FAN COIL DUCTO HSP 76.800 BTU REF: AM076FNHDCH/AA	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FAN COIL DUCTO HSP 76.800 BTU REF: AM076FNHDCH/AA	UNIDAD	1,00	$ 18.250.999,00	$ 18.250.999,00
			SUBTOTAL	$ 18.250.999,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 18.250.999,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 3.467.689,81	3.467.689,81
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 3.467.689,81
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 21.718.689,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 191	FAN COIL DUCTO HSP 96.000 BTU REF: AM096FNHDCH/AA	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FAN COIL DUCTO HSP 96.000 BTU REF: AM096FNHDCH/AA	UNIDAD	1,00	$ 22.680.131,00	$ 22.680.131,00
			SUBTOTAL	$ 22.680.131,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 22.680.131,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 4.309.224,89	4.309.224,89
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 4.309.224,89
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 26.989.356,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 192	FAN COIL DUCTO HSP 42.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM042ANHPKH/AZ	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FAN COIL DUCTO HSP 42.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM042ANHPKH/AZ	UNIDAD	1,00	$ 9.200.000,00	$ 9.200.000,00
			SUBTOTAL	$ 9.200.000,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 9.200.000,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.748.000,00	1.748.000,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.748.000,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 10.948.000,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 193	FAN COIL DUCTO MSP 54.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM054KNMDCH1AZ	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FAN COIL DUCTO MSP 54.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM054KNMDCH1AZ	UNIDAD	1,00	$ 9.195.823,00	$ 9.195.823,00
			SUBTOTAL	$ 9.195.823,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 9.195.823,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.747.206,37	1.747.206,37
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.747.206,37
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 10.943.029,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 194	FAN COIL DUCTO HSP 24.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM024ANHPKH/AZ	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
FAN COIL DUCTO HSP 24.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM024ANHPKH/AZ	UNIDAD	1,00	$ 6.582.652,00	$ 6.582.652,00
			SUBTOTAL	$ 6.582.652,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.582.652,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.250.703,88	1.250.703,88
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.250.703,88
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 7.833.356,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 195	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF: PC4NUFMAN	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF: PC4NUFMAN	UNIDAD	1,00	$ 1.012.500,14	$ 1.012.500,14
			SUBTOTAL	$ 1.012.500,14

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 1.012.500,14

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 192.375,03	192.375,03
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 192.375,03
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 1.204.875,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 196	UMA07 MORGUE UNIDAD MANEJADORA ALTA FILTRACION, CAUDAL 900 CFM, FILTRACION MERV8/MERV11, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, CAIDA DE PRESION EXTERNA 0,7 INCA, PARED SENCILLA, USO EXTERIUNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X - 3128. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ OR, INCLUYE VARIADOR DE VELOCIDAD, INCLUYE: 2 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 3TR (36.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA07 MORGUE UNIDAD MANEJADORA ALTA FILTRACION, CAUDAL 900 CFM, FILTRACION MERV8/MERV11, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, CAIDA DE PRESION EXTERNA 0,7 INCA, PARED SENCILLA, USO EXTERIUNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X - 3128. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ OR, INCLUYE VARIADOR DE VELOCIDAD, INCLUYE: 2 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 3TR (36.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ.	UNIDAD	1,00	$ 58.672.269,21	$ 58.672.269,21
			SUBTOTAL	$ 58.672.269,21

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 58.672.269,21

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 11.147.731,15	11.147.731,15
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 11.147.731,15
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 69.820.000,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 197	UMA08 TALLER UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X - 3128. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA08 TALLER UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X - 3128. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD	1,00	$ 125.481.512,90	$ 125.481.512,90
			SUBTOTAL	$ 125.481.512,90

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 125.481.512,90

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 23.841.487,45	23.841.487,45
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 23.841.487,45
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 149.323.000,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 198	UMA 09 RECUPERACION CIRUGIA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 11.5 X - 5481. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, INCLUYE 3 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA 09 RECUPERACION CIRUGIA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 11.5 X - 5481. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, INCLUYE 3 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD	1,00	$ 116.319.789,56	$ 116.319.789,56
			SUBTOTAL	$ 116.319.789,56

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 116.319.789,56

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 22.100.760,02	22.100.760,02
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 22.100.760,02
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 138.420.550,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 199	UMA 19 CIRUGIA PASILLOS.UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 29.5 X - 13512. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, INLUYE 4 .UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA 19 CIRUGIA PASILLOS.UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 29.5 X - 13512. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, INLUYE 4 .UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD	1,00	$ 212.688.016,96	$ 212.688.016,96
			SUBTOTAL	$ 212.688.016,96

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 212.688.016,96

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 40.410.723,22	40.410.723,22
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 40.410.723,22
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 253.098.740,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 200	UMA11 URGENCIAS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 23.3 X - 11579. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:10 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 2,4 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: 20X20, MOTOR: 15 HP, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: , ETAPAS DE POST FILTRADO: + MERV 15, ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE: VARIADOR	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA11 URGENCIAS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 23.3 X - 11579. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:10 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 2,4 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: 20X20, MOTOR: 15 HP, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: , ETAPAS DE POST FILTRADO: + MERV 15, ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE: VARIADOR	UNIDAD	1,00	$ 200.495.294,00	$ 200.495.294,00
			SUBTOTAL	$ 200.495.294,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 200.495.294,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 38.094.105,86	38.094.105,86
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 38.094.105,86
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 238.589.400,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 201	UMA12 URGENCIAS PASILLO-SALA DE ESPERA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 23.3 X - 10412. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1,4 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: 20X18, MOTOR: 7.5 HP, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: , ETAPAS DE POST FILTRADO: + , ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE: 4 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ.Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA12 URGENCIAS PASILLO-SALA DE ESPERA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 23.3 X - 10412. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1,4 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: 20X18, MOTOR: 7.5 HP, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: , ETAPAS DE POST FILTRADO: + , ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE: 4 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ.Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD	1,00	$ 193.978.478,00	$ 193.978.478,00
				SUBTOTAL	$ 193.978.478,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 193.978.478,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 36.855.910,82	36.855.910,82
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 36.855.910,82
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 230.834.389,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 202	UMA13 HOSPITALIZACIÓN UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 29.5 X - 11579. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 2 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: 20X20, MOTOR: 15 HP, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: PLATINA DIFUSORA, ETAPAS DE POST FILTRADO: MERV 15 + , ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE: VARIADOR, INCLUYE 4 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA13 HOSPITALIZACIÓN UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 29.5 X - 11579. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 2 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: 20X20, MOTOR: 15 HP, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: PLATINA DIFUSORA, ETAPAS DE POST FILTRADO: MERV 15 + , ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE: VARIADOR, INCLUYE 4 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD	1,00	$ 237.650.600,00	$ 237.650.600,00
			SUBTOTAL	$ 237.650.600,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 237.650.600,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 45.153.614,00	45.153.614,00
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 45.153.614,00
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 282.804.214,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 203	UMA14 HOSPITALIZACIÓN AISLADO UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 3.0 X - 1080 SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 08 FPI:14 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1,6 TIPO DE VENTILACION: PLENUN FAN, BLOWER: NO APLICA, MOTOR: GR31C.ZID.DC.CR, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: , ETAPAS DE POST FILTRADO: HEPA + , ACCESORIOS, INCLUYE: 2 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA14 HOSPITALIZACIÓN AISLADO UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 3.0 X - 1080 SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 08 FPI:14 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1,6 TIPO DE VENTILACION: PLENUN FAN, BLOWER: NO APLICA, MOTOR: GR31C.ZID.DC.CR, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: , ETAPAS DE POST FILTRADO: HEPA + , ACCESORIOS, INCLUYE: 2 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD	1,00	$ 85.600.235,00	$ 85.600.235,00
			SUBTOTAL	$ 85.600.235,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 85.600.235,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 16.264.044,65	16.264.044,65
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 16.264.044,65
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 101.864.280,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 204	UMA 15 RADIOLOGIAUNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 4.5 X - 2113 SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:10 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1,5 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: , MOTOR: , CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: , ETAPAS DE POST FILTRADO: MERV 15 , INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA 15 RADIOLOGIAUNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 4.5 X - 2113 SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:10 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1,5 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: , MOTOR: , CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: , ETAPAS DE POST FILTRADO: MERV 15 , INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ.	UNIDAD	1,00	$ 126.271.008,26	$ 126.271.008,26
			SUBTOTAL		$ 126.271.008,26

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 126.271.008,26

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 23.991.491,57	23.991.491,57
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 23.991.491,57
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 150.262.500,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 205	UMA16 LABORATORIO UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X - 3513 SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 13, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1,5 TIPO DE VENTILACION: PLENUN FAN, BLOWER: NO APLICA, MOTOR: GR31C.ZID.DC.CR, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: , ETAPAS DE POST FILTRADO: + , ACCESORIOS, INCLUYE 1 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA16 LABORATORIO UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8,5 X - 3513 SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 13, SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1,5 TIPO DE VENTILACION: PLENUN FAN, BLOWER: NO APLICA, MOTOR: GR31C.ZID.DC.CR, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: , ETAPAS DE POST FILTRADO: + , ACCESORIOS, INCLUYE 1 UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ.	UNIDAD	1,00	$ 118.978.319,00	$ 118.978.319,00
			SUBTOTAL	$ 118.978.319,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 118.978.319,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 22.605.880,61	22.605.880,61
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 22.605.880,61
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 141.584.200,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 206	UMA17 FARMACIA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 6.0 X - 2828. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:11 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 2 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: , MOTOR: , CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: ETAPAS DE POST FILTRADO: MERV 15 + , ACCESORIOS: INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA17 FARMACIA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSIÓN R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 6.0 X - 2828. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + , SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:11 MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 2 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO, BLOWER: , MOTOR: , CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: ETAPAS DE POST FILTRADO: MERV 15 + , ACCESORIOS: INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA, DESCARGA VERTICAL, CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH), ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	UNIDAD	1,00	$ 111.309.873,65	$ 111.309.873,65
			SUBTOTAL	$ 111.309.873,65

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 111.309.873,65

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 21.148.875,99	21.148.875,99
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 21.148.875,99
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 132.458.750,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 207	UMA 91 QUIROFANO Y SALA DE PARTOS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIREFALSO CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 3.0 - - - 1500. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, No. FILAS: FPI: MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1,5 TIPO DE VENTILACION: PLENUN FAN, BLOWER: NO APLICA, MOTOR: GR31C.ZID.DC.CR, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: FALSO, ETAPAS DE POST FILTRADO: HEPA + , ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE)	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
UMA 91 QUIROFANO Y SALA DE PARTOS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIREFALSO CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS, PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO, ESTRUCTURA MODULAR, PARA USO EXTERIOR, CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 3.0 - - - 1500. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ, CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD, SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH, MODULO CAJA DE MEZCLA, MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11, No. FILAS: FPI: MODULO DE VENTILACIÓN INCLUYE: CAIDA DE PRESIÓN EXTERNA A VENCER 1,5 TIPO DE VENTILACION: PLENUN FAN, BLOWER: NO APLICA, MOTOR: GR31C.ZID.DC.CR, CANT. MOTORES: 1, MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: FALSO, ETAPAS DE POST FILTRADO: HEPA + , ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE)	UNIDAD	1,00	$ 116.319.789,70	$ 116.319.789,70
				SUBTOTAL	$ 116.319.789,70

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 116.319.789,70

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 22.100.760,04	22.100.760,04
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 22.100.760,04
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 138.420.550,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 208	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU	UNIDAD	1,00	$ 5.544.395,00	$ 5.544.395,00
			SUBTOTAL	$ 5.544.395,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5.544.395,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.053.435,05	1.053.435,05
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.053.435,05
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 6.597.830,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 209	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 36.000 BTU	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 36.000 BTU	UNIDAD	1,00	$ 6.950.235,00	$ 6.950.235,00
			SUBTOTAL	$ 6.950.235,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.950.235,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.320.544,65	1.320.544,65
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.320.544,65
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 8.270.780,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 210	D QMD WIND FREE 12.300 BTU	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
D QMD WIND FREE 12.300 BTU	UNIDAD	1,00	$ 4.868.092,00	$ 4.868.092,00
			SUBTOTAL	$ 4.868.092,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4.868.092,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 924.937,48	924.937,48
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 924.937,48
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 5.793.029,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 211	PARED QMD WIND FREE 23.200 BTU	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PARED QMD WIND FREE 23.200 BTU	UNIDAD	1,00	$ 3.364.811,00	$ 3.364.811,00
			SUBTOTAL	$ 3.364.811,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.364.811,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 639.314,09	639.314,09
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 639.314,09
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 4.004.125,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
INP 212	TECHO 47.800 BTU	UNIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta menor				10%	$ -
				SUBTOTAL	$ -

II. MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TECHO 47.800 BTU	UNIDAD	1,00	$ 6.092.017,00	$ 6.092.017,00
			SUBTOTAL	$ 6.092.017,00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.092.017,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
IVA	19,00%	$ 1.157.483,23	1.157.483,23
			-
			-
		SUBTOTAL	$ 1.157.483,23
		PRECIO UNITARIO TOTAL	$ 7.249.500,00

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE
R/L MARIA INES PINEDA CONTRERAS

CONSORCIO INTERHOSPITAL
COVEÑAS 2024

COMPARATIVO PRECIOS

E-mail. Ingandresbotero@hotmail.com
Ciudad: Montería - Departamento: Córdoba - Celular: 311 619 5411

TAPA EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO 1.0 m x 1.0 m									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
DIPLAS CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS S.A.S	901793637-1	13/08/2025	Unidad	1,00			$ 298.652,00	22. CTZ 0256 DISPLAS	NA
POSTES Y TAPAS S.A.S.	900633338-5	13/11/202	Unidad	1,00	$ 275.000,00	19,00%	$ 327.250,00	24. CTZ No.957-25 POSTES Y TAPAS	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 298.652,00		

TAPA EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO 1.6 m x 1.6 m									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
DIPLAS CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS S.A.S	901793637-1	13/08/2025	Unidad	1,00			$ 447.978,00	22. CTZ 0256 DISPLAS	NA
POSTES Y TAPAS S.A.S.	900633338-5	13/11/202	Unidad	1,00	$ 385.000,00	19,00%	$ 458.150,00	24. CTZ No.957-25 POSTES Y TAPAS	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 447.978,00		

Adaptador macho ½" cobre									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 3.113,45	19,00%	$ 3.705,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 3.703,68	19,00%	$ 4.407,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106-2	20/11/2025	KG	1,00			$ 3.800,00	25. Adaptador macho 1/2	Homecenter
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.705,00		

Adaptador hembra ½" cobre									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 4.151,26	19,00%	$ 4.940,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 4.615,13	19,00%	$ 5.492,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 4.700,00	19,00%	$ 5.593,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 4.940,00		

Adaptador macho 3/4" cobre									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 7.647,06	19,00%	$ 9.100,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 8.673,62	19,00%	$ 10.322,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 9.084,00	19,00%	$ 10.810,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 9.100,00		

Adaptador hembra 3/4" cobre									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 8.302,52	19,00%	$ 9.880,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 8.729,25	19,00%	$ 10.388,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 9.084,00	19,00%	$ 10.810,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 9.880,00		

Adaptador macho 1" cobre									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 14.420,17	19,00%	$ 17.160,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 15.589,06	19,00%	$ 18.551,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 17.000,00	19,00%	$ 20.230,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 17.160,00		

Adaptador hembra 1" cobre									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 13.109,24	19,00%	$ 15.600,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 13.519,71	19,00%	$ 16.088,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 17.000,00	19,00%	$ 20.230,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 15.600,00		

Adaptador macho 1 1/4" cobre									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 19.663,87	19,00%	$ 23.400,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 19.673,09	19,00%	$ 23.411,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 21.000,00	19,00%	$ 24.990,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 23.400,00		

Adaptador hembra 1 1/4" cobre									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 20.756,30	19,00%	$ 24.700,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 23.498,74	19,00%	$ 27.964,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 21.000,00	19,00%	$ 24.990,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 24.700,00		

Riel Chanel (2×4 cm, 3 m, acero galvanizado)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 43.151,26	19,00%	$ 51.350,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 47.976,68	19,00%	$ 57.092,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106-2	20/11/2025	Unidad	1,00			$ 64.900,00	27. RIELCHANEL	Homecenter
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 51.350,00		

Chazo expansivo plástico de 2x1/4									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 786,55	19,00%	$ 936,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 854,53	19,00%	$ 1.017,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106-2	20/11/2025	Unidad	1,00			$ 1.800,00	28. CHAZO 1/4X2	Homecenter
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 936,00		

Tubería PVC-C900 DR18 6" AWWA									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	M	1,00	$ 1.298.364,62	19,00%	$ 1.545.054,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	M	1,00	$ 1.307.318,63	19,00%	$ 1.555.709,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	M	1,00	$ 1.315.000,00	19,00%	$ 1.564.850,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 1.545.054,00		

Restrictor Hd S1100 6", incluye pernos y accesorios									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 860.543,10	19,00%	$ 1.024.046,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 981.469,32	19,00%	$ 1.167.948,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 1.031.300,00	19,00%	$ 1.227.247,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 1.024.046,00		

Codo 90° Hd Jm X Jm 6" Ul/Fm									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 409.151,26	19,00%	$ 486.890,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 483.063,81	19,00%	$ 574.846,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 507.586,00	19,00%	$ 604.027,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 486.890,00		

Empaque/gasket para 6" JM									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 29.579,83	19,00%	$ 35.200,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 32.036,15	19,00%	$ 38.123,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 37.593,00	19,00%	$ 44.736,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 35.200,00		

Lubricante 500 g JM									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 21.598,00	19,00%	$ 25.702,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 24.666,04	19,00%	$ 29.353,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 24.491,00	19,00%	$ 29.144,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 25.702,00		

Perno anclaje ½" x 2½"									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 144.473,60	19,00%	$ 171.924,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 172.964,03	19,00%	$ 205.827,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 150.000,00	19,00%	$ 178.500,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 171.924,00		

Perno en U galvanizado									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 2.857,14	19,00%	$ 3.400,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 3.296,42	19,00%	$ 3.923,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106-2	20/11/2025	Unidad	1,00			$ 9.900,00	29. PERNO U	Homecenter
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.400,00		

Tornillo hexagon. galvanizado ½"									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 1.671,43	19,00%	$ 1.989,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 1.768,29	19,00%	$ 2.104,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 2.100,00	19,00%	$ 2.499,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 1.989,00		

Taco de anclaje ASTM ½"									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 28.387,39	19,00%	$ 33.781,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 29.455,33	19,00%	$ 35.052,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 37.000,00	19,00%	$ 44.030,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 33.781,00		

Unión Dresser tipo flange 6" (adaptador con brida)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 244.229,69	19,00%	$ 290.633,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 279.381,34	19,00%	$ 332.464,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 275.000,00	19,00%	$ 327.250,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 290.633,00		

Brida HD 6" hierro nodular									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 107.521,85	19,00%	$ 127.951,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 124.252,26	19,00%	$ 147.860,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 135.000,00	19,00%	$ 160.650,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 127.951,00		

Tornillos galvanizados ASTM A325 (⅞" UVA estimativa)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 699,16	19,00%	$ 832,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 701,66	19,00%	$ 835,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 950,00	19,00%	$ 1.131,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 832,00		

Tuercas galvanizadas ⅞" (aprox. al tornillo)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 501,96	19,00%	$ 597,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 521,90	19,00%	$ 621,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 750,00	19,00%	$ 893,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 597,00		

Arandelas galvanizadas ½"									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 231,51	19,00%	$ 275,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 248,29	19,00%	$ 295,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 310,00	19,00%	$ 369,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 275,00		

Junta/Empaque de caucho para brida 6"									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 2.694,96	19,00%	$ 3.207,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 2.946,15	19,00%	$ 3.506,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 4.491,60	19,00%	$ 5.345,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.207,00		

Lubricante junta mecánica									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 28.017,09	19,00%	$ 33.340,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 32.069,46	19,00%	$ 38.163,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 45.000,00	19,00%	$ 53.550,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 33.340,00		

Gasket (junta mecánica 6")									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 13.865,55	19,00%	$ 16.500,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 16.192,56	19,00%	$ 19.269,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 14.300,00	19,00%	$ 17.017,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 16.500,00		

Pernos U galvanizados 1" (para fijación)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 2.857,14	19,00%	$ 3.400,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 2.935,01	19,00%	$ 3.493,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 3.800,00	19,00%	$ 4.522,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.400,00		

Taco expansivo ½" ASTM									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 1.463,03	19,00%	$ 1.741,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 1.584,84	19,00%	$ 1.886,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 1.910,00	19,00%	$ 2.273,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 1.741,00		

Arandelas y contratuercas galvanizadas									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 359,38	19,00%	$ 428,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 413,73	19,00%	$ 492,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 550,00	19,00%	$ 655,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 428,00		

Reducción Copa HD MJ X MJ 6"X4" UL/FM									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
FERROEQUIPOS & CONSTRUCCIONES S.A.S.	900654326	10/08/2025	Unidad	1,00	$ 2.563,03	19,00%	$ 3.050,00	9. CTZ FEI 40092 FERROEQUIPOS	NA
DISTRIAS S.A.S.	900377621	12/08/2025	Unidad	1,00	$ 2.921,16	19,00%	$ 3.476,00	10. CTZ S85996 DISTRIAS	NA
FERROMATERIALES GARCES S.A.S.	900108975-6	15/11/2025	Unidad	1,00	$ 3.300,00	19,00%	$ 3.927,00	26. CTZ 00232512 FERROMATERIALES GARCES	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.050,00		

Conductor CU 750 kcmil									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 395.612,14	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 435.173,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 407.481,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 395.612,14

Kit termianles para alimentador									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 398.944,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 388.258,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 356.200,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 356.200,00

TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 167.333.492,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 156.386.441,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 173.588.950,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 156.386.441,00

TABLERO T-EI TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCEDIO 220/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 15.416.971,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 16.496.159,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 16.650.329,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 15.416.971,00

TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 114.541.083,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 107.047.741,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 112.400.128,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 107.047.741,00

TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 213.420.972,50	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 224.092.021,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 224.092.021,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 213.420.972,50

TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 23.510.408,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 22.639.652,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 21.768.896,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 21.768.896,00

TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 82.350.488,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 75.550.906,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 84.617.015,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 75.550.906,00		

TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO.									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 25.718.439,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 26.679.876,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 24.035.924,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 24.035.924,00		

TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS. INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 37.290.137,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 34.527.905,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 38.671.254,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 34.527.905,00		

POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.294.058,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.975.980,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.373.578,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.975.980,00		

POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.084.406,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.751.781,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.321.995,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 4.751.781,00		

Tabla burra Ordinaria 0.30 mt									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.313,79	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.686,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.526,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 5.313,79		

CRUCETA METALICA DE 24000MM									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 289.380,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 286.650,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 273.000,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 273.000,00		

GRILLETES LARGO RECTO 5/8" 11300KG									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 19.981,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 19.981,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 18.850,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 18.850,00		

AISLADORES COMPUESTO TIPO SUSPENSION ANSI DS 15 70 KN									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 77.168,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 73.723,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 68.900,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 68.900,00		

GRAPA DE RETENCION RECTRA 1/0 AWG									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 109.200,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 100.425,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 97.500,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 97.500,00		

AISLADOR PORCELANA TIPO POSTE 13,2KV HIBRIDO									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 93.990,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 96.810,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 100.569,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 93.990,00		

CONECTORES CUÑAS 1/0 AWG.									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 22.389,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 23.005,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 20.540,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 20.540,00		

HERRAJES									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 238.023,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 220.391,94	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 244.635,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 220.391,94		

RETENCION PREFORMADA Z 1/0 AAAC HIBRIDO									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 28.860,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 28.340,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 26.000,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 26.000,00		

CAJA CORTACIRCUITOS 15 KV									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 318.318,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 324.324,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 300.300,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 300.300,00		

FUSIBLE DE EXPULSION DE 50A TIPO K									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 17.550,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 18.779,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 19.481,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 17.550,00		

FUSIBLE DE EXPULSION DE 40A TIPO K									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 17.004,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 16.380,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 15.600,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 15.600,00		

CINTA AUTOFUNDENTE 3M									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 91.000,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 99.190,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 100.100,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 91.000,00		

DPS-15KV/10KA									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 273.000,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 291.200,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 260.000,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 260.000,00		

TRANSFORMADOR DE TP									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 6.361.657,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 6.540.021,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.945.474,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 5.945.474,00

TRANSFORMADOR DE TC									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 6.646.701,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 6.270.473,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 6.960.225,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 6.270.473,00		

CABLE ECOLOGICA DE CF 63									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 16.795,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 15.551,35	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 17.106,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 15.551,35		

Plántula nativa									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
VIVERO PITOLANDIA	90155321-3	19/05/2025	Unidad	1,00			$ 86.775,61	16. CTZ URBAN OASIS	NA
VIVERO SEMILLA DE JEHOVA	92511927-1	30/08/2025	Unidad	1,00			$ 90.000,00	17. CTZ VIVERO SEMILLA DE JEHOVA	NA
VIVERO BIOFABRICA MULTOPLANTAS	78744333-4	19/10/2025	Unidad	1,00			$ 87.000,00	18. CTZ No. 245 VIVERO BIOFABRICA MULTIPLANTAS	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 86.775,61		

Abono orgánico									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
SODIMAC COLOMBIA S.A.	800242106-2	13/06/2025	KG	1,00	$ 8.319,32	19,00%	$ 9.900,00	9. Abono homecenter	Homecenter
TIERRA VIVA BIOABONOS Y MEDIO AMBEINTE S	820005614-1	13/06/2025	KG	1,00	$ 10.504,20	19,00%	$ 12.500,00	10. Abono Tierraviva	NA
VIVEROS DE COLOMBIA S.A.S.	901127022-7	13/06/2025	KG	1,00	$ 15.882,35	19,00%	$ 18.900,00	11. Abono Viveros de colombia	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 9.900,00		

DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 10"x10"									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 468.932,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 506.447,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 511.136,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 468.932,00		

DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 8"x8"									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 462.874,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 471.608,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 436.674,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 436.674,00		

GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO SALA ESPERA									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 39.854.933,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 36.231.757,00	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 38.405.662,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 36.231.757,00

TABLERO DE CONTROL ADICIONAL PARA SALA DE ESPERA									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GRUPO DEFA S.A.S	9007956123-3	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 11.297.906,00	13. CTZ 4059-25 DEFA	NA
OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	15647215-9	1/09/2025	Unidad	1,00			$ 10.270.823,52	14. CTZ #25-57 OP ELECTRICOS Y SUMINISTROS	NA
ENERCOLUZ DEL NORTE S.A.S.	900866218-1	15/09/2025	Unidad	1,00			$ 10.784.365,00	15. CTZ No. 2677 ENERCOLUZ	NA
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 10.270.823,52		

PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mt + MONTANTE 0.70x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. SAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.856.493,55	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.150.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.644.444,83	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 2.856.493,55		

PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MONTANTE 0.70x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.324.054,84	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.880.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.356.944,83	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 2.324.054,84		

PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 4.090.094,35	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.350.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.922.222,48	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 4.090.094,35		

PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.949.464,52	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.350.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.857.407,58	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 2.949.464,52		

PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.481.808,87	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.980.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.463.425,63	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 2.481.808,87

PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.905.425,81	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.350.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.857.407,58	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 2.905.425,81

PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.699.748,39	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.230.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.794.444,83	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.699.748,39

PUERTA ENTAMBORADA 1.60 x2.40 mts + MONTANTE 1,60x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 6.274.649,19	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 7.150.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 7.903.703,28	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 6.274.649,19

PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1,00x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 4.418.769,35	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.120.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.742.129,93	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 4.418.769,35

PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40 mt + MONTANTE 1.00x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.446.290,32	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.351.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.923.287,38	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.446.290,32

PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1,00x0.30 mts, ABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.846.838,71	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.378.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.887.222,48	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 2.846.838,71

PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 mt + MONTANTE 1.10x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.305.846,77	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.250.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.815.740,53	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.305.846,77

PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 mt + MONTANTE 1.10x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.305.846,77	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.250.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.815.740,53	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.305.846,77

PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.20x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.550.948,39	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.350.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.922.222,48	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.550.948,39

PUERTA ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts + MONTANTE 1,40x0.30 mts, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.542.641,13	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.750.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.348.147,98	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.542.641,13

PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.0x0,30 M, TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5,5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.153.862,90	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.850.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.389.815,03	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.153.862,90

PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.000.385,48	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.552.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.072.500,13	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.000.385,48

PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts+MONTANTE 0.70x0,30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.068.234,68	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.750.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.283.333,08	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.068.234,68

PUERTA METÁLICA 0.80x2.40+MONTANTE 0.80x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.527.490,32	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.025.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.511.342,68	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 2.527.490,32

PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts+MONTANTE 0.80x0,30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.080.567,74	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.652.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.178.980,93	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.080.567,74

PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.751.525,00	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.250.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.815.740,53	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.751.525,00

PUERTA METÁLICA 1.00x2.40+MONTANTE 1,00x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.589.990,32	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.150.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.709.259,73	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.589.990,32

PUERTA METÁLICA 1.40x2.40+MONTANTE 1,40x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.854.286,29	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.750.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.283.333,08	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 2.854.286,29

PUERTA METÁLICA 1.20x2.40+MONTANTE 1,20x0,30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 1.623.497,58	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.850.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.325.000,13	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 1.623.497,58

PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 140x0,30. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.112.389,52	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.800.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.336.574,63	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.112.389,52

PUERTA METÁLICA 0,90 x 2.40 mts+MONTANTE 0,90x0,30 mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.184.191,94	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.125.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.682.638,38	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.184.191,94

PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,20X2,37, 1.20 x 2.40 mts+MONTANTE 120x0,30 O 1,20x1,80. HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18. 2 MODULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2"

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.964.902,42	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.350.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.857.407,58	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 2.964.902,42

PUERTA METÁLICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40. HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0,20 CM X 0,70 CM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 5.857.401,61	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 6.375.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 7.078.472,48	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 5.857.401,61

PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.60 X 2.40+MONTANTE 1,60x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 6.395.669,35	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 7.125.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 7.877.083,08	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 6.395.669,35

PUERTA 1.20x 2.40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.766.335,48	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.350.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.922.222,48	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 3.766.335,48

PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0,90X 2.40+MONTANTE 0,90x0,30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0,20 CM X 0,70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.067.990,32	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.890.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.367.592,68	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 2.067.990,32

PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2,00X2,40, HOJA ACÚSTICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK TEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS, EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 16.

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 1.390.241,13	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.100.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.526.388,38	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 1.390.241,13

PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.80 X 2.40+MONTANTE 0,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.683.083,87	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.125.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.617.824,63	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 2.683.083,87		

PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.80 X 2.40+MONTANTE 0,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.683.083,87	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.125.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.617.824,63	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 2.683.083,87		

PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0.90 X 2.40+MONTANTE 0,90*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.048.890,32	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.750.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.283.333,08	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.048.890,32		

PUERTA EN VIDRIO 0.90 X 2.40 + MONTANTE 0,90x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.855.208,87	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.350.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.857.407,58	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 2.855.208,87		

PUERTA EN VIDRIO 1,00 X 2.40 + MONTANTE 1,00x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.200.384,27	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.980.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.528.240,53	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.200.384,27		

PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.20 X 2.40 Mts +MONTANTE 1,20*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 4.149.684,68	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.850.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.454.629,93	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 4.149.684,68		

PUERTA EN VIDRIO 1,80 X 2.40 + MONTANTE 1,80x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 5.573.608,06	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 6.250.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 6.945.370,33	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 5.573.608,06		

PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1.80 X 2.40 Mts +MONTANTE 1,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO. CON PELÍCULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2", SOLDADAS									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 6.350.293,55	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 7.450.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 8.223.147,98	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 6.350.293,55		

VE-01A Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 8.10 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 29.131.520,97	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 33.000.000,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 35.429.167,18	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 29.131.520,97		

VE-01B Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 9.07 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 32.680.354,03	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 38.236.014,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 41.004.552,33	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 32.680.354,03		

VE-01C Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 X 2.90 + Rejilla Superior H= 0,30 Cms

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 28.290.045,16	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 33.099.353,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 35.534.959,13	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 28.290.045,16

VE-01D Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9.13 X 2.90 Mts, 6 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 32.899.869,35	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 38.492.847,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 41.278.031,53	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 32.899.869,35

VE-01E Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 2 cuerpos 8.10 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 31.909.762,90	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 37.334.423,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 40.044.524,28	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 31.909.762,90

VE-01F Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope. 4 cuerpos 2.29 X 3.20 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 10.898.837,10	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 12.751.639,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 13.868.411,73	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 10.898.837,10

VE-01G Ventana A Tope. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 5.43 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts

Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 24.329.620,16	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 28.465.656,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 30.600.930,13	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD

Metodo de selección: **Menor costo de mercado** $ 24.329.620,16

VE-01H Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 3 cuerpos 8.10 X 2.90 Mts + Rejilla Superior H= 1.10 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 36.540.167,74	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 42.751.996,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 45.813.235,93	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 36.540.167,74		

VE-02A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.97 X 2.90 + Rejilla Superior(1,10 Mts)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 35.945.646,77	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 42.056.407,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 45.072.563,48	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 35.945.646,77		

VE-02B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.85 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 35.396.858,06	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 41.414.324,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 44.388.863,18	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 35.396.858,06		

VE-02C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.83 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 35.305.392,74	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 41.307.310,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 44.274.913,13	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 35.305.392,74		

VE-02D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.775 X 2.90 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 35.030.998,39	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 40.986.268,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 43.933.062,98	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 35.030.998,39		

VE-02E Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope. 6 cuerpos 7.87 Mts (1.10mts) + Rejilla Superior									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 35.488.322,58	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 41.521.337,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 44.502.812,08	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 35.488.322,58		

VE-02F Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6 cuerpos 7.7 3 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 34.848.069,35	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 40.772.241,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 43.705.164,03	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 34.848.069,35		

VE-02H Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5 cuerpos 6.505 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 29.222.985,48	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 34.190.893,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 36.697.246,88	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 29.222.985,48		

VE-02I Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4cuerpos 6.23 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 27.988.211,29	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 32.746.207,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 35.158.924,08	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 27.988.211,29		

VE-02J Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076.4cuerpos 5.32 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 23.826.563,71	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 27.877.080,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 29.974.205,43	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 23.826.563,71		

VE-02K Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 4.03x2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 18.010.929,84	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 21.072.788,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 22.728.894,93	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 18.010.929,84		

VE-02L Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.65 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 16.273.099,19	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 19.039.526,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 20.563.847,43	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 16.273.099,19		

VE-02N Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.97 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 13.163.297,58	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 15.401.058,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 16.689.552,63	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 13.163.297,58		

VE-02O Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.40 X 2.90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 10.616.439,52	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 12.421.234,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 13.516.592,23	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 10.616.439,52		

VE-03A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 1.20 + Rejilla Superior (1,00 Mts) 6 Cuerpos									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 19.292.197,58	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 22.571.871,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 24.325.140,93	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 19.292.197,58		

VE-03B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.20 X 1.20 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 13.254.762,10	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 15.508.072,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 16.803.502,68	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 13.254.762,10		

VE-03C Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.85 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 10.719.337,90	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 12.541.625,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 13.644.786,18	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 10.719.337,90		

VE-03D Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 5.86 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 22.276.235,48	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 26.063.196,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 28.042.755,13	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 22.276.235,48		

VE-03E Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 3.60 X 2.30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 13.574.888,71	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 15.882.620,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 17.202.327,28	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 13.574.888,71		

VE-04A Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 7.87 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 30.989.399,19	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 36.257.597,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 38.897.904,13	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 30.989.399,19		

VE-04B Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0,076. 6.79 X 2.40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 26.667.688,71	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 31.201.196,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 33.513.773,18	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 26.667.688,71		

VE-05A. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 6.84 X 0.50 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.550.786,29	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.154.420,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.713.965,53	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.550.786,29		

VE-05B. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 6 cuerpos 5.20 X 0.50 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.613.271,77	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.057.528,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.545.978,38	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 2.613.271,77		

VE-05C. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 3.08 X 0.50 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 1.446.280,65	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 1.692.148,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.092.102,38	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 1.446.280,65		

VE-05D. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 3 cuerpos 2.95 X 0.50 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 1.371.965,32	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 1.605.199,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 1.999.517,03	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 1.371.965,32		

VE-05E. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 1.08 X 1.50 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 1.537.745,16	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 1.799.162,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.206.052,43	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 1.537.745,16		

VE-05F. Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 2.00 X 0.50 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 891.776,61	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 1.043.379,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 1.401.283,58	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 891.776,61		

VE-06A. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.5 X 1.30 Batiente 0.40 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 26.393.641,94	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 30.880.561,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 33.172.356,58	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 26.393.641,94		

VE-06B. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.70 X 1.30 Batiente 0.40 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.023.648,39	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.367.669,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.811.406,68	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 2.023.648,39		

VE-06C. Ventana Fija Perfilería En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.40 X 1.30 Batiente 0.40 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 1.829.290,32	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.140.270,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.569.268,43	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 1.829.290,32		

VE-06D. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 1.11 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 1.398.262,90	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 1.635.968,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.032.280,53	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 1.398.262,90		

VE-06E. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076. 2.18 X 1.30 Mts Batiente 0.40 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.925.723,39	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.423.096,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.935.240,73	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 2.925.723,39		

VE-06F. Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. 2.50 X 1.30 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.401.340,32	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.979.568,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.527.780,53	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.401.340,32		

VE-09A. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 7.12 X 0.90 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 7.011.912,10	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 8.203.937,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 9.025.951,48	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 7.011.912,10		

VE-09B. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,076. Junta A Tope + Junta En Silicona. 1 cuerpo 0.90 X 1.70 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 1.497.730,65	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 1.752.345,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 2.156.201,08	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 1.497.730,65		

VE-10A-Ventana Tipo Guillotina perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038 (0.60 X 1.30m)									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 724.092,74	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 847.189,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 1.192.376,88	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 724.092,74		

VE 13A. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1 Cuerpo 1.60 X 1.90 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.224.128,23	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.772.230,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.307.004,68	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.224.128,23		

VE-13B. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.28 X 1.30 Mts Batiente 1.00 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.137.237,10	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.670.567,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.198.751,73	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.137.237,10		

VE-13C. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 1.90 X 1.30 Mts Batiente 0.80 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 2.572.441,94	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.009.757,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.495.111,58	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 2.572.441,94		

VE-13D. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 3.06 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 6.332.786,29	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 7.409.360,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 8.179.874,63	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 6.332.786,29		

VE-13E. Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.38 X 1.90 Mts Batiente 0.60 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 4.810.712,90	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.628.534,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 6.283.624,68	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 4.810.712,90		

VE-13F. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 4.00 X 1.90 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 8.329.820,16	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 9.745.890,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 10.867.845,58	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 8.329.820,16		

VE-13G. Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.31 X 1.90 Mts Batiente 0.80 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 4.703.570,16	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 5.503.177,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 6.150.141,88	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 4.703.570,16		

VE-13H. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante. Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038. Junta En Silicona 2.00 X 1.60 Mts									
Proveedor	Nit	Fecha de cotización	Unidad	Cant.	Vr. Unit	IVA	Vr. Total	Descripción	Especificaciones
GLASS METAL S.A.S	900979995	11/08/2025	Unidad	1,00			$ 3.407.058,06	5. CTZ D-14543-A GLASS METAL	NA
ARQ-MUEBLES	1102844616-1	18/09/2025	Unidad	1,00			$ 3.986.258,00	11. CTZ 2225 ARQ-MUEBLES	NA
COINTERACEROS S.A.S.	900203345-2	27/09/2025	Unidad	1,00			$ 4.534.904,78	12. CTZ COI-0327102025 COINTERACEROS	EL VALOR INCLUYE AIU DEL 15% E IVA SOBRE LA UTILIDAD
Metodo de selección: **Menor costo de mercado**							$ 3.407.058,06		