CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO FIJO Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL DEL GOLFO DE MORROSQUILLO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE

MODIFICATORIO 3

CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

Gobernación de Sucre

Secretaría de Infraestructura

COVEÑAS 2024

CONTRATO Nº	LP-018-2023	VALOR INICIAL	$ 34.420.762.624,00
CONTRATISTA	CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE	VALOR ANTICIPO	$ 6.884.152.524,80
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024	VALOR ADICIONAL	$ 2.760.630.453,00
SUPERVISIÓN	GOBERNACIÓN DE SUCRE	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37.181.393.077,00
FECHA PRESENTE ACTA	16/12/2025	PLAZO ACTUALIZADO	19 (MESES)
		FECHA DE INICIO	31/05/2024
		FECHA FINAL PREVISTA (SE ACTUALIZA CON LA FECHA DE REINICIO)	31/12/2025

VALOR INICIAL	$ 34.420.762.624,00
VALOR ANTICIPO	$ 6.884.152.524,80
VALOR ADICIONAL	$ 2.760.630.453,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 37.181.393.077,00
PLAZO	18 (MESES)
FECHA DE INICIO	31/05/2024
MODIFICACIÓN No 003 (PRORROGA 1 MES 28/11/2025)	31/12/2025
FECHA DE SUSPENSION	30/12/2025

Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	CONDICIONES INICIALES CONDICIONES CONTRATADAS VALOR UNITARIO	CONDICIONES INICIALES CONDICIONES CONTRATADAS VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2. VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2. VALOR TOTAL	BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 MAYORES CANTIDAD	MAYORES VALOR TOTAL	MENORES CANTIDAD	MENORES VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA +/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 MAYORES CANTIDAD	MAYORES VALOR TOTAL	MENORES CANTIDAD	MENORES VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025 +/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CONTRATO LP-018-2024 SEGÚN CONDICIONES INICIALES SUSCRITAS CON ACTA DE INICIO DE 21 DE OCTUBRE DE 2023																								
A	CONSTRUCCIÓN																							
A1	1.00,00	PRELIMINARES																						
1001	1.00,01	DESCAPOTE Y LIMPIEZA, incl. Retiro hasta lugar autorizado por la autoridad ambiental Municipal y derecho de botadero (e=0,10 mt)	m3	1.212,00	$ 50.926,00	$ 61.722.312,00	1212,00	$ 61.722.312,00		$ -		$ -	=	1212,00	$ 61.722.312,00		$ -		$ -	=	1212,00	$ 61.722.312,00
1002	1.00,02	CAMPAMENTO, Modulo de 52,5 m2 tipo oficina para contratistas de obra + Modulo de 26 m2 para interventoria, dos módulos tipo almacén de 20 m2, estructura en vara de clavo, tabla chapa + cubierta en teja termo acústica sostenida por estructura en repisa ordinaria distanciada cada 2,8 mts + repisa ordinaria distanciada cada 1,40mts según recomendación de proveedor de cubierta, los demás que requiera el contratista serán a su costo	un	1,00	$ 43.760.810,00	$ 43.760.810,00	1,00	$ 43.760.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.760.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.760.810,00
1005	1.00,03	SANITARIOS PORTÁTILES, 7 sanitarios para hombres, 4 para mujeres, los demás que requiera el contratista serán a su costo, incl. Servicio de aseo y mantenimiento según necesidad	mes	18,00	$ 5.341.688,00	$ 96.150.384,00	18,00	$ 96.150.384,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 96.150.384,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 96.150.384,00
1006	1.00,04	Bateria para lavamanos en bloque # 5 más columnetas y cinta de confinamiento superior, pañetada con mortero 1:4; cada una con cinco lavamanos de colgar, más grifería sencilla. Piso en concreto 2.500 psi de 5 cm de espesor	un	1,00	$ 4.750.158,00	$ 4.750.158,00	1,00	$ 4.750.158,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.750.158,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.750.158,00
1007	1.00,05	CERRAMIENTO TEJA ZINC ONDULADA DE 2.438 mt cal.34 MÁS POSTES Y TRANSVERSALES EN TUBERÍA RECTANGULAR 76 x 38 mm de 1,5 mm DE ESPESOR. DISTANCIADA CADA 3,00 mt. h=2,40 mt	m	450,00	$ 110.833,00	$ 49.874.850,00	450,00	$ 49.874.850,00		$ -		$ -	=	450,00	$ 49.874.850,00		$ -		$ -	=	450,00	$ 49.874.850,00
1020	1.00,06	PUERTA METÁLICA INGRESO A OBRA, MARCO EN TUBERÍA ESTRUCTURAL 100x50 e=2,5 mm, PAÑOS EN LÁMINA CR cal. 18 CON BORDES DOBLADOS EN L, ANTICORROSIVO + ESMALTE (incl. Riel en ángulo invertido más rodamientos y rodamiento guía. Ancho 4,50 mt, Altura 2,50 mt	un	1,00	$ 3.525.044,00	$ 3.525.044,00	1,00	$ 3.525.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.525.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.525.044,00
1021	1.00,07	TRASLADO DE COORDENADAS IGAC	un	1,00	$ 687.324,00	$ 687.324,00	1,00	$ 687.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 687.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 687.324,00
1017	1.00,08	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	4.635,94	$ 4.198,00	$ 19.461.676,00	4635,94	$ 19.461.676,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 19.461.676,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 19.461.676,00
1008	1.00,09	PROVISIONAL DE OBRA ACUEDUCTO, incl. Contador	un	1,00	$ 1.218.644,00	$ 1.218.644,00	1,00	$ 1.218.644,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.218.644,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.218.644,00
1009	1.00,10	PROVISIONAL DE OBRA ENERGÍA, Incl, Contador, tablero (NO transformador)	un	1,00	$ 3.642.755,00	$ 3.642.755,00	1,00	$ 3.642.755,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.642.755,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.642.755,00
1010	1.00,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES OBRA, incl. punto eléctrico	un	6,00	$ 302.441,00	$ 1.814.646,00	6,00	$ 1.814.646,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.814.646,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.814.646,00
1011	1.00,12	CÁRCAMO LAVADO LLANTAS, incl. desarenados y rejilla	un	1,00	$ 947.810,00	$ 947.810,00	1,00	$ 947.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 947.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 947.810,00
1012	1.00,13	PISCINA PARA CURADO CILINDROS (2,00 x 1,00 x 0,50 mt)	un	1,00	$ 1.614.484,00	$ 1.614.484,00	1,00	$ 1.614.484,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.614.484,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.614.484,00
1013	1.00,14	DESARENADOR AGUAS RESIDUALES CORTES MATERIAL DE ACABADOS (2,00 x 1,00 x 0,60 mt)	un	1,00	$ 4.441.677,00	$ 4.441.677,00	1,00	$ 4.441.677,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.441.677,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.441.677,00
Subtotal						$ 293.612.574,00		$ 293.612.574,00							$ 293.612.574,00								$ 293.612.574,00
A2	2.00,00	CIMENTACIÓN																						
2033	2.00,01	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	859,02	$ 50.926,00	$ 43.746.453,00	14130,00	$ 719.584.380,00		$ -		$ -	=	14130,00	$ 719.584.380,00		$ -		$ -	=	14130,00	$ 719.584.380,00
2037	2.00,02	EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO, incl. Corte, Cargue, retiro dentro de la obra	m3	517,76	$ 14.360,00	$ 7.435.034,00	1165,60	$ 16.738.016,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 16.738.016,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 16.738.016,00
2021	2.00,03	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	675,18	$ 68.797,00	$ 46.450.358,00	3964,90	$ 272.773.225,00		$ -		$ -	=	3964,90	$ 272.773.225,00		$ -		$ -	=	3964,90	$ 272.773.225,00
2003	2.00,04	FILTRO FRANCÉS BAJO PLACA DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO 0,25x0,30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tuberia y material filtrante según especificación	m	325,65	$ 77.661,00	$ 25.290.305,00	589,20	$ 45.757.861,00		$ -		$ -	=	589,20	$ 45.757.861,00		$ -		$ -	=	589,20	$ 45.757.861,00
2031	2.00,05	PERFILADA Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE	m2	4.635,94	$ 1.841,00	$ 8.534.766,00	4635,94	$ 8.534.766,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 8.534.766,00		$ -		$ -	=	4635,94	$ 8.534.766,00
2032	2.00,06	CONCRETO CICLÓPEO, piedra media songa 40%, concreto 60% de 17,5 Mpa	m3	226,50	$ 428.166,00	$ 96.979.599,00	1308,50	$ 560.255.211,00		$ -		$ -	=	1308,50	$ 560.255.211,00		$ -		$ -	=	1308,50	$ 560.255.211,00
2012	2.00,07	CONCRETO DE LIMPIEZA 14,5 Mpa, e,prom=0,05 mt	m2	3.265,34	$ 32.680,00	$ 106.711.311,00	3265,34	$ 106.711.311,00		$ -		$ -	=	3265,34	$ 106.711.311,00		$ -		$ -	=	3265,34	$ 106.711.311,00
2034	2.00,08	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno, Premezclado no incluye refuerzo)	m3	348,92	$ 755.880,00	$ 263.741.650,00	348,92	$ 263.741.650,00		$ -		$ -	=	348,92	$ 263.741.650,00		$ -		$ -	=	348,92	$ 263.741.650,00
2035	2.00,09	PEDESTALES, concreto 28 Mpa (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	78,36	$ 859.554,00	$ 67.354.651,00	90,88	$ 78.116.268,00		$ -		$ -	=	90,88	$ 78.116.268,00		$ -		$ -	=	90,88	$ 78.116.268,00
2036	2.00,10	VIGA DE CIMENTACIÓN VC F'c= 28 Mpa, Según diseño estructural (Premezclado no incluye refuerzo)	m3	84,19	$ 830.536,00	$ 69.922.826,00	171,15	$ 142.146.236,00		$ -		$ -	=	171,15	$ 142.146.236,00		$ -		$ -	=	171,15	$ 142.146.236,00
2038	2.00,11	EXTENDIDA Y COMACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN	m3	517,76	$ 9.372,00	$ 4.852.447,00	1165,60	$ 10.924.003,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 10.924.003,00		$ -		$ -	=	1165,60	$ 10.924.003,00
2006	2.00,12	RELLENO SUB-BASE GRANULAR, COMPACTADA AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	m3	4.425,86	$ 114.007,00	$ 504.579.021,00	11105,40	$ 1.266.093.338,00		$ -		$ -	=	11105,40	$ 1.266.093.338,00		$ -		$ -	=	11105,40	$ 1.266.093.338,00
2020	2.00,13	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	56.233,32	$ 7.611,00	$ 427.991.799,00	64450,25	$ 490.530.853,00		$ -		$ -	=	64450,25	$ 490.530.853,00		$ -		$ -	=	64450,25	$ 490.530.853,00
Subtotal						$ 1.673.590.220,00		$ 3.981.907.118,00							$ 3.981.907.118,00								$ 3.981.907.118,00
A3	3.00,00	ESTRUCTURA																						
3030	3.00,01	COLUMNAS, concreto 28 Mpa	m3	147,27	$ 859.554,00	$ 126.586.518,00	147,27	$ 126.586.518,00		$ -		$ -	=	147,27	$ 126.586.518,00		$ -		$ -	=	147,27	$ 126.586.518,00
3031	3.00,02	ESCALERAS CONCRETO A LA VISTA, DE 28 Mpa, CON FORMALETA SUPER T Inc. Gualderas y lineales, filos rebajados	m3	14,54	$ 1.117.309,00	$ 16.244.556,00	14,54	$ 16.244.556,00		$ -		$ -	=	14,54	$ 16.244.556,00		$ -		$ -	=	14,54	$ 16.244.556,00
3032	3.00,03	MURO DE CONTENCIÓN, concreto 28 Mpa	m3	93,25	$ 904.041,00	$ 84.301.823,00	101,26	$ 91.543.192,00	107,14	$ 96.858.953,00	0	$ -	=	14,54	$ 16.244.556,00		$ -		$ -	=	14,54	$ 16.244.556,00
3034	3.00,04	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO e=0,55m, concreto 28 Mpa, Incluye vigas y viguetas, Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5.960,55	$ 291.675,00	$ 1.738.543.421,00	6807,67	$ 1.985.628.431,00		$ -		$ -	+	208,40	$ 188.402.145,00		$ -		$ -	=	208,40	$ 188.402.145,00
3035	3.00,05	PLACA ALIGERADA DE CUBIERTA e=0,55m, concreto 28 Mpa, con fibra según especificación estructural, Incluye vigas y viguetas, Placa aligerada con casetón de icopor recuperable.	m2	5.329,53	$ 293.780,00	$ 1.565.709.323,00	5329,53	$ 1.565.709.323,00		$ -		$ -	=	6807,67	$ 1.985.628.431,00		$ -		$ -	=	6807,67	$ 1.985.628.431,00
3040	3.00,06	TANQUE DE AGUA, concreto 28 Mpa, incl. Aditivo para impermeabilizar y aumentar la durabilidad de los morteros + fibra según especificación estructural y perfil de PVC para sello de juntas. O-22, o similar. Nota: Prever pases de tuberia	m3	122,73	$ 1.020.614,00	$ 125.259.956,00	128,29	$ 130.934.570,00		$ -		$ -	=	5329,53	$ 1.565.709.323,00		$ -		$ -	=	5329,53	$ 1.565.709.323,00
3042	3.00,07	GEODREN PLANAR DETRÁS DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	430,81	$ 103.255,00	$ 44.483.287,00	430,81	$ 44.483.287,00	116,00	$ 11.977.580,00		$ -	=	128,29	$ 130.934.570,00		$ -		$ -	=	128,29	$ 130.934.570,00
3044	3.00,08	RELLENO MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DETRÁS DE MUROS DE CONTENCIÓN, según recomendación estudio de suelos	m3	126,00	$ 114.007,00	$ 14.364.882,00	126,00	$ 14.364.882,00		$ -		$ -	+	546,81	$ 56.460.867,00		$ -		$ -	=	546,81	$ 56.460.867,00
3021	3.00,09	NEOPRENO 3/8" PARA JUNTAS ESTRUCTURALES DUREZA 60 0,35x0,70 mts	un	52,00	$ 136.022,00	$ 7.073.144,00	52,00	$ 7.073.144,00		$ -	-52,0	-$ 7.073.144,00	=	126,00	$ 14.364.882,00		$ -		$ -	=	126,00	$ 14.364.882,00
3046	3.00,10	POLIETILENO CAL. 6 BAJO CONCRETO DE LIMPIEZA PLACA CIMENTACIÓN	m2	4.545,28	$ 3.068,00	$ 13.944.919,00	4545,28	$ 13.944.919,00		$ -		$ -	=	4545,28	$ 13.944.919,00		$ -		$ -	=	4545,28	$ 13.944.919,00
3023	3.00,11	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	233.373,91	$ 7.611,00	$ 1.776.208.829,00	269666,39	$ 2.052.430.894,00	8588,46	$ 65.366.769,00		$ -	+	278254,85	$ 2.117.797.663,00		$ -		$ -	=	278254,85	$ 2.117.797.663,00
3024	3.00,12	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	76.211,78	$ 7.781,00	$ 593.003.860,00	97182,80	$ 756.179.367,00		$ -		$ -	=	97182,80	$ 756.179.367,00		$ -		$ -	=	97182,80	$ 756.179.367,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2026					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
3050	3,00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA DE GATO PARA MANTENIMIENTO DE TANQUES Y CUBIERTA, Incl. Peldaños en tubo de acero galvanizado de D=3/4" Cal.16 + Pintura Anticorrosiva	m	15,73	$ 88.753,00	$ 1.396.085,00	15,73	$ 1.396.085,00		$ -		$ -	=	15,73	$ 1.396.085,00		$ -		$ -	=	15,73	$ 1.396.085,00
Subtotal						$ 6.107.120.603,00		$ 6.806.519.168,00		$ 174.203.302,00		-$ 7.073.144,00			$ 6.973.649.326,00							$ 6.973.649.326,00
A4	4,00,00	MAMPOSTERÍA																				
4022	4,00.01	M-1 , MURO LIVIANO - 15, cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+ DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	136,24	$ 239.155,00	$ 32.582.477,00	136,24	$ 32.582.477,00		$ -		$ -	=	136,24	$ 32.582.477,00		$ -		$ -	=	136,24	$ 32.582.477,00
4035	4,00.02	M-2, MURO LIVIANO 16,1 cms DOBLE PLACA DE YESO RF 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA+2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + ENCHAPE SUPERBOARD 8mm. RESIT AL FUEGO 120 min. incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	51,40	$ 302.978,00	$ 15.573.069,00	51,40	$ 15.573.069,00		$ -		$ -	=	51,40	$ 15.573.069,00		$ -		$ -	=	51,40	$ 15.573.069,00
4059	4,00.03	M-3 MURO LIVIANO 14 cms DOBLE PLACA DE YESO ST 1/2" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + 2 PLACAS DE YESO ST 1/2" RESISTENCIA AL FUEGO DE 60 min, incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	2.026,31	$ 165.755,00	$ 335.871.014,00	2026,31	$ 335.871.014,00		$ -		$ -	=	2026,31	$ 335.871.014,00		$ -		$ -	=	2026,31	$ 335.871.014,00
4053	4,00.04	M-4: MURO LIVIANO 14,72 cms 2 PLACAS DE YESO RF 5/8" + 2 PLACAS DE YESO RH 1/2"+ RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA RESISTENCIA AL FUEGO 60 minutos. incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	193,44	$ 227.384,00	$ 43.985.161,00	193,44	$ 43.985.161,00		$ -		$ -	=	193,44	$ 43.985.161,00		$ -		$ -	=	193,44	$ 43.985.161,00
4051	4,00.05	M-7: MURO LIVIANO 1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA,incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	69,20	$ 76.409,00	$ 5.287.503,00	69,20	$ 5.287.503,00		$ -		$ -	=	69,20	$ 5.287.503,00		$ -		$ -	=	69,20	$ 5.287.503,00
4052	4,00.06	M-6:INDICA MURO LIVIANO - 11,7 CMS PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 ", RESIST, AL FUEGO 60 MIN, incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	676,81	$ 208.683,00	$ 141.238.741,00	676,81	$ 141.238.741,00		$ -		$ -	=	676,81	$ 141.238.741,00		$ -		$ -	=	676,81	$ 141.238.741,00
4058	4,00.07	M-8: MURO LIVIANO - 11,7 CMS PLACA SUPERBOARD JUNTAS INV. 10 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO RF 5/8 ", RESIST, AL FUEGO 60 MIN.,incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	138,85	$ 217.781,00	$ 30.238.892,00	138,85	$ 30.238.892,00		$ -		$ -	=	138,85	$ 30.238.892,00		$ -		$ -	=	138,85	$ 30.238.892,00
4100	4,00.08	M-9: MURO LIVIANO 12,1 PLACA DE YESO ST 5/8" + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO ST 5/8", Incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.335,61	$ 132.392,00	$ 176.824.079,00	1335,61	$ 176.824.079,00		$ -		$ -	=	1335,61	$ 176.824.079,00		$ -		$ -	=	1335,61	$ 176.824.079,00
4032	4,00.09	M-10: MURO LIVIANO - 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + P. SUPERBOARD ENCHAPE DE 8mm,incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse.	m2	256,86	$ 173.719,00	$ 44.621.462,00	256,86	$ 44.621.462,00		$ -		$ -	=	256,86	$ 44.621.462,00		$ -		$ -	=	256,86	$ 44.621.462,00
4034	4,00.10	M-11: MURO LIVIANO- 11 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 mm AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA RH 5/8",incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	81,84	$ 171.637,00	$ 14.046.772,00	81,84	$ 14.046.772,00		$ -		$ -	=	81,84	$ 14.046.772,00		$ -		$ -	=	81,84	$ 14.046.772,00
4031	4,00.11	M-12: MURO LIVIANO 11,5 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE DE 8 MM AL INTERIOR + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA + PLACA DE YESO 5/8",incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.006,92	$ 158.029,00	$ 159.122.561,00	1006,92	$ 159.122.561,00		$ -		$ -	=	1006,92	$ 159.122.561,00		$ -		$ -	=	1006,92	$ 159.122.561,00
4033	4,00.12	M-13: MURO LIVIANO- 12,2 cms PLACA RH 5/8" + PLACA DE YESO 5/8 + RELLENO CON FIBRA DE VIDRIO O LANA DE ROCA ", incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	171,15	$ 148.777,00	$ 25.463.630,00	171,15	$ 25.463.630,00		$ -		$ -	=	171,15	$ 25.463.630,00		$ -		$ -	=	171,15	$ 25.463.630,00
4050	4,00.13	M-14: MURO LIVIANO 0,98 cms PLACA SUPERBOARD ENCHAPE 8 mm AL INTERIOR, RESISTENCIA A HUMEDAD DIRECTA,incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	93,19	$ 113.453,00	$ 10.572.685,00	93,19	$ 10.572.685,00		$ -		$ -	=	93,19	$ 10.572.685,00		$ -		$ -	=	93,19	$ 10.572.685,00
4101	4,00.14	M-15: MURO LIVIANO PLACA DE SILICATO CALCICO REFORZADO CON FIBRAS DE GRAN FORMATO, INCOMBUSTIBLE Y MONOLÍTICA , incl, Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el y interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	58,77	$ 189.607,00	$ 11.143.203,00	58,77	$ 11.143.203,00		$ -		$ -	=	58,77	$ 11.143.203,00		$ -		$ -	=	58,77	$ 11.143.203,00
4011	4,00.15	M-16: MURO BLOQUE No. 5, e=0,12 mt, incl, grafil hztal y aislante sismico contra estructura según diseño estructural, No incl, Columnetas ni vigas cintas, Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	2.042,78	$ 53.317,00	$ 108.914.901,00	2042,78	$ 108.914.901,00	168,71	$ 8.995.111,00	0	$ -	+	2211,49	$ 117.910.012,00		$ -		$ -	=	2211,49	$ 117.910.012,00
4013	4,00.16	M-17: MURO BLOQUE No. 12, e=0,12 mt, incl, grafil hztal y aislante sismico contra estructura según diseño estructural, No incl, Columnetas ni vigas cintas, Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1.075,20	$ 89.047,00	$ 95.743.334,00	1075,20	$ 95.743.334,00		$ -		$ -	=	1075,20	$ 95.743.334,00		$ -		$ -	=	1075,20	$ 95.743.334,00
4015	4,00.17	M-18 MURO BLOQUE No. 20, e=0,20 mt, incl, grafil hztal y aislante sismico contra estructura según diseño estructural, No incl, Columnetas ni vigas cintas, Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	612,25	$ 100.267,00	$ 61.388.471,00	612,25	$ 61.388.471,00		$ -		$ -	=	612,25	$ 61.388.471,00		$ -		$ -	=	612,25	$ 61.388.471,00
4012	4,00.18	M-19:MURO LADRILLO PRENSADO LIVIANO CON TODAS LAS CELDAS RELLENAS e= 0,12 mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sismico contra estructura según diseño, Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	500,30	$ 163.676,00	$ 81.887.103,00	500,30	$ 81.887.103,00		$ -		$ -	=	500,30	$ 81.887.103,00		$ -		$ -	=	500,30	$ 81.887.103,00
4103	4,00.19	MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO EN SALA DE RAYOS X DE 1,8 g/cm3 Según planos arquitectonicos e=0,12, incl. Grafil hztal. Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	81,74	$ 130.267,00	$ 10.647.412,00	81,74	$ 10.647.412,00		$ -		$ -	=	81,74	$ 10.647.412,00		$ -		$ -	=	81,74	$ 10.647.412,00
4014	4,00.20	M-20 MURO GRAN FORMATO e= 0,115 mts mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sismico contra estructura según diseño, Incluye lineales Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m	m2	1.528,29	$ 154.851,00	$ 236.657.235,00	1528,29	$ 236.657.235,00	112,05	$ 17.351.055,00	0	$ -	+	1640,34	$ 254.008.290,00		$ -		$ -	=	1640,34	$ 254.008.290,00
4006	4,00.21	COLUMNETA CONFINAMIENTO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, CONCRETO 21 Mpa, incl. Refuerzo segun diseño	m	3.015,68	$ 43.363,00	$ 130.768.932,00	3015,68	$ 130.768.932,00	246,68	$ 10.696.785,00	0	$ -	+	3262,36	$ 141.465.717,00		$ -		$ -	=	3262,36	$ 141.465.717,00
4005	4,00.22	VIGA CINTA CONCRETO 21 Mpa PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, incl. Refuerzo segun diseño	m	435,01	$ 40.476,00	$ 17.607.465,00	435,01	$ 17.607.465,00		$ -		$ -	=	435,01	$ 17.607.465,00		$ -		$ -	=	435,01	$ 17.607.465,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
4102	4.00.23	ALFAJIA EN CONCRETO 21 Mpa PARA VENTANAS EN MURO No.20, incl. Refuerzo según diseño	m	287,45	$ 119.820,00	$ 34.442.259,00	287,45	$ 34.442.259,00		$ -		$ -	=	287,45	$ 34.442.259,00		$ -		$ -	=	287,45	$ 34.442.259,00
4038	4.00.24	DINTELES EN BLOQUE N°5 PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES (incluye refuerzo).	m	100,80	$ 69.959,00	$ 7.051.867,00	100,80	$ 7.051.867,00		$ -		$ -	=	100,80	$ 7.051.867,00		$ -		$ -	=	100,80	$ 7.051.867,00
4007	4.00.25	DINTEL (0.15x0.20 mt) EN CONCRETO 3.000 PSI, incl. Rfzo según diseño	m	51,36	$ 89.122,00	$ 4.577.306,00	51,36	$ 4.577.306,00		$ -		$ -	=	51,36	$ 4.577.306,00		$ -		$ -	=	51,36	$ 4.577.306,00
4039	4.00.26	DINTELES EN CONCRETO 0.30x0.40 mt (Incl. Refuerzo)	m	11,10	$ 190.450,00	$ 2.113.995,00	11,10	$ 2.113.995,00		$ -		$ -	=	11,10	$ 2.113.995,00		$ -		$ -	=	11,10	$ 2.113.995,00
4025	4.00.27	DINTELES EN DRY WALL H.prom=0.50 mt	m	285,40	$ 53.454,00	$ 15.255.772,00	285,40	$ 15.255.772,00		$ -		$ -	=	285,40	$ 15.255.772,00		$ -		$ -	=	285,40	$ 15.255.772,00
4001	4.00.28	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un	2.050,00	$ 29.132,00	$ 59.720.600,00	2050,00	$ 59.720.600,00		$ -		$ -	=	2050,00	$ 59.720.600,00		$ -		$ -	=	2050,00	$ 59.720.600,00
4041	4.00.29	BORDILLO PARA ANTEPECHO DE VENTANAS, CONCRETO 3000 PSI (0,40x0,28 mts) Incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	98,16	$ 163.331,00	$ 16.032.571,00	98,16	$ 16.032.571,00		$ -		$ -	=	98,16	$ 16.032.571,00		$ -		$ -	=	98,16	$ 16.032.571,00
4042	4.00.30	BORDILLO PARA DIQUE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, en concreto 3.000 PSI (0,70X0,12 mt), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	13,22	$ 88.494,00	$ 1.169.891,00	13,22	$ 1.169.891,00		$ -		$ -	=	13,22	$ 1.169.891,00		$ -		$ -	=	13,22	$ 1.169.891,00
4081	4.00.31	BORDILLO PARA DIQUE PLANTA ELÉCTRICA, en concreto 3.000 PSI (0,20X0,12 mt), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	23,28	$ 45.898,00	$ 1.068.505,00	23,28	$ 1.068.505,00		$ -		$ -	=	23,28	$ 1.068.505,00		$ -		$ -	=	23,28	$ 1.068.505,00
4043	4.00.32	CONTRAMARCO PISO - TECHO EN VANO PUERTAS SISTEMA MUROS LIVIANOS TUBERÍA ESTRUCTURAL 7X7 cm cal.1.5 mm	m	3.156,40	$ 33.166,00	$ 104.685.162,00	3156,40	$ 104.685.162,00		$ -		$ -	=	3156,40	$ 104.685.162,00		$ -		$ -	=	3156,40	$ 104.685.162,00
4080	4.00.33	ATRAQUE PARA MEDIACAÑAS ESTRUCTURA MUROS LIVIANOS SEGÚN DETALLE PLANOS ARQUITECTÓNICOS. concreto 2.500 psi	m	753,63	$ 31.981,00	$ 24.101.841,00	753,63	$ 24.101.841,00		$ -		$ -	=	753,63	$ 24.101.841,00		$ -		$ -	=	753,63	$ 24.101.841,00
4046	4.00.34	MEDIACAÑA PLÁSTICA 6 cm EN ESQUINAS MUROS ÁREAS DE ASEPSIA	m	36,00	$ 54.305,00	$ 1.954.980,00	36,00	$ 1.954.980,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 1.954.980,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 1.954.980,00
4023	4.00.35	SELLO CORTA FUEGO ENTRADA DE TUBERÍAS Y BANDEJAS REDES A DUCTOS	un	5,00	$ 196.745,00	$ 983.725,00	5,00	$ 983.725,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 983.725,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 983.725,00
4024	4.00.36	SELLO CORTA FUEGO PASO PLACA ENTREPISO	un	10,00	$ 131.983,00	$ 1.319.830,00	10,00	$ 1.319.830,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.319.830,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.319.830,00
Subtotal						**$ 2.064.664.406,00**		**$ 2.064.664.406,00**		**$ 37.042.951,00**					**$ 2.101.707.357,00**							**$ 2.101.707.357,00**
A5	**5.00.00**	**ELEMENTOS DE FACHADA - ENVOLVENTE**																				
4008	5.00.01	REVESTIMIENTO DE FACHADA COMPUESTO POR UNA PLACA SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA 10 mm, incl. Lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.437,51	$ 167.893,00	$ 241.347.866,00				$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
Subtotal						**$ 241.347.866,00**																
A6	**6.00.00**	**PAÑETES**																				
5002	6.00.01	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:4, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	5.112,37	$ 28.524,00	$ 145.825.242,00	5112,37	$ 145.825.242,00		$ -		$ -	=	5112,37	$ 145.825.242,00		$ -		$ -	=	5112,37	$ 145.825.242,00
5003	6.00.02	PAÑETE MUROS INTERNOS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	250,28	$ 31.606,00	$ 7.910.350,00	250,28	$ 7.910.350,00	287,40	$ 9.083.564,00	0	$ -	+	537,68	$ 16.993.914,00		$ -		$ -	=	537,68	$ 16.993.914,00
5004	6.00.03	PAÑETE MUROS FACHADAS, MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones, lineales entre ellos los correspondientes a dinteles, antepechos, remates y todos aquellos muros de altura menor a 1m, así como el refuerzo interno requerido para fijación de elemento colgantes en caso de requerirse	m2	1.422,69	$ 33.670,00	$ 47.901.972,00	2782,09	$ 93.672.869,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 93.672.869,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 93.672.869,00
5005	6.00.04	PAÑETE TANQUES DE AGUA, ETC., MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO, incl. Filos y dilataciones	m2	486,10	$ 38.569,00	$ 18.748.391,00	486,10	$ 18.748.391,00		$ -		$ -	=	486,10	$ 18.748.391,00		$ -		$ -	=	486,10	$ 18.748.391,00
Subtotal						**$ 220.385.955,00**		**$ 266.156.852,00**		**$ 9.083.564,00**					**$ 275.240.416,00**							**$ 275.240.416,00**
A7	**7.00.00**	**CUBIERTAS**																				
6001	7.00.01	PENDIENTADO MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (e.prom= 7 cm) Incl. Malla Gallinero	m2	5.240,36	$ 61.064,00	$ 319.997.343,00	5240,36	$ 319.997.343,00		$ -		$ -	=	5240,36	$ 319.997.343,00		$ -		$ -	=	5240,36	$ 319.997.343,00
6002	7.00.02	MEDIACAÑA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	m	2.197,12	$ 23.797,00	$ 52.284.865,00	2197,12	$ 52.284.865,00		$ -		$ -	=	2197,12	$ 52.284.865,00		$ -		$ -	=	2197,12	$ 52.284.865,00
6010	7.00.03	BORDILLO PERIMETRAL EN CUBIERTA PARA LÍNEA DE VIDA 3.000 PSI (0,12 x 0,20 mts) incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	560,50	$ 65.572,00	$ 36.753.106,00	560,50	$ 36.753.106,00	255,05	$ 16.724.139,00	0	$ -	+	815,55	$ 53.477.245,00		$ -		$ -	=	815,55	$ 53.477.245,00
6017	7.00.04	BORDILLO PERIMETRAL CLARABOYAS 3.000 PSI (0,12 x 0,20 mts), incl. Anclajes y refuerzo según planos estructurales	m	363,79	$ 65.572,00	$ 23.854.438,00	347,50	$ 22.786.270,00		$ -		$ -	=	347,50	$ 22.786.270,00		$ -		$ -	=	347,50	$ 22.786.270,00
6007	7.00.05	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 20 DESARROLLO 100 CM	m	334,65	$ 50.025,00	$ 16.740.866,00	334,65	$ 16.740.866,00		$ -		$ -	=	334,65	$ 16.740.866,00		$ -		$ -	=	334,65	$ 16.740.866,00
6011	7.00.06	REALCE CLARABOYAS EN LADRILLO GRAN FORMATO, incl. mts mt incl. Grafil hztal, grouting de celdas y aislante sísmico contra estructura según diseño. Incluye lineales	m	363,79	$ 128.575,00	$ 46.774.299,00	363,79	$ 46.774.299,00		$ -		$ -	=	363,79	$ 46.774.299,00		$ -		$ -	=	363,79	$ 46.774.299,00
6015	7.00.07	LOSA ANTI VIBRATORIA EQUIPOS mt, según diseño elementos no estructurales y recomendaciones acústicas. Incl. Refuerzo, impactodan 10, impermeabilización flanche y todos los insumos necesarios para el desarrollo de las mismas	un	1,00	$ 36.940.845,00	$ 36.940.845,00	1,00	$ 36.940.845,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.940.845,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.940.845,00
6016	7.00.08	DADOS EN CONCRETO PARA LÍNEA DE VIDA Según detalle arquitectónico (Se proyecta infraestructura para la instalación de la misma, será la oficina de mantenimiento quien suministrará la misma cuando el hospital se encuentre en funcionamiento)	m3	0,23	$ 1.552.444,00	$ 357.062,00	0,23	$ 357.062,00		$ -		$ -	=	0,23	$ 357.062,00		$ -		$ -	=	0,23	$ 357.062,00
Subtotal						**$ 533.702.824,00**		**$ 532.634.656,00**		**$ 16.724.139,00**					**$ 549.358.795,00**							**$ 549.358.795,00**
A8	**8.00.00**	**IMPERMEABILIZACIONES**																				
7002	8.00.01	IMPERMEABILIZACIÓN MEMBRANA PVC NO INTEMPERIE, MEMBRANA PVC PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS NO EXPUESTAS REFORZADA CON FIBRA DE POLIÉSTER e= 1.2 mm INCL. GEOTEXTIL NT-2500 PARA PARTE SUPERIOR, BOTAS Y ACCESORIOS, NO VA ANCLADA A PLACA PUESTO QUE EL ACABADO QUE LA CUBRE LA ARRIOSTRA)	m2	5.287,68	$ 125.229,00	$ 662.170.879,00				$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
7004	8.00.02	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA TANQUE DE AGUA POTABLE Y RCI CON MEMBRANA A BASE DE PVC PLASTIFICADO Y REFORZADO CON ARMADURA DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUES DE AGUA 1.2 mm. INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500 EN LA ZONA DEL FONDO DE LOS TANQUES.	m2	486,10	$ 157.331,00	$ 76.478.599,00	486,10	$ 76.478.599,00		$ -		$ -	=	486,10	$ 76.478.599,00		$ -		$ -	=	486,10	$ 76.478.599,00
7012	8.00.03	IMPERMEABILIZACIÓN ZONA POSTERIOR MURO DE CONTENCIÓN, CON SOLUCIÓN DE ASFALTOS REFINADOS CON ELASTÓMEROS, ADHESIVOS Y COMPUESTOS PLASTIFICANTES, RESISTENTES AL VAPOR. según ficha técnica del proveedor	m2	379,24	$ 67.268,00	$ 25.510.716,00				$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
7006	8.00.04	MORTERO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE PARA CANUELA A.LL. RAMPAS con aditivo líquido mejorado con polímeros sintéticos que actúa como impermeabilizante integral tapando poros y capilares en morteros.	m	196,76	$ 17.662,00	$ 3.475.175,00	196,76	$ 3.475.175,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 3.475.175,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 3.475.175,00
7007	8.00.05	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA EN MURO GRAN FORMATO	m2	1.628,12	$ 24.730,00	$ 40.263.408,00	1628,12	$ 40.263.408,00		$ -		$ -	=	1628,12	$ 40.263.408,00		$ -		$ -	=	1628,12	$ 40.263.408,00
Subtotal						**$ 807.898.777,00**		**$ 120.217.182,00**							**$ 120.217.182,00**							**$ 120.217.182,00**
A9	**9.00.00**	**CIELO RASOS**																				
8001	9.00.01	CIELO RASO TIPO DRY WALL LÁMINA ST. (½ "), CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	3.567,28	$ 62.136,00	$ 221.656.510,00	3567,28	$ 221.656.510,00		$ -		$ -	=	3567,28	$ 221.656.510,00		$ -		$ -	=	3567,28	$ 221.656.510,00
8002	9.00.02	CIELO RASO TIPO DRY WALL LÁMINA RH. (½ "), CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	354,88	$ 83.986,00	$ 29.804.952,00	354,88	$ 29.804.952,00		$ -		$ -	=	354,88	$ 29.804.952,00		$ -		$ -	=	354,88	$ 29.804.952,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
8010	9.00.03	PLACA DE YESO PERFORADA DE LADO A LADA, ZONA POSTERIOR CARTÓN ROSA Y LA CARA VISTA CARTON MARFIL, PERFORACIÓN EN BLOQUE DISEÑO B4 12/25R EN LAMINAS DE 1.22X2.40 E=12.5MM INCL. VELO DE FIBRA ACÚSTICA ESTÁNDAR COLOR BLANCO SOBRE EL REVERSO DE LA PLACA, SEGÚN RECOMENDACIÓN DE ACUSTEC, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	468,89	$ 133.299,00	$ 62.502.568,00	468,89	$ 62.502.568,00	76,62	$ 10.213.369,00	0	$ -	+	545,51	$ 72.715.937,00		$ -		$ -	=	545,51	$ 72.715.937,00
8006	9.00.04	CIELO RASO EN LÁMINA DE SUPERBOARD SUPERFICIE PULIDA (e=10mm) CON DILATACIONES DE 1 CM CONTRA MURO Y CIELO RASO , incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m2	3,81	$ 80.666,00	$ 307.337,00	3,81	$ 307.337,00	28,64	$ 2.310.274,00	0	$ -	+	32,45	$ 2.617.611,00		$ -		$ -	=	32,45	$ 2.617.611,00
8004	9.00.05	MEDIACAÑA PLÁSTICA EN CIELO RASO EN ZONAS DE ASEPSIA 6cm	m	411,43	$ 54.305,00	$ 22.342.706,00	411,43	$ 22.342.706,00		$ -		$ -	=	411,43	$ 22.342.706,00		$ -		$ -	=	411,43	$ 22.342.706,00
8003	9.00.06	CUELGAS EN DRY WALL (placa 12,5 mm), 0,20 x 0,40 mt, incl. 1 mano de pintura vinilo tipo 2, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse	m	111,87	$ 53.454,00	$ 5.979.899,00	111,87	$ 5.979.899,00		$ -		$ -	=	111,87	$ 5.979.899,00		$ -		$ -	=	111,87	$ 5.979.899,00
8003	9.00.07	RECEDIDOS EN DRY WALL 8mm, incl. Filos y dilataciones, lineales, apertura de vanos para luminarias en caso de requerirse.	m	120,96	$ 53.454,00	$ 6.465.796,00	120,96	$ 6.465.796,00		$ -		$ -	=	120,96	$ 6.465.796,00		$ -		$ -	=	120,96	$ 6.465.796,00
8005	9.00.08	ESCOTILLAS RETRACTILES PARA INSPECCIÓN 60x60 DE 12.5 mm, incluye apertura de vanos	un	13,00	$ 190.762,00	$ 2.479.906,00	13,00	$ 2.479.906,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 2.479.906,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 2.479.906,00
8008	9.00.09	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA ACCESO A CUBIERTA PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 60x60 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	1,00	$ 1.369.386,00	$ 1.369.386,00	1,00	$ 1.369.386,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.369.386,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.369.386,00
8007	9.00.10	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN PARA COMPUERTAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 80x80 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	3,00	$ 1.634.095,00	$ 4.902.285,00	3,00	$ 4.902.285,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 4.902.285,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 4.902.285,00
8009	9.00.11	ESCOTILLAS DE INSPECCIÓN EN CUARTO DE BOMBAS DE TANQUE PUERTA EN LAMINA ALFAJOR INOXIDABLE 100x100 cms e= 2.5mm CON MARCO EN ANGULO 1 1/4" x 1/8 Y CONTRAMARCO EN ÁNGULO DE 1 1/2" x 1/8 EN ACERO INOXIDABLE, ABISAGRADA Y CON SUS RESPECTIVAS MANIJAS, incluye apertura de vanos	un	1,00	$ 2.638.607,00	$ 2.638.607,00	1,00	$ 2.638.607,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.638.607,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.638.607,00
Subtotal						$ 360.449.952,00		$ 360.449.952,00		$ 12.523.643,00												
A10	10.00.00	PISOS Y GUARDA ESCOBAS													$ 372.973.595,00							$ 372.973.595,00
9001	10.00.01	AFINADO DE PISO e=0,04 mt, mortero 1:4 arena de pozo, incl. Lineales	m2	505,89	$ 31.892,00	$ 16.133.844,00	505,89	$ 16.133.844,00		$ -		$ -	=	505,89	$ 16.133.844,00		$ -		$ -	=	505,89	$ 16.133.844,00
9002	10.00.02	AFINADO IMPERMEABILIZADO e=0,04 mt, mortero 1:4 arena de pozo más imp, integral, incl. Lineales	m2	152,30	$ 34.762,00	$ 5.294.253,00	152,30	$ 5.294.253,00		$ -		$ -	=	152,30	$ 5.294.253,00		$ -		$ -	=	152,30	$ 5.294.253,00
9005	10.00.03	CONCRETO 3000PARA PASO ESCALERA METÁLICA, ESCOBIADO Y REBORDEADO CON LLANA METÁLICA e= 5cms	m	34,04	$ 39.238,00	$ 1.335.662,00	34,04	$ 1.335.662,00		$ -		$ -	=	34,04	$ 1.335.662,00		$ -		$ -	=	34,04	$ 1.335.662,00
9004	10.00.04	BALDOSA GRANO DE MÁRMOL RED OCL 1 DE 30x30 cms, INC. mortero o concreto de pega según ficha técnica del proveedor, incl. Lineales y dilatación plástica según planos arquitectónicos	m2	4.547,13	$ 99.472,00	$ 452.312.115,00	4547,13	$ 452.312.115,00		$ -		$ -	=	4547,13	$ 452.312.115,00		$ -		$ -	=	4547,13	$ 452.312.115,00
9013	10.00.05	PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.30x0.60 mts, INC. mortero o concreto de pega según ficha técnica del proveedor, incl. Lineales y dilatación plástica según planos arquitectónicos	m2	105,76	$ 136.572,00	$ 14.443.855,00	105,76	$ 14.443.855,00		$ -		$ -	=	105,76	$ 14.443.855,00		$ -		$ -	=	105,76	$ 14.443.855,00
9014	10.00.06	PISO VINÍLICO EN ROLLO CONDUCTIVO DE 2.00 mts x 23 mts Incl. Pegante conductivo, Cinta cobre, Cordón de soldadura.	m2	56,42	$ 315.072,00	$ 17.776.362,00	56,42	$ 17.776.362,00		$ -		$ -	=	56,42	$ 17.776.362,00		$ -		$ -	=	56,42	$ 17.776.362,00
9015	10.00.07	PISO VINÍLICO EN ROLLO LINEA PREMIUM DE 2.00 mts x 23 mts HOMOGÉNEO e=2 mm INC. Pegante y cordón de soldadura.	m2	449,47	$ 238.426,00	$ 107.165.334,00	449,47	$ 107.165.334,00		$ -		$ -	=	449,47	$ 107.165.334,00		$ -		$ -	=	449,47	$ 107.165.334,00
9009	10.00.08	MEDIACAÑA MORTERO 1:4, TERMINADA EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO, incl. dilatación	m	1.862,17	$ 44.897,00	$ 83.605.846,00	1862,17	$ 83.605.846,00		$ -		$ -	=	1862,17	$ 83.605.846,00		$ -		$ -	=	1862,17	$ 83.605.846,00
9008	10.00.09	PERFIL RINCONERO PARA PISOS VINÍLICOS	m	376,18	$ 67.655,00	$ 25.450.458,00	376,18	$ 25.450.458,00		$ -		$ -	=	376,18	$ 25.450.458,00		$ -		$ -	=	376,18	$ 25.450.458,00
9024	10.00.10	GUARDA ESCOBAS VINILO h=0,12 mt	m	2.434,81	$ 35.465,00	$ 86.350.537,00	2434,81	$ 86.350.537,00		$ -		$ -	=	2434,81	$ 86.350.537,00		$ -		$ -	=	2434,81	$ 86.350.537,00
9011	10.00.11	DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y ESMALTADA PISO GRANO DE MÁRMOL	m2	4.547,13	$ 32.919,00	$ 149.686.972,00	4547,13	$ 149.686.972,00		$ -		$ -	=	4547,13	$ 149.686.972,00		$ -		$ -	=	4547,13	$ 149.686.972,00
9018	10.00.12	POYOS BAJO MUEBLES - (a<= 0,50 mt, h=0,10 mt)	m	109,48	$ 96.810,00	$ 10.598.759,00	109,48	$ 10.598.759,00		$ -		$ -	=	109,48	$ 10.598.759,00		$ -		$ -	=	109,48	$ 10.598.759,00
9016	10.00.13	CONCRETO ENDURECIDO SUPERFICIALMENTE CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL DE CUARZO PARA PISOS	m2	164,75	$ 44.360,00	$ 7.308.310,00	164,75	$ 7.308.310,00		$ -		$ -	=	164,75	$ 7.308.310,00		$ -		$ -	=	164,75	$ 7.308.310,00
9025	10.00.14	BOCA PUERTA EN GRANITO EMBOQUILLADO, FUNDIDO PULIDO Y BRILLADO EN SITIO, REF.: PCL 1 DE 30x30 cms CON DILATACIONES EN ALUMINIO	m	30,00	$ 74.281,00	$ 2.228.430,00	30,00	$ 2.228.430,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 2.228.430,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 2.228.430,00
Subtotal						$ 979.690.737,00		$ 979.690.737,00							$ 979.690.737,00							$ 979.690.737,00
A11	11.00.00	ENCHAPES MUROS																				
10001	11.00.01	CERÁMICA RECTIFICADA, BLANCO BRILLANTE 0,60 X 0,30 mt, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m2	2.364,89	$ 109.091,00	$ 257.988.215,00	2364,89	$ 257.988.215,00		$ -		$ -	=	2364,89	$ 257.988.215,00		$ -		$ -	=	2364,89	$ 257.988.215,00
10004	11.00.02	MESON PARA BAÑOS PUBLICOS SEGÚN DETALLES ARQ. EN GRANITO GRIS JASPE (ANCHO= 0,60 mt MÁS RE ENGRUESE DE 16 cm Y SALPICADERO DE 10 cm). INCLUYE ESTRUCTURA EN ANGULO, incl. Lineales y dilatación según planos arquitectónicos	m	8,07	$ 956.016,00	$ 7.715.049,00	8,07	$ 7.715.049,00		$ -		$ -	=	8,07	$ 7.715.049,00		$ -		$ -	=	8,07	$ 7.715.049,00
Subtotal						$ 265.703.264,00		$ 265.703.264,00							$ 265.703.264,00							$ 265.703.264,00
A12	12.00.00	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																				
	12.01.00	ACOMETIDAS																				
120101	12.01.01	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	m	300,00	$ 10.429,00	$ 3.128.700,00	156,81	$ 1.635.371,00		$ -		$ -	=	156,81	$ 1.635.371,00		$ -		$ -	=	156,81	$ 1.635.371,00
120102	12.01.02	ACCESORIOS PVCP Ø1"	un	236,00	$ 6.019,00	$ 1.420.484,00	54,00	$ 325.026,00		$ -		$ -	=	54,00	$ 325.026,00		$ -		$ -	=	54,00	$ 325.026,00
120103	12.01.03	ABRAZADERAS Ø1"	un	30,00	$ 8.220,00	$ 246.600,00	30,00	$ 246.600,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 246.600,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 246.600,00
120104	12.01.04	REGISTRO RW Ø1"	un	2,00	$ 166.874,00	$ 333.748,00	2,00	$ 333.748,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 333.748,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 333.748,00
120105	12.01.05	UNIVERSAL PVCP Ø1"	un	2,00	$ 16.789,00	$ 33.578,00	2,00	$ 33.578,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 33.578,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 33.578,00
120106	12.01.06	NIPLE PASAMURO ACERO INOXIDABLE Ø1"	un	2,00	$ 667.998,00	$ 1.335.996,00	2,00	$ 1.335.996,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.335.996,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.335.996,00
120107	12.01.07	FLOTADOR MECÁNICO Ø1"	un	2,00	$ 242.156,00	$ 484.312,00	2,00	$ 484.312,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 484.312,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 484.312,00
120108	12.01.08	MEDIDOR TOTALIZADOR Ø1"	un	1,00	$ 316.681,00	$ 316.681,00	1,00	$ 316.681,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 316.681,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 316.681,00
120109	12.01.09	CONEXIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 252.784,00	$ 252.784,00	1,00	$ 252.784,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 252.784,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 252.784,00
120110	12.01.10	CAJILLA MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 203.463,00	$ 203.463,00	1,00	$ 203.463,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 203.463,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 203.463,00
120111	12.01.11	PLAQUETA IDENTIFICACIÓN MEDIDOR Ø1"	un	1,00	$ 8.129,00	$ 8.129,00	1,00	$ 8.129,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.129,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.129,00
Subtotal						$ 7.764.475,00		$ 5.175.688,00							$ 5.175.688,00							$ 5.175.688,00
	12.02.00	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE																				
120201	12.02.01	TUBERIA ACERO INOXIDABLE Ø6"	m	7,80	$ 510.337,00	$ 3.980.629,00	7,80	$ 3.980.629,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 3.980.629,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 3.980.629,00
120202	12.02.02	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø6"	un	13,00	$ 227.736,00	$ 2.960.568,00	13,00	$ 2.960.568,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 2.960.568,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 2.960.568,00
120203	12.02.03	ABRAZADERAS Ø6"	un	3,90	$ 10.922,00	$ 42.596,00	3,90	$ 42.596,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 42.596,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 42.596,00
120204	12.02.04	TUBERIA ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	m	7,80	$ 298.311,00	$ 2.326.826,00	7,80	$ 2.326.826,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 2.326.826,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 2.326.826,00
120205	12.02.05	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2-1/2"	un	13,00	$ 253.326,00	$ 3.293.238,00	13,00	$ 3.293.238,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 3.293.238,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 3.293.238,00
120206	12.02.06	ABRAZADERAS Ø2-1/2"	un	3,90	$ 10.047,00	$ 39.183,00	3,90	$ 39.183,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 39.183,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 39.183,00
120207	12.02.07	TUBERIA ACERO INOXIDABLE Ø2"	m	15,60	$ 151.477,00	$ 2.363.041,00	15,60	$ 2.363.041,00		$ -		$ -	=	15,60	$ 2.363.041,00		$ -		$ -	=	15,60	$ 2.363.041,00
120208	12.02.08	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE Ø2"	un	26,00	$ 104.308,00	$ 2.712.008,00	26,00	$ 2.712.008,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 2.712.008,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 2.712.008,00
120209	12.02.09	ABRAZADERAS Ø2"	un	7,80	$ 8.666,00	$ 67.595,00	7,80	$ 67.595,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 67.595,00		$ -		$ -	=	7,80	$ 67.595,00
120210	12.02.10	REGISTRO P/D Ø2-1/2"	un	1,00	$ 436.075,00	$ 436.075,00	1,00	$ 436.075,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 436.075,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 436.075,00
120211	12.02.11	VÁLVULA DE SEGURIDAD Ø1"	un	1,00	$ 496.375,00	$ 496.375,00	1,00	$ 496.375,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 496.375,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 496.375,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
120212	12.02.12	UNIVERSAL Ø2"	un	1.00	$ 49.977,00	$ 49.977,00	1.00	$ 49.977,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 49.977,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 49.977,00
120213	12.02.13	NIPLE PASAMUROS Ø6"	un	1.00	$ 1.488.064,00	$ 1.488.064,00	1.00	$ 1.488.064,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.488.064,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 1.488.064,00
120214	12.02.14	REGISTRO P/D Ø6"	un	1.00	$ 2.468.088,00	$ 2.468.088,00	1.00	$ 2.468.088,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.468.088,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.468.088,00
120215	12.02.15	CHEQUE PERFORADO Ø6"	un	1.00	$ 2.755.309,00	$ 2.755.309,00	1.00	$ 2.755.309,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.755.309,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2.755.309,00
120216	12.02.16	NIPLE PASAMUROS Ø2"	un	2.00	$ 887.419,00	$ 1.774.838,00	2.00	$ 1.774.838,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.774.838,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 1.774.838,00
120217	12.02.17	BRIDA EN ACERO (PAREJA) Ø2-1/2"	un	2.00	$ 251.945,00	$ 503.890,00	2.00	$ 503.890,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 503.890,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 503.890,00
120218	12.02.18	UNIÓN FLEXIBLE BORRACHA Ø2-1/2"	un	1.00	$ 245.186,00	$ 245.186,00	1.00	$ 245.186,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 245.186,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 245.186,00
120219	12.02.19	MANÓMETRO	un	2.00	$ 55.024,00	$ 110.048,00	2.00	$ 110.048,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 110.048,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 110.048,00
Subtotal						**$ 28.113,534,00**		**$ 28,113,534,00**							**$ 28,113,534,00**							**$ 28,113,534,00**
	12.03.00	**RED DE AGUA FRÍA**																				
120301	12.03.01	TUBERÍA PVC SCH 80 6"	m	6.00	$ 265.972,00	$ 1.595.832,00	6.00	$ 1.595.832,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 1.595.832,00		$ -		$ -	=	6.00	$ 1.595.832,00
120302	12.03.02	ACCESORIOS PVC 6"	un	2.00	$ 319.777,00	$ 639.554,00	2.00	$ 639.554,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 639.554,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 639.554,00
120303	12.03.03	ABRAZADERAS 6"	un	5.00	$ 10.922,00	$ 54.610,00	5.00	$ 54.610,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 54.610,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 54.610,00
120304	12.03.04	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø4"	m	56.98	$ 107.887,00	$ 6.147.401,00	56.98	$ 6.147.401,00	26,77	$ 2.888.135,00		$ -	+	83.75	$ 9.035.536,00		$ -		$ -	=	5.00	$ 54.610,00
120305	12.03.05	ACCESORIOS PVC 4"	un	19.00	$ 125.628,00	$ 2.386.932,00	19.00	$ 2.386.932,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 2.386.932,00		$ -		$ -	=	83.75	$ 9.035.536,00
120306	12.03.06	ABRAZADERAS 4"	un	29.00	$ 10.922,00	$ 316.738,00	29.00	$ 316.738,00		$ -		$ -	=	29.00	$ 316.738,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 2.386.932,00
120307	12.03.07	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"	m	9.12	$ 70.650,00	$ 644.328,00	9.12	$ 644.328,00		$ -		$ -	=	9.12	$ 644.328,00		$ -		$ -	=	29.00	$ 316.738,00
120308	12.03.08	ACCESORIOS PVC 3"	un	15.00	$ 68.461,00	$ 1.026.915,00	15.00	$ 1.026.915,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.026.915,00		$ -		$ -	=	9.12	$ 644.328,00
120309	12.03.09	ABRAZADERAS 3"	un	4.00	$ 10.047,00	$ 40.188,00	4.00	$ 40.188,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 40.188,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 1.026.915,00
120310	12.03.10	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2-1/2"	m	26.21	$ 45.841,00	$ 1.201.493,00	26.21	$ 1.201.493,00		$ -		$ -	=	26.21	$ 1.201.493,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 40.188,00
120311	12.03.11	ACCESORIOS PVC 2-1/2"	un	8.00	$ 53.161,00	$ 425.288,00	8.00	$ 425.288,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 425.288,00		$ -		$ -	=	26.21	$ 1.201.493,00
120312	12.03.12	ABRAZADERAS 2-1/2"	un	10.00	$ 10.047,00	$ 100.470,00	10.00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 100.470,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 425.288,00
120313	12.03.13	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø2"	m	56.52	$ 34.928,00	$ 1.974.131,00	56.52	$ 1.974.131,00		$ -		$ -	=	56.52	$ 1.974.131,00		$ -		$ -	=	10.00	$ 100.470,00
120314	12.03.14	ACCESORIOS PVC 2"	un	64.00	$ 30.298,00	$ 1.939.072,00	64.00	$ 1.939.072,00		$ -		$ -	=	64.00	$ 1.939.072,00		$ -		$ -	=	56.52	$ 1.974.131,00
120315	12.03.15	ABRAZADERAS 2"	un	30.00	$ 8.666,00	$ 259.980,00	30.00	$ 259.980,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 259.980,00		$ -		$ -	=	64.00	$ 1.939.072,00
120316	12.03.16	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/2"	m	82.22	$ 25.142,00	$ 2.067.175,00	82.22	$ 2.067.175,00	72,93	$ 1.833.606,00		$ -	+	155.15	$ 3.900.781,00		$ -		$ -	=	30.00	$ 259.980,00
120317	12.03.17	ACCESORIOS PVC 1-1/2"	un	77.00	$ 13.017,00	$ 1.002.309,00	77.00	$ 1.002.309,00		$ -		$ -	=	77.00	$ 1.002.309,00		$ -		$ -	=	155.15	$ 3.900.781,00
120318	12.03.18	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	40.00	$ 8.666,00	$ 346.640,00	40.00	$ 346.640,00	111,00	$ 961.926,00		$ -	+	151.00	$ 1.308.566,00		$ -		$ -	=	77.00	$ 1.002.309,00
120319	12.03.19	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1-1/4"	m	136.32	$ 18.749,00	$ 2.555.864,00				$ -		$ -	=				$ -		$ -	=	151.00	$ 1.308.566,00
120320	12.03.20	ACCESORIOS PVC 1-1/4"	un	92.00	$ 22.658,00	$ 2.084.536,00				$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
120321	12.03.21	ABRAZADERAS 1-1/4"	un	80.00	$ 8.666,00	$ 693.280,00				$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
120322	12.03.22	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø1"	m	1,248.44	$ 10.429,00	$ 13.019.981,00	1248.44	$ 13.019.981,00		$ -		$ -	=	1248.44	$ 13.019.981,00		$ -		$ -	=		
120323	12.03.23	ACCESORIOS PVC 1"	un	1,230.00	$ 5.666,00	$ 6.969.180,00	1230.00	$ 6.969.180,00		$ -		$ -	=	1230.00	$ 6.969.180,00		$ -		$ -	=	1248.44	$ 13.019.981,00
120324	12.03.24	ABRAZADERAS 1"	un	625.00	$ 8.666,00	$ 5.416.250,00	625.00	$ 5.416.250,00		$ -		$ -	=	625.00	$ 5.416.250,00		$ -		$ -	=	1230.00	$ 6.969.180,00
120325	12.03.25	TUBERÍA PVCP RDE 11 Ø3/4"	m	51.76	$ 8.897,00	$ 460.509,00	51.76	$ 460.509,00		$ -		$ -	=	51.76	$ 460.509,00		$ -		$ -	=	625.00	$ 5.416.250,00
120326	12.03.26	ACCESORIOS PVC 3/4"	un	36.00	$ 3.723,00	$ 134.028,00	36.00	$ 134.028,00		$ -		$ -	=	36.00	$ 134.028,00		$ -		$ -	=	51.76	$ 460.509,00
120327	12.03.27	ABRAZADERAS 3/4"	un	25.00	$ 8.666,00	$ 216.650,00	25.00	$ 216.650,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 216.650,00		$ -		$ -	=	36.00	$ 134.028,00
120328	12.03.28	TUBERÍA PVCP RDE 9 Ø1/2"	m	1,769.00	$ 7.763,00	$ 13.732.747,00	1769.00	$ 13.732.747,00		$ -		$ -	=	1769.00	$ 13.732.747,00		$ -		$ -	=	25.00	$ 216.650,00
120329	12.03.29	ACCESORIOS PVC 1/2"	un	2,238.00	$ 2.687,00	$ 6.013.506,00	2238.00	$ 6.013.506,00		$ -		$ -	=	2238.00	$ 6.013.506,00		$ -		$ -	=	1769.00	$ 13.732.747,00
120330	12.03.30	ABRAZADERAS 1/2"	un	885.00	$ 8.666,00	$ 7.669.410,00	885.00	$ 7.669.410,00		$ -		$ -	=	885.00	$ 7.669.410,00		$ -		$ -	=	2238.00	$ 6.013.506,00
120331	12.03.31	REGISTRO 1-1/2"	un	2.00	$ 264.086,00	$ 528.172,00	2.00	$ 528.172,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 528.172,00		$ -		$ -	=	885.00	$ 7.669.410,00
120332	12.03.32	REGISTRO 1"	un	89.00	$ 166.874,00	$ 14.851.786,00	89.00	$ 14.851.786,00		$ -		$ -	=	89.00	$ 14.851.786,00		$ -		$ -	=	2.00	$ 528.172,00
120333	12.03.33	REGISTRO 3/4"	un	4.00	$ 124.894,00	$ 499.576,00	4.00	$ 499.576,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 499.576,00		$ -		$ -	=	89.00	$ 14.851.786,00
120334	12.03.34	REGISTRO 1/2"	un	104.00	$ 105.261,00	$ 10.947.144,00	104.00	$ 10.947.144,00		$ -		$ -	=	104.00	$ 10.947.144,00		$ -		$ -	=	4.00	$ 499.576,00
Subtotal						**$ 107.961.675,00**		**$ 102.627.995,00**		**$ 5.683.667,00**					**$ 108.311.662,00**							**$ 108.311.662,00**
	12.04.00	**PUNTOS HIDRÁULICOS**																				
120401	12.04.01	SANITARIO	un	92.00	$ 49.785,00	$ 4.580.220,00	92.00	$ 4.580.220,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 4.580.220,00		$ -		$ -	=	104.00	$ 10.947.144,00
120402	12.04.02	LAVAMANOS	un	139.00	$ 42.532,00	$ 5.911.948,00	139.00	$ 5.911.948,00		$ -		$ -	=	139.00	$ 5.911.948,00		$ -		$ -	=		
120403	12.04.03	LAVAPLATOS	un	53.00	$ 45.238,00	$ 2.397.614,00	53.00	$ 2.397.614,00		$ -		$ -	=	53.00	$ 2.397.614,00		$ -		$ -	=		
120404	12.04.04	DUCHA	un	23.00	$ 47.945,00	$ 1.102.735,00	23.00	$ 1.102.735,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 1.102.735,00		$ -		$ -	=		
120405	12.04.05	CALENTADOR	un	3.00	$ 42.532,00	$ 127.596,00	3.00	$ 127.596,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 127.596,00		$ -		$ -	=		
120406	12.04.06	LLAVE MANGUERA	un	24.00	$ 42.776,00	$ 1.026.624,00	24.00	$ 1.026.624,00		$ -		$ -	=	24.00	$ 1.026.624,00		$ -		$ -	=		
120407	12.04.07	ORINAL	un	1.00	$ 44.372,00	$ 44.372,00	1.00	$ 44.372,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 44.372,00		$ -		$ -	=		
Subtotal						**$ 15.191.109,00**		**$ 15,191,109,00**							**$ 15,191,109,00**							**$ 15,191,109,00**
	12.05.00	**RED DE AGUA CALIENTE AGUA FRÍA**																				
120501	12.05.01	TUBERÍA CPVC 1"	m	46.76	$ 26.575,00	$ 1.242.647,00	46.76	$ 1.242.647,00		$ -		$ -	=	46.76	$ 1.242.647,00		$ -		$ -	=	46.76	$ 1.242.647,00
120502	12.05.02	ACCESORIOS CPVC 1"	un	21.00	$ 19.714,00	$ 413.994,00	21.00	$ 413.994,00		$ -		$ -	=	21.00	$ 413.994,00		$ -		$ -	=	21.00	$ 413.994,00
120503	12.05.03	ABRAZADERAS 1"	un	20.00	$ 8.666,00	$ 173.320,00	20.00	$ 173.320,00		$ -		$ -	=	20.00	$ 173.320,00		$ -		$ -	=	20.00	$ 173.320,00
120504	12.05.04	TUBERÍA CPVC 3/4"	m	74.54	$ 20.308,00	$ 1.513.758,00	74.54	$ 1.513.758,00		$ -		$ -	=	74.54	$ 1.513.758,00		$ -		$ -	=	74.54	$ 1.513.758,00
120505	12.05.05	ACCESORIOS CPVC 3/4"	un	46.00	$ 5.895,00	$ 271.170,00	46.00	$ 271.170,00		$ -		$ -	=	46.00	$ 271.170,00		$ -		$ -	=	46.00	$ 271.170,00
120506	12.05.06	ABRAZADERAS 3/4"	un	35.00	$ 8.666,00	$ 303.310,00	35.00	$ 303.310,00		$ -		$ -	=	35.00	$ 303.310,00		$ -		$ -	=	35.00	$ 303.310,00
120507	12.05.07	TUBERÍA CPVC 1/2"	m	298.45	$ 12.203,00	$ 3.641.985,00	298.45	$ 3.641.985,00		$ -		$ -	=	298.45	$ 3.641.985,00		$ -		$ -	=	298.45	$ 3.641.985,00
120508	12.05.08	ACCESORIOS CPVC 1/2"	un	369.00	$ 4.190,00	$ 1.546.110,00	369.00	$ 1.546.110,00		$ -		$ -	=	369.00	$ 1.546.110,00		$ -		$ -	=	369.00	$ 1.546.110,00
120509	12.05.09	ABRAZADERAS 1/2"	un	150.00	$ 8.666,00	$ 1.299.900,00	150.00	$ 1.299.900,00		$ -		$ -	=	150.00	$ 1.299.900,00		$ -		$ -	=	150.00	$ 1.299.900,00
120510	12.05.10	REGISTRO 3/4"	un	3.00	$ 124.894,00	$ 374.682,00	3.00	$ 374.682,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 374.682,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 374.682,00
120511	12.05.11	REGISTRO 1/2"	un	19.00	$ 109.456,00	$ 2.079.664,00	19.00	$ 2.079.664,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 2.079.664,00		$ -		$ -	=	19.00	$ 2.079.664,00
Subtotal						**$ 12.860.540,00**		**$ 12,860,540,00**							**$ 12,860,540,00**							**$ 12,860,540,00**
	12.06.00	**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE**																				
120601	12.06.01	LAVAMANOS CPVC 1/2"	un	15.00	$ 52.879,00	$ 793.185,00	15.00	$ 793.185,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 793.185,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 793.185,00
120602	12.06.02	LAVAPLATOS CPVC 1/2"	un	8.00	$ 57.806,00	$ 462.448,00	8.00	$ 462.448,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 462.448,00		$ -		$ -	=	8.00	$ 462.448,00
120603	12.06.03	DUCHA CPVC 1/2"	un	15.00	$ 62.733,00	$ 940.995,00	15.00	$ 940.995,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 940.995,00		$ -		$ -	=	15.00	$ 940.995,00
120604	12.06.04	CALENTADOR CPVC 1/2"	un	3.00	$ 43.026,00	$ 129.078,00	3.00	$ 129.078,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 129.078,00		$ -		$ -	=	3.00	$ 129.078,00
Subtotal						**$ 2.325.706,00**		**$ 2,325,706,00**							**$ 2,325,706,00**							**$ 2,325,706,00**
	12.07.00	**SALIDA SANITARIA**																				
120701	12.07.01	SANITARIO PVCS 4"	un	92.00	$ 124.472,00	$ 11.451.424,00	92.00	$ 11.451.424,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 11.451.424,00		$ -		$ -	=	92.00	$ 11.451.424,00
120702	12.07.02	LAVAMANOS PVCS 2"	un	139.00	$ 75.253,00	$ 10.460.167,00	139.00	$ 10.460.167,00		$ -		$ -	=	139.00	$ 10.460.167,00		$ -		$ -	=	139.00	$ 10.460.167,00
120703	12.07.03	LAVAPLATOS PVCS 2"	un	53.00	$ 75.253,00	$ 3.988.409,00	53.00	$ 3.988.409,00		$ -		$ -	=	53.00	$ 3.988.409,00		$ -		$ -	=	53.00	$ 3.988.409,00
120704	12.07.04	DUCHA PVCS 2"	un	23.00	$ 82.463,00	$ 1.896.649,00	23.00	$ 1.896.649,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 1.896.649,00		$ -		$ -	=	23.00	$ 1.896.649,00
120705	12.07.05	SIFON PISO PVCS 2"	un	118.00	$ 77.219,00	$ 9.111.842,00	118.00	$ 9.111.842,00		$ -		$ -	=	118.00	$ 9.111.842,00		$ -		$ -	=	118.00	$ 9.111.842,00
120706	12.07.06	ORINAL PVCS 2"	un	1.00	$ 75.253,00	$ 75.253,00	1.00	$ 75.253,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 75.253,00		$ -		$ -	=	1.00	$ 75.253,00
Subtotal						**$ 36.983.744,00**		**$ 36,983,744,00**							**$ 36,983,744,00**							**$ 36,983,744,00**
	12.08.00	**RED DE AGUAS NEGRAS**																				
120801	12.08.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	157.66	$ 93.519,00	$ 14.744.206,00	157.66	$ 14.744.206,00		$ -		$ -	=	157.66	$ 14.744.206,00		$ -		$ -	=	157.66	$ 14.744.206,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
120802	12.08.02	ACCESORIOS PVCS 6"	un	203.00	$ 153,466.00	$ 31,153,598.00	203.00	$ 31,153,598.00		$ -		$ -	=	203.00	$ 31,153,598.00		$ -		$ -	=	203.00	$ 31,153,598.00
120803	12.08.03	ABRAZADERA 6"	un	79.00	$ 10,922.00	$ 862,838.00	79.00	$ 862,838.00		$ -		$ -	=	79.00	$ 862,838.00		$ -		$ -	=	79.00	$ 862,838.00
120804	12.08.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	815.54	$ 63,790.00	$ 52,023,297.00	815.54	$ 52,023,297.00		$ -		$ -	=	815.54	$ 52,023,297.00		$ -		$ -	=	815.54	$ 52,023,297.00
120805	12.08.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	$ 43,200.00	$ 15,984,000.00	370.00	$ 15,984,000.00		$ -		$ -	=	370.00	$ 15,984,000.00		$ -		$ -	=	370.00	$ 15,984,000.00
120806	12.08.06	ABRAZADERA 4"	un	408.00	$ 19,592.00	$ 7,993,536.00	408.00	$ 7,993,536.00		$ -		$ -	=	408.00	$ 7,993,536.00		$ -		$ -	=	408.00	$ 7,993,536.00
120807	12.08.07	TUBERÍA PVCS 3"	m	7.18	$ 33,127.00	$ 237,852.00	7.18	$ 237,852.00		$ -		$ -	=	7.18	$ 237,852.00		$ -		$ -	=	7.18	$ 237,852.00
120808	12.08.08	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45.00	$ 23,389.00	$ 1,052,505.00	45.00	$ 1,052,505.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1,052,505.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 1,052,505.00
120809	12.08.09	ABRAZADERA 3"	un	4.00	$ 27,388.00	$ 109,552.00	4.00	$ 109,552.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 109,552.00		$ -		$ -	=	4.00	$ 109,552.00
120810	12.08.10	TUBERÍA PVCS 2"	m	530.17	$ 23,118.00	$ 12,256,470.00	530.17	$ 12,256,470.00		$ -		$ -	=	530.17	$ 12,256,470.00		$ -		$ -	=	530.17	$ 12,256,470.00
120811	12.08.11	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652.00	$ 9,751.00	$ 6,357,652.00	652.00	$ 6,357,652.00		$ -		$ -	=	652.00	$ 6,357,652.00		$ -		$ -	=	652.00	$ 6,357,652.00
120812	12.08.12	ABRAZADERA 2"	un	250.00	$ 10,047.00	$ 2,511,750.00	250.00	$ 2,511,750.00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2,511,750.00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2,511,750.00
120813	12.08.13	TUBERÍA PVCS LIVIANA 2"	m	485.56	$ 17,138.00	$ 8,321,527.00	485.56	$ 8,321,527.00		$ -		$ -	=	485.56	$ 8,321,527.00		$ -		$ -	=	485.56	$ 8,321,527.00
Subtotal						**$ 153,608,783.00**		**$ 153,608,783.00**							**$ 153,608,783.00**							**$ 153,608,783.00**
	12.09.00	**RED DE AGUAS GRASAS**																				
120901	12.09.01	TUBERÍA PVCS 4"	m	7.63	$ 46,449.00	$ 354,406.00	7.63	$ 354,406.00		$ -		$ -	=	7.63	$ 354,406.00		$ -		$ -	=	7.63	$ 354,406.00
120902	12.09.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	$ 25,859.00	$ 9,567,830.00	14.00	$ 362,026.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 362,026.00		$ -		$ -	=	14.00	$ 362,026.00
120903	12.09.03	ABRAZADERA 4"	un	10.00	$ 10,922.00	$ 109,220.00	10.00	$ 109,220.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 109,220.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 109,220.00
120904	12.09.04	TUBERÍA PVCS 3"	m	18.19	$ 33,127.00	$ 602,580.00	18.19	$ 602,580.00		$ -		$ -	=	18.19	$ 602,580.00		$ -		$ -	=	18.19	$ 602,580.00
120905	12.09.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45.00	$ 14,718.00	$ 662,310.00	25.00	$ 367,950.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 367,950.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 367,950.00
120906	12.09.06	ABRAZADERA 3"	un	10.00	$ 10,047.00	$ 100,470.00	10.00	$ 100,470.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 100,470.00		$ -		$ -	=	10.00	$ 100,470.00
120907	12.09.07	TUBERÍA PVCS 2"	m	22.23	$ 23,118.00	$ 513,913.00	22.23	$ 513,913.00		$ -		$ -	=	22.23	$ 513,913.00		$ -		$ -	=	22.23	$ 513,913.00
120908	12.09.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652.00	$ 9,751.00	$ 6,357,652.00	21.00	$ 204,771.00		$ -		$ -	=	21.00	$ 204,771.00		$ -		$ -	=	21.00	$ 204,771.00
120909	12.09.09	ABRAZADERA 2"	un	11.00	$ 10,047.00	$ 110,517.00	11.00	$ 110,517.00		$ -		$ -	=	11.00	$ 110,517.00		$ -		$ -	=	11.00	$ 110,517.00
Subtotal						**$ 18,378,898.00**		**$ 2,725,853.00**							**$ 2,725,853.00**							**$ 2,725,853.00**
	12.10.00	**RED DE AGUAS PATÓGENAS**																				
121001	12.10.01	TUBERÍA PVCS 4"	m	149.70	$ 46,449.00	$ 6,953,415.00	149.70	$ 6,953,415.00		$ -		$ -	=	149.70	$ 6,953,415.00		$ -		$ -	=	149.70	$ 6,953,415.00
121002	12.10.02	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	$ 25,859.00	$ 9,567,830.00	370.00	$ 9,567,830.00		$ -		$ -	=	370.00	$ 9,567,830.00		$ -		$ -	=	370.00	$ 9,567,830.00
121003	12.10.03	ABRAZADERA 4"	un	70.00	$ 10,922.00	$ 764,540.00	70.00	$ 764,540.00		$ -		$ -	=	70.00	$ 764,540.00		$ -		$ -	=	70.00	$ 764,540.00
121004	12.10.04	TUBERÍA PVCS 3"	m	164.46	$ 33,127.00	$ 5,448,066.00	164.46	$ 5,448,066.00		$ -		$ -	=	164.46	$ 5,448,066.00		$ -		$ -	=	164.46	$ 5,448,066.00
121005	12.10.05	ACCESORIOS PVCS 3"	un	45.00	$ 14,718.00	$ 662,310.00	45.00	$ 662,310.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 662,310.00		$ -		$ -	=	45.00	$ 662,310.00
121006	12.10.06	ABRAZADERA 3"	un	80.00	$ 10,047.00	$ 803,760.00	80.00	$ 803,760.00		$ -		$ -	=	80.00	$ 803,760.00		$ -		$ -	=	80.00	$ 803,760.00
121007	12.10.07	TUBERÍA PVCS 2"	m	527.34	$ 23,118.00	$ 12,191,046.00	527.34	$ 12,191,046.00		$ -		$ -	=	527.34	$ 12,191,046.00		$ -		$ -	=	527.34	$ 12,191,046.00
121008	12.10.08	ACCESORIOS PVCS 2"	un	652.00	$ 9,751.00	$ 6,357,652.00	652.00	$ 6,357,652.00		$ -		$ -	=	652.00	$ 6,357,652.00		$ -		$ -	=	652.00	$ 6,357,652.00
121009	12.10.09	ABRAZADERA 2"	un	250.00	$ 10,047.00	$ 2,511,750.00	250.00	$ 2,511,750.00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2,511,750.00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2,511,750.00
Subtotal						**$ 45,260,369.00**		**$ 45,260,369.00**							**$ 45,260,369.00**							**$ 45,260,369.00**
	12.11.00	**RED DE AGUAS LLUVIAS**																				
121101	12.11.01	TUBERÍA PVCS 6"	m	577.40	$ 93,519.00	$ 53,997,871.00	577.40	$ 53,997,871.00		$ -		$ -	=	577.40	$ 53,997,871.00		$ -		$ -	=	577.40	$ 53,997,871.00
121102	12.11.02	ACCESORIOS PVCS 6"	un	203.00	$ 117,069.00	$ 23,765,007.00	203.00	$ 23,765,007.00		$ -		$ -	=	203.00	$ 23,765,007.00		$ -		$ -	=	203.00	$ 23,765,007.00
121103	12.11.03	ABRAZADERA 6"	un	250.00	$ 10,922.00	$ 2,730,500.00	250.00	$ 2,730,500.00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2,730,500.00		$ -		$ -	=	250.00	$ 2,730,500.00
121104	12.11.04	TUBERÍA PVCS 4"	m	689.23	$ 46,449.00	$ 32,014,044.00	689.23	$ 32,014,044.00	74.17	$ 3,445,122.00		$ -	+	763.40	$ 35,459,166.00		$ -		$ -	=	763.40	$ 35,459,166.00
121105	12.11.05	ACCESORIOS PVCS 4"	un	370.00	$ 25,859.00	$ 9,567,830.00	370.00	$ 9,567,830.00		$ -		$ -	=	370.00	$ 9,567,830.00		$ -		$ -	=	370.00	$ 9,567,830.00
121106	12.11.06	ABRAZADERA 4"	un	400.00	$ 10,922.00	$ 4,368,800.00	400.00	$ 4,368,800.00	30.00	$ 327,660.00		$ -	+	430.00	$ 4,696,460.00		$ -		$ -	=	430.00	$ 4,696,460.00
121109	12.11.09	SIFÓN PISO 4"	un	130.00	$ 138,527.00	$ 18,008,510.00	130.00	$ 18,008,510.00		$ -		$ -	=	130.00	$ 18,008,510.00		$ -		$ -	=	130.00	$ 18,008,510.00
Subtotal						**$ 144,452,562.00**		**$ 144,452,562.00**		**$ 3,772,782.00**					**$ 148,225,344.00**							**$ 148,225,344.00**
	12.12.00	**BOMBEO POZO EYECTORES**																				
121201	12.12.01	TUBERÍA PVCP RDE 21 Ø3"	m	138.23	$ 70,650.00	$ 9,765,950.00	138.23	$ 9,765,950.00		$ -		$ -	=	138.23	$ 9,765,950.00		$ -		$ -	=	138.23	$ 9,765,950.00
121202	12.12.02	ACCESORIOS PVC 3"	un	35.00	$ 68,461.00	$ 2,396,135.00	35.00	$ 2,396,135.00		$ -		$ -	=	35.00	$ 2,396,135.00		$ -		$ -	=	35.00	$ 2,396,135.00
121203	12.12.03	ABRAZADERAS 3"	un	70.00	$ 10,047.00	$ 703,290.00	70.00	$ 703,290.00		$ -		$ -	=	70.00	$ 703,290.00		$ -		$ -	=	70.00	$ 703,290.00
121204	12.12.04	REGISTRO 3"	un	8.00	$ 928,948.00	$ 7,431,584.00	8.00	$ 7,431,584.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 7,431,584.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 7,431,584.00
121205	12.12.05	CHEQUE HIDRO 3"	un	8.00	$ 1,348,978.00	$ 10,791,824.00	8.00	$ 10,791,824.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 10,791,824.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 10,791,824.00
Subtotal						**$ 31,088,783.00**		**$ 31,088,783.00**							**$ 31,088,783.00**							**$ 31,088,783.00**
	12.13.00	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS**																				
121301	12.13.01	MONTAJE SANITARIOS TANQUE	un	92.00	$ 27,145.00	$ 2,497,340.00	92.00	$ 2,497,340.00		$ -		$ -	=	92.00	$ 2,497,340.00		$ -		$ -	=	92.00	$ 2,497,340.00
121302	12.13.02	CONEXION LAVAMANOS	un	139.00	$ 27,145.00	$ 3,773,155.00	139.00	$ 3,773,155.00		$ -		$ -	=	139.00	$ 3,773,155.00		$ -		$ -	=	139.00	$ 3,773,155.00
121303	12.13.03	CONEXION LAVAPLATOS	un	53.00	$ 27,145.00	$ 1,438,685.00	53.00	$ 1,438,685.00		$ -		$ -	=	53.00	$ 1,438,685.00		$ -		$ -	=	53.00	$ 1,438,685.00
121304	12.13.04	MONTAJE ORINAL	un	1.00	$ 27,145.00	$ 27,145.00	1.00	$ 27,145.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27,145.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 27,145.00
121305	12.13.05	MONTAJE LLAVE MANGUERA	un	24.00	$ 27,145.00	$ 651,480.00	24.00	$ 651,480.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 651,480.00		$ -		$ -	=	24.00	$ 651,480.00
121306	12.13.06	MONTAJE DUCHA	un	23.00	$ 27,145.00	$ 624,335.00	23.00	$ 624,335.00		$ -		$ -	=	23.00	$ 624,335.00		$ -		$ -	=	23.00	$ 624,335.00
121307	12.13.07	MONTAJE BOMBA CENTRIFUGA	un	1.00	$ 2,650,220.00	$ 2,650,220.00	1.00	$ 2,650,220.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,650,220.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 2,650,220.00
121308	12.13.08	MONTAJE TANQUE HIDROACUMULADOR	un	1.00	$ 271,284.00	$ 271,284.00	1.00	$ 271,284.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 271,284.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 271,284.00
121309	12.13.09	MONTAJE BOMBAS EYECTORAS	un	8.00	$ 1,388,520.00	$ 11,108,160.00	8.00	$ 11,108,160.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 11,108,160.00		$ -		$ -	=	8.00	$ 11,108,160.00
121310	12.13.10	MONTAJE BOMBAS CALENTADORES DE PASO	un	3.00	$ 271,284.00	$ 813,852.00	3.00	$ 813,852.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 813,852.00		$ -		$ -	=	3.00	$ 813,852.00
Subtotal						**$ 23,855,656.00**		**$ 23,855,656.00**							**$ 23,855,656.00**							**$ 23,855,656.00**
	12.14.00	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERÍA**																				
121401	12.14.01	CAJA INSPECCIÓN 0.70 x 0.70 (Con marco y contra marco)	un	25.00	$ 1,014,754.00	$ 25,368,850.00	25.00	$ 25,368,850.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 25,368,850.00		$ -		$ -	=	25.00	$ 25,368,850.00
Subtotal						**$ 25,368,850.00**		**$ 25,368,850.00**							**$ 25,368,850.00**							**$ 25,368,850.00**
	12.15.00	**PRUEBAS**																				
121501	12.15.01	PRUEBAS DE PRESIÓN	un	1.00	$ 145,114.00	$ 145,114.00	1.00	$ 145,114.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145,114.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145,114.00
121502	12.15.02	PRUEBAS DE BAJANTES	un	1.00	$ 139,437.00	$ 139,437.00	1.00	$ 139,437.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 139,437.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 139,437.00
121503	12.15.03	PRUEBAS DE COLECTORES	un	1.00	$ 145,114.00	$ 145,114.00	1.00	$ 145,114.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145,114.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 145,114.00
Subtotal						**$ 429,665.00**		**$ 429,665.00**							**$ 429,665.00**							**$ 429,665.00**
	12.16.00	**REDES EXTERIORES**																				
121601	12.16.01	TUBERÍA PVC 160 mm	m	92.58	$ 67,332.00	$ 6,233,597.00	92.58	$ 6,233,597.00		$ -		$ -	=	92.58	$ 6,233,597.00		$ -		$ -	=	92.58	$ 6,233,597.00
121602	12.16.02	TUBERÍA PVC 200 mm	m	370.39	$ 92,623.00	$ 34,306,633.00	370.39	$ 34,306,633.00		$ -		$ -	=	370.39	$ 34,306,633.00		$ -		$ -	=	370.39	$ 34,306,633.00
121603	12.16.03	TUBERÍA PVC 250 mm	m	96.86	$ 124,848.00	$ 12,092,777.00	96.86	$ 12,092,777.00		$ -		$ -	=	96.86	$ 12,092,777.00		$ -		$ -	=	96.86	$ 12,092,777.00
Subtotal						**$ 52,633,007.00**		**$ 52,633,007.00**							**$ 52,633,007.00**							**$ 52,633,007.00**
	12.17.00	**OTROS**																				
121701	12.17.01	DESINFECCIÓN SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	1.00	$ 635,789.00	$ 635,789.00	1.00	$ 635,789.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 635,789.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 635,789.00
121702	12.17.02	PLANOS RECORD	un	26.00	$ 161,456.00	$ 4,197,856.00	26.00	$ 4,197,856.00		$ -		$ -	=	26.00	$ 4,197,856.00		$ -		$ -	=	26.00	$ 4,197,856.00
121703	12.17.03	MANUAL SEGÚN ESPECIFICACIÓN	un	1.00	$ 518,418.00	$ 518,418.00	1.00	$ 518,418.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 518,418.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 518,418.00
Subtotal						**$ 5,352,063.00**		**$ 5,352,063.00**							**$ 5,352,063.00**							**$ 5,352,063.00**
A13	**13.00.00**	**INSTALACIONES REDES CONTRA INCENDIO**																				
13001	13.00.01	TABLERO DE DETECCIÓN	un	1.00	$ 18,677,708.00	$ 18,677,708.00	1.00	$ 18,677,708.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 18,677,708.00		$ -		$ -	=	1.00	$ 18,677,708.00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
13002	13.00.02	DETECTOR FOTOELÉCTRICO	un	210,00	$ 366.862,00	$ 77.041.020,00	210,00	$ 77.041.020,00		$ -		$ -	=	210,00	$ 77.041.020,00		$ -		$ -	=	210,00	$ 77.041.020,00
13003	13.00.03	DETECTOR TÉRMICO	un	11,00	$ 326.768,00	$ 3.594.448,00	11,00	$ 3.594.448,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 3.594.448,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 3.594.448,00
13004	13.00.04	SIRENA DE EVACUACIÓN	un	18,00	$ 299.607,00	$ 5.392.926,00	18,00	$ 5.392.926,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.392.926,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.392.926,00
13005	13.00.05	MODULO MONITOR / CONTROL	un	16,00	$ 256.454,00	$ 4.103.264,00	16,00	$ 4.103.264,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 4.103.264,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 4.103.264,00
13006	13.00.06	ESTACIONES MANUALES	un	18,00	$ 714.792,00	$ 12.866.256,00	18,00	$ 12.866.256,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 12.866.256,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 12.866.256,00
13007	13.00.07	DETECTOR FOTO ELÉCTRICO PARA DUCTOR AIRE ACONDICIONADO	un	9,00	$ 941.828,00	$ 8.476.452,00	9,00	$ 8.476.452,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 8.476.452,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 8.476.452,00
13008	13.00.08	CABLE 2x18 DETECCIÓN INCENDIOS	m	1.573,00	$ 3.411,00	$ 5.365.503,00	1573,00	$ 5.365.503,00		$ -		$ -	=	1573,00	$ 5.365.503,00		$ -		$ -	=	1573,00	$ 5.365.503,00
Subtotal						**$ 135.517.577,00**		**$ 135.517.577,00**							**$ 135.517.577,00**							**$ 135.517.577,00**
	13.01.00	**CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO**																				
130101	13.01.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"	m	6,00	$ 323.438,00	$ 1.940.628,00	6,00	$ 1.940.628,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.940.628,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.940.628,00
130102	13.01.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	10,00	$ 151.768,00	$ 1.517.680,00	10,00	$ 1.517.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.517.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.517.680,00
130103	13.01.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	26,00	$ 61.685,00	$ 1.603.810,00	26,00	$ 1.603.810,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 1.603.810,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 1.603.810,00
130104	13.01.04	ABRAZADERAS 6"	un	5,00	$ 22.114,00	$ 110.570,00	5,00	$ 110.570,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 110.570,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 110.570,00
130105	13.01.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	3,00	$ 156.307,00	$ 468.921,00	3,00	$ 468.921,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 468.921,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 468.921,00
130106	13.01.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	5,00	$ 82.506,00	$ 412.530,00	5,00	$ 412.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 412.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 412.530,00
130107	13.01.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10,00	$ 33.059,00	$ 330.590,00	10,00	$ 330.590,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 330.590,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 330.590,00
130108	13.01.08	ABRAZADERAS 4"	un	3,00	$ 14.435,00	$ 43.305,00	3,00	$ 43.305,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 43.305,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 43.305,00
130109	13.01.09	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 1-1/2"	m	12,00	$ 53.349,00	$ 640.188,00	12,00	$ 640.188,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 640.188,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 640.188,00
130110	13.01.10	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	12,00	$ 19.708,00	$ 236.496,00	12,00	$ 236.496,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 236.496,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 236.496,00
130111	13.01.11	ACOPLE ACERO RANURADOS 1-1/2"	un	30,00	$ 19.701,00	$ 591.030,00	30,00	$ 591.030,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 591.030,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 591.030,00
130112	13.01.12	ABRAZADERAS 1-1/2"	un	8,00	$ 9.786,00	$ 78.288,00	8,00	$ 78.288,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 78.288,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 78.288,00
130113	13.01.13	VÁLVULA DE ALIVIO 1"	un	1,00	$ 4.374.736,00	$ 4.374.736,00	1,00	$ 4.374.736,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.374.736,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.374.736,00
130114	13.01.14	LAMINA ANTI VORTICE 0,30 x 0,30 4"	un	1,00	$ 1.187.602,00	$ 1.187.602,00	1,00	$ 1.187.602,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.187.602,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.187.602,00
130115	13.01.15	COPA EXCÉNTRICA 4"X3"	un	1,00	$ 958.325,00	$ 958.325,00	1,00	$ 958.325,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 958.325,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 958.325,00
130116	13.01.16	COPA EXCÉNTRICA 4" X 1-1/2"	un	1,00	$ 934.891,00	$ 934.891,00	1,00	$ 934.891,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 934.891,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 934.891,00
130117	13.01.17	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 4"	un	1,00	$ 2.916.459,00	$ 2.916.459,00	1,00	$ 2.916.459,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.916.459,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.916.459,00
130118	13.01.18	REGISTRO VÁSTAGO ASCENDENTE 1-1/2"	un	1,00	$ 1.488.638,00	$ 1.488.638,00	1,00	$ 1.488.638,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.488.638,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.488.638,00
130119	13.01.19	CHEQUE RANURADO 6"	un	1,00	$ 1.877.029,00	$ 1.877.029,00	1,00	$ 1.877.029,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.877.029,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.877.029,00
130120	13.01.20	CHEQUE HIDRO 1-1/2"	un	1,00	$ 1.036.147,00	$ 1.036.147,00	1,00	$ 1.036.147,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.036.147,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.036.147,00
130121	13.01.21	VÁLVULA BOLA 1/4"	un	1,00	$ 845.522,00	$ 845.522,00	1,00	$ 845.522,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 845.522,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 845.522,00
130122	13.01.22	NIPLE PASA MURO EN ACERO INOXIDABLE 4"	un	1,00	$ 1.337.892,00	$ 1.337.892,00	1,00	$ 1.337.892,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.337.892,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.337.892,00
130123	13.01.23	BRIDA ACERO (PAREJA) 4"	un	2,00	$ 725.189,00	$ 1.450.378,00	2,00	$ 1.450.378,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.450.378,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.450.378,00
130124	13.01.24	BRIDA ACERO (PAREJA) 1-1/2"	un	2,00	$ 694.488,00	$ 1.388.976,00	2,00	$ 1.388.976,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.388.976,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.388.976,00
130125	13.01.25	MANÓMETRO 0-200 PSI	un	5,00	$ 773.683,00	$ 3.868.415,00	5,00	$ 3.868.415,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.868.415,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.868.415,00
130126	13.01.26	PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN REGISTROS	un	1,00	$ 668.732,00	$ 668.732,00	1,00	$ 668.732,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 668.732,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 668.732,00
130127	13.01.27	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 4"	un	2,00	$ 1.429.247,00	$ 2.858.494,00	2,00	$ 2.858.494,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.858.494,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.858.494,00
130128	13.01.28	JUNTA FLEXIBLE UL/FM 1-1/2"	un	1,00	$ 839.598,00	$ 839.598,00	1,00	$ 839.598,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 839.598,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 839.598,00
130129	13.01.29	VÁLVULA MARIPOSA UL/FM 6"	un	4,00	$ 2.625.139,00	$ 10.500.556,00	4,00	$ 10.500.556,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 10.500.556,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 10.500.556,00
Subtotal						**$ 46.506.426,00**		**$ 46.506.426,00**							**$ 46.506.426,00**							**$ 46.506.426,00**
	13.02.00	**RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL RED CONTRA INCENDIO**																				
130201	13.02.01	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 6"	m	104,76	$ 323.438,00	$ 33.883.365,00	104,76	$ 33.883.365,00		$ -		$ -	=	104,76	$ 33.883.365,00		$ -		$ -	=	104,76	$ 33.883.365,00
130202	13.02.02	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 6"	un	20,00	$ 151.768,00	$ 3.035.360,00	20,00	$ 3.035.360,00	10,00	$ 1.517.680,00		$ -	+	30,00	$ 4.553.040,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 4.553.040,00
130203	13.02.03	ACOPLE ACERO RANURADOS 6"	un	16,00	$ 61.685,00	$ 986.960,00	16,00	$ 986.960,00	42,00	$ 2.590.770,00		$ -	+	58,00	$ 3.577.730,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 3.577.730,00
130204	13.02.04	ABRAZADERAS 6"	un	30,00	$ 22.114,00	$ 663.420,00	30,00	$ 663.420,00	15,00	$ 331.710,00		$ -	+	45,00	$ 995.130,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 995.130,00
130205	13.02.05	TUBERÍA ACERO CARBÓN SCH 40 4"	m	57,59	$ 156.307,00	$ 9.001.720,00	57,59	$ 9.001.720,00		$ -		$ -	=	57,59	$ 9.001.720,00		$ -		$ -	=	57,59	$ 9.001.720,00
130206	13.02.06	ACCESORIOS ACERO RANURADOS 4"	un	17,00	$ 82.506,00	$ 1.402.602,00	17,00	$ 1.402.602,00	8,00	$ 660.048,00		$ -	+	25,00	$ 2.062.650,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.062.650,00
130207	13.02.07	ACOPLE ACERO RANURADOS 4"	un	10,00	$ 33.059,00	$ 330.590,00	10,00	$ 330.590,00	15,00	$ 495.885,00		$ -	+	25,00	$ 826.475,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 826.475,00
130208	13.02.08	ABRAZADERAS 4"	un	16,00	$ 14.435,00	$ 230.960,00	16,00	$ 230.960,00	14,00	$ 202.090,00		$ -	+	30,00	$ 433.050,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 433.050,00
130209	13.02.09	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 3"	m	42,60	$ 154.472,00	$ 6.580.507,00	42,60	$ 6.580.507,00	0	$ -	-13,0	-$ 2.008.136,00	-	29,60	$ 4.572.371,00		$ -		$ -	=	29,60	$ 4.572.371,00
130210	13.02.10	ACCESORIOS RANURADOS 3"	un	6,00	$ 60.910,00	$ 365.460,00	6,00	$ 365.460,00	2,00	$ 121.820,00		$ -	+	8,00	$ 487.280,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 487.280,00
130211	13.02.11	COUPLING RANURADO 3"	un	4,00	$ 31.580,00	$ 126.320,00	4,00	$ 126.320,00	4,00	$ 126.320,00		$ -	+	8,00	$ 252.640,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 252.640,00
130212	13.02.12	ABRAZADERAS UL/FM 3"	un	12,00	$ 14.108,00	$ 169.296,00	12,00	$ 169.296,00	3,00	$ 42.324,00		$ -	+	15,00	$ 211.620,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 211.620,00
130213	13.02.13	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2-1/2"	m	232,07	$ 99.649,00	$ 23.125.543,00	232,07	$ 23.125.543,00	1,93	$ 192.323,00		$ -	+	234,00	$ 23.317.866,00		$ -		$ -	=	234,00	$ 23.317.866,00
130214	13.02.14	ACCESORIOS RANURADOS 2-1/2"	un	68,00	$ 47.259,00	$ 3.213.612,00	68,00	$ 3.213.612,00	4,00	$ 189.036,00		$ -	+	72,00	$ 3.402.648,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 3.402.648,00
130215	13.02.15	COUPLING RANURADO 2-1/2"	un	6,00	$ 26.275,00	$ 157.656,00	6,00	$ 157.656,00	104,00	$ 2.732.704,00		$ -	+	110,00	$ 2.890.360,00		$ -		$ -	=	110,00	$ 2.890.360,00
130216	13.02.16	ABRAZADERAS UL/FM 2-1/2"	un	65,00	$ 11.362,00	$ 738.530,00	65,00	$ 738.530,00	30,00	$ 340.860,00		$ -	+	95,00	$ 1.079.390,00		$ -		$ -	=	95,00	$ 1.079.390,00
130217	13.02.17	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 2"	m	824,25	$ 63.472,00	$ 52.316.796,00	824,25	$ 52.316.796,00	0	$ -	-56,6	-$ 3.589.342,00	-	767,70	$ 48.727.454,00		$ -		$ -	=	767,70	$ 48.727.454,00
130218	13.02.18	ACCESORIOS RANURADOS 2"	un	108,00	$ 30.987,00	$ 3.346.596,00	108,00	$ 3.346.596,00	140,00	$ 4.338.180,00		$ -	+	248,00	$ 7.684.776,00		$ -		$ -	=	248,00	$ 7.684.776,00
130219	13.02.19	COUPLING RANURADO 2"	un	11,00	$ 23.808,00	$ 261.888,00	11,00	$ 261.888,00	197,00	$ 4.690.176,00		$ -	+	208,00	$ 4.952.064,00		$ -		$ -	=	208,00	$ 4.952.064,00
130220	13.02.20	ABRAZADERAS UL/FM 2"	un	229,00	$ 9.721,00	$ 2.226.109,00	229,00	$ 2.226.109,00	69,00	$ 670.749,00		$ -	+	298,00	$ 2.896.858,00		$ -		$ -	=	298,00	$ 2.896.858,00
130221	13.02.21	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1-1/4"	m	434,85	$ 43.266,00	$ 18.814.220,00	434,85	$ 18.814.220,00	0	$ -	-10,4	-$ 447.803,00	-	424,50	$ 18.366.417,00		$ -		$ -	=	424,50	$ 18.366.417,00
130222	13.02.22	ACCESORIOS RANURADOS 1-1/4"	un	49,00	$ 14.864,00	$ 728.336,00	49,00	$ 728.336,00	137,00	$ 2.036.368,00		$ -	+	186,00	$ 2.764.704,00		$ -		$ -	=	186,00	$ 2.764.704,00
130223	13.02.23	COUPLING RANURADO 1-1/4"	un	49,00	$ 17.493,00	$ 857.157,00	49,00	$ 857.157,00	63,00	$ 1.102.059,00		$ -	+	112,00	$ 1.959.216,00		$ -		$ -	=	112,00	$ 1.959.216,00
130224	13.02.24	ABRAZADERAS UL/FM 1-1/4"	un	121,00	$ 9.059,00	$ 1.096.139,00	121,00	$ 1.096.139,00	60,00	$ 543.540,00		$ -	+	181,00	$ 1.639.679,00		$ -		$ -	=	181,00	$ 1.639.679,00
130225	13.02.25	TUBERÍA ACERO NEGRO SCH. 40 1"	m	1.157,44	$ 34.479,00	$ 39.907.374,00	1157,44	$ 39.907.374,00	0	$ -	-115,3	-$ 3.975.429,00	-	1042,14	$ 35.931.945,00		$ -		$ -	=	1042,14	$ 35.931.945,00
130226	13.02.26	ACCESORIOS ROSCADO 1"	un	1.893,00	$ 10.861,00	$ 20.559.873,00	1893,00	$ 20.559.873,00	0	$ -	-217,0	-$ 2.356.837,00	-	1676,00	$ 18.203.036,00		$ -		$ -	=	1676,00	$ 18.203.036,00
130227	13.02.27	ABRAZADERAS UL/FM 1"	un	322,00	$ 8.735,00	$ 2.812.670,00	322,00	$ 2.812.670,00	128,00	$ 1.118.080,00		$ -	+	450,00	$ 3.930.750,00		$ -		$ -	=	450,00	$ 3.930.750,00
130228	13.02.28	ROCIADOR UP RIGTH K=5,6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	22,00	$ 102.313,00	$ 2.250.886,00	22,00	$ 2.250.886,00	2,00	$ 204.626,00		$ -	+	24,00	$ 2.455.512,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 2.455.512,00
130229	13.02.29	ROCIADOR PENDENT K=5,6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	582,00	$ 97.374,00	$ 56.671.668,00	582,00	$ 56.671.668,00	9,00	$ 876.366,00		$ -	+	591,00	$ 57.548.034,00		$ -		$ -	=	591,00	$ 57.548.034,00
130230	13.02.30	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604,00	$ 15.214,00	$ 9.189.256,00	604,00	$ 9.189.256,00	11,00	$ 167.354,00		$ -	+	615,00	$ 9.356.610,00		$ -		$ -	=	615,00	$ 9.356.610,00
130231	13.02.31	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	un	1,00	$ 2.829.551,00	$ 2.829.551,00	1,00	$ 2.829.551,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.829.551,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.829.551,00
130232	13.02.32	CHEQUE HIDRO 4"	un	1,00	$ 1.370.641,00	$ 1.370.641,00	1,00	$ 1.370.641,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.370.641,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.370.641,00
130233	13.02.33	VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE 1"	un	1,00	$ 908.687,00	$ 908.687,00	1,00	$ 908.687,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 908.687,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 908.687,00
130234	13.02.34	REGISTRO BOLA 1"	un	1,00	$ 164.167,00	$ 164.167,00	1,00	$ 164.167,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 164.167,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 164.167,00
Subtotal						**$ 300.323.915,00**		**$ 300.323.915,00**		**$ 25.291.068,00**		**-$ 12.377.547,00**			**$ 313.237.436,00**							**$ 313.237.436,00**
	13.03.00	**GABINETES Y VÁLVULAS**																				
130301	13.03.01	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular certicada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18,00	$ 2.092.161,00	$ 37.658.898,00	18,00	$ 37.658.898,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 37.658.898,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 37.658.898,00
130302	13.03.02	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7,00	$ 3.119.706,00	$ 21.837.942,00	7,00	$ 21.837.942,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 21.837.942,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 21.837.942,00
Subtotal						**$ 59.496.840,00**		**$ 59.496.840,00**							**$ 59.496.840,00**							**$ 59.496.840,00**
	13.04.00	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS**																				
130401	13.04.01	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	un	1,00	$ 380.421,00	$ 380.421,00	1,00	$ 380.421,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 380.421,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 380.421,00
130402	13.04.02	GABINETE TIPO 3 (Valvular angular certicada UL 1- 1/2"-2-1/2")	un	18,00	$ 254.251,00	$ 4.576.518,00	18,00	$ 4.576.518,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 4.576.518,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 4.576.518,00
130403	13.04.03	ROCIADOR UP RIGTH K=5,6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	22,00	$ 14.528,00	$ 319.616,00	22,00	$ 319.616,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 319.616,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 319.616,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA				BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
130404	13.04.04	ROCIADOR PENDENT K=5.6 ESTÁNDAR UL/FM (INCLUYE PUNTO)	un	582,00	$ 14.528,00	$ 8.455.296,00	582,00	$ 8.455.296,00		$ -		$ -	=	582,00	$ 8.455.296,00		$ -		$ -	=	582,00	$ 8.455.296,00
130405	13.04.05	ESCUDO CROMADO ROCIADOR	un	604,00	$ 5.678,00	$ 3.429.512,00	604,00	$ 3.429.512,00		$ -		$ -	=	604,00	$ 3.429.512,00		$ -		$ -	=	604,00	$ 3.429.512,00
130406	13.04.06	MONTAJE BOMBA LÍDER INCENDIO	un	1,00	$ 2.668.514,00	$ 2.668.514,00	1,00	$ 2.668.514,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.668.514,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.668.514,00
130407	13.04.07	MONTAJE BOMBA JOCKEY	un	1,00	$ 1.388.520,00	$ 1.388.520,00	1,00	$ 1.388.520,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.388.520,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.388.520,00
130408	13.04.08	ESTACIONES DE CONTROL DE ROCIADORES Ø2" (COMPLETA)	un	7,00	$ 649.794,00	$ 4.548.558,00	7,00	$ 4.548.558,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4.548.558,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4.548.558,00
Subtotal						**$ 25.766.955,00**		**$ 25.766.955,00**							**$ 25.766.955,00**							**$ 25.766.955,00**
A14	**14.00.00**	**INSTALACIONES GAS NATURAL**																				
	14.00.00	**REDES DE GAS**																				
140001	14.00.01	TUB. POLIETILENO DE POR TERMO FUSIÓN 32 mm (1-1/2")	m	42,26	$ 39.900,00	$ 1.686.174,00	42,26	$ 1.686.174,00		$ -		$ -	=	42,26	$ 1.686.174,00		$ -		$ -	=	42,26	$ 1.686.174,00
140002	14.00.02	ACCES. POLIETILENO 32 mm (1-1/2")	un	20,00	$ 14.675,00	$ 293.500,00	20,00	$ 293.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 293.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 293.500,00
140003	14.00.03	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 25 mm (1")	m	33,38	$ 32.300,00	$ 1.078.174,00	33,38	$ 1.078.174,00		$ -		$ -	=	33,38	$ 1.078.174,00		$ -		$ -	=	33,38	$ 1.078.174,00
140004	14.00.04	ACCES. POLIETILENO 25 mm (1")	un	16,00	$ 10.427,00	$ 166.832,00	16,00	$ 166.832,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 166.832,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 166.832,00
140005	14.00.05	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 20 mm (3/4")	m	12,00	$ 24.699,00	$ 296.388,00	12,00	$ 296.388,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 296.388,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 296.388,00
140006	14.00.06	ACCES. POLIETILENO 20 mm (3/4")	un	15,00	$ 7.773,00	$ 116.595,00	15,00	$ 116.595,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 116.595,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 116.595,00
140007	14.00.07	TUB. POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 16 mm (1/2")	m	18,00	$ 20.647,00	$ 371.646,00	18,00	$ 371.646,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 371.646,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 371.646,00
140008	14.00.08	ACCES. POLIETILENO 16 mm (1/2")	un	20,00	$ 6.809,00	$ 136.180,00	20,00	$ 136.180,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 136.180,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 136.180,00
Subtotal						**$ 4.145.489,00**		**$ 4.145.489,00**							**$ 4.145.489,00**							**$ 4.145.489,00**
	14.01.00	**PUNTOS DE GAS NATURAL**																				
140101	14.01.01	PUNTO DE GAS ESTUFA	un	1,00	$ 65.107,00	$ 65.107,00	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00
140102	14.01.02	PUNTO DE GAS HORNO	un	1,00	$ 65.107,00	$ 65.107,00	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.107,00
140103	14.01.03	PUNTO DE GAS CALENTADORES	un	3,00	$ 52.199,00	$ 156.597,00	3,00	$ 156.597,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 156.597,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 156.597,00
Subtotal						**$ 286.811,00**		**$ 286.811,00**							**$ 286.811,00**							**$ 286.811,00**
	14.02.00	**VÁLVULAS DE GAS**																				
140201	14.02.01	REGISTRO BOLA PARA GAS 1"	un	2,00	$ 140.605,00	$ 281.210,00	2,00	$ 281.210,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 281.210,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 281.210,00
140202	14.02.02	REGISTRO BOLA GAS 3/4"	un	3,00	$ 107.093,00	$ 321.279,00	3,00	$ 321.279,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 321.279,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 321.279,00
Subtotal						**$ 602.489,00**		**$ 602.489,00**							**$ 602.489,00**							**$ 602.489,00**
	14.03.00	**MONTAJE DE APARATOS**																				
140301	14.03.01	ESTUFA	un	1,00	$ 145.745,00	$ 145.745,00	1,00	$ 145.745,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.745,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 145.745,00
140302	14.03.02	HORNO	un	1,00	$ 139.437,00	$ 139.437,00	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 139.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 139.437,00
140303	14.03.03	CALENTADORES	un	3,00	$ 567.765,00	$ 1.703.295,00	3,00	$ 1.703.295,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.703.295,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.703.295,00
Subtotal						**$ 1.988.477,00**		**$ 1.988.477,00**							**$ 1.988.477,00**							**$ 1.988.477,00**
A15	**15.00.00**	**INSTALACIONES GASES MEDICINALES**																				
150100	15.00.01	TUBERÍA COBRE TIPO L 1/2"	m	707,24	$ 61.381,00	$ 43.411.098,00	707,24	$ 43.411.098,00	99,16	$ 6.086.540,00		$ -	+	806,40	$ 49.497.638,00		$ -		$ -	=	806,40	$ 49.497.638,00
150200	15.00.02	TUBERÍA COBRE TIPO L 3/4"	m	87,90	$ 94.379,00	$ 8.295.914,00	87,90	$ 8.295.914,00	63,40	$ 5.983.629,00		$ -	+	151,30	$ 14.279.543,00		$ -		$ -	=	151,30	$ 14.279.543,00
150003	15.00.03	TUBERÍA COBRE TIPO L 1"	m	40,88	$ 116.190,00	$ 4.749.847,00	40,88	$ 4.749.847,00	29,62	$ 3.441.548,00		$ -	+	70,50	$ 8.191.395,00		$ -		$ -	=	70,50	$ 8.191.395,00
150004	15.00.04	TUBERÍA COBRE TIPO L 1 1/4"	m	43,05	$ 147.341,00	$ 6.343.030,00	43,05	$ 6.343.030,00	59,45	$ 8.759.422,00		$ -	+	102,50	$ 15.102.452,00		$ -		$ -	=	102,50	$ 15.102.452,00
150005	15.00.05	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO, 2 GASES	un	2,00	$ 1.020.961,00	$ 2.041.922,00	2,00	$ 2.041.922,00	15,00	$ 15.314.415,00		$ -	+	17,00	$ 17.356.337,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 17.356.337,00
150006	15.00.06	CAJA DE CONTROL ZONAL ALUMINIO TAPA ACTILICA, VÁLVULA DE ACERO INOXIDABLE TRES CUERPOS, PUERTO PARA MANOVACUOMETRO, 3 GASES	un	3,00	$ 217.000,00	$ 651.000,00	3,00	$ 651.000,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 651.000,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 651.000,00
150007	15.00.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1/2" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un	4,00	$ 120.385,00	$ 481.540,00	4,00	$ 481.540,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 481.540,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 481.540,00
150008	15.00.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un		$ 156.863,00					$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
150009	15.00.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE BOLA 1 1/4" 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un	2,00	$ 259.225,00	$ 518.450,00	2,00	$ 518.450,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 518.450,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 518.450,00
150010	15.00.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR VÁLVULA DE BOLA 4 TORNILLOS Y SOLDADA EN ADAPTADORES SEGUN NORMA NFPA99/2018	un	10,00	$ 143.242,00	$ 1.432.420,00	10,00	$ 1.432.420,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.432.420,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.432.420,00
150011	15.00.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 2 GASES	un	2,00	$ 5.550.827,00	$ 11.101.654,00	2,00	$ 11.101.654,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 11.101.654,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 11.101.654,00
150012	15.00.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 3 GASES	un	3,00	$ 6.972.678,00	$ 20.918.034,00	3,00	$ 20.918.034,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 20.918.034,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 20.918.034,00
150013	15.00.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALARMA SONORA Y VISUAL IMPORTADA MARCO AMICO CON SENSORES DE ESTADO SOLIDO INTELIGENTES Y CONEXIÓN A ETERNETH CUMPLE NORMA NFPA 99/2018 MAESTRA	un	1,00	$ 3.942.904,00	$ 3.942.904,00	1,00	$ 3.942.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.942.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.942.904,00
150014	15.00.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC OXIGENO	un	44,00	$ 383.105,00	$ 16.856.620,00	44,00	$ 16.856.620,00		$ -		$ -	=	44,00	$ 16.856.620,00		$ -		$ -	=	44,00	$ 16.856.620,00
150015	15.00.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC AIRE MEDICINAL	un	6,00	$ 383.105,00	$ 2.298.630,00	6,00	$ 2.298.630,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 2.298.630,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 2.298.630,00
150016	15.00.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS AMICO DE PARED Y CIELITICA PARA ENTRADA SALIDA DE GAS, DOBE VÁLVULA CHEQUE Y CODIFICACIÓN TOMA QC VACIO	un	10,00	$ 383.105,00	$ 3.831.050,00	10,00	$ 3.831.050,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 3.831.050,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 3.831.050,00
150017	15.00.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBA VACIO MEDICINAL DUPLEX 3 HP. CUMPLE NORMA NFPA	un	1,00	$ 107.912.233,00	$ 107.912.233,00	1,00	$ 107.912.233,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 107.912.233,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 107.912.233,00
150018	15.00.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE OXIGENO 2 X 8 CON BARRAS DE BRONPIGTAIL DE COBRE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1,00	$ 34.465.457,00	$ 34.465.457,00	1,00	$ 34.465.457,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 34.465.457,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 34.465.457,00
150019	15.00.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL 2 X 2 CON BARRAS DE BRONCE DIGITAL DE ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULA ANTI RETORNO	un	1,00	$ 27.167.279,00	$ 27.167.279,00	1,00	$ 27.167.279,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.167.279,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.167.279,00
150020	15.00.20	SG-SST Y TRANSPORTES	un	1,00	$ 22.616.830,00	$ 22.616.830,00	1,00	$ 22.616.830,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 22.616.830,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 22.616.830,00
Subtotal						**$ 319.035.912,00**		**$ 319.035.912,00**		**$ 39.585.554,00**					**$ 358.621.466,00**							**$ 358.621.466,00**
A16	**16.00.00**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**																				
	16.01.00	**SALIDAS ELÉCTRICAS**																				
15001	16.01.01	SALIDA LÁMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68,00	$ 189.456,00	$ 12.883.008,00	68,00	$ 12.883.008,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 12.883.008,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 12.883.008,00
15002	16.01.02	SALIDA PARA LUMINARIA LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	151,00	$ 134.170,00	$ 20.259.670,00	151,00	$ 20.259.670,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 20.259.670,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 20.259.670,00
15003	16.01.03	SALIDA LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA, - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156,00	$ 120.608,00	$ 18.814.848,00	156,00	$ 18.814.848,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 18.814.848,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 18.814.848,00
15004	16.01.04	SALIDA LUMINARIA LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA Y SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693,00	$ 120.608,00	$ 83.581.344,00	693,00	$ 83.581.344,00		$ -		$ -	=	693,00	$ 83.581.344,00		$ -		$ -	=	693,00	$ 83.581.344,00
15005	16.01.05	SALIDA LUMINARIA CLEAN OWEN 1.2"30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W Y AXIS LENS 33W 60°60 - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30,00	$ 120.608,00	$ 3.618.240,00	30,00	$ 3.618.240,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 3.618.240,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 3.618.240,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15006	16.01.06	SALIDA PARA LUMINARIA ATENEA 1,1 LENS 1,15M, 2,28M, 3,4M, 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	26,00	$ 138.124,00	$ 3.591.224,00	26,00	$ 3.591.224,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 3.591.224,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 3.591.224,00
15007	16.01.07	SALIDA APLIQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORES LED 12W Y 30W - WALL PACK, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79,00	$ 71.850,00	$ 5.676.150,00	79,00	$ 5.676.150,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 5.676.150,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 5.676.150,00
15008	16.01.08	SALIDA ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NEG 6W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 10, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49,00	$ 158.616,00	$ 7.772.184,00	49,00	$ 7.772.184,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 7.772.184,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 7.772.184,00
15009	16.01.09	SALIDA PARA MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE BALA LED)	un	140,00	$ 224.996,00	$ 31.499.440,00	140,00	$ 31.499.440,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 31.499.440,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 31.499.440,00
15010	16.01.10	SALIDA APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER O DESCOLGAR EN TECHO, 6 W, 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24,00	$ 181.044,00	$ 4.345.056,00	24,00	$ 4.345.056,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 4.345.056,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 4.345.056,00
15011	16.01.11	SALIDA POSTE DE LUZ SENCILLO Y DOBLE + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120W, 120V, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15,00	$ 158.616,00	$ 2.379.240,00	15,00	$ 2.379.240,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 2.379.240,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 2.379.240,00
15012	16.01.12	SALIDA PARA LUMINARIAS DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W, 7,7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, SOPORTE Y ACCESORIOS (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	27,00	$ 138.124,00	$ 3.729.348,00	27,00	$ 3.729.348,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 3.729.348,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 3.729.348,00
15013	16.01.13	DERIVACIÓN PARA CONEXIÓN LUMINARIAS EN CABLE ENCAUCHETADO 3*14 AWG - 600 VOLT CON CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA TIPO AMERICANA, DESDE TOMA SALIDA HASTA LA LUMINARIA, TODO BAJO REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO DEL RETIE	un	1.151,00	$ 16.094,00	$ 18.524.194,00	1151,00	$ 18.524.194,00		$ -		$ -	=	1151,00	$ 18.524.194,00		$ -		$ -	=	1151,00	$ 18.524.194,00
15014	16.01.14	SALIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA FLUXOMETROS LAVAMANOS QUIRURGICOS, SANITARIOS Y LAVAMANOS INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½", CABLE 12 AWG, CAJA 10X10CM, Y ACCESORIOS	un	122,00	$ 95.137,00	$ 11.606.714,00	122,00	$ 11.606.714,00		$ -		$ -	=	122,00	$ 11.606.714,00		$ -		$ -	=	122,00	$ 11.606.714,00
15016	16.01.15	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA TALANQUERAS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 4X12 AWG, CAJA DE 10X10 CM, Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 363.391,00	$ 726.782,00	2,00	$ 726.782,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 726.782,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 726.782,00
15017	16.01.16	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, ESCLAVA GFCI, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" SEGUN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	10,00	$ 77.583,00	$ 775.830,00	10,00	$ 775.830,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 775.830,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 775.830,00
15018	16.01.17	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI E INTEMPERIE INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	62,00	$ 132.139,00	$ 8.192.618,00	62,00	$ 8.192.618,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 8.192.618,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 8.192.618,00
15019	16.01.18	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, TIPO GFCI, UNIDAD ODONTOLOGICAS, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 151.918,00	$ 303.836,00	2,00	$ 303.836,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 303.836,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 303.836,00
15020	16.01.19	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	138,00	$ 130.452,00	$ 18.002.376,00	138,00	$ 18.002.376,00		$ -		$ -	=	138,00	$ 18.002.376,00		$ -		$ -	=	138,00	$ 18.002.376,00
15021	16.01.20	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO EQUIPOS MÉDICOS CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	48,00	$ 151.643,00	$ 7.278.864,00	48,00	$ 7.278.864,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 7.278.864,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 7.278.864,00
15022	16.01.21	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO REGULADO RACKS DE COMUNICACIONES, CON TAPA COLOR NARANJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA RAWELT, TAPA Y ACCESORIOS	un	23,00	$ 241.851,00	$ 5.562.573,00	23,00	$ 5.562.573,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 5.562.573,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 5.562.573,00
15023	16.01.22	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA AISLADO, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A PARA USO NORMAL CONSULTORIOS, OFICINAS, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	336,00	$ 97.044,00	$ 32.606.784,00	336,00	$ 32.606.784,00		$ -		$ -	=	336,00	$ 32.606.784,00		$ -		$ -	=	336,00	$ 32.606.784,00
15024	16.01.23	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO REGULADO EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR ROJA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	176,00	$ 154.626,00	$ 27.214.176,00	176,00	$ 27.214.176,00		$ -		$ -	=	176,00	$ 27.214.176,00		$ -		$ -	=	176,00	$ 27.214.176,00
15025	16.01.24	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A GRADO HOSPITALARIO PARA USO NORMAL EN PANELES, SIN TIERRA AISLADA, CON TAPA COLOR BLANCA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ½" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	93,00	$ 310.153,00	$ 28.844.229,00	93,00	$ 28.844.229,00		$ -		$ -	=	93,00	$ 28.844.229,00		$ -		$ -	=	93,00	$ 28.844.229,00
15026	16.01.25	SALIDAS PARA ALIMENTAR COLUMNAS EN UCI, PARTO Y CIRUGIA, 120 V, 15 A INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE TRENZADO XHHW-2 12 AWG TERMINADO EN PUNTAS, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	32,00	$ 359.154,00	$ 11.492.928,00	32,00	$ 11.492.928,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 11.492.928,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 11.492.928,00
15027	16.01.26	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA RAYOS X PORTATILES, HUBBELL IN16494 60A, 220 V, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 2", CABLE TRENZADO XHHW-2 NO. 2 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	5,00	$ 8.701.246,00	$ 43.506.230,00	5,00	$ 43.506.230,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 43.506.230,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 43.506.230,00
15028	16.01.27	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, NEMA 5-15R, 120 V, 15 A, PARA SECADOR DE MANOS DE LOS BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN PLANO, CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 258.033,00	$ 516.066,00	2,00	$ 516.066,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 516.066,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 516.066,00
15029	16.01.28	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA COMPRESOR ODONTOLOGÍA, BAÑO MARIA Y CALENTADORES ELÉCTRICOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	9,00	$ 235.327,00	$ 2.117.943,00	9,00	$ 2.117.943,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 2.117.943,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 2.117.943,00
15030	16.01.29	SALIDA TOMACORRIENTE BIFÁSICA, NEMA L6-30R, 220 V, 30 A, PARA CARGADORES DE PLANTAS DE EMERGENCIA, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾", CABLE 10 AWG, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 235.327,00	$ 470.654,00	2,00	$ 470.654,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 470.654,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 470.654,00
15031	16.01.30	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 120 V, PARA PLANCHA INDUSTRIAL, MAQUINA LAVADORA INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CABLE 4X10 AWG, CAJA DE 10X10 CM Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 512.257,00	$ 512.257,00	1,00	$ 512.257,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 512.257,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 512.257,00
15032	16.01.31	MARQUILLAS DE IDENTIFICACIÓN EN ACRÍLICO EN ACRÍLICO O CINTA PLASTIFICADA PARA TOMAS REGULADAS Y NORMALES	un	941,00	$ 3.537,00	$ 3.328.317,00	941,00	$ 3.328.317,00		$ -		$ -	=	941,00	$ 3.328.317,00		$ -		$ -	=	941,00	$ 3.328.317,00
15033	16.01.32	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, 15 A, INCLUYE TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	310,00	$ 42.785,00	$ 13.263.350,00	310,00	$ 13.263.350,00		$ -		$ -	=	310,00	$ 13.263.350,00		$ -		$ -	=	310,00	$ 13.263.350,00
15034	16.01.33	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	49,00	$ 49.084,00	$ 2.405.116,00	49,00	$ 2.405.116,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 2.405.116,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 2.405.116,00
15035	16.01.34	SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE, 15 A, INCLUYE APARATO, TUBERÍA PVC DIÁMETRO DE ½" Y/O ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS	un	7,00	$ 52.942,00	$ 370.594,00	7,00	$ 370.594,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 370.594,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 370.594,00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15037	16.01.35	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN O BOTONERA PARED, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	28,00	$ 145.734,00	$ 4.080.552,00	28,00	$ 4.080.552,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 4.080.552,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 4.080.552,00
15038	16.01.36	SALIDA SENSOR DE OCUPACIÓN TECHO, PARA ZONA DE CIRCULACIÓN, SOTANOS, BAÑOS, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE ¾" SEGÚN SE INDIQUE EN EL PLANO, CABLE 12 AWG, CAJA CON SUPLEMENTO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE SENSOR)	un	66,00	$ 181.044,00	$ 11.948.904,00	66,00	$ 11.948.904,00		$ -		$ -	=	66,00	$ 11.948.904,00		$ -		$ -	=	66,00	$ 11.948.904,00
15039	16.01.37	SALIDAS TRIFÁSICA 208 V, PARA EQUIPOS ESTERILIZADORES DE MESA Y AUTOCLAVE, INCLUYE TUBERÍA EMT DIÁMETRO DE 1", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIONI A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 3X12+1X10T AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	4,00	$ 313.717,00	$ 1.254.868,00	4,00	$ 1.254.868,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.254.868,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.254.868,00
15040	16.01.38	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBAS EYECTORAS, PRESIÓN Y PONDAJE, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12,00	$ 188.419,00	$ 2.261.028,00	12,00	$ 2.261.028,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 2.261.028,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 2.261.028,00
15042	16.01.39	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA JOCKEY, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ¾", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE ENCAUCHETADO 4X12 AWG, CAJA RAWELT ¾" Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 258.938,00	$ 258.938,00	1,00	$ 258.938,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 258.938,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 258.938,00
15043	16.01.40	SALIDA TRIFÁSICA POLO A TIERRA, 208 V, PARA BOMBA INCENDIO, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE 4", CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CABLE FLEXIBLE 3#250+1#2/0T AWG, CONDULETA 4" Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 1.576.929,00	$ 1.576.929,00	1,00	$ 1.576.929,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.576.929,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.576.929,00
Subtotal						$ 457.153.402,00		$ 457.153.402,00							$ 457.153.402,00							$ 457.153.402,00
	16.02.00	ALIMENTADORES DE CIRCUITO Y EQUIPO AIRE ACONDICIONADO																				
15044	16.02.01	ALIMENTADORES UNIDAD FCP, DCA, CVV, EN PISO 1 Y 2, CABLEADA EN 3X12, INCLUYE SOPORTES, TUBERÍA EMT ½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE, CONECTORES DUCTOS Y CONECTORES TIPO, CAJA, TAPA Y ACCESORIOS	m	2.300,00	$ 23.788,00	$ 54.712.400,00	2300,00	$ 54.712.400,00		$ -		$ -	=	2300,00	$ 54.712.400,00		$ -		$ -	=	2300,00	$ 54.712.400,00
15045	16.02.02	SALIDA UNIDAD UCA, UEX, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	12,00	$ 113.033,00	$ 1.356.396,00	12,00	$ 1.356.396,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.356.396,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.356.396,00
15046	16.02.03	SALIDAS UNIDADES UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC DIÁMETRO DE ¾", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	18,00	$ 87.236,00	$ 1.570.248,00	18,00	$ 1.570.248,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.570.248,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.570.248,00
15047	16.02.04	SALIDA UNIDAD UCA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1¼", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	1,00	$ 137.516,00	$ 137.516,00	1,00	$ 137.516,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 137.516,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 137.516,00
15048	16.02.05	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 1½", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 158.884,00	$ 317.768,00	2,00	$ 317.768,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 317.768,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 317.768,00
15049	16.02.06	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 2", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS	un	2,00	$ 195.583,00	$ 391.166,00	2,00	$ 391.166,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 391.166,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 391.166,00
15050	16.02.07	SALIDA UNIDAD UCA, UMA, EN CUBIERTA, INCLUYE TUBERÍA IMC 3", TERMINACIÓN EN CORAZA LIQUIT TYPE Y TERMINALES DE CONEXIÓN A EQUIPO, CONDULETA Y ACCESORIOS.	un	1,00	$ 492.033,00	$ 492.033,00	1,00	$ 492.033,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 492.033,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 492.033,00
15051	16.02.08	TUBERÍA EMT Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	268,00	$ 15.265,00	$ 4.091.020,00	268,00	$ 4.091.020,00		$ -		$ -	=	268,00	$ 4.091.020,00		$ -		$ -	=	268,00	$ 4.091.020,00
15052	16.02.09	TUBERÍA PVC Ø ½ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	30,00	$ 13.104,00	$ 393.120,00	30,00	$ 393.120,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 393.120,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 393.120,00
15053	16.02.10	TUBERÍA EMT Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	3.275,00	$ 19.798,00	$ 64.838.450,00	3275,00	$ 64.838.450,00		$ -		$ -	=	3275,00	$ 64.838.450,00		$ -		$ -	=	3275,00	$ 64.838.450,00
15054	16.02.11	TUBERÍA PVC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	300,00	$ 8.995,00	$ 2.698.500,00	300,00	$ 2.698.500,00		$ -		$ -	=	300,00	$ 2.698.500,00		$ -		$ -	=	300,00	$ 2.698.500,00
15055	16.02.12	TUBERÍA IMC Ø ¾ " INCLUYENDO SOPORTERÍA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN	m	120,00	$ 33.296,00	$ 3.995.520,00	120,00	$ 3.995.520,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 3.995.520,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 3.995.520,00
15056	16.02.13	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE LUMINARIA EN 2#12#12T	m	3.800,00	$ 15.743,00	$ 59.823.400,00	3800,00	$ 59.823.400,00		$ -		$ -	=	3800,00	$ 59.823.400,00		$ -		$ -	=	3800,00	$ 59.823.400,00
15057	16.02.14	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X10 AWG	m	1.800,00	$ 19.836,00	$ 35.704.800,00	1800,00	$ 35.704.800,00		$ -		$ -	=	1800,00	$ 35.704.800,00		$ -		$ -	=	1800,00	$ 35.704.800,00
15058	16.02.15	ALIMENTADOR CIRCUITO HASTA LA PRIMERA SALIDA DE TOMACORRIENTES NORMAL Y O REGULADO EN CABLE TRENZADO 3X12 AWG	m	4.100,00	$ 14.475,00	$ 59.347.500,00	4100,00	$ 59.347.500,00		$ -		$ -	=	4100,00	$ 59.347.500,00		$ -		$ -	=	4100,00	$ 59.347.500,00
15061	16.02.16	CAJA DE 10X10 CM RAWELT DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	un	15,00	$ 26.960,00	$ 404.400,00	15,00	$ 404.400,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 404.400,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 404.400,00
15062	16.02.17	CAJA DE 15X15 CM DOBLE FONDO CON TAPA PARA DERIVACIÓN DE TUBERÍA	un	25,00	$ 43.719,00	$ 1.092.975,00	25,00	$ 1.092.975,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 1.092.975,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 1.092.975,00
Subtotal						$ 291.367.212,00		$ 291.367.212,00							$ 291.367.212,00							$ 291.367.212,00
	16.03.00	INSTALACIÓN LUMINARIAS																				
15063	16.03.01	INSTALACIÓN LÁMPARA LED HERMETICA 40W NW SOBREPONER, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	68,00	$ 23.439,00	$ 1.593.852,00	68,00	$ 1.593.852,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 1.593.852,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 1.593.852,00
15064	16.03.02	INSTALACION LED PANEL SQ 60 60 40W NW 100-277V, 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	151,00	$ 16.211,00	$ 2.447.861,00	151,00	$ 2.447.861,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 2.447.861,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 2.447.861,00
15065	16.03.03	INSTALACIÓN LUMINARIA BALA GU10 7W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	156,00	$ 22.865,00	$ 3.566.940,00	156,00	$ 3.566.940,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 3.566.940,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 3.566.940,00
15066	16.03.04	INSTALACIÓN LED PANEL RD 24 W, 18 W INCRUSTADA - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	693,00	$ 22.865,00	$ 15.845.445,00	693,00	$ 15.845.445,00		$ -		$ -	=	693,00	$ 15.845.445,00		$ -		$ -	=	693,00	$ 15.845.445,00
15067	16.03.05	INSTALACIÓN LUMINARIA CLEAN OWEN 1,2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W - 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	30,00	$ 22.865,00	$ 685.950,00	30,00	$ 685.950,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 685.950,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 685.950,00
15068	16.03.06	INSTALACIÓN LUMINARIA ATENEA 1,1 LENS 1,15M, 2,28M, 3,4M, 24W, 33W, 66W SOBREPONER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	26,00	$ 33.286,00	$ 865.436,00	26,00	$ 865.436,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 865.436,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 865.436,00
15069	16.03.07	INSTALACIÓN APLIQUE DE PARED HERMÉTICO PARA EXTERIORESLED 30W - WALL PACK, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	79,00	$ 17.389,00	$ 1.373.731,00	79,00	$ 1.373.731,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 1.373.731,00		$ -		$ -	=	79,00	$ 1.373.731,00
15070	16.03.08	INSTALACIÓN ESTACA FORLIGHT TIDIAN PX-0214-NEG 6W, FORLIGHT TIDIAN PX 1110BALA PISO GU 10 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	49,00	$ 15.403,00	$ 754.747,00	49,00	$ 754.747,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 754.747,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 754.747,00
15071	16.03.09	INSTALACIÓN MINI BALA FIJA EMERGENCIA PARA EMPOTRAR EN CIELO 5W, 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	140,00	$ 16.211,00	$ 2.269.540,00	140,00	$ 2.269.540,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 2.269.540,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 2.269.540,00
15072	16.03.10	INSTALACION APLIQUE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN TECHO, 6 W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	24,00	$ 17.389,00	$ 417.336,00	24,00	$ 417.336,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 417.336,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 417.336,00
15073	16.03.11	INSTALACIÓN POSTE POSTE DE LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W, 120V (NO INCLUYE LUMINARIA)	un	15,00	$ 47.161,00	$ 707.415,00	15,00	$ 707.415,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 707.415,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 707.415,00
15074	16.03.12	INSTALACIÓN LUMINARIA DECORATIVAS ODIN FLAT Y CORAL LENS 36W, 57W, 7.7W DESCOLGAR O SUSPENDER - 120V (NO INCLUYE BALA LED)	un	27,00	$ 33.286,00	$ 898.722,00	27,00	$ 898.722,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 898.722,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 898.722,00
Subtotal						$ 31.426.975,00		$ 31.426.975,00							$ 31.426.975,00							$ 31.426.975,00
	16.04.00	DUCTERÍAS, ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES B.T																				
15075	16.04.01	TENDIDO DE TUBERIA EN 1Ø1" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	350,00	$ 10.185,00	$ 3.564.750,00	350,00	$ 3.564.750,00		$ -		$ -	=	350,00	$ 3.564.750,00		$ -		$ -	=	350,00	$ 3.564.750,00
15076	16.04.02	TENDIDO DE TUBERIA EN 1Ø1½" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	170,00	$ 15.497,00	$ 2.634.490,00	170,00	$ 2.634.490,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 2.634.490,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 2.634.490,00
15077	16.04.03	TENDIDO DE TUBERIA EN 1Ø1½" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	15,00	$ 17.322,00	$ 259.830,00	15,00	$ 259.830,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 259.830,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 259.830,00
15078	16.04.04	TENDIDO DE TUBERIA EN 1Ø2" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	520,00	$ 20.832,00	$ 10.832.640,00	520,00	$ 10.832.640,00		$ -		$ -	=	520,00	$ 10.832.640,00		$ -		$ -	=	520,00	$ 10.832.640,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15079	16.04.05	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	20,00	$ 22.240,00	$ 444.800,00	20,00	$ 444.800,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 444.800,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 444.800,00
15080	16.04.06	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" PVC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	60,00	$ 29.538,00	$ 1.772.280,00	60,00	$ 1.772.280,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 1.772.280,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 1.772.280,00
15081	16.04.07	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	180,00	$ 27.270,00	$ 4.908.600,00	180,00	$ 4.908.600,00		$ -		$ -	=	180,00	$ 4.908.600,00		$ -		$ -	=	180,00	$ 4.908.600,00
15082	16.04.08	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	45,00	$ 38.321,00	$ 1.724.445,00	45,00	$ 1.724.445,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.724.445,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.724.445,00
15083	16.04.09	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS Y EQUIPOS	m	40,00	$ 42.333,00	$ 1.693.320,00	40,00	$ 1.693.320,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.693.320,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.693.320,00
15084	16.04.10	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	120,00	$ 53.530,00	$ 6.423.600,00	120,00	$ 6.423.600,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 6.423.600,00		$ -		$ -	=	120,00	$ 6.423.600,00
15085	16.04.11	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	30,00	$ 117.893,00	$ 3.536.790,00	30,00	$ 3.536.790,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 3.536.790,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 3.536.790,00
15086	16.04.12	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" EMT PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	35,00	$ 151.103,00	$ 5.288.605,00	35,00	$ 5.288.605,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 5.288.605,00		$ -		$ -	=	35,00	$ 5.288.605,00
15087	16.04.13	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	55,00	$ 70.614,00	$ 3.883.770,00	55,00	$ 3.883.770,00		$ -		$ -	=	55,00	$ 3.883.770,00		$ -		$ -	=	55,00	$ 3.883.770,00
15088	16.04.14	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	$ 82.680,00	$ 2.067.000,00	25,00	$ 2.067.000,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.067.000,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.067.000,00
15089	16.04.15	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø1½" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	$ 93.611,00	$ 2.340.275,00	25,00	$ 2.340.275,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.340.275,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.340.275,00
15090	16.04.16	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø2" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	25,00	$ 117.150,00	$ 2.928.750,00	25,00	$ 2.928.750,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.928.750,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 2.928.750,00
15091	16.04.17	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø3" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLEROS	m	15,00	$ 257.326,00	$ 3.859.890,00	15,00	$ 3.859.890,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.859.890,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.859.890,00
15092	16.04.18	TENDIDO DE TUBERÍA EN 1Ø4" IMC PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO T-EI	m	5,00	$ 341.306,00	$ 1.706.530,00	5,00	$ 1.706.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.706.530,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.706.530,00
15093	16.04.19	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø1½"	m	80,00	$ 66.387,00	$ 5.310.960,00	80,00	$ 5.310.960,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 5.310.960,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 5.310.960,00
15094	16.04.20	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø3"	m	45,00	$ 189.024,00	$ 8.506.080,00	45,00	$ 8.506.080,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 8.506.080,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 8.506.080,00
15095	16.04.21	CORAZA AMERICANA METÁLICA LT EN 1Ø4"	m	60,00	$ 227.704,00	$ 13.662.240,00	60,00	$ 13.662.240,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 13.662.240,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 13.662.240,00
15096	16.04.22	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 40X0,5CM	m	25,00	$ 210.475,00	$ 5.261.875,00	25,00	$ 5.261.875,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 5.261.875,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 5.261.875,00
15097	16.04.23	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 30X0,5CM	m	360,00	$ 168.802,00	$ 60.768.720,00	360,00	$ 60.768.720,00		$ -		$ -	=	360,00	$ 60.768.720,00		$ -		$ -	=	360,00	$ 60.768.720,00
15098	16.04.24	DUCTO PORTACABLE CERRADO CON TAPA DE 20X0,5CM	m	580,00	$ 144.734,00	$ 83.945.720,00	580,00	$ 83.945.720,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 83.945.720,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 83.945.720,00
15099	16.04.25	CABLE NO. 4 CU PARA ATERRIZAJE DE DUCTO PORTACABLE A LO LARGO DE SU TRAYECTO, INCLUYE CONECTORES BIMETÁLICAS GRIFEQUIP A LO LARGO DEL DUCTO	m	965,00	$ 26.647,00	$ 25.714.355,00	965,00	$ 25.714.355,00		$ -		$ -	=	965,00	$ 25.714.355,00		$ -		$ -	=	965,00	$ 25.714.355,00
15100	16.04.26	CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	15,00	$ 77.665,00	$ 1.164.975,00	15,00	$ 1.164.975,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.164.975,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.164.975,00
15101	16.04.27	CAJA DE PASO METÁLICA 20X20X10CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	20,00	$ 94.554,00	$ 1.891.080,00	20,00	$ 1.891.080,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.891.080,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.891.080,00
15102	16.04.28	CAJA DE PASO METÁLICA 30X30X15CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	12,00	$ 162.845,00	$ 1.954.140,00	12,00	$ 1.954.140,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.954.140,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.954.140,00
15103	16.04.29	CAJA DE PASO METÁLICA 40X40X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	16,00	$ 425.885,00	$ 6.814.160,00	16,00	$ 6.814.160,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 6.814.160,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 6.814.160,00
15104	16.04.30	CAJA DE PASO METÁLICA 60X60X30CM INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	un	9,00	$ 546.983,00	$ 4.922.847,00	9,00	$ 4.922.847,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 4.922.847,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 4.922.847,00
15105	16.04.31	ALIMENTADOR EN 3#12+1#12T PARA TABLERO	m	930,00	$ 18.576,00	$ 17.275.680,00	930,00	$ 17.275.680,00		$ -		$ -	=	930,00	$ 17.275.680,00		$ -		$ -	=	930,00	$ 17.275.680,00
15106	16.04.32	ALIMENTADOR EN 2#10+1#10T PARA TABLERO	m	25,00	$ 19.605,00	$ 490.125,00	25,00	$ 490.125,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 490.125,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 490.125,00
15107	16.04.33	ALIMENTADOR EN 3#10+1#10T PARA TABLERO	m	420,00	$ 24.774,00	$ 10.405.080,00	420,00	$ 10.405.080,00		$ -		$ -	=	420,00	$ 10.405.080,00		$ -		$ -	=	420,00	$ 10.405.080,00
15108	16.04.34	ALIMENTADOR EN 2#8+1#10T PARA TABLEROS	m	45,00	$ 24.284,00	$ 1.092.780,00	45,00	$ 1.092.780,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.092.780,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.092.780,00
15109	16.04.35	ALIMENTADOR EN 3#8+1#10T PARA TABLEROS	m	320,00	$ 30.381,00	$ 9.721.920,00	320,00	$ 9.721.920,00		$ -		$ -	=	320,00	$ 9.721.920,00		$ -		$ -	=	320,00	$ 9.721.920,00
15110	16.04.36	ALIMENTADOR EN 3#8+1#8+1#10T PARA TABLEROS	m	410,00	$ 36.793,00	$ 15.085.130,00	410,00	$ 15.085.130,00		$ -		$ -	=	410,00	$ 15.085.130,00		$ -		$ -	=	410,00	$ 15.085.130,00
15111	16.04.37	ALIMENTADOR EN 3#8+1#4+1#10T PARA TABLEROS	m	40,00	$ 45.403,00	$ 1.816.120,00	40,00	$ 1.816.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.816.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 1.816.120,00
15112	16.04.38	ALIMENTADOR EN 3#6+1#10T PARA TABLEROS	m	205,00	$ 40.348,00	$ 8.271.340,00	205,00	$ 8.271.340,00		$ -		$ -	=	205,00	$ 8.271.340,00		$ -		$ -	=	205,00	$ 8.271.340,00
15113	16.04.39	ALIMENTADOR EN 3#6+1#6+1#10T PARA TABLEROS	m	680,00	$ 50.166,00	$ 34.112.880,00	680,00	$ 34.112.880,00		$ -		$ -	=	680,00	$ 34.112.880,00		$ -		$ -	=	680,00	$ 34.112.880,00
15114	16.04.40	ALIMENTADOR EN 3#4+1#8T PARA TABLEROS	m	425,00	$ 62.526,00	$ 26.573.550,00	425,00	$ 26.573.550,00		$ -		$ -	=	425,00	$ 26.573.550,00		$ -		$ -	=	425,00	$ 26.573.550,00
15115	16.04.41	ALIMENTADOR EN 3#4+1#4+1#8T PARA TABLEROS	m	170,00	$ 77.549,00	$ 13.183.330,00	170,00	$ 13.183.330,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 13.183.330,00		$ -		$ -	=	170,00	$ 13.183.330,00
15116	16.04.42	ALIMENTADOR EN 3#2+1#6T	m	420,00	$ 96.341,00	$ 40.463.220,00	420,00	$ 40.463.220,00	35,00	$ 3.371.935,00		$ -	+	455,00	$ 43.835.155,00		$ -		$ -	=	455,00	$ 43.835.155,00
15117	16.04.43	ALIMENTADOR EN 3#2+1#2+1#6T PARA TABLEROS	m	580,00	$ 119.668,00	$ 69.407.440,00	580,00	$ 69.407.440,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 69.407.440,00		$ -		$ -	=	580,00	$ 69.407.440,00
15118	16.04.44	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	105,00	$ 134.508,00	$ 14.123.340,00	105,00	$ 14.123.340,00	0	$ -	-105,0	-$ 14.123.340,00	-				$ -		$ -	=		
15119	16.04.45	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#1/0+1#6T PARA TABLEROS	m	370,00	$ 168.471,00	$ 62.334.270,00	370,00	$ 62.334.270,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 62.334.270,00		$ -		$ -	=	370,00	$ 62.334.270,00
15120	16.04.46	ALIMENTADOR EN 3#1/0+1#3/0+1#6T PARA TABLEROS	m	60,00	$ 196.510,00	$ 11.790.600,00	60,00	$ 11.790.600,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 11.790.600,00		$ -		$ -	=	60,00	$ 11.790.600,00
15121	16.04.47	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	65,00	$ 182.381,00	$ 11.854.765,00	65,00	$ 11.854.765,00		$ -		$ -	=	65,00	$ 11.854.765,00		$ -		$ -	=	65,00	$ 11.854.765,00
15122	16.04.48	ALIMENTADOR EN 3#2/0+1#2/0+1#4T PARA TABLEROS	m	240,00	$ 230.242,00	$ 55.258.080,00	240,00	$ 55.258.080,00		$ -		$ -	=	240,00	$ 55.258.080,00		$ -		$ -	=	240,00	$ 55.258.080,00
15123	16.04.49	ALIMENTADOR EN 3#3/0+1#250+1#2T PARA TABLERO	m	15,00	$ 329.546,00	$ 4.943.190,00	15,00	$ 4.943.190,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 4.943.190,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 4.943.190,00
15125	16.04.50	ALIMENTADOR EN 3#4/0+1#2T PARA TABLERO	m	105,00	$ 277.156,00	$ 29.101.380,00	105,00	$ 29.101.380,00	85,00	$ 23.558.260,00		$ -	+	190,00	$ 52.659.640,00		$ -		$ -	=	190,00	$ 52.659.640,00
15126	16.04.51	ALIMENTADOR EN 3#250+1#2T PARA TABLERO	m	65,00	$ 338.128,00	$ 21.978.320,00	65,00	$ 21.978.320,00	0	$ -	-65,0	-$ 21.978.320,00	-				$ -		$ -	=		
15127	16.04.52	ALIMENTADORES EN 2(3#4/0+1#4/0)+1#2/0T CU	m	15,00	$ 704.365,00	$ 10.565.475,00	15,00	$ 10.565.475,00	0	$ -	-15,0	-$ 10.565.475,00	-				$ -		$ -	=		
15128	16.04.53	ALIMENTADORES EN 3#350+1#2T CU	m	145,00	$ 412.511,00	$ 59.814.095,00	145,00	$ 59.814.095,00		$ -		$ -	=	145,00	$ 59.814.095,00		$ -		$ -	=	145,00	$ 59.814.095,00
15129	16.04.54	ALIMENTADORES EN 3#350+1#350+1#2T CU	m	15,00	$ 525.744,00	$ 7.886.160,00	15,00	$ 7.886.160,00	0	$ -	-15,0	-$ 7.886.160,00	-				$ -		$ -	=		
15130	16.04.55	ALIMENTADORES EN 2(3#350)+1#4/0T CU	m	15,00	$ 796.325,00	$ 11.944.875,00	15,00	$ 11.944.875,00	0	$ -	-15,0	-$ 11.944.875,00	-				$ -		$ -	=		
15131	16.04.56	ALIMENTADORES EN 3(3#350)+2#1/0T CU	m	15,00	$ 1.182.711,00	$ 17.740.665,00	15,00	$ 17.740.665,00	0	$ -	-15,0	-$ 17.740.665,00	-				$ -		$ -	=		
15132	16.04.57	ALIMENTADORES EN 3(3#250+1#250)+2#1/0T	m	60,00	$ 1.495.757,00	$ 89.745.420,00	60,00	$ 89.745.420,00	0	$ -	-60,0	-$ 89.745.420,00	-				$ -		$ -	=		
15133	16.04.58	ALIMENTADORES EN 3#500+1#500+1#2T CU	m	28,00	$ 899.605,00	$ 25.188.940,00	28,00	$ 25.188.940,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 25.188.940,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 25.188.940,00
15134	16.04.59	ALIMENTADORES EN 4(3#500+1#500)+1#250T CU	m	20,00	$ 3.310.157,00	$ 66.203.140,00	20,00	$ 66.203.140,00	0	$ -	-20,0	-$ 66.203.140,00	-				$ -		$ -	=		
15135	16.04.60	ALIMENTADORES EN 7(3#500+1#500)+2#4/0T CU	m	17,00	$ 5.642.394,00	$ 95.920.698,00	17,00	$ 95.920.698,00	0	$ -	-17,0	-$ 95.920.698,00	-				$ -		$ -	=		
15136	16.04.61	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#8+1#4+1#10T UPS 12 KVA	m	10,00	$ 52.060,00	$ 520.600,00	10,00	$ 520.600,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 520.600,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 520.600,00
15137	16.04.62	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#1/0+1#3/0+1#6T UPS 40 KVA	m	15,00	$ 226.102,00	$ 3.391.530,00	15,00	$ 3.391.530,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.391.530,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 3.391.530,00
15138	16.04.63	CABLE TIPO VEHÍCULO EN 3#3/0+1#250+1#2T UPS 90 KVA	m	15,00	$ 379.059,00	$ 5.685.885,00	15,00	$ 5.685.885,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 5.685.885,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 5.685.885,00
Subtotal						**$ 1.133.677.540,00**		**$ 1.133.677.540,00**		**$ 26.930.195,00**		**-$ 336.108.093,00**			**$ 824.499.642,00**							**$ 824.499.642,00**
	16.05.00	**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN**																				
15168	16.05.01	TABLERO TRIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	12,00	$ 418.395,00	$ 5.020.740,00	12,00	$ 5.020.740,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 5.020.740,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 5.020.740,00
15169	16.05.02	TABLERO TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	3,00	$ 562.184,00	$ 1.686.552,00	3,00	$ 1.686.552,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.686.552,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.686.552,00
15170	16.05.03	TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	8,00	$ 732.973,00	$ 5.863.784,00	8,00	$ 5.863.784,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 5.863.784,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 5.863.784,00
15171	16.05.04	TABLERO TRIFÁSICO DE 36 CIRCUITOS PARA SOBREPONER CON PUERTA Y CHAPA DE CIERRE, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TRIFÁSICO	un	6,00	$ 948.073,00	$ 5.688.438,00	6,00	$ 5.688.438,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 5.688.438,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 5.688.438,00
15172	16.05.05	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X60 A 208V	un	2,00	$ 237.860,00	$ 475.720,00	2,00	$ 475.720,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 475.720,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 475.720,00
15173	16.05.06	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X20 A 208V PARA EYECTORAS	un	2,00	$ 241.232,00	$ 482.464,00	2,00	$ 482.464,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 482.464,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 482.464,00
15174	16.05.07	CAJA INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN, INCLUYE INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X15 A 208V	un	1,00	$ 237.860,00	$ 237.860,00	1,00	$ 237.860,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 237.860,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 237.860,00
15177	16.05.08	INTERRUPTOR 1X10, 120 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	9,00	$ 26.108,00	$ 234.972,00	9,00	$ 234.972,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 234.972,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 234.972,00

	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES				
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15178	16.05.09	INTERRUPTOR 1X20, 120 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	274,00	$ 26.757,00	$ 7.331.418,00	274,00	$ 7.331.418,00		$ -		$ -	=	274,00	$ 7.331.418,00		$ -		$ -	=	274,00	$ 7.331.418,00
15179	16.05.10	INTERRUPTOR 2X20, 220 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	11,00	$ 68.790,00	$ 756.690,00	11,00	$ 756.690,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 756.690,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 756.690,00
15180	16.05.11	INTERRUPTOR 3X20, 3X30, 220 V, 10KA ENCHUFABLE, PARA DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS	un	2,00	$ 147.956,00	$ 295.912,00	2,00	$ 295.912,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 295.912,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 295.912,00
15181	16.05.12	INTERRUPTOR 3X30, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	12,00	$ 209.385,00	$ 2.512.620,00	12,00	$ 2.512.620,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 2.512.620,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 2.512.620,00
15182	16.05.13	INTERRUPTOR 3X40, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	5,00	$ 210.152,00	$ 1.050.760,00	5,00	$ 1.050.760,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.050.760,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.050.760,00
15183	16.05.14	INTERRUPTOR 3X50, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	7,00	$ 205.373,00	$ 1.437.611,00	7,00	$ 1.437.611,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.437.611,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.437.611,00
15184	16.05.15	INTERRUPTOR 3X60, 3X70, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	2,00	$ 208.019,00	$ 416.038,00	2,00	$ 416.038,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 416.038,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 416.038,00
15185	16.05.16	INTERRUPTOR 3X80, 220 V, 25KA INDUSTRIAL, COMO TOTALIZADOR EN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN	un	1,00	$ 202.284,00	$ 202.284,00	1,00	$ 202.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 202.284,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 202.284,00
15187	16.05.17	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7,5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 7 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (CIRUGÍA)	un	1,00	$ 29.117.396,00	$ 29.117.396,00	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00
15189	16.05.19	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 7,5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 40A, 9 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (PARTO)	un	1,00	$ 29.117.396,00	$ 29.117.396,00	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 29.117.396,00
15191	16.05.21	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 5KVA, 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 30A, 6 INTERRUPTORES BIPOLARES 20A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047 (UCI NEONATAL)	un	1,00	$ 27.129.618,00	$ 27.129.618,00	1,00	$ 27.129.618,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.129.618,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 27.129.618,00
15192	16.05.22	TABLERO DE AISLAMIENTO BIFÁSICO 15KVA EQUIPOS PORTÁTILES RAYOS X , 208/120, INCLUYE TOTALIZADOR DE 90A, 8 INTERRUPTORES BIPOLARES 30A/2P, BLOQUE DE TIERRA 20 CONEXIONES, MONITOR DE AISLAMIENTO DE LÍNEA CON PLACA DE CONEXIONES, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO GRADO HOSPITALARIO, PLC PARA CONTROL DE 5 CIRCUITOS CON MÁXIMO DE DOS SALIDAS OCUPADAS SIMULTÁNEAMENTE, CERTIFICADO EN CONJUNTO BAJO NORMA UL 1047	un	1,00	$ 75.308.429,00	$ 75.308.429,00	1,00	$ 75.308.429,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.308.429,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 75.308.429,00
15193	16.05.23	SISTEMA DE COMUNICACIÓN PARA EQUIPOS POR ZONA, INCLUYE INTERFASE A ETHERNET, (TCP/IP) INTEGRADO, 10/100/1000 MBITS , ACCESO REMOTO A TRAVÉS DE LAN, WAN O INTERNET, SOPORTE PARA LOS EQUIPOS CONECTADOS AL BUS BMS INTERNO A TRAVÉS DE MODBUS RTU O MODBUS/TCP	un	2,00	$ 13.013.834,00	$ 26.027.668,00	2,00	$ 26.027.668,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 26.027.668,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 26.027.668,00
15194	16.05.24	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	1,00	$ 7.646.594,00	$ 7.646.594,00	1,00	$ 7.646.594,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.646.594,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.646.594,00
15195	16.05.25	LOCALIZADOR DE FALLA POR CIRCUITO, INCLUYE 12 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA UCI	un	3,00	$ 12.851.716,00	$ 38.555.148,00	3,00	$ 38.555.148,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 38.555.148,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 38.555.148,00
Subtotal						$ 266.596.112,00		$ 266.596.112,00							$ 266.596.112,00							$ 266.596.112,00
	16.06.00	TABLEROS PRINCIPALES GENERALES Y TRANSFERENCIAS																				
15196	16.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 56.500.126,00	$ 56.500.126,00	1,00	$ 56.500.126,00	0	$ -	-1,0	-$ 56.500.126,00	-				$ -		$ -	=		
15197	16.06.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO CON FILTRO ACTIVO "F-A", PARA 70KVARS, 200A, 208V, FILTRO DE ARMÓNICOS PARA CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES IEEE 519 EN PUNTO COMÚN PARA REDUCCIÓN DEL 5% O MENOS EN ITDD DE TODO EL SISTEMA, MARCA TCI O ACUSSINE DE SCHNEIDER ELECTRIC. EL FILTRO INCLUYE INTERRUPTOR, TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, PANTALLA TIPO HMI, BASE PARA SOPORTE, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA POR UN INGENIERO REPRESENTANTE DE LA MARCA	un	1,00	$ 219.955.090,00	$ 219.955.090,00	1,00	$ 219.955.090,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 219.955.090,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 219.955.090,00
15198	16.06.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 25.013.282,00	$ 25.013.282,00	1,00	$ 25.013.282,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.013.282,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.013.282,00
15199	16.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TV" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 38.587.296,00	$ 38.587.296,00	1,00	$ 38.587.296,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.587.296,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.587.296,00
15200	16.06.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 86.652.528,00	$ 86.652.528,00	1,00	$ 86.652.528,00	0	$ -	-1,0	-$ 86.652.528,00	-				$ -		$ -	=		
15201	16.06.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 53.657.815,00	$ 53.657.815,00	1,00	$ 53.657.815,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.657.815,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.657.815,00
15202	16.06.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 46.131.669,00	$ 46.131.669,00	1,00	$ 46.131.669,00	0	$ -	-1,0	-$ 46.131.669,00	-				$ -		$ -	=		
15203	16.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TC-RG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 23.477.857,00	$ 23.477.857,00	1,00	$ 23.477.857,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 23.477.857,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 23.477.857,00
15204	16.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 38.350.671,00	$ 38.350.671,00	1,00	$ 38.350.671,00	0	$ -	-1,0	-$ 38.350.671,00	-				$ -		$ -	=		
15205	16.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TRANSFERENCIA CON BYPASS 300A "TTC" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 142.283.534,00	$ 142.283.534,00	1,00	$ 142.283.534,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 142.283.534,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 142.283.534,00
15206	16.06.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 18.111.411,00	$ 18.111.411,00	1,00	$ 18.111.411,00	0	$ -	-1,0	-$ 18.111.411,00	-				$ -		$ -	=		
15207	16.06.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 16.184.857,00	$ 16.184.857,00	1,00	$ 16.184.857,00	0	$ -	-1,0	-$ 16.184.857,00	-				$ -		$ -	=		
15208	16.06.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TV-TR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 10.850.188,00	$ 10.850.188,00	1,00	$ 10.850.188,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.850.188,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.850.188,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15209	16.06.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 12.732.576,00	$ 12.732.576,00	1,00	$ 12.732.576,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.732.576,00	-				$ -		$ -	=		
15210	16.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 10.038.457,00	$ 10.038.457,00	1,00	$ 10.038.457,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.038.457,00	-				$ -		$ -	=		
15211	16.06.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TCC-01_02 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 17.733.390,00	$ 17.733.390,00	1,00	$ 17.733.390,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.733.390,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.733.390,00
15212	16.06.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO " TNE-TCC-01_03 C" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 10.702.581,00	$ 10.702.581,00	1,00	$ 10.702.581,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.702.581,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.702.581,00
15213	16.06.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-TCC-01_03 A" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un	1,00	$ 14.969.255,00	$ 14.969.255,00	1,00	$ 14.969.255,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 14.969.255,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 14.969.255,00
15214	16.06.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_03A" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN, (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 3.006.411,00	$ 3.006.411,00	1,00	$ 3.006.411,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.006.411,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.006.411,00
15215	16.06.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_01" 208/120 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN, (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 3.189.485,00	$ 3.189.485,00	1,00	$ 3.189.485,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.189.485,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.189.485,00
15216	16.06.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN, (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 4.136.266,00	$ 4.136.266,00	1,00	$ 4.136.266,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.136.266,00	-				$ -		$ -	=		
15217	16.06.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_04" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN, (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 4.688.086,00	$ 4.688.086,00	1,00	$ 4.688.086,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.688.086,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.688.086,00
15218	16.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_01" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN, (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 3.344.120,00	$ 3.344.120,00	1,00	$ 3.344.120,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.344.120,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.344.120,00
15219	16.06.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN, (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 2.623.821,00	$ 2.623.821,00	1,00	$ 2.623.821,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.623.821,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.623.821,00
15220	16.06.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TNE-TCC-01_03 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN, (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 4.536.986,00	$ 4.536.986,00	1,00	$ 4.536.986,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.536.986,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.536.986,00
15221	16.06.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE " TNE-TCC-01_02 A" 208/120 V SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN, (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un	1,00	$ 2.652.470,00	$ 2.652.470,00	1,00	$ 2.652.470,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.652.470,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.652.470,00
Subtotal						**$ 870.110.228,00**		**$ 870.110.228,00**				**-$ 288.838.561,00**			**$ 581.271.667,00**							**$ 581.271.667,00**
	16.07.00	**SUBESTACIONES**																				
15225	16.07.01	CELDA A DE CONEXIÓN SECCIONADORA PARA ENTRADA Ó SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACION BAJO CARGA 17,5 KV - 630A, 20 KA, INCLUYE INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN.	un	1,00	$ 55.331.013,00	$ 55.331.013,00	1,00	$ 55.331.013,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 55.331.013,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 55.331.013,00
15228	16.07.02	CELDA B PARA GRUPO DE MEDIDA SPG EN MEDIA TENSIÓN, INCLUYENDO SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EMBARRADO TRIPOLAR AISLADO EN SF6, CORRIENTE NOMINAL DE 630A, CORRIENTE DE CORTO DE 20KA - PLATINA DE COBRE DE 30X3MM PARA PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN - (2) DOBLE ANALIZADOR DE RED CON MEDIDA DE PARAMETROS ELÉCTRICOS PARA MEDIDA REDUNDANTE, MEDIDA Y CALIDAD DE ENERGÍA, PRECISION CLASE 0,5 CON COMUNICACION MODBUS RTU - JUEGO DE CT´S (3UND), BURDEN-PRECISIÓN DE 20VA-CL0,5(S), AISLAMIENTO A 17,5KV, SECUNDARIO CABLEADO A BORNERAS [illegible]	un	1,00	$ 140.376.674,00	$ 140.376.674,00	1,00	$ 140.376.674,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 140.376.674,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 140.376.674,00
15229	16.07.03	CELDA C DE PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO Y SECCIONADOR DE AISLAMIENTO EN VACIO PARA TRANSFORMADORES DE 800 KVA, 17,5KV - 20KA, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, INDICADOR DE FALLA, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, MANDO MOTORIZADO, COORDINACIÓN DE PROTECIONES, PARAMETRIZACIÓN DEL RELÉ, ACCESORIOS DE ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU OPERACIÓN.	un	1,00	$ 96.082.309,00	$ 96.082.309,00	1,00	$ 96.082.309,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 96.082.309,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 96.082.309,00
15231	16.07.04	CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR 800KVA, IP54, DIMENSIONES APROPIADAS SEGÚN CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR Y CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	$ 21.800.868,00	$ 21.800.868,00	1,00	$ 21.800.868,00	0	$ -	-1,0	-$ 21.800.868,00	-				$ -		$ -	=		
15234	16.07.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DPS 15 KV DEL TIPO DE ÓXIDO METÁLICO, POR EL LADO DE M.T. DE LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN, JUEGO X 3	un	2,00	$ 1.262.848,00	$ 2.525.696,00	2,00	$ 2.525.696,00	0	$ -	-2,0	-$ 2.525.696,00	-				$ -		$ -	=		
15235	16.07.06	INTERCONEXIÓN ENTRE LAS CELDAS DE PROTECCIÓN (CT) Y TRANSFORMADOR (T) EN 3X2/0 XLPE, 15 KV, INCLUYENDO TRATAMIENTO DE PUNTAS Y ACCESORIOS	m	15,00	$ 452.571,00	$ 6.788.565,00	15,00	$ 6.788.565,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 6.788.565,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 6.788.565,00
15236	16.07.07	TERMINALES PREMOLDEADOS DE USO INTERIOR	un	3,00	$ 704.311,00	$ 2.112.933,00	3,00	$ 2.112.933,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.112.933,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.112.933,00
15237	16.07.08	TERMINAL PREMOLDEADO RECTO TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLPE - 15 KV, JUEGO X 3 UND	un	1,00	$ 746.088,00	$ 746.088,00	1,00	$ 746.088,00	0	$ -	-1,0	-$ 746.088,00	-				$ -		$ -	=		
15238	16.07.09	JUEGO DE PASACABLES PARA M.T, CORTAFUEGO PARA CABLE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN Y ALIMENTACIÓN A CADA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN	un	2,00	$ 2.112.816,00	$ 4.225.632,00	2,00	$ 4.225.632,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.225.632,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.225.632,00
15239	16.07.10	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA ACOMETIDAS SALIENDO DESDE EL CUARTO DE TABLEROS GENERALES	un	5,00	$ 1.095.339,00	$ 5.476.695,00	5,00	$ 5.476.695,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 5.476.695,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 5.476.695,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA				BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
15240	16.07.11	PASAMUROS A PRUEBA DE FUEGO PARA DUCTOS VERTICALES EN PLACAS DE CADA PISO	un	2,00	$ 1.095.339,00	$ 2.190.678,00	2,00	$ 2.190.678,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.190.678,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.190.678,00
Subtotal						$ 337.657.151,00		$ 337.657.151,00				-$ 25.072.652,00			$ 312.584.499,00							$ 312.584.499,00
	16.08.00	REDES DE MEDIA TENSIÓN																				
15242	16.08.01	CABLE DE M.T TRIPLEX 15KV EN 120 MM² AL AWG XLPE	m	150,00	$ 419.754,00	$ 62.963.100,00	150,00	$ 62.963.100,00					=	150,00	$ 62.963.100,00					=	150,00	$ 62.963.100,00
15243	16.08.02	PRUEBA DE CABLE VLF DE M.T. POR ENTE ACREDITADO Y CERTIFICADO, INCLUYE ENTREGA DE INFORME DE PRUEBAS	un	2,00	$ 2.170.927,00	$ 4.341.854,00	2,00	$ 4.341.854,00					=	2,00	$ 4.341.854,00					=	2,00	$ 4.341.854,00
15244	16.08.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA EN LAMINA 100X100X40 CMS	un	1,00	$ 2.188.221,00	$ 2.188.221,00	1,00	$ 2.188.221,00					=	1,00	$ 2.188.221,00					=	1,00	$ 2.188.221,00
15245	16.08.04	DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRANEO EN TUBO GALVANIZADO IMC DE 6""6 MTS (INCLUYE BOQUILLA TERMINAL, CURVA DE GRAN RADIO Y AMARRES EN CINTA ACERO INOXIDABLE)	un	1,00	$ 5.634.803,00	$ 5.634.803,00	1,00	$ 5.634.803,00					=	1,00	$ 5.634.803,00					=	1,00	$ 5.634.803,00
Subtotal						$ 75.127.978,00		$ 75.127.978,00							$ 75.127.978,00							$ 75.127.978,00
	16.09.00	CÁMARAS Y CANALIZACIÓN																				
15246	16.09.01	CANALIZACIÓN TUBERÍA 4Ø6" PVC (INCLUYE CAMA DE ARENA)	m	140,00	$ 296.965,00	$ 41.575.100,00	140,00	$ 41.575.100,00					=	140,00	$ 41.575.100,00					=	140,00	$ 41.575.100,00
15247	16.09.02	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO DOBLE AFINIA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	5,00	$ 4.315.782,00	$ 21.578.910,00	5,00	$ 21.578.910,00					=	5,00	$ 21.578.910,00					=	5,00	$ 21.578.910,00
15248	16.09.03	CAJA DE MEDIA TENSIÓN TIPO VEHÍCULAR AFINIA (INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO A BOTADERO CERTIFICADO, LO MISMO QUE TAPA HOMOLOGADA)	un	1,00	$ 5.188.102,00	$ 5.188.102,00	1,00	$ 5.188.102,00					=	1,00	$ 5.188.102,00					=	1,00	$ 5.188.102,00
Subtotal						$ 68.342.112,00		$ 68.342.112,00							$ 68.342.112,00							$ 68.342.112,00
	16.10.00	SISTEMA PUESTA A TIERRA																				
15249	16.10.01	PUESTA A TIERRA SISTEMAS DE POTENCIA COMPUESTO POR CUATRO ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, RECTANGULAR DE 5X5 M CON CUADRICULAS DE 2.5 M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1,00	$ 6.065.140,00	$ 6.065.140,00	1,00	$ 6.065.140,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.065.140,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.065.140,00
15251	16.10.02	PUESTA A TIERRA SISTEMAS AISLADO COMPUESTO POR TRES ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA DE COBRE HOMOLOGADO DE 5/8" Y 2.44 M, TRIANGULAR DE 5M, INTERCONECTADO POR UN CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO TIPO DE CALIBRE 2/0 AWG CON SOLDADURA TERMOFUNDENTE	un	1,00	$ 3.105.840,00	$ 3.105.840,00	1,00	$ 3.105.840,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.105.840,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.105.840,00
15252	16.10.03	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCIÓN DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	4,00	$ 357.358,00	$ 1.429.432,00	4,00	$ 1.429.432,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.429.432,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.429.432,00
15253	16.10.04	INTERCONEXIÓN A LOS BORNES DE NEUTRO DEL TRANSFORMADOR Y ATERRIZADA DEL CABLE DE MEDIA TENSIÓN EN CABLE DE COBRE NO. 4/0	m	20,00	$ 93.950,00	$ 1.879.000,00	20,00	$ 1.879.000,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.879.000,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.879.000,00
15255	16.10.05	GABINETE DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS DE 50X20X12 CM, INCLUYE DOS BARRAS DE CU DE 1½" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS PARA TIERRA DE POTENCIA Y TIERRA AISLADA, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	1,00	$ 945.700,00	$ 945.700,00	1,00	$ 945.700,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 945.700,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 945.700,00
15256	16.10.06	GABINETE PARA UPS, TMGB Y TGB DE TELECOMUNICACIONES PARA TIERRA AISLADA, INCLUYE UNA BARRA DE CU DE 1½" X 3/16" X 40 CM, PRETALADRADOS, AISLADORES, TORNILLERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU MONTAJE	un	4,00	$ 945.700,00	$ 3.782.800,00	4,00	$ 3.782.800,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 3.782.800,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 3.782.800,00
15258	16.10.07	KIT DE TIERRAS Y BARRAJE HORIZONTAL PARA ATERRIZAR RACK Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES MONTADO SOBRE AISLADORES Y FIJADO A LA ESTRUCTURA DE GABINETE, DEBE TENER COMO MINIMO 12 PUNTOS DE CONEXIÓN	un	1,00	$ 716.925,00	$ 716.925,00	1,00	$ 716.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 716.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 716.925,00
15259	16.10.08	MODULO DE TIERRA PARTO	un	1,00	$ 5.869.077,00	$ 5.869.077,00	1,00	$ 5.869.077,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.869.077,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.869.077,00
Subtotal						$ 23.793.914,00		$ 23.793.914,00							$ 23.793.914,00							$ 23.793.914,00
	16.11.00	PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS																				
15260	16.11.01	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 30 Y 40 CMTS PERPENDICULAR 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	76,00	$ 360.144,00	$ 27.370.944,00	76,00	$ 27.370.944,00		$ -		$ -	=	76,00	$ 27.370.944,00		$ -		$ -	=	76,00	$ 27.370.944,00
15261	16.11.02	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 60 Y 80 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	36,00	$ 390.704,00	$ 14.065.344,00	36,00	$ 14.065.344,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 14.065.344,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 14.065.344,00
15262	16.11.03	PUNTA FRANKLIN (CAPTOR) DE 100 Y 120 CMTS 90°, INCLUYE BASE PROPIA PARA INSTALAR SOBRE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y ANCLAJES	un	6,00	$ 597.062,00	$ 3.582.372,00	6,00	$ 3.582.372,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.582.372,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.582.372,00
15262A	16.11.04	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA: 1.5M EN ACERO INOXIDABLE	un	39,00	$ 539.527,00	$ 21.041.553,00	39,00	$ 21.041.553,00		$ -		$ -	=	39,00	$ 21.041.553,00		$ -		$ -	=	39,00	$ 21.041.553,00
15262B	16.11.05	MASTIL PARA PUNTA CAPTADORA: 1M EN ACERO INOXIDABLE	un	38,00	$ 539.527,00	$ 20.502.026,00	38,00	$ 20.502.026,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 20.502.026,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 20.502.026,00
15263	16.11.07	ALAMBRON DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE AISLADORES, SOPORTERIA Y FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA PARA ANILLO PERIMETRAL EN CUBIERTAS	m	1.100,00	$ 15.849,00	$ 17.433.900,00	1100,00	$ 17.433.900,00		$ -		$ -	=	1100,00	$ 17.433.900,00		$ -		$ -	=	1100,00	$ 17.433.900,00
15264	16.11.08	AISLADOR DE FIJACIÓN ALAMBRÓN DEP SNAP O SIMILAR	un	1.050,00	$ 21.496,00	$ 22.570.800,00	1050,00	$ 22.570.800,00		$ -		$ -	=	1050,00	$ 22.570.800,00		$ -		$ -	=	1050,00	$ 22.570.800,00
15265	16.11.09	KIT DE MARCACIÓN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO MARCA OBO, INCLUYE PLACAS Y SEÑALIZACION	un	1,00	$ 94.834,00	$ 94.834,00	1,00	$ 94.834,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 94.834,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 94.834,00
15266	16.11.10	CABLE DE ACERO INOXIDABLE 8MM INCLUYE FIJACIÓN Y CABLEADO EN BAJANTE	m	280,00	$ 26.523,00	$ 7.426.440,00	280,00	$ 7.426.440,00		$ -		$ -	=	280,00	$ 7.426.440,00		$ -		$ -	=	280,00	$ 7.426.440,00
15267	16.11.11	CONECTOR PARA ALUMINIO - ALUMINIO DE PRESIÓN	un	36,00	$ 55.636,00	$ 2.002.896,00	36,00	$ 2.002.896,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 2.002.896,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 2.002.896,00
15268	16.11.12	TUBERÍA 1" PVC EMBEBIDA EN ESTRUCTURA	m	250,00	$ 50.287,00	$ 12.571.750,00	250,00	$ 12.571.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 12.571.750,00		$ -		$ -	=	250,00	$ 12.571.750,00
15269	16.11.13	JUEGO DE CONECTORES DE DUCTO METÁLICO A CONDUCTOR REF. GAR1426	un	72,00	$ 18.417,00	$ 1.326.024,00	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00
15270	16.11.14	JUEGO DE CONECTORES CONDUCTOR A CONDUCTOR REF. KS23	un	72,00	$ 18.417,00	$ 1.326.024,00	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 1.326.024,00
15271	16.11.15	INTERCONEXIÓN EQUIPOTENCIAL EN TERRENO EN CABLE DESNUDO DE CU NO. 2/0 INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	m	570,00	$ 99.812,00	$ 56.892.840,00	570,00	$ 56.892.840,00		$ -		$ -	=	570,00	$ 56.892.840,00		$ -		$ -	=	570,00	$ 56.892.840,00
15272	16.11.16	CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL CON BAJANTES (ACERO) DE LOS EDIFICIOS, INCLUYE CONDUCTORES, SOLDADURAS, PLATINAS DE CONEXIÓN, PERFORAR LA COLUMNA EN BUSCA DE LOS HIERROS DE LA MISMA, (NO INCLUYE EL RESANE RESPECTIVO)	un	36,00	$ 388.984,00	$ 14.003.424,00	36,00	$ 14.003.424,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 14.003.424,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 14.003.424,00
15273	16.11.17	CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30 CMTS, CON MARCO Y TAPA PARA INSPECCION DE LOS ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	$ 357.358,00	$ 12.864.888,00	36,00	$ 12.864.888,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 12.864.888,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 12.864.888,00
15274	16.11.18	PUNTOS DE UNIÓN CON CONECTOR BIMETÁLICA ACERO DE ESTRUCTURA-COBRE EN CAJA DE INSPECCIÓN DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	36,00	$ 116.165,00	$ 4.181.940,00	36,00	$ 4.181.940,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 4.181.940,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 4.181.940,00
15275	16.11.19	ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO (5/8"X3.6)	un	36,00	$ 323.343,00	$ 11.640.348,00	36,00	$ 11.640.348,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11.640.348,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11.640.348,00
15276	16.11.20	PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA EN ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA	un	105,00	$ 116.165,00	$ 12.197.325,00	105,00	$ 12.197.325,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 12.197.325,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 12.197.325,00
Subtotal						$ 263.095.672,00		$ 263.095.672,00							$ 263.095.672,00							$ 263.095.672,00
	16.12.00	DOCUMENTACIÓN																				
15285	16.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE AVISOS TIPO REFLECTIVOS SEGÚN NORMA DE RIESGO ELÉCTRICO EN CADA PUERTA DE LAS SUBESTACIONES Y CUARTOS TÉCNICOS A 1.5 M DE ALTURA EN LÁMINA GALVANIZADA	un	9,00	$ 159.592,00	$ 1.436.328,00	9,00	$ 1.436.328,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.436.328,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.436.328,00
15286	16.12.02	MARCACIONES DE TUBERÍAS Y BANDEJAS PORTACABLES REDES DE ENERGÍA(CON BANDAS PLÁSTICAS O PINTURA), CABLEADO (CON ANILLOS DE MARCACIÓN TIPO CLIP), TABLEROS Y APARATOS DE SALIDA	un	1,00	$ 3.483.312,00	$ 3.483.312,00	1,00	$ 3.483.312,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.483.312,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.483.312,00
Subtotal						$ 4.919.640,00		$ 4.919.640,00							$ 4.919.640,00							$ 4.919.640,00
A17	17.00.00	INSTALACIONES ILUMINACIÓN																				

CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES CONTRATADAS			CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
170001	17.00.01	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO CON STRIP LED Y DIFUSOR OPALIZADO CHASIS EN POLICARBONATO RESISTENTE AL IMPACTO 40W NW SOBREPONER, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493 E IEC61326 4000K DE SOBREPONER	un	45,00	$ 147.412,00	$ 6.633.540,00	45,00	$ 6.633.540,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 6.633.540,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 6.633.540,00
170002	17.00.02	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO,DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO INSTALACIÓN INCRUSTADO O RECESADO EN MARCO (MARCO NO INCLUIDO) O COLGADO	un	151,00	$ 146.048,00	$ 22.053.248,00	151,00	$ 22.053.248,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 22.053.248,00		$ -		$ -	=	151,00	$ 22.053.248,00
170003	17.00.03	BALA GU10 7W INCRUSTADA	un	156,00	$ 45.043,00	$ 7.026.708,00	156,00	$ 7.026.708,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 7.026.708,00		$ -		$ -	=	156,00	$ 7.026.708,00
170004	17.00.04	LÁMPARA DE INTERIOR LED PARA EMPOTRAR, 3 W, LUZ SUAVE CÁLIDA STEPLIGHT ETLLED	un	401,00	$ 42.313,00	$ 16.967.513,00	401,00	$ 16.967.513,00		$ -		$ -	=	401,00	$ 16.967.513,00		$ -		$ -	=	401,00	$ 16.967.513,00
170005	17.00.05	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, CON CLIP DE FIJACIÓN. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN RD 24W 100-240V	un	178,00	$ 28.664,00	$ 5.102.192,00	178,00	$ 5.102.192,00		$ -		$ -	=	178,00	$ 5.102.192,00		$ -		$ -	=	178,00	$ 5.102.192,00
170006	17.00.06	LUMINARIA TIPO PANEL LED CON DRIVER INDEPENDIENTE. MONTAJE DE INCRUSTAR EN CIELO RASO, CON CLIP DE FIJACIÓN. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ. DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y DIFUSOR OPALIZADO, ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO GANCHOS DE SUJECIÓN CON RESORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN RD 18W 100-240V	un	8,00	$ 156.967,00	$ 1.255.736,00	8,00	$ 1.255.736,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.255.736,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.255.736,00
170007	17.00.07	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 24W SOBREPONER	un	2,00	$ 368.531,00	$ 737.062,00	2,00	$ 737.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 737.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 737.062,00
170008	17.00.08	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 1.15M 33W 3288LM SOBREPONER	un	9,00	$ 737.062,00	$ 6.633.558,00	9,00	$ 6.633.558,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 6.633.558,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 6.633.558,00
170009	17.00.09	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 24W SOBREPONER	un	3,00	$ 737.062,00	$ 2.211.186,00	3,00	$ 2.211.186,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.211.186,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 2.211.186,00
170010	17.00.10	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 2.28M 66W 6576 LM SOBREPONER	un	4,00	$ 1.064.645,00	$ 4.258.580,00	4,00	$ 4.258.580,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.258.580,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.258.580,00
170011	17.00.11	LUMINARIA ARQUITECTÓNICA LINEAL DE INCRUSTAR 1.1. FABRICADA EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO + ACRÍLICO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA LENS 3.4M 24W SOBREPONER	un	28,00	$ 887.205,00	$ 24.841.740,00	28,00	$ 24.841.740,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 24.841.740,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 24.841.740,00
170012	17.00.12	LUMINARIA DE USO INTERIOR CON ALTO GRADO DE RESISTENCIA A LAS CONDICIONES DE HUMEDAD O IMPACTO TIPO CLEAN OWEN 1.2*30 LED 2-1R2FT 7200LM 67W	un	12,00	$ 102.370,00	$ 1.228.440,00	12,00	$ 1.228.440,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.228.440,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 1.228.440,00
170013	17.00.13	PROYECTOR EXTERIOR TIPO PX-0214-NEG 6W	un	37,00	$ 69.611,00	$ 2.575.607,00	37,00	$ 2.575.607,00		$ -		$ -	=	37,00	$ 2.575.607,00		$ -		$ -	=	37,00	$ 2.575.607,00
170014	17.00.14	BALA DE PISO PX 1110BALA PISO GU 10	un	11,00	$ 1.105.593,00	$ 12.161.523,00	11,00	$ 12.161.523,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 12.161.523,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 12.161.523,00
170015	17.00.15	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODEIN FLAT LENS 90 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	un	11,00	$ 928.152,00	$ 10.209.672,00	11,00	$ 10.209.672,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 10.209.672,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 10.209.672,00
170016	17.00.16	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO ODIN FLAT LENS 60 CM - LED 3-C-2R1M 2406LM 18.9W	un	82,00	$ 31.393,00	$ 2.574.226,00	82,00	$ 2.574.226,00		$ -		$ -	=	82,00	$ 2.574.226,00		$ -		$ -	=	82,00	$ 2.574.226,00
170017	17.00.17	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER, DE USO INTERIOR, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA, MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO 18W SOBREPONER	un	5,00	$ 794.389,00	$ 3.971.945,00	5,00	$ 3.971.945,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.971.945,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 3.971.945,00
170018	17.00.18	LUMINARIA TIPO CORAL LENS 12*40 CMLED 6-3R1FT 1100LM 7.4W 41K	un	13,00	$ 1.927.281,00	$ 25.054.653,00	13,00	$ 25.054.653,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 25.054.653,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 25.054.653,00
170019	17.00.19	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE	un	2,00	$ 3.173.462,00	$ 6.346.924,00	2,00	$ 6.346.924,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.346.924,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.346.924,00
170020	17.00.20	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN VIAL Y EXTERIOR, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO DE UN CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO Y COMPARTIMENTOS INDEPENDIENTES PARA EL CONJUNTO ÓPTICO Y ELÉCTRICO. MONTAJE EN TUBO DE SOPORTE PARA POSTE HORIZONTAL O EN PUNTA. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ + POSTE METALICO GALVANIZADO H 4M 60W DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD Y LENTES EN POLICARBONATO CHASIS ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO COMPARTIMENTOS SEPARADOS PARA EL CONJUNTO ELÉCTRICO Y ÓPTICO CON BISAGRA A PRUEBA DE ATASCAMIENTOS VIDRIO PLANO DE	un	7,00	$ 395.830,00	$ 2.770.810,00	7,00	$ 2.770.810,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.770.810,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.770.810,00
170021	17.00.21	LUMINARIA LED TIPO WALL PACK 30W - DISEÑO ROBUSTO EN ALUMINIO INYECTADO A PRESIÓN Y ÓPTICA SELLADA, INCORPORADO CON LED DE ALTA EFICIENCIA RESISTENTE AL IMPACTO Y LA INTEMPERIE CONTROL DE EMISIÓN DE LUZ HACIA EL HEMISFERIO SUPERIOR (CUTOFF)	un	23,00	$ 170.616,00	$ 3.924.168,00	23,00	$ 3.924.168,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 3.924.168,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 3.924.168,00
170022	17.00.22	LUMINARIA INDUSTRIAL TIPO HERMÉTICA, DISEÑADA CON LED DE ALTA EFICACIA Y DRIVER INDEPENDIENTE. PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ HERMÉTICA 40W NW SUSPENDIDA 1, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA BAJO LAS NORMAS IEC 61000, IEC 61547, IEC 62493 E IEC61326	un	32,00	$ 150.142,00	$ 4.804.544,00	32,00	$ 4.804.544,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 4.804.544,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 4.804.544,00
170023	17.00.23	LUMINARIA TIPO APLIQUE LED DE SOBREPONER, DISEÑO DELGADO DE USO INTERIOR, PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ PANEL SLIM 24W SOBREPONER DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA Y DIFUSOR OPALIZADO, LIVIANO CON DISIPADOR DE CALOR INTEGRADO, ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO	un	2,00	$ 341.233,00	$ 682.466,00	2,00	$ 682.466,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 682.466,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 682.466,00
170024	17.00.24	LUMINARIA DE USO INTERIOR TIPO AXIS LENS 60*60CM 33W INCRUSTAR	un	72,00	$ 79.166,00	$ 5.699.952,00	72,00	$ 5.699.952,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 5.699.952,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 5.699.952,00
170025	17.00.25	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VWHE INCRUSTAR 2W 415LM 5700K	un	115,00	$ 313.934,00	$ 36.102.410,00	115,00	$ 36.102.410,00		$ -		$ -	=	115,00	$ 36.102.410,00		$ -		$ -	=	115,00	$ 36.102.410,00
170026	17.00.26	LUMINARIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA TIPO VIA LED_VMV3 DESCOLGADA 1.35 2W 415LM 5700K	un	3,00	$ 341.233,00	$ 1.023.699,00	3,00	$ 1.023.699,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.023.699,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.023.699,00
170027	17.00.27	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO,PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA, 4W SUSPENDIDA 1.35M	un	7,00	$ 143.318,00	$ 1.003.226,00	7,00	$ 1.003.226,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.003.226,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 1.003.226,00
170028	17.00.28	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE INCRUSTADA EN TECHO, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO,PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 90 MINUTOS DE AUTONOMÍA, 4,5W 170LM 6000K INCRUSTAR	un	25,00	$ 143.318,00	$ 3.582.950,00	25,00	$ 3.582.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 3.582.950,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 3.582.950,00
170029	17.00.29	LUMINARIA LED PARA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA, PARA MONTAJE EN TECHO O EN PARED, CON DISEÑO MODERNO Y ROBUSTO,PROYECCIÓN UNIFORME DE LA LUZ, CON BATERÍA INTEGRADA PARA BRINDAR MÁS DE 180 MINUTOS DE AUTONOMÍA, 4W 302LM 6000K SOBREPONER	un	14,00	$ 129.668,00	$ 1.815.352,00	14,00	$ 1.815.352,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 1.815.352,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 1.815.352,00
Subtotal						**$ 223.253.630,00**		**$ 223.253.630,00**							**$ 223.253.630,00**							**$ 223.253.630,00**

CONDICIONES INICIALES						CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
										MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
A18	**18.00.00**	**INSTALACIÓN VOZ Y DATOS**																				
180001	18.00.01	SERVIDOR INTEGRACION	un	1,00	$ 15.309.852,00	$ 15.309.852,00	1,00	$ 15.309.852,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 15.309.852,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 15.309.852,00
180002	18.00.02	SOFTWARE INTEGRACION-ACCESOS-SERVICIOS	un	1,00	$ 19.778.960,00	$ 19.778.960,00	1,00	$ 19.778.960,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 19.778.960,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 19.778.960,00
180003	18.00.03	PULSADOR LLAMADO Incl Modulo y cable de conexión	un	45,00	$ 412.132,00	$ 18.545.940,00	45,00	$ 18.545.940,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 18.545.940,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 18.545.940,00
180004	18.00.04	LÁMPARA EXTERIOR LLAMADO Incl. Cable de conexión	un	18,00	$ 310.199,00	$ 5.583.582,00	18,00	$ 5.583.582,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.583.582,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 5.583.582,00
180005	18.00.05	UNIDAD CONTROL LLAMADO Incl. Cable de conexión	un	5,00	$ 7.814.711,00	$ 39.073.555,00	5,00	$ 39.073.555,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 39.073.555,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 39.073.555,00
Subtotal						**$ 98.291.889,00**		**$ 98.291.889,00**							**$ 98.291.889,00**							**$ 98.291.889,00**
A19	**19.00.00**	**INSTALACIONES SEGURIDAD Y CONTROL**																				
190001	19.00.01	PANEL DE SEGURIDAD (1 LAZO)	un	1,00	$ 6.138.130,00	$ 6.138.130,00	1,00	$ 6.138.130,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.138.130,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.138.130,00
190002	19.00.02	DETECTOR APERTURA	un	69,00	$ 22.640,00	$ 1.562.160,00	69,00	$ 1.562.160,00		$ -		$ -	=	69,00	$ 1.562.160,00		$ -		$ -	=	69,00	$ 1.562.160,00
190003	19.00.03	PULSADOR PÁNICO	un	4,00	$ 81.880,00	$ 327.520,00	4,00	$ 327.520,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 327.520,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 327.520,00
190004	19.00.04	BOTÓN APERTURA	un	27,00	$ 198.052,00	$ 5.347.404,00	27,00	$ 5.347.404,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 5.347.404,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 5.347.404,00
190005	19.00.05	ESTACIÓN ADMÓN. ACCESOS	un	1,00	$ 11.361.445,00	$ 11.361.445,00	1,00	$ 11.361.445,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.361.445,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.361.445,00
190006	19.00.06	LECTOR DE PROXIMIDAD	un	20,00	$ 894.076,00	$ 17.881.520,00	20,00	$ 17.881.520,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 17.881.520,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 17.881.520,00
190007	19.00.07	CONTROLADOR LECTORAS X 8	un	3,00	$ 16.945.106,00	$ 50.835.318,00	3,00	$ 50.835.318,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 50.835.318,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 50.835.318,00
190008	19.00.08	RETENEDOR MAGNÉTICO	un	33,00	$ 682.931,00	$ 22.536.723,00	33,00	$ 22.536.723,00		$ -		$ -	=	33,00	$ 22.536.723,00		$ -		$ -	=	33,00	$ 22.536.723,00
190009	19.00.09	ESTACIÓN BASE CITOFONIA	un	1,00	$ 789.195,00	$ 789.195,00	1,00	$ 789.195,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 789.195,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 789.195,00
190010	19.00.10	CITOFONO MANOS LIBRES	un	4,00	$ 677.903,00	$ 2.711.612,00	4,00	$ 2.711.612,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.711.612,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.711.612,00
190011	19.00.11	SERVIDOR VIDEO	un	1,00	$ 13.615.324,00	$ 13.615.324,00	1,00	$ 13.615.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.615.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.615.324,00
190012	19.00.12	TECLADO DE CONTROL	un	1,00	$ 735.663,00	$ 735.663,00	1,00	$ 735.663,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 735.663,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 735.663,00
190013	19.00.13	CÁMARA FIJA	un	30,00	$ 1.307.887,00	$ 39.236.610,00	30,00	$ 39.236.610,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 39.236.610,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 39.236.610,00
190014	19.00.14	CÁMARA FIJA CON HOUSING Incl. Conectores	un	13,00	$ 1.420.528,00	$ 18.466.864,00	13,00	$ 18.466.864,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 18.466.864,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 18.466.864,00
190015	19.00.15	ESTACIÓN OPERACIÓN Incl. Conectores	un	1,00	$ 7.720.717,00	$ 7.720.717,00	1,00	$ 7.720.717,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.720.717,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.720.717,00
190016	19.00.16	SOFTWARE VIDEO Incl. Conectores	un	1,00	$ 17.630.068,00	$ 17.630.068,00	1,00	$ 17.630.068,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.630.068,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.630.068,00
190017	19.00.17	GABINETE 2.1 M Incl. Pernos de instalación	un	1,00	$ 5.082.746,00	$ 5.082.746,00	1,00	$ 5.082.746,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.082.746,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.082.746,00
190018	19.00.18	RACK 2.1 M Incl. Pernos de instalación	un	4,00	$ 2.199.701,00	$ 8.798.804,00	4,00	$ 8.798.804,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 8.798.804,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 8.798.804,00
190019	19.00.19	BANDEJA F.O. X 6 LC Incl. Pernos de instalación	un	8,00	$ 936.069,00	$ 7.488.552,00	8,00	$ 7.488.552,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 7.488.552,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 7.488.552,00
190020	19.00.20	SWITCH X 48 PTO. Incl. Pernos de instalación	un	10,00	$ 34.228.013,00	$ 342.280.130,00	10,00	$ 342.280.130,00	0	$ -	-2,0	-$ 68.456.026,00	=	8,00	$ 273.824.104,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 273.824.104,00
190021	19.00.21	SWITCH CORE 5 PT. FO Incl. Pernos de instalación	un	1,00	$ 57.042.273,00	$ 57.042.273,00	1,00	$ 57.042.273,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 57.042.273,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 57.042.273,00
190022	19.00.22	SALIDA PTO. SENCILLO RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	81,00	$ 141.926,00	$ 11.496.006,00	81,00	$ 11.496.006,00		$ -		$ -	=	81,00	$ 11.496.006,00		$ -		$ -	=	81,00	$ 11.496.006,00
190023	19.00.23	PATCH PANEL X 48 PTO Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	10,00	$ 4.087.270,00	$ 40.872.700,00	10,00	$ 40.872.700,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 40.872.700,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 40.872.700,00
190024	19.00.24	SALIDA PTO. DOBLE RJ-45 CAT 6A Incl. Certificación y marcación de las salidas	un	192,00	$ 250.672,00	$ 48.129.024,00	192,00	$ 48.129.024,00		$ -		$ -	=	192,00	$ 48.129.024,00		$ -		$ -	=	192,00	$ 48.129.024,00
190025	19.00.25	ORGANIZADOR DE CABLE PARA RACK	un	10,00	$ 93.117,00	$ 931.170,00	10,00	$ 931.170,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 931.170,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 931.170,00
190026	19.00.26	PATCH CORD 2M	un	480,00	$ 67.141,00	$ 32.227.680,00	480,00	$ 32.227.680,00		$ -		$ -	=	480,00	$ 32.227.680,00		$ -		$ -	=	480,00	$ 32.227.680,00
190027	19.00.27	CABLE UTP CAT 6A	m	23.250,00	$ 6.485,00	$ 150.776.250,00	23250,00	$ 150.776.250,00		$ -		$ -	=	23250,00	$ 150.776.250,00		$ -		$ -	=	23250,00	$ 150.776.250,00
190028	19.00.28	FIBRA ÓPTICA OM3 X 6 HILOS	un	550,00	$ 17.346,00	$ 9.540.300,00	550,00	$ 9.540.300,00		$ -		$ -	=	550,00	$ 9.540.300,00		$ -		$ -	=	550,00	$ 9.540.300,00
190029	19.00.29	PATCH CORD FO, MULTIMODO LC-LC Incl. Marcación de las salidas	un	10,00	$ 176.968,00	$ 1.769.680,00	10,00	$ 1.769.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.769.680,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.769.680,00
190030	19.00.30	CONECTORES LC Incl. Certificación	un	48,00	$ 99.824,00	$ 4.791.552,00	48,00	$ 4.791.552,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 4.791.552,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 4.791.552,00
190031	19.00.31	ACCESS POINT	un	4,00	$ 5.011.368,00	$ 20.045.472,00	4,00	$ 20.045.472,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 20.045.472,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 20.045.472,00
190032	19.00.32	CONTROLADOR WIFI	un	1,00	$ 5.339.415,00	$ 5.339.415,00	1,00	$ 5.339.415,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.339.415,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.339.415,00
190033	19.00.33	SERVIDOR TELEFONIA IP	un	1,00	$ 7.786.044,00	$ 7.786.044,00	1,00	$ 7.786.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.786.044,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.786.044,00
190034	19.00.34	TERMINAL TELEFONICO IP SECRETARIAL INC. TELEFONO	un	3,00	$ 1.543.457,00	$ 4.630.371,00	3,00	$ 4.630.371,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 4.630.371,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 4.630.371,00
190035	19.00.35	TERMINAL TELEFONICO IP SENCILLO INC. TELEFONO	un	90,00	$ 360.096,00	$ 32.408.640,00	90,00	$ 32.408.640,00		$ -		$ -	=	90,00	$ 32.408.640,00		$ -		$ -	=	90,00	$ 32.408.640,00
190036	19.00.36	BANDEJA CORTACABLES DE 30CM DE ANCHO Inc. Soportes y pernos de instalación	m	500,00	$ 110.600,00	$ 55.300.000,00	500,00	$ 55.300.000,00		$ -		$ -	=	500,00	$ 55.300.000,00		$ -		$ -	=	500,00	$ 55.300.000,00
190037	19.00.37	TUBERÍA 1" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	200,00	$ 42.834,00	$ 8.566.800,00	200,00	$ 8.566.800,00		$ -		$ -	=	200,00	$ 8.566.800,00		$ -		$ -	=	200,00	$ 8.566.800,00
190038	19.00.38	TUBERÍA 3/4" EMT Inc. Soportes y pernos de instalación	m	1.494,00	$ 39.046,00	$ 58.334.724,00	1494,00	$ 58.334.724,00		$ -		$ -	=	1494,00	$ 58.334.724,00		$ -		$ -	=	1494,00	$ 58.334.724,00
190039	19.00.39	CANALIZACIÓN 3X4" pvc	m	140,00	$ 69.900,00	$ 9.786.000,00	140,00	$ 9.786.000,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 9.786.000,00		$ -		$ -	=	140,00	$ 9.786.000,00
190040	19.00.40	CAJA0.6X0.6 M	un	8,00	$ 408.186,00	$ 3.265.488,00	8,00	$ 3.265.488,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 3.265.488,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 3.265.488,00
Subtotal						**$ 1.143.586.094,00**		**$ 1.143.586.094,00**				**-$ 68.456.026,00**			**$ 1.075.130.068,00**							**$ 1.075.130.068,00**
A20	**20.00.00**	**INSTALACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA**																				
	20.01.00	**CONDUCTOS**																				
200085	20.01.01	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	m2	1.557,00	$ 112.398,00	$ 175.003.686,00	1557,00	$ 175.003.686,00		$ -		$ -	=	1557,00	$ 175.003.686,00		$ -		$ -	=	1557,00	$ 175.003.686,00
200086	20.01.02	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22	m2	1.984,00	$ 131.332,00	$ 260.562.688,00	1984,00	$ 260.562.688,00	93,00	$ 12.213.876,00		$ -	+	2077,00	$ 272.776.564,00		$ -		$ -	=	2077,00	$ 272.776.564,00
200087	20.01.03	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20	m2	123,00	$ 169.196,00	$ 20.811.108,00	123,00	$ 20.811.108,00	281,50	$ 47.628.674,00		$ -	+	404,50	$ 68.439.782,00		$ -		$ -	=	404,50	$ 68.439.782,00
200088	20.01.04	CONDUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18	m2	133,00	$ 226.234,00	$ 30.089.122,00	133,00	$ 30.089.122,00		$ -		$ -	=	133,00	$ 30.089.122,00		$ -		$ -	=	133,00	$ 30.089.122,00
200089	20.01.05	AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE FIBRA DE VIDRIO CARA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO	m2	3.346,00	$ 41.878,00	$ 140.123.788,00	3346,00	$ 140.123.788,00		$ -		$ -	=	3346,00	$ 140.123.788,00		$ -		$ -	=	3346,00	$ 140.123.788,00
200090	20.01.06	CONDUCTOS EXTRACCIÓN COCINAS CALIBRE 16	m2	41,00	$ 241.301,00	$ 9.893.341,00	41,00	$ 9.893.341,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 9.893.341,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 9.893.341,00
200091	20.01.07	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 4"	m	67,00	$ 95.888,00	$ 6.424.496,00	67,00	$ 6.424.496,00		$ -		$ -	=	67,00	$ 6.424.496,00		$ -		$ -	=	67,00	$ 6.424.496,00
200092	20.01.08	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 6"	m	9,00	$ 93.166,00	$ 838.494,00	9,00	$ 838.494,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 838.494,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 838.494,00
200094	20.01.09	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 12"	m	9,00	$ 153.759,00	$ 1.383.831,00	9,00	$ 1.383.831,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.383.831,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.383.831,00
200095	20.01.10	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	21,00	$ 228.655,00	$ 4.801.965,00	21,00	$ 4.801.965,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 4.801.965,00		$ -		$ -	=	21,00	$ 4.801.965,00
200096	20.01.11	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	143,00	$ 215.903,00	$ 30.874.129,00	143,00	$ 30.874.129,00		$ -		$ -	=	143,00	$ 30.874.129,00		$ -		$ -	=	143,00	$ 30.874.129,00
200097	20.01.12	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	45,00	$ 228.930,00	$ 10.301.850,00	45,00	$ 10.301.850,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 10.301.850,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 10.301.850,00
200098	20.01.13	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	61,00	$ 315.742,00	$ 19.260.262,00	61,00	$ 19.260.262,00		$ -		$ -	=	61,00	$ 19.260.262,00		$ -		$ -	=	61,00	$ 19.260.262,00
200099	20.01.14	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	41,00	$ 337.226,00	$ 13.826.266,00	41,00	$ 13.826.266,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 13.826.266,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 13.826.266,00
200100	20.01.15	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	68,00	$ 334.478,00	$ 22.744.504,00	68,00	$ 22.744.504,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 22.744.504,00		$ -		$ -	=	68,00	$ 22.744.504,00
200101	20.01.16	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	63,00	$ 407.419,00	$ 25.667.397,00	63,00	$ 25.667.397,00		$ -		$ -	=	63,00	$ 25.667.397,00		$ -		$ -	=	63,00	$ 25.667.397,00
200102	20.01.17	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	56,00	$ 368.679,00	$ 20.646.024,00	56,00	$ 20.646.024,00		$ -		$ -	=	56,00	$ 20.646.024,00		$ -		$ -	=	56,00	$ 20.646.024,00
200103	20.01.18	CONDUCTOS REDONDOS EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 34"	m	3,00	$ 565.839,00	$ 1.697.517,00	3,00	$ 1.697.517,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.697.517,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.697.517,00
200215	20.01.19	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 14"	m	4,00	$ 152.983,00	$ 611.932,00	4,00	$ 611.932,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.932,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.932,00
200104	20.01.20	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 16"	m	19,00	$ 296.598,00	$ 5.635.362,00	19,00	$ 5.635.362,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 5.635.362,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 5.635.362,00
200105	20.01.21	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 18"	m	19,00	$ 237.528,00	$ 4.513.032,00	19,00	$ 4.513.032,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 4.513.032,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 4.513.032,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200106	20.01.22	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 20"	m	23,00	$ 286.160,00	$ 6.581.680,00	23,00	$ 6.581.680,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 6.581.680,00		$ -		$ -	=	23,00	$ 6.581.680,00
200107	20.01.23	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 22"	m	54,00	$ 331.863,00	$ 17.920.602,00	54,00	$ 17.920.602,00		$ -		$ -	=	54,00	$ 17.920.602,00		$ -		$ -	=	54,00	$ 17.920.602,00
200108	20.01.24	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 24"	m	32,00	$ 340.885,00	$ 10.908.320,00	32,00	$ 10.908.320,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 10.908.320,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 10.908.320,00
200109	20.01.25	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 26"	m	62,00	$ 393.449,00	$ 24.393.838,00	62,00	$ 24.393.838,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 24.393.838,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 24.393.838,00
200110	20.01.26	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 28"	m	59,00	$ 434.002,00	$ 25.606.118,00	59,00	$ 25.606.118,00		$ -		$ -	=	59,00	$ 25.606.118,00		$ -		$ -	=	59,00	$ 25.606.118,00
200111	20.01.27	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 30"	m	52,00	$ 384.815,00	$ 20.010.380,00	52,00	$ 20.010.380,00		$ -		$ -	=	52,00	$ 20.010.380,00		$ -		$ -	=	52,00	$ 20.010.380,00
200112	20.01.28	CONDUCTOS REDONDOS CALIBRE 24 EN LÁMINA GALVANIZADA DEL TIPO UNIÓN EN ESPIRAL 36"	m	3,00	$ 534.831,00	$ 1.604.493,00	3,00	$ 1.604.493,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.604.493,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.604.493,00
200142	20.01.29	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø6"	m	91,00	$ 35.159,00	$ 3.199.469,00	91,00	$ 3.199.469,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 3.199.469,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 3.199.469,00
200143	20.01.30	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø8"	m	108,00	$ 40.603,00	$ 4.385.124,00	108,00	$ 4.385.124,00		$ -		$ -	=	108,00	$ 4.385.124,00		$ -		$ -	=	108,00	$ 4.385.124,00
200144	20.01.31	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø10"	m	80,00	$ 49.589,00	$ 3.967.120,00	80,00	$ 3.967.120,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 3.967.120,00		$ -		$ -	=	80,00	$ 3.967.120,00
200145	20.01.32	CONDUCTOS MANGUERA FLEXIBLE AISLADOS ø12"	m	57,00	$ 59.175,00	$ 3.372.975,00	57,00	$ 3.372.975,00		$ -		$ -	=	57,00	$ 3.372.975,00		$ -		$ -	=	57,00	$ 3.372.975,00
200146	20.01.33	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 4"x14"	un	1,00	$ 53.736,00	$ 53.736,00	1,00	$ 53.736,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.736,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.736,00
200148	20.01.34	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x6"	un	179,00	$ 49.034,00	$ 8.777.086,00	179,00	$ 8.777.086,00		$ -		$ -	=	179,00	$ 8.777.086,00		$ -		$ -	=	179,00	$ 8.777.086,00
200150	20.01.36	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x14"	un	2,00	$ 77.423,00	$ 154.846,00	2,00	$ 154.846,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 154.846,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 154.846,00
200151	20.01.37	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 6"x26"	un	2,00	$ 134.199,00	$ 268.398,00	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00
200153	20.01.38	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x6"	un	4,00	$ 59.357,00	$ 237.428,00	4,00	$ 237.428,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 237.428,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 237.428,00
200154	20.01.39	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x8"	un	66,00	$ 59.357,00	$ 3.917.562,00	66,00	$ 3.917.562,00		$ -		$ -	=	66,00	$ 3.917.562,00		$ -		$ -	=	66,00	$ 3.917.562,00
200155	20.01.40	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x10"	un	1,00	$ 65.810,00	$ 65.810,00	1,00	$ 65.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 65.810,00
200156	20.01.41	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x18"	un	2,00	$ 105.811,00	$ 211.622,00	2,00	$ 211.622,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 211.622,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 211.622,00
200157	20.01.42	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x22"	un	6,00	$ 136.780,00	$ 820.680,00	6,00	$ 820.680,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 820.680,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 820.680,00
200158	20.01.43	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 8"x36"	un	6,00	$ 215.494,00	$ 1.292.964,00	6,00	$ 1.292.964,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.292.964,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 1.292.964,00
200159	20.01.44	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x8"	un	4,00	$ 65.810,00	$ 263.240,00	4,00	$ 263.240,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 263.240,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 263.240,00
200160	20.01.45	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x10"	un	43,00	$ 80.003,00	$ 3.440.129,00	43,00	$ 3.440.129,00		$ -		$ -	=	43,00	$ 3.440.129,00		$ -		$ -	=	43,00	$ 3.440.129,00
200161	20.01.46	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x14"	un	10,00	$ 103.230,00	$ 1.032.300,00	10,00	$ 1.032.300,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.032.300,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 1.032.300,00
200162	20.01.47	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x20"	un	2,00	$ 150.975,00	$ 301.950,00	2,00	$ 301.950,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 301.950,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 301.950,00
200163	20.01.48	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x22"	un	9,00	$ 162.587,00	$ 1.463.283,00	9,00	$ 1.463.283,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.463.283,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 1.463.283,00
200164	20.01.49	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x26"	un	1,00	$ 176.783,00	$ 176.783,00	1,00	$ 176.783,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 176.783,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 176.783,00
200165	20.01.50	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x34"	un	1,00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1,00	$ 234.848,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 234.848,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 234.848,00
200166	20.01.51	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 10"x38"	un	1,00	$ 24.518,00	$ 24.518,00	1,00	$ 24.518,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.518,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.518,00
200168	20.01.52	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x12"	un	18,00	$ 99.360,00	$ 1.788.480,00	18,00	$ 1.788.480,00	1,00	$ 99.360,00		$ -	+	19,00	$ 1.887.840,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 1.887.840,00
200169	20.01.53	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x14"	un	4,00	$ 113.553,00	$ 454.212,00	4,00	$ 454.212,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 454.212,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 454.212,00
200170	20.01.54	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x18"	un	2,00	$ 138.071,00	$ 276.142,00	2,00	$ 276.142,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 276.142,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 276.142,00
200171	20.01.55	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x22"	un	4,00	$ 172.910,00	$ 691.640,00	4,00	$ 691.640,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 691.640,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 691.640,00
200173	20.01.56	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 12"x48"	un	3,00	$ 347.112,00	$ 1.041.336,00	3,00	$ 1.041.336,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.041.336,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.041.336,00
200174	20.01.57	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x10"	un	2,00	$ 103.230,00	$ 206.460,00	2,00	$ 206.460,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 206.460,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 206.460,00
200175	20.01.58	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x14"	un	5,00	$ 134.199,00	$ 670.995,00	5,00	$ 670.995,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 670.995,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 670.995,00
200176	20.01.59	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x18"	un	2,00	$ 163.879,00	$ 327.758,00	2,00	$ 327.758,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 327.758,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 327.758,00
200177	20.01.60	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 14"x40"	un	1,00	$ 338.078,00	$ 338.078,00	1,00	$ 338.078,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 338.078,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 338.078,00
200179	20.01.61	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 16"x6"	un	1,00	$ 89.037,00	$ 89.037,00	1,00	$ 89.037,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 89.037,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 89.037,00
200180	20.01.62	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 18"x48"	un	1,00	$ 520.022,00	$ 520.022,00	1,00	$ 520.022,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 520.022,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 520.022,00
200181	20.01.63	REJILLAS DE RETORNO DE AIRE 22"x38"	un	1,00	$ 509.699,00	$ 509.699,00	1,00	$ 509.699,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 509.699,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 509.699,00
200182	20.01.64	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 6"x6"	un	13,00	$ 49.680,00	$ 645.840,00	13,00	$ 645.840,00	1,00	$ 49.680,00		$ -	+	14,00	$ 695.520,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 695.520,00
200250	20.01.65	REJILLA DE SUMINISTRO DE AIRE 16"x20"	un	2,00	$ 238.461,00	$ 476.922,00	2,00	$ 476.922,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 476.922,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 476.922,00
200183	20.01.66	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 6"x6"	un	6,00	$ 98.971,00	$ 593.826,00	6,00	$ 593.826,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 593.826,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 593.826,00
200184	20.01.67	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 2 VÍAS 9"x9"	un	6,00	$ 149.297,00	$ 895.782,00	6,00	$ 895.782,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 895.782,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 895.782,00
200185	20.01.68	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 6"x6"	un	19,00	$ 91.359,00	$ 1.735.821,00	19,00	$ 1.735.821,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 1.735.821,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 1.735.821,00
200186	20.01.69	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 9"x9"	un	26,00	$ 137.812,00	$ 3.583.112,00	26,00	$ 3.583.112,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 3.583.112,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 3.583.112,00
200187	20.01.70	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 3 VÍAS 12"x12"	un	41,00	$ 184.266,00	$ 7.554.906,00	41,00	$ 7.554.906,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 7.554.906,00		$ -		$ -	=	41,00	$ 7.554.906,00
200188	20.01.71	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 6"x6"	un	18,00	$ 89.810,00	$ 1.616.580,00	18,00	$ 1.616.580,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.616.580,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 1.616.580,00
200189	20.01.72	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 9"x9"	un	91,00	$ 137.812,00	$ 12.540.892,00	91,00	$ 12.540.892,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 12.540.892,00		$ -		$ -	=	91,00	$ 12.540.892,00
200190	20.01.73	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 12"x12"	un	48,00	$ 184.266,00	$ 8.844.768,00	48,00	$ 8.844.768,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 8.844.768,00		$ -		$ -	=	48,00	$ 8.844.768,00
200191	20.01.74	DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR 24"X24"-ø6"-ø6"	un	2,00	$ 7.425.088,00	$ 14.850.176,00	2,00	$ 14.850.176,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 14.850.176,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 14.850.176,00
200192	20.01.75	DIFUSOR LINEAL SISTEMA CONTINUO 34"X4"-ø6"-ø6"	un	2,00	$ 354.854,00	$ 709.708,00	2,00	$ 709.708,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 709.708,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 709.708,00
200193	20.01.76	COMPUERTA DE INSPECCIÓN PARA CONDUCTOS 24"x8"	un	2,00	$ 120.649,00	$ 241.298,00	2,00	$ 241.298,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 241.298,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 241.298,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200194	20.01.77	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE 8"x4"-8"x4"	un	2,00	$ 73.553,00	$ 147.106,00	2,00	$ 147.106,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 147.106,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 147.106,00
200195	20.01.78	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x8"-4"x8"	un	2,00	$ 134.199,00	$ 268.398,00	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 268.398,00
200196	20.01.79	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 4"x10"-4"x10"	un	2,00	$ 147.103,00	$ 294.206,00	2,00	$ 294.206,00	0	$ -	-2,0	-$ 294.206,00	-				$ -		$ -	=		
200197	20.01.80	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x8"-6"x8"	un	1,00	$ 134.199,00	$ 134.199,00	1,00	$ 134.199,00	0	$ -	-1,0	-$ 134.199,00	-				$ -		$ -	=		
200198	20.01.81	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x10"-6"x10"	un	5,00	$ 147.103,00	$ 735.515,00	5,00	$ 735.515,00	0	$ -	-5,0	-$ 735.515,00	-				$ -		$ -	=		
200199	20.01.82	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 6"x12"-6"x12"	un	9,00	$ 160.007,00	$ 1.440.063,00	9,00	$ 1.440.063,00	0	$ -	-9,0	-$ 1.440.063,00	-				$ -		$ -	=		
200200	20.01.83	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 8"x10"-8"x10"	un	2,00	$ 170.330,00	$ 340.660,00	2,00	$ 340.660,00	0	$ -	-2,0	-$ 340.660,00	-				$ -		$ -	=		
200201	20.01.84	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x4"-10"x4"	un	1,00	$ 147.103,00	$ 147.103,00	1,00	$ 147.103,00	0	$ -	-1,0	-$ 147.103,00	-				$ -		$ -	=		
200202	20.01.85	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x10"-10"x10"	un	2,00	$ 190.976,00	$ 381.952,00	2,00	$ 381.952,00	0	$ -	-2,0	-$ 381.952,00	-				$ -		$ -	=		
200203	20.01.86	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x12"-10"x12"	un	7,00	$ 211.622,00	$ 1.481.354,00	7,00	$ 1.481.354,00	0	$ -	-7,0	-$ 1.481.354,00	-				$ -		$ -	=		
200204	20.01.87	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 10"x14"-10"x14"	un	1,00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1,00	$ 234.848,00	0	$ -	-1,0	-$ 234.848,00	-				$ -		$ -	=		
200205	20.01.88	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x4"-12"x4"	un	2,00	$ 160.007,00	$ 320.014,00	2,00	$ 320.014,00	0	$ -	-2,0	-$ 320.014,00	-				$ -		$ -	=		
200206	20.01.89	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x6"-12"x6"	un	2,00	$ 160.007,00	$ 320.014,00	2,00	$ 320.014,00	0	$ -	-2,0	-$ 320.014,00	-				$ -		$ -	=		
200207	20.01.90	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 12"x12"-12"x12"	un	2,00	$ 237.429,00	$ 474.858,00	2,00	$ 474.858,00	0	$ -	-2,0	-$ 474.858,00	-				$ -		$ -	=		
200208	20.01.91	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x10"-14"x10"	un	1,00	$ 234.848,00	$ 234.848,00	1,00	$ 234.848,00	0	$ -	-1,0	-$ 234.848,00	-				$ -		$ -	=		
200209	20.01.92	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 14"x12"-14"x12"	un	1,00	$ 265.817,00	$ 265.817,00	1,00	$ 265.817,00	0	$ -	-1,0	-$ 265.817,00	-				$ -		$ -	=		
200210	20.01.93	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 16"x6"-16"x6"	un	1,00	$ 314.852,00	$ 314.852,00	1,00	$ 314.852,00	0	$ -	-1,0	-$ 314.852,00	-				$ -		$ -	=		
200211	20.01.94	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 20"x14"-20"x14"	un	1,00	$ 335.498,00	$ 335.498,00	1,00	$ 335.498,00	0	$ -	-1,0	-$ 335.498,00	-				$ -		$ -	=		
200212	20.01.95	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 22"x12"-22"x12"	un	1,00	$ 353.563,00	$ 353.563,00	1,00	$ 353.563,00	0	$ -	-1,0	-$ 353.563,00	-				$ -		$ -	=		
200213	20.01.96	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 24"x10"-24"x10"	un	1,00	$ 314.852,00	$ 314.852,00	1,00	$ 314.852,00	0	$ -	-1,0	-$ 314.852,00	-				$ -		$ -	=		
200214	20.01.97	DÁMPER DE CONTROL DE AIRE OPERACIÓN PROPORCIONAL 30"x14"-30"x14"	un	1,00	$ 529.054,00	$ 529.054,00	1,00	$ 529.054,00	0	$ -	-1,0	-$ 529.054,00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						**$ 1.020.670.360,00**		**$ 1.020.670.360,00**		**$ 59.991.590,00**		**-$ 8.653.270,00**			**$ 1.072.008.680,00**							**$ 1.072.008.680,00**
	20.03.00	**TUBERÍA**																				
200251	20.03.01	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/4"	m	88,00	$ 35.090,00	$ 3.087.920,00	88,00	$ 3.087.920,00	249,00	$ 8.737.410,00		$ -	+	337,00	$ 11.825.330,00		$ -		$ -	=	337,00	$ 11.825.330,00
200216	20.03.02	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/8"	m	311,00	$ 37.399,00	$ 11.631.089,00	311,00	$ 11.631.089,00	1087,00	$ 40.652.713,00		$ -	+	1398,00	$ 52.283.802,00		$ -		$ -	=	1398,00	$ 52.283.802,00
200217	20.03.03	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1/2"	m	155,00	$ 47.043,00	$ 7.291.665,00	155,00	$ 7.291.665,00	322,00	$ 15.147.846,00		$ -	+	477,00	$ 22.439.511,00		$ -		$ -	=	477,00	$ 22.439.511,00
200218	20.03.04	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 5/8"	m	209,00	$ 54.793,00	$ 11.451.737,00	209,00	$ 11.451.737,00	834,00	$ 45.697.362,00		$ -	+	1043,00	$ 57.149.099,00		$ -		$ -	=	1043,00	$ 57.149.099,00
200219	20.03.05	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 3/4"	m	146,00	$ 64.989,00	$ 9.488.394,00	146,00	$ 9.488.394,00	218,00	$ 14.167.602,00		$ -	+	364,00	$ 23.655.996,00		$ -		$ -	=	364,00	$ 23.655.996,00
200220	20.03.06	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 7/8"	m	99,00	$ 81.009,00	$ 8.019.891,00	99,00	$ 8.019.891,00	168,00	$ 13.609.512,00		$ -	+	267,00	$ 21.629.403,00		$ -		$ -	=	267,00	$ 21.629.403,00
200221	20.03.07	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/8"	m	88,00	$ 101.537,00	$ 8.935.256,00	88,00	$ 8.935.256,00	254,00	$ 25.790.398,00		$ -	+	342,00	$ 34.725.654,00		$ -		$ -	=	342,00	$ 34.725.654,00
200222	20.03.08	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/4"	m	5,00	$ 114.644,00	$ 573.220,00	5,00	$ 573.220,00	0	$ -	-5,0	-$ 573.220,00	-				$ -		$ -	=		
200223	20.03.09	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 3/8"	m	72,00	$ 127.753,00	$ 9.198.216,00	72,00	$ 9.198.216,00	407,00	$ 51.995.471,00		$ -	+	479,00	$ 61.193.687,00		$ -		$ -	=	479,00	$ 61.193.687,00
200224	20.03.10	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 1/2"	m	1,00	$ 145.561,00	$ 145.561,00	1,00	$ 145.561,00	0	$ -	-1,0	-$ 145.561,00	-				$ -		$ -	=		
200225	20.03.11	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 1 5/8"	m	32,00	$ 163.367,00	$ 5.227.744,00	32,00	$ 5.227.744,00	31,00	$ 5.064.377,00		$ -	+	63,00	$ 10.292.121,00		$ -		$ -	=	63,00	$ 10.292.121,00
200226	20.03.12	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2"	m	2,00	$ 426.815,00	$ 853.630,00	2,00	$ 853.630,00	0	$ -	-2,0	-$ 853.630,00	-				$ -		$ -	=		
200227	20.03.13	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/8"	m	7,00	$ 533.519,00	$ 3.734.633,00	7,00	$ 3.734.633,00	25,00	$ 13.337.975,00		$ -	+	32,00	$ 17.072.608,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 17.072.608,00
200228	20.03.14	TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR 2 1/2"	m	1,00	$ 640.222,00	$ 640.222,00	1,00	$ 640.222,00	10,00	$ 6.402.220,00		$ -	+	11,00	$ 7.042.442,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 7.042.442,00
Subtotal						**$ 80.279.178,00**		**$ 80.279.178,00**		**$ 240.602.886,00**		**-$ 1.572.411,00**			**$ 319.309.653,00**							**$ 319.309.653,00**
	20.04.00	**ACCESORIOS TUBERÍA**																				
200229	20.04.01	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN01621	un	11,00	$ 470.591,00	$ 5.176.501,00	11,00	$ 5.176.501,00	0	$ -	-11,0	-$ 5.176.501,00	-				$ -		$ -	=		
200230	20.04.02	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN03221	un	13,00	$ 649.430,00	$ 8.442.590,00	13,00	$ 8.442.590,00	0	$ -	-13,0	-$ 8.442.590,00	-				$ -		$ -	=		
200231	20.04.03	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN07121	un	16,00	$ 329.445,00	$ 5.271.120,00	16,00	$ 5.271.120,00	0	$ -	-16,0	-$ 5.271.120,00	-				$ -		$ -	=		
200232	20.04.04	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN14521	un	7,00	$ 215.972,00	$ 1.511.804,00	7,00	$ 1.511.804,00	0	$ -	-7,0	-$ 1.511.804,00	-				$ -		$ -	=		
200233	20.04.05	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARBLN23220	un	2,00	$ 600.699,00	$ 1.201.398,00	2,00	$ 1.201.398,00	0	$ -	-2,0	-$ 1.201.398,00	-				$ -		$ -	=		
200234	20.04.06	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN21	un	5,00	$ 401.621,00	$ 2.008.105,00	5,00	$ 2.008.105,00	0	$ -	-5,0	-$ 2.008.105,00	-				$ -		$ -	=		
200235	20.04.07	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN31	un	3,00	$ 974.778,00	$ 2.924.334,00	3,00	$ 2.924.334,00	0	$ -	-3,0	-$ 2.924.334,00	-				$ -		$ -	=		
200236	20.04.08	ACCESORIO BRANCH TUBERIA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE INVERTIR ARCNN41	un	1,00	$ 669.511,00	$ 669.511,00	1,00	$ 669.511,00	0	$ -	-1,0	-$ 669.511,00	-				$ -		$ -	=		
200237	20.04.09	ACCESORIO EEV KIT PRLK048A0	un	3,00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00	3,00	$ 4.762.857,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.762.857,00	-				$ -		$ -	=		
200238	20.04.10	ACCESORIO EEV KIT PRLK096A0	un	3,00	$ 1.587.619,00	$ 4.762.857,00	3,00	$ 4.762.857,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.762.857,00	-				$ -		$ -	=		
200239	20.04.11	ACCESORIO EEV KIT PRLK396A0	un	5,00	$ 1.587.619,00	$ 7.938.095,00	5,00	$ 7.938.095,00	0	$ -	-5,0	-$ 7.938.095,00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						**$ 44.669.172,00**		**$ 44.669.172,00**				**-$ 44.669.172,00**										
	20.05.00	**BALANCEO**																				
200240	20.05.01	BALANCEO Y PRUEBAS DE CAUDALES DEL AIRE	un	1,00	$ 58.133.195,00	$ 58.133.195,00	1,00	$ 58.133.195,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 58.133.195,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 58.133.195,00
Subtotal						**$ 58.133.195,00**		**$ 58.133.195,00**							**$ 58.133.195,00**							**$ 58.133.195,00**
	20.06.06	**CONTROL**																				
200241	20.06.01	CONTROLADOR AC SMART 5	un	1,00	$ 7.906.469,00	$ 7.906.469,00	1,00	$ 7.906.469,00	0	$ -	-1,0	-$ 7.906.469,00	-				$ -		$ -	=		
200242	20.06.02	MULTI V S SINGLE	un	1,00	$ 560.742,00	$ 560.742,00	1,00	$ 560.742,00	0	$ -	-1,0	-$ 560.742,00	-				$ -		$ -	=		
200243	20.06.03	DETECTOR DE HUMO DWYER O SIMILAR APROBADO/SL-2000+FAST TUBE	un	11,00	$ 1.560.065,00	$ 17.160.715,00	11,00	$ 17.160.715,00	0	$ -	-11,0	-$ 17.160.715,00	-				$ -		$ -	=		
200244	20.06.04	TABLERO DE CONTROL	un	1,00	$ 4.060.380,00	$ 4.060.380,00	1,00	$ 4.060.380,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.060.380,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.060.380,00
200245	20.06.05	GATEWAY SIERRA MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO	un	1,00	$ 6.542.201,00	$ 6.542.201,00	1,00	$ 6.542.201,00	0	$ -	-1,0	-$ 6.542.201,00	-				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
200246	20.06.06	CANALIZACIONES DE CONTROL INCLUYE: INTEGRACIÓN CVV, INTEGRACION VRF, INTEGRACION SISTEMA BAS VRF Y AUTOMATIZACIÓN VENTILACION.	un	1,00	$ 241.809.041,00	$ 241.809.041,00	1,00	$ 241.809.041,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 241.809.041,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 241.809.041,00
Subtotal						$ 278.039.548,00		$ 278.039.548,00				-$ 32.170.127,00			$ 245.869.421,00							$ 245.869.421,00
A21	21.00.00	APARATOS SANITARIOS																				
20001	21.00.01	SANITARIO ADRIÁTICO ALONGADO ENTRADA POSTERIOR, INCL. MUEBLE Y SISTEMA POSTERIOR DE DESCARGA	un	92,00	$ 1.108.247,00	$ 101.958.724,00	92,00	$ 101.958.724,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 101.958.724,00		$ -		$ -	=	92,00	$ 101.958.724,00
20004	21.00.02	ORINAL, COLOR BLANCO, INGRESO POSTERIOR CON SENSOR DE DESCARGA Incl. Fluxometro	un	3,00	$ 892.389,00	$ 2.677.167,00	1,00	$ 892.389,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 892.389,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 892.389,00
10020	21.00.03	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE PETITE, CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM.	un	4,00	$ 243.093,00	$ 972.372,00	4,00	$ 972.372,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 972.372,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 972.372,00
20002	21.00.04	LAVAMANOS DE COLGAR, AQUAPRO CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM.	un	104,00	$ 182.232,00	$ 18.952.128,00	99,00	$ 18.040.968,00		$ -		$ -	=	99,00	$ 18.040.968,00		$ -		$ -	=	99,00	$ 18.040.968,00
20005	21.00.05	LAVAMANOS DE COLGAR FREE INSTITUCIONAL COLOR 100, CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM.	un	30,00	$ 676.259,00	$ 20.287.770,00	16,00	$ 10.820.144,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 10.820.144,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 10.820.144,00
20007	21.00.06	LAVAMANOS DE INCRUSTAR, CASCADE CON GRIFERÍA TIPO PUSH CROMADA, SIFÓN BOTELLA GRIS, DESAGÜE SENCILLO Y MANGUERAS ACOPLE PLÁSTICA DE 40 CM.	un	4,00	$ 496.743,00	$ 1.986.972,00	4,00	$ 1.986.972,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.986.972,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.986.972,00
20008	21.00.07	GRIFERÍA CON SENSOR CUELLO ALTO, CROMO	un	3,00	$ 647.855,00	$ 1.943.565,00	3,00	$ 1.943.565,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.943.565,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.943.565,00
10022	21.00.09	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR	un	7,00	$ 707.183,00	$ 4.950.281,00	7,00	$ 4.950.281,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4.950.281,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 4.950.281,00
10023	21.00.10	DUCHA MONO CONTROL - MEZCLADOR + DUCHA TELÉFONO CUADRADA EN ACERO - DUCHAS BAÑOS DE OBSERVACIÓN	un	19,00	$ 1.299.978,00	$ 24.699.582,00	19,00	$ 24.699.582,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 24.699.582,00		$ -		$ -	=	19,00	$ 24.699.582,00
10006	21.00.11	DISPENSADOR HORIZONTAL DE JABÓN LIQUIDO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTI HUELLA, SUJECION OCULTA A LA PARED, BOTÓN PULSADOR EN A.B.S, CAPACIDAD 1,2 LITROS, VENTANILLA DE RECARGA SUPERIOR CON LLAVE, INDICADOR DEL NIVEL DE JABÓN	un	88,00	$ 220.023,00	$ 19.362.024,00	88,00	$ 19.362.024,00		$ -		$ -	=	88,00	$ 19.362.024,00		$ -		$ -	=	88,00	$ 19.362.024,00
10007	21.00.12	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIÉNICO, DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON LLAVE	un	84,00	$ 206.220,00	$ 17.322.480,00	84,00	$ 17.322.480,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 17.322.480,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 17.322.480,00
10008	21.00.13	BARRA DE SEGURIDAD DESPLEGABLE TIPO SWING UP DE PARED EN ACERO INOXIDABLE 304, DIÁMETRO TUBERÍA DE 1 ¼"	un	24,00	$ 482.546,00	$ 11.581.104,00	24,00	$ 11.581.104,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 11.581.104,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 11.581.104,00
10009	21.00.14	BARRA DE SEGURIDAD FIJA PARA DISCAPACITADOS DE 24" CON ESCUDOS TORNILLOS OCULTOS	un	24,00	$ 162.938,00	$ 3.910.512,00	24,00	$ 3.910.512,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 3.910.512,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 3.910.512,00
10010	21.00.15	DISPENSADOR HORIZONTAL, DE SOBREPONER PARA TOALLAS DE PAPEL, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, CON CERRADURA	un	64,00	$ 194.538,00	$ 12.450.432,00	64,00	$ 12.450.432,00		$ -		$ -	=	64,00	$ 12.450.432,00		$ -		$ -	=	64,00	$ 12.450.432,00
10011	21.00.16	CAMBIADORES DE PAÑALES	un	1,00	$ 1.444.496,00	$ 1.444.496,00	1,00	$ 1.444.496,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.444.496,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.444.496,00
10012	21.00.17	CORTINAS PARA DUCHA, incl.: tubo	un	25,00	$ 35.652,00	$ 891.300,00	25,00	$ 891.300,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 891.300,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 891.300,00
10013	21.00.18	SECADOR ELÉCTRICO DE MANOS	un	4,00	$ 1.059.525,00	$ 4.238.100,00	4,00	$ 4.238.100,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.238.100,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.238.100,00
10014	21.00.19	EXTRACTORES DE OLOR , EXTRACCIÓN 98/HR m3	un	4,00	$ 152.999,00	$ 611.996,00	4,00	$ 611.996,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.996,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 611.996,00
10015	21.00.20	REJILLA PLÁSTICA DE VENTILACIÓN 0,25 x 0,25 mt	un	26,00	$ 27.390,00	$ 712.140,00	26,00	$ 712.140,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 712.140,00		$ -		$ -	=	26,00	$ 712.140,00
10016	21.00.21	TAPA REGISTRO PLÁSTICO 0,15 x 0,15 mt	un	5,00	$ 24.193,00	$ 120.965,00	5,00	$ 120.965,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 120.965,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 120.965,00
Subtotal						$ 251.074.110,00		$ 238.910.546,00							$ 238.910.546,00							$ 238.910.546,00
A22	22.00.00	CARPINTERÍA MADERA																				
	22.01.00	PUERTAS																				
21001	22.01.01	P00-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,70 x 2,40 mts+ MONTANTE 0,70x0,30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	8,00	$ 2.077.506,00	$ 16.620.048,00	8,00	$ 16.620.048,00	0	$ -	-8,0	-$ 16.620.048,00	-				$ -		$ -	=		
21051	22.01.02	P00-K PUERTA TIPO HOLANDESA 0,70x2,40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1,00	$ 1.679.773,00	$ 1.679.773,00	1,00	$ 1.679.773,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.679.773,00	-				$ -		$ -	=		
21200	22.01.03	P01-C PUERTA ENTAMBORADA CORREDIZA 0,80x2,40 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	1,00	$ 2.927.642,00	$ 2.927.642,00	1,00	$ 2.927.642,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.927.642,00	-				$ -		$ -	=		
21002	22.01.04	P01-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,80 x 2,40 mts + MONTANTE 0,80x0,30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	75,00	$ 2.041.587,00	$ 153.119.025,00	75,00	$ 153.119.025,00	0	$ -	-75,0	-$ 153.119.025,00	-				$ -		$ -	=		
21003	22.01.05	P00-N, PUERTA ENTAMBORADA 0,80 x2,40 mts+ MONTANTE 0,80x0,30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS	un	18,00	$ 1.723.340,00	$ 31.020.120,00	18,00	$ 31.020.120,00	0	$ -	-18,0	-$ 31.020.120,00	-				$ -		$ -	=		
21008	22.01.06	P02-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0,90 x 2,40mts + MONTANTE 0,90x0,30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	31,00	$ 2.088.991,00	$ 64.758.721,00	31,00	$ 64.758.721,00	0	$ -	-31,0	-$ 64.758.721,00	-				$ -		$ -	=		
21009	22.01.07	P02-N, PUERTA ENTAMBORADA 0,90 x2,40 mts + MONTANTE 0,90x0,30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS+ CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	1,00	$ 2.552.056,00	$ 2.552.056,00	1,00	$ 2.552.056,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.552.056,00	-				$ -		$ -	=		
21010	22.01.08	P08-NJ PUERTA ENTAMBORADA 1,80x2,40mts + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 6 mm CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DE 0,20cm x 0,70mts + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 + 4 BISAGRAS BALINERA 3"3" CROMO MATE	un	10,00	$ 4.498.575,00	$ 44.985.750,00	10,00	$ 44.985.750,00	0	$ -	-10,0	-$ 44.985.750,00	-				$ -		$ -	=		
21011	22.01.09	P03D- PUERTA ENTAMBORADA 1,00x2,40 mts + MONTANTE 1,00x0,30 mts HOJA ENTAMBORADA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4,00	$ 3.187.875,00	$ 12.751.500,00	4,00	$ 12.751.500,00	0	$ -	-4,0	-$ 12.751.500,00	-				$ -		$ -	=		
21012	22.01.10	P03-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,00 x 2,40mts+ MONTANTE 1,00x0,30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	61,00	$ 2.446.908,00	$ 149.261.388,00	61,00	$ 149.261.388,00	0	$ -	-61,0	-$ 149.261.388,00	-				$ -		$ -	=		
21013	22.01.11	P03-N, PUERTA ENTAMBORADA 1,00 x2,40 mts + MONTANTE 1,00x0,30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + BISAGRAS CANTO REFORZADO EN ACERO EN "U"	un	4,00	$ 2.979.806,00	$ 11.919.224,00	4,00	$ 11.919.224,00	0	$ -	-4,0	-$ 11.919.224,00	-				$ -		$ -	=		
21014	22.01.12	P04-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,10 x 2,40mts+ MONTANTE 1,10x0,30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	35,00	$ 2.312.649,00	$ 80.942.715,00	35,00	$ 80.942.715,00	0	$ -	-35,0	-$ 80.942.715,00	-				$ -		$ -	=		
21015	22.01.13	P05-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,20 x 2,40mts ++ MONTANTE 1,20x0,30 mts+ MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	12,00	$ 2.427.500,00	$ 29.130.000,00	12,00	$ 29.130.000,00	0	$ -	-12,0	-$ 29.130.000,00	-				$ -		$ -	=		
21017	22.01.14	P07-NJ, PUERTA ENTAMBORADA1,40 x2,40 mts HOJAS ENTAMBORADA + LAMINA DE ACERO + MIRILLA + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	2,00	$ 3.227.473,00	$ 6.454.946,00	2,00	$ 6.454.946,00	0	$ -	-2,0	-$ 6.454.946,00	-				$ -		$ -	=		
21016	22.01.15	P06-M PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1,20 x 2,40mts + MONTANTE 1,20x0,30 mts + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un	4,00	$ 2.295.710,00	$ 9.182.840,00	4,00	$ 9.182.840,00	0	$ -	-4,0	-$ 9.182.840,00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 617.305.748,00		$ 617.305.748,00				-$ 617.305.748,00										

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
	22.02.00	MUEBLES																				
21020	22.02.01	M.1.1-MUEBLE DE RECEPCIÓN PRINCIPAL CON SUPERFICIE PÚBLICO EN QUARTZTONE Y FRENTE PÚBLICO EN QUARTZTONE CON SUPERFICIE DE TRABAJO 5.65X 0.90 M	un	1,00	$ 11.888.170,00	$ 11.888.170,00	1,00	$ 11.888.170,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.888.170,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.888.170,00
21021	22.02.02	M.2.1 RECEPCION ADMINISTRACIÓN CON SUPERFICIE EN GRANITO, FRETE PUBLICO EN FORMICA 3.40x 0.75	un	1,00	$ 5.173.632,00	$ 5.173.632,00	1,00	$ 5.173.632,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.173.632,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.173.632,00
21022	22.02.03	M.2.2-RECEPCION CONSULTA EXT, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 3.05 X 1.10M	un	1,00	$ 4.627.660,00	$ 4.627.660,00	1,00	$ 4.627.660,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.627.660,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.627.660,00
21023	22.02.04	M.2.3-FARMACIA- ENTREGA DE MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.75 X 1.10M	un	1,00	$ 3.871.248,00	$ 3.871.248,00	1,00	$ 3.871.248,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.871.248,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.871.248,00
21024	22.02.05	M.2.4-RECEPCIÓN CIRUGÍA, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.85 X 1.10M	un	1,00	$ 4.064.810,00	$ 4.064.810,00	1,00	$ 4.064.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.064.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.064.810,00
21025	22.02.06	M.2.5-RECEPCIÓN HOSPITALIZACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO 2.50 X 1.10M	un	1,00	$ 3.580.904,00	$ 3.580.904,00	1,00	$ 3.580.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.580.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.580.904,00
21026	22.02.07	M.2.6-ENTREGA MEDICAMENTOS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 1.37 X 1.10M	un	1,00	$ 2.905.037,00	$ 2.905.037,00	1,00	$ 2.905.037,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.905.037,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.905.037,00
21027	22.02.08	M.2.7-ENTREGA RESULTADOS - MUESTRAS - INFORMACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 3.85 X 1.10M	un	1,00	$ 5.671.377,00	$ 5.671.377,00	1,00	$ 5.671.377,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.671.377,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.671.377,00
21028	22.02.09	M.2.8-IMAGENES DIAGNOSTICAS, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 4.10 X 1.10M	un	1,00	$ 5.758.480,00	$ 5.758.480,00	1,00	$ 5.758.480,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.758.480,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.758.480,00
21029	22.02.10	M.2.9-ENTREGA RESULTADOS- MUESTRAS - INFORMACIÓN, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO 2.90 X 1.10M	un	1,00	$ 4.113.200,00	$ 4.113.200,00	1,00	$ 4.113.200,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.113.200,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.113.200,00
21030	22.02.11	M.2.10-CAJA, MUEBLE CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO, FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO Y VIDRIO LAMINADO	un	1,00	$ 3.290.047,00	$ 3.290.047,00	1,00	$ 3.290.047,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.290.047,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.290.047,00
21031	22.02.12	M.3.1-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - HOSPITALIZACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1,96 X 1,10M	un	1,00	$ 2.806.654,00	$ 2.806.654,00	1,00	$ 2.806.654,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.806.654,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.806.654,00
21032	22.02.13	M.3.2-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - URGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 1,80 X 1,10M	un	1,00	$ 2.757.706,00	$ 2.757.706,00	1,00	$ 2.757.706,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.757.706,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.757.706,00
21033	22.02.14	M.3.3-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - EMERGENCIAS, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2,10 X 1,10M	un	3,00	$ 4.412.539,00	$ 13.237.617,00	3,00	$ 13.237.617,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 13.237.617,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 13.237.617,00
220215	22.02.15	M.3.4-ESTACIÓN DE ENFERMERÍA - RECUPERACIÓN, CON SUPERFICIE PÚBLICO EN GRANITO Y FRENTE PÚBLICO EN FORMICA CON SUPERFICIE DE TRABAJO, GUARDA ESCOBAS MEDIA CAÑA PREFABRICADA 2,30 X 1,10M	un	1,00	$ 6.290.126,00	$ 6.290.126,00	1,00	$ 6.290.126,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.290.126,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.290.126,00
21034	22.02.16	M.4.13-COCINETA CCTV, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1,00	$ 2.675.810,00	$ 2.675.810,00	1,00	$ 2.675.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.675.810,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.675.810,00
21036	22.02.17	M.5.2-MEDICAMENTOS ESTERI, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA 0.85 X 0.53M	un	1,00	$ 1.858.198,00	$ 1.858.198,00	1,00	$ 1.858.198,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.858.198,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.858.198,00
21038	22.02.18	M.5.4-ROPA-MEDICAMENTOS, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.98 X 0.60M	un	1,00	$ 1.549.743,00	$ 1.549.743,00	1,00	$ 1.549.743,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.549.743,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.549.743,00
21039	22.02.19	M.5.5-INSUMOS SALARA ERA, MUEBLE DE ESTANTE CON ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0.85 X 0.45M	un	6,00	$ 1.330.807,00	$ 7.984.842,00	6,00	$ 7.984.842,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 7.984.842,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 7.984.842,00
21040	22.02.20	M.5.6-DEP, MATERIALES, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 1,05 X 0.53M	un	2,00	$ 1.838.843,00	$ 3.677.686,00	2,00	$ 3.677.686,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 3.677.686,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 3.677.686,00
21043	22.02.21	M.5.9- HABITACIONES HOS, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 2.60 (1.90 X 0.80M) X 0.6M	un	10,00	$ 2.051.601,00	$ 20.516.010,00	10,00	$ 20.516.010,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 20.516.010,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 20.516.010,00
21044	22.02.22	M.5.10- HABITACIONES HOSPITA 2P, MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO + ENTREPAÑO PARA TV 3.21 (1.90 X 0.70M - DOBLE) X 0.45M	un	1,00	$ 4.585.676,00	$ 4.585.676,00	1,00	$ 4.585.676,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.585.676,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.585.676,00
220227	22.02.23	M.5.11- MEDICAMENTOS ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 2,2 X 0.45M	un	2,00	$ 437.325,00	$ 874.650,00	2,00	$ 874.650,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 874.650,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 874.650,00
220228	22.02.24	M.5.12- ROPA LIMPIA HOSP MUEBLE DE LINOS CON PUERTAS Y ENTREPAÑOS EN FORMICA, MURO A LA VISTA, POYO FUNDIDO EN SITIO 0,88 X 0,45M	un	1,00	$ 521.950,00	$ 521.950,00	1,00	$ 521.950,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 521.950,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 521.950,00
21045	22.02.25	M6.1 SALA DE LECTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.75	un	2,00	$ 610.399,00	$ 1.220.798,00	2,00	$ 1.220.798,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.220.798,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.220.798,00
21046	22.02.26	M6.2 PORTERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.91x0.8x0.75	un	2,00	$ 737.085,00	$ 1.474.170,00	2,00	$ 1.474.170,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.474.170,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.474.170,00
21047	22.02.27	M6.3 COSTURA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.77	un	1,00	$ 595.657,00	$ 595.657,00	1,00	$ 595.657,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 595.657,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 595.657,00
21048	22.02.28	M6.4 TERAPIA RESPIRATORIA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.78	un	1,00	$ 755.353,00	$ 755.353,00	1,00	$ 755.353,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 755.353,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 755.353,00
21049	22.02.29	M6.5 COMEDOR RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.79	un	1,00	$ 743.069,00	$ 743.069,00	1,00	$ 743.069,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 743.069,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 743.069,00
220234	22.02.30	M6.6 TOMADE MUESTRAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.80	un	1,00	$ 1.040.445,00	$ 1.040.445,00	1,00	$ 1.040.445,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.040.445,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.040.445,00
220235	22.02.31	M6.7 LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.81	un	2,00	$ 1.190.408,00	$ 2.380.816,00	2,00	$ 2.380.816,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.380.816,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.380.816,00
220236	22.02.32	M6.8 RECEPCION Y COCINA, CLASIFICACIÓN LAVANDERÍA RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.82	un	2,00	$ 440.354,00	$ 880.708,00	2,00	$ 880.708,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 880.708,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 880.708,00
220237	22.02.33	M6.9 CONTROL, INFORMACIÓN Y CITAS RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.83	un	1,00	$ 871.031,00	$ 871.031,00	1,00	$ 871.031,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 871.031,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 871.031,00
220238	22.02.34	M6.10 AMBIENTE DE TRANSICIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.84	un	3,00	$ 464.549,00	$ 1.393.647,00	3,00	$ 1.393.647,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.393.647,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 1.393.647,00
220239	22.02.35	M6.11 ADAPTACIÓN NEONATAL RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.85	un	2,00	$ 803.331,00	$ 1.606.662,00	2,00	$ 1.606.662,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.606.662,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.606.662,00
220240	22.02.36	M6.12 ESTERILIZACIÓN RECIBO MATERIAL ESTÉRIL - SUPERFICIE DE TRABAJO EN TABLEMAC, ANCLADO A MURO POR PIE DE AMIGO 1.59x0.5x0.86	un	1,00	$ 803.331,00	$ 803.331,00	1,00	$ 803.331,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 803.331,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 803.331,00
Subtotal						$ 138.046.920,00		$ 138.046.920,00							$ 138.046.920,00							$ 138.046.920,00
A23	23.00.00	CARPINTERÍA METÁLICA																				

CONDICIONES INICIALES							CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
											MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
22006	23.00.01	PASAMANOS METÁLICO SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	11,26	$ 239.887,00	$ 2.701.128,00	11,26	$ 2.701.128,00	0	$ -	-11,26	-$ 2.701.128,00	-				$ -		$ -	=		
22040	23.00.02	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO I, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	26,27	$ 573.366,00	$ 15.062.325,00	26,27	$ 15.062.325,00	0	$ -	-26,27	-$ 15.062.325,00	-				$ -		$ -	=		
22007	23.00.03	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO TIPO II, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	85,60	$ 627.848,00	$ 53.743.789,00	85,60	$ 53.743.789,00	0	$ -	-85,60	-$ 53.743.789,00	-				$ -		$ -	=		
22039	23.00.04	BARANDA METÁLICA CON MURO EN CONCRETO (0,2M x 1,1M)	m	67,95	$ 882.279,00	$ 59.950.858,00	67,95	$ 59.950.858,00	0	$ -	-67,95	-$ 59.950.858,00	-				$ -		$ -	=		
22008	23.00.05	P00A PUERTA METÁLICA 0,70x2,40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	$ 2.318.819,00	$ 4.637.638,00	2,00	$ 4.637.638,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.637.638,00	-				$ -		$ -	=		
22009	23.00.06	P00B PUERTA METÁLICA 0,70x2,40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15,00	$ 2.370.337,00	$ 35.555.055,00	15,00	$ 35.555.055,00	0	$ -	-15,0	-$ 35.555.055,00	-				$ -		$ -	=		
22010	23.00.07	P01A PUERTA METÁLICA 0,80x2,40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	8,00	$ 1.959.745,00	$ 15.677.960,00	8,00	$ 15.677.960,00	0	$ -	-8,0	-$ 15.677.960,00	-				$ -		$ -	=		
22011	23.00.08	P01B PUERTA METÁLICA 0,80x2,40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	15,00	$ 2.379.702,00	$ 35.695.530,00	15,00	$ 35.695.530,00	0	$ -	-15,0	-$ 35.695.530,00	-				$ -		$ -	=		
22012	23.00.09	P02A PUERTA METÁLICA 0,90x2,40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.18 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	$ 2.889.166,00	$ 5.778.332,00	2,00	$ 5.778.332,00	0	$ -	-2,0	-$ 5.778.332,00	-				$ -		$ -	=		
22013	23.00.10	P03A PUERTA METÁLICA 1,00 x2,40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	2,00	$ 2.239.716,00	$ 4.479.432,00	2,00	$ 4.479.432,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.479.432,00	-				$ -		$ -	=		
22014	23.00.11	P07A PUERTA METÁLICA 1,40 x2,40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	4,00	$ 2.239.716,00	$ 8.958.864,00	4,00	$ 8.958.864,00	0	$ -	-4,0	-$ 8.958.864,00	-				$ -		$ -	=		
22016	23.00.12	P06A PUERTA METÁLICA 1,20 x 2,40 mts EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZO INTERIORES EN LÁMINA CAL.18 + CANTOS REFORZADOS CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE SATINADO + MARCO DILATADO COLLED ROLED CAL.20 + BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" SOLDADAS	un	5,00	$ 2.435.696,00	$ 12.178.480,00	5,00	$ 12.178.480,00	0	$ -	-5,0	-$ 12.178.480,00	-				$ -		$ -	=		
22017	23.00.13	P07-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,40 x 2,40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18, MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" x2"	un	2,00	$ 2.477.692,00	$ 4.955.384,00	2,00	$ 4.955.384,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.955.384,00	-				$ -		$ -	=		
23200	23.00.14	P02-F PUERTA METÁLICA 1,00 x 2,40 mts + VENTANA HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE	un	1,00	$ 2.490.216,00	$ 2.490.216,00	1,00	$ 2.490.216,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.490.216,00	-				$ -		$ -	=		
22021	23.00.15	P06-P PUERTA METÁLICA PERSIANA 1,20 x 2,40 mts HOJA CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18, MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LAMINA CAL.18 + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.20 CON MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO + 4 BISAGRAS DE PISTÓN EN ACERO 10-20 DE 3/4" O 5/8" x2"	un	8,00	$ 2.323.707,00	$ 18.589.656,00	8,00	$ 18.589.656,00	0	$ -	-8,0	-$ 18.589.656,00	-				$ -		$ -	=		
22022	23.00.16	P05 A1 PUERTA METÁLICA + LÁMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1,80 x 2,40, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 + CANTO REFORZADO CON PERFIL EN "U" EN ACERO INOXIDABLE + MIRILLA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 4.520.007,00	$ 4.520.007,00	1,00	$ 4.520.007,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.520.007,00	-				$ -		$ -	=		
22030	23.00.17	P08R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1,60 X 2,40 EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0,20 cm x 0,70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 x 0,07 x 0,015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	3,00	$ 2.766.320,00	$ 8.298.960,00	3,00	$ 8.298.960,00	0	$ -	-3,0	-$ 8.298.960,00	-				$ -		$ -	=		
23023	23.00.18	P05H PUERTA 1,20x 2,40 mts EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20 +BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + BUMPER + SELLO HERMÉTICO	un	1,00	$ 3.175.092,00	$ 3.175.092,00	1,00	$ 3.175.092,00	0	$ -	-1,0	-$ 3.175.092,00	-				$ -		$ -	=		
22031	23.00.19	P02R. PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA EN ACABO DE LAMINA DE FÁCIL LIMPIEZA INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMATICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO O LAMINADO INCOLORO DE 8 mm DM 0,20 cm x 0,70 cm BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE + MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 x 0,07 x 0,015cms + BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un	3,00	$ 1.353.366,00	$ 4.060.098,00	3,00	$ 4.060.098,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.060.098,00	-				$ -		$ -	=		
22032	23.00.20	P02 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	11,00	$ 2.841.655,00	$ 31.258.205,00	11,00	$ 31.258.205,00	0	$ -	-11,0	-$ 31.258.205,00	-				$ -		$ -	=		
22032	23.00.21	P03 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	1,00	$ 2.841.655,00	$ 2.841.655,00	1,00	$ 2.841.655,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.841.655,00	-				$ -		$ -	=		
22032	23.00.22	P05 E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	4,00	$ 2.841.655,00	$ 11.366.620,00	4,00	$ 11.366.620,00	0	$ -	-4,0	-$ 11.366.620,00	-				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
22032	23.00.23	P1D E PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO: PANEL EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 CON REFUERZOS INTERIORES, ALAMIENTO EN LANA DE ROCA TERMO ACUTICO DENSIDAD 128/96 KG/M3, EMPAQUE INTUMESCENTE, CIERRE HERMÉTICO, RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS + MARCO DILATADO EN LAMINA COLLED ROLED CAL.18 CON DILATACIÓN 1cm, MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO + BISAGRA SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, Los componentes deben contar con certificación UL	un	3,00	$ 2.841.655,00	$ 8.524.965,00	3,00	$ 8.524.965,00	0	$ -	-3,0	-$ 8.524.965,00	-				$ -		$ -	=		
23201	23.00.24	P1D P PUERTA 2,00x2,40 mts METÁLICA PERSIANA HOJAS CON CONTRAMARCO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 2 MÓDULOS DE PERSIANA METÁLICA LÁMINA CAL.18 + MARCO DILATADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 x 0,07 x 0,0015 EN ACERO INOXIDABLE	un	1,00	$ 1.222.915,00	$ 1.222.915,00	1,00	$ 1.222.915,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.222.915,00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 355.723.164,00		$ 355.723.164,00				-$ 355.723.164,00										
A24	24.00.00	CARPINTERÍA ALUMINIO																				
23001	24.00.01	VE-01A VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 8,10 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	3,00	$ 17.008.111,00	$ 51.024.333,00	3,00	$ 51.024.333,00	0	$ -	-3,0	-$ 51.024.333,00	-				$ -		$ -	=		
23002	24.00.02	VE-01B VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 9,07 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	$ 18.938.228,00	$ 37.876.456,00	2,00	$ 37.876.456,00	0	$ -	-2,0	-$ 37.876.456,00	-				$ -		$ -	=		
23003	24.00.03	VE-01C VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 7,87 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	$ 16.436.068,00	$ 32.872.136,00	2,00	$ 32.872.136,00	0	$ -	-2,0	-$ 32.872.136,00	-				$ -		$ -	=		
23004	24.00.04	VE-01D VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE + PUERTA DE ACCESO EN VIDRIO 9,13 X 2,90 MTS, 6 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	2,00	$ 14.860.547,00	$ 29.721.094,00	2,00	$ 29.721.094,00	0	$ -	-2,0	-$ 29.721.094,00	-				$ -		$ -	=		
23005	24.00.05	VE-01E VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 2 CUERPOS 8,10 x 3,20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 0,30 CMS	un	1,00	$ 4.938.251,00	$ 4.938.251,00	1,00	$ 4.938.251,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.938.251,00	-				$ -		$ -	=		
23006	24.00.06	VE-01F VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 4 CUERPOS 2,29 x 3,20 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	2,00	$ 14.317.494,00	$ 28.634.988,00	2,00	$ 28.634.988,00	0	$ -	-2,0	-$ 28.634.988,00	-				$ -		$ -	=		
23007	24.00.07	VE-01G VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 5,43 X 2,90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	2,00	$ 12.517.453,00	$ 25.034.906,00	2,00	$ 25.034.906,00	0	$ -	-2,0	-$ 25.034.906,00	-				$ -		$ -	=		
23008	24.00.08	VE-01H VENTANA A TOPE, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 3 CUERPOS 8,10 X 2,90 MTS + REJILLA SUPERIOR H= 1,10 MTS	un	1,00	$ 8.483.152,00	$ 8.483.152,00	1,00	$ 8.483.152,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.483.152,00	-				$ -		$ -	=		
23009	24.00.09	VE-02A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,97 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR(1,10 MTS)	un	2,00	$ 12.535.383,00	$ 25.070.766,00	2,00	$ 25.070.766,00	0	$ -	-2,0	-$ 25.070.766,00	-				$ -		$ -	=		
23010	24.00.10	VE-02B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,85 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 12.428.387,00	$ 12.428.387,00	1,00	$ 12.428.387,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.428.387,00	-				$ -		$ -	=		
23011	24.00.11	VE-02C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,83 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 12.381.577,00	$ 12.381.577,00	1,00	$ 12.381.577,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.381.577,00	-				$ -		$ -	=		
23012	24.00.12	VE-02D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,775 X 2,90 MTS (1,10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	1,00	$ 12.334.440,00	$ 12.334.440,00	1,00	$ 12.334.440,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.334.440,00	-				$ -		$ -	=		
23013	24.00.13	VE-02E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, JUNTA A TOPE, 6 CUERPOS 7,87 MTS (1,10MTS) + REJILLA SUPERIOR	un	9,00	$ 10.218.160,00	$ 91.963.440,00	9,00	$ 91.963.440,00	0	$ -	-9,0	-$ 91.963.440,00	-				$ -		$ -	=		
23014	24.00.14	VE-02F PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 6 CUERPOS 7,7 3 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 12.085.369,00	$ 12.085.369,00	1,00	$ 12.085.369,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.085.369,00	-				$ -		$ -	=		
230028	24.00.15	VE-02G CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE	un	2,00	$ 15.131.254,00	$ 30.262.508,00	2,00	$ 30.262.508,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 30.262.508,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 30.262.508,00
23016	24.00.16	VE-02H PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 5 CUERPOS 6,505 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 10.317.794,00	$ 10.317.794,00	1,00	$ 10.317.794,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.317.794,00	-				$ -		$ -	=		
23017	24.00.17	VE-02I PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 4CUERPOS 6,23 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 9.740.214,00	$ 9.740.214,00	1,00	$ 9.740.214,00	0	$ -	-1,0	-$ 9.740.214,00	-				$ -		$ -	=		
23018	24.00.18	VE-02J PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076,4CUERPOS 5,32 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 8.317.485,00	$ 8.317.485,00	1,00	$ 8.317.485,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.317.485,00	-				$ -		$ -	=		
23019	24.00.19	VE-02K PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 4,03X2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	2,00	$ 6.338.469,00	$ 12.676.938,00	2,00	$ 12.676.938,00	0	$ -	-2,0	-$ 12.676.938,00	-				$ -		$ -	=		
23020	24.00.20	VE-02L PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 3,65 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	3,00	$ 5.775.048,00	$ 17.325.144,00	3,00	$ 17.325.144,00	0	$ -	-3,0	-$ 17.325.144,00	-				$ -		$ -	=		
23022	24.00.21	VE-02N PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 2,97 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 5.361.517,00	$ 5.361.517,00	1,00	$ 5.361.517,00	0	$ -	-1,0	-$ 5.361.517,00	-				$ -		$ -	=		
230023	24.00.22	VE-02O PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076, 2,40 X 2,90 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS)	un	1,00	$ 3.752.249,00	$ 3.752.249,00	1,00	$ 3.752.249,00	0	$ -	-1,0	-$ 3.752.249,00	-				$ -		$ -	=		
230027	24.00.23	VE-02P CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, 4,40 X 2,90	un	1,00	$ 6.879.123,00	$ 6.879.123,00	1,00	$ 6.879.123,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.879.123,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.879.123,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23024	24.00.24	VE-03A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7,87 X 1,20 + REJILLA SUPERIOR (1,00 MTS) 6 CUERPOS	un	3,00	$ 6.956.635,00	$ 20.869.905,00	3,00	$ 20.869.905,00	0	$ -	-3,0	-$ 20.869.905,00	-				$ -		$ -	=		
23025	24.00.25	VE-03B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5,20 X 1,20 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	2,00	$ 6.076.138,00	$ 12.152.276,00	2,00	$ 12.152.276,00	0	$ -	-2,0	-$ 12.152.276,00	-				$ -		$ -	=		
23055	24.00.26	VE-03C PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,85 x 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	2,00	$ 7.315.780,00	$ 14.631.560,00	2,00	$ 14.631.560,00	0	$ -	-2,0	-$ 14.631.560,00	-				$ -		$ -	=		
23056	24.00.27	VE-03D PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 5,86 x 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	1,00	$ 8.921.619,00	$ 8.921.619,00	1,00	$ 8.921.619,00	0	$ -	-1,0	-$ 8.921.619,00	-				$ -		$ -	=		
23057	24.00.28	VE-03E PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 3,60 x 2,30 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	2,00	$ 9.132.445,00	$ 18.264.890,00	2,00	$ 18.264.890,00	0	$ -	-2,0	-$ 18.264.890,00	-				$ -		$ -	=		
230029	24.00.29	VE-03F CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 2,755 x 2,30 mts	un	1,00	$ 2.483.083,00	$ 2.483.083,00	1,00	$ 2.483.083,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.483.083,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.483.083,00
230030	24.00.30	VE 03 G- CUERPO FIJO + PERFIL HORIZONTAL + REJILLA, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM. ALFAJIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. 7,77 x 2,30 mts	un	2,00	$ 12.043.052,00	$ 24.086.104,00	2,00	$ 24.086.104,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 24.086.104,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 24.086.104,00
23026	24.00.31	VE-04A PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 7,87 X 2,40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 6 CUERPOS	un	5,00	$ 15.827.591,00	$ 79.137.955,00	5,00	$ 79.137.955,00	0	$ -	-5,0	-$ 79.137.955,00	-				$ -		$ -	=		
23027	24.00.32	VE-04B PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 6,79 X 2,40 + REJILLA SUPERIOR (1,10 MTS) 5 CUERPOS	un	2,00	$ 13.748.314,00	$ 27.496.628,00	2,00	$ 27.496.628,00	0	$ -	-2,0	-$ 27.496.628,00	-				$ -		$ -	=		
23028	24.00.33	VE-05A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA, 6 CUERPOS 6,84 X 0,50 MTS	un	1,00	$ 2.140.968,00	$ 2.140.968,00	1,00	$ 2.140.968,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.140.968,00	-				$ -		$ -	=		
23029	24.00.34	VE-05B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA, 6 CUERPOS 5,20 X 0,50 MTS	un	1,00	$ 1.652.177,00	$ 1.652.177,00	1,00	$ 1.652.177,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.652.177,00	-				$ -		$ -	=		
23030	24.00.35	VE-05C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA, 3 CUERPOS 3,08 X 0,50 MTS	un	2,00	$ 983.316,00	$ 1.966.632,00	2,00	$ 1.966.632,00	0	$ -	-2,0	-$ 1.966.632,00	-				$ -		$ -	=		
23031	24.00.36	VE-05D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA, 3 CUERPOS 2,95 X 0,50 MTS	un	1,00	$ 923.371,00	$ 923.371,00	1,00	$ 923.371,00	0	$ -	-1,0	-$ 923.371,00	-				$ -		$ -	=		
23032	24.00.37	VE-05E. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA, 1 CUERPO 1,08 X 1,50 MTS	un	1,00	$ 1.014.143,00	$ 1.014.143,00	1,00	$ 1.014.143,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.014.143,00	-				$ -		$ -	=		
23033	24.00.38	VE-05F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA, 1 CUERPO 2,00 X 0,50 MTS	un	1,00	$ 806.021,00	$ 806.021,00	1,00	$ 806.021,00	0	$ -	-1,0	-$ 806.021,00	-				$ -		$ -	=		
23034	24.00.39	VE-06A. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,5 X 1,30 BATIENTE 0,40 MTS	un	1,00	$ 2.661.508,00	$ 2.661.508,00	1,00	$ 2.661.508,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.661.508,00	-				$ -		$ -	=		
23035	24.00.40	VE-06B. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1,70 X 1,30 BATIENTE 0,40 MTS	un	1,00	$ 1.383.491,00	$ 1.383.491,00	1,00	$ 1.383.491,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.383.491,00	-				$ -		$ -	=		
23036	24.00.41	VE-06C. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1,40 X 1,30 BATIENTE 0,40 MTS	un	2,00	$ 1.162.101,00	$ 2.324.202,00	2,00	$ 2.324.202,00	0	$ -	-2,0	-$ 2.324.202,00	-				$ -		$ -	=		
23037	24.00.42	VE-06D. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 1,11 x 1,30 MTS BATIENTE 0,40 MTS	un	4,00	$ 1.594.395,00	$ 6.377.580,00	4,00	$ 6.377.580,00	0	$ -	-4,0	-$ 6.377.580,00	-				$ -		$ -	=		
23038	24.00.43	VE-06E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,18 x 1,30 MTS BATIENTE 0,40 MTS	un	2,00	$ 1.809.560,00	$ 3.619.120,00	2,00	$ 3.619.120,00	0	$ -	-2,0	-$ 3.619.120,00	-				$ -		$ -	=		
23058	24.00.44	VE-06F. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. 2,50 X 1,30 MTS	un	2,00	$ 2.591.955,00	$ 5.183.910,00	2,00	$ 5.183.910,00	0	$ -	-2,0	-$ 5.183.910,00	-				$ -		$ -	=		
23039	24.00.45	VE-07 A REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 1,80 X 0,40	un	7,00	$ 412.076,00	$ 2.884.532,00	7,00	$ 2.884.532,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.884.532,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.884.532,00
230025	24.00.46	VE-07 B REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO. 3,55 X 0,95	un	1,00	$ 1.222.915,00	$ 1.222.915,00	1,00	$ 1.222.915,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.222.915,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.222.915,00
230026	24.00.47	VE-07 C REJILLA DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, 2,95 X 1,15	un	1,00	$ 1.230.168,00	$ 1.230.168,00	1,00	$ 1.230.168,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.230.168,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.230.168,00
23040	24.00.48	VE-09A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA, 1 CUERPO 7,12 X 0,90 MTS	un	1,00	$ 4.725.834,00	$ 4.725.834,00	1,00	$ 4.725.834,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.725.834,00	-				$ -		$ -	=		
23059	24.00.49	VE-09B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,076. JUNTA A TOPE + JUNTA EN SILICONA, 1 CUERPO 0,90 X 1,70 MTS	un	1,00	$ 1.034.305,00	$ 1.034.305,00	1,00	$ 1.034.305,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.034.305,00	-				$ -		$ -	=		
23041	24.00.50	VE-10A-VENTANA TIPO GUILLOTINA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038 (0,60 X 1,20M)	un	7,00	$ 479.726,00	$ 3.358.082,00	7,00	$ 3.358.082,00	0	$ -	-7,0	-$ 3.358.082,00	-				$ -		$ -	=		
23042	24.00.51	VE-11A-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 2,27 X 2,70M	un	2,00	$ 4.630.225,00	$ 9.260.450,00	2,00	$ 9.260.450,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 9.260.450,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 9.260.450,00
23043	24.00.52	VE-11B-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" 2 CUERPOS 3,66 X 2,70M	un	1,00	$ 6.927.034,00	$ 6.927.034,00	1,00	$ 6.927.034,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.927.034,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.927.034,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23044	24.00.53	VE-11C-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,60x 3,26) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1,50 X 3,26M	un	2,00	$ 6.404.596,00	$ 12.809.192,00	2,00	$ 12.809.192,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 12.809.192,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 12.809.192,00
23045	24.00.54	VE-11D-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,60 x 2,84) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1,50 X 2,84M	un	2,00	$ 5.273.129,00	$ 10.546.258,00	2,00	$ 10.546.258,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 10.546.258,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 10.546.258,00
23046	24.00.55	VE-11E-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,60 x 2,85) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING 2 CUERPOS 1,50 X 2,85M	un	2,00	$ 5.852.408,00	$ 11.704.816,00	2,00	$ 11.704.816,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 11.704.816,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 11.704.816,00
23060	24.00.56	VE-11F-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,60 x 3,22) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1,50 X 3,22M	un	1,00	$ 5.960.410,00	$ 5.960.410,00	1,00	$ 5.960.410,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.960.410,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.960.410,00
23047	24.00.57	VE-11G-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 3 CUERPOS 2,54 X 2,70M	un	3,00	$ 4.693.296,00	$ 14.079.888,00	3,00	$ 14.079.888,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 14.079.888,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 14.079.888,00
23048	24.00.58	VE-11H-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,60x 1,93) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1,50 X 1,93M	un	1,00	$ 3.957.088,00	$ 3.957.088,00	1,00	$ 3.957.088,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.957.088,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.957.088,00
23049	24.00.59	VE-11I-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO 2 CUERPOS (0,60x 1,94) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 2 CUERPOS 1,50 X 1,94M	un	2,00	$ 4.255.636,00	$ 8.511.272,00	2,00	$ 8.511.272,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.511.272,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.511.272,00
23050	24.00.60	VE-11J-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0,60 x 1,72) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,72 M	un	1,00	$ 3.248.086,00	$ 3.248.086,00	1,00	$ 3.248.086,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.248.086,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.248.086,00
23051	24.00.61	VE-11K-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0,60x 1,83) + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,83 M	un	1,00	$ 3.312.731,00	$ 3.312.731,00	1,00	$ 3.312.731,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.312.731,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.312.731,00
23052	24.00.62	VE-11L-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0,60x 1,18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,18 M	un	1,00	$ 2.183.269,00	$ 2.183.269,00	1,00	$ 2.183.269,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.183.269,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.183.269,00
23053	24.00.63	VE-11M-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0,60x 0,65) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 0,65 M	un	2,00	$ 1.440.646,00	$ 2.881.292,00	2,00	$ 2.881.292,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.881.292,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.881.292,00
23054	24.00.64	VE-11N-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0,60x 1,47) 2 CUERPOS + DIVISION FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 1,47 M	un	2,00	$ 3.034.298,00	$ 6.068.596,00	2,00	$ 6.068.596,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.068.596,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.068.596,00
23061	24.00.65	VE-11O-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 1 CUERPOS 1,80 X 1,80M	un	12,00	$ 2.562.381,00	$ 30.748.572,00	12,00	$ 30.748.572,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 30.748.572,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 30.748.572,00
23062	24.00.66	VE-11P-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 1 CUERPOS 1,70 X 1,80M	un	3,00	$ 2.521.576,00	$ 7.564.728,00	3,00	$ 7.564.728,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 7.564.728,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 7.564.728,00
23063	24.00.67	VE-11Q-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm + SANDLASTING, JUNTA EN SILICONA, PERFIL PERIMETRAL EN "U", 2 CUERPOS 2,30 X 1,80M	un	3,00	$ 3.271.038,00	$ 9.813.114,00	3,00	$ 9.813.114,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 9.813.114,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 9.813.114,00
23064	24.00.68	VE-11R-DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NUTUAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, PERFIL PERIMETRAL EN "U" + CRISTAL LAMINADO TEMPLADO DE 4mm INCOLORO + PBV 0,76 CRISTAL TEMPLADO 4mm INCOLORO (0,60x 2,18) + DIVISIÓN FIJA EN ALUMINIO + COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE 1,50 X 2,18 M	un	1,00	$ 4.696.592,00	$ 4.696.592,00	1,00	$ 4.696.592,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.696.592,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.696.592,00
23065	24.00.69	VE-12A. VENTANA PLOMADA 0.40x0.40 CONTROL DE DISPARO	un	1,00	$ 243.359,00	$ 243.359,00	1,00	$ 243.359,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 243.359,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 243.359,00
23066	24.00.70	VE 13A. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 1 CUERPO 1,60 x 1,90 mts	un	1,00	$ 2.136.250,00	$ 2.136.250,00	1,00	$ 2.136.250,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.136.250,00	-				$ -		$ -	=		
23067	24.00.71	VE-13B. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2,28 x 1,30 MTS BATIENTE 1,00 MTS	un	1,00	$ 3.023.967,00	$ 3.023.967,00	1,00	$ 3.023.967,00	0	$ -	-1,0	-$ 3.023.967,00	-				$ -		$ -	=		
23068	24.00.72	VE-13C. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 1,90 x 1,30 MTS BATIENTE 0,80 MTS	un	1,00	$ 1.696.767,00	$ 1.696.767,00	1,00	$ 1.696.767,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.696.767,00	-				$ -		$ -	=		
23069	24.00.73	VE-13D. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 3,06 x 1,90 MTS BATIENTE 0,80 MTS	un	1,00	$ 3.889.349,00	$ 3.889.349,00	1,00	$ 3.889.349,00	0	$ -	-1,0	-$ 3.889.349,00	-				$ -		$ -	=		
23070	24.00.74	VE-13E. VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 2,38 x 1,90 MTS BATIENTE 0,60 MTS	un	1,00	$ 2.718.530,00	$ 2.718.530,00	1,00	$ 2.718.530,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.718.530,00	-				$ -		$ -	=		
23071	24.00.75	VE-13F. PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0,038. JUNTA EN SILICONA 4,00 x 1,90 MTS	un	1,00	$ 4.865.207,00	$ 4.865.207,00	1,00	$ 4.865.207,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.865.207,00	-				$ -		$ -	=		

10

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
23072	24.00.76	VE-13G, VENTANA FIJA PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 2,31 x 1,90 MTS BATIENTE 0,80 MTS	un	2,00	$ 2.905.298,00	$ 5.810.596,00	2,00	$ 5.810.596,00	0	$ -	-2,0	-$ 5.810.596,00	-				$ -		$ -	=		
23073	24.00.77	VE-13H, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, VIDRIO LAMINADO CRUDO 3+3 INCOLORO + PVB 0.038, JUNTA EN SILICONA 2,00 x 1,60 MTS	un	1,00	$ 2.186.138,00	$ 2.186.138,00	1,00	$ 2.186.138,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.186.138,00	-				$ -		$ -	=		
23074	24.00.78	VE-14A, CUERPO BASCULANTE + CUERPO FIJO, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM + SANDBLASTING, ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, 0,90 X 1,30 MTS	un	1,00	$ 801.744,00	$ 801.744,00	1,00	$ 801.744,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 801.744,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 801.744,00
230024	24.00.79	VE-15A, CUERPO CORREDIZO + CUERPO FIJO, PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, CRISTAL LAMINADO, TEMPLADO DE 4 MM INCOLORO + PVB 0,76 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO COLOR PANTONE 7536 C O EQUIVALENTE SEGÚN FABRICANTE, 0,80 X 0,50 MTS	un	2,00	$ 270.901,00	$ 541.802,00	2,00	$ 541.802,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 541.802,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 541.802,00
23075	24.00.80	P01L PUERTA EN VIDRIO 0,80 x 2,40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO, CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	8,00	$ 1.476.017,00	$ 11.808.136,00	8,00	$ 11.808.136,00	0	$ -	-8,0	-$ 11.808.136,00	-				$ -		$ -	=		
23076	24.00.81	P02L PUERTA EN VIDRIO 0,90 x 2,40 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 mm + PISA VIDRIO, CON PELÍCULA SANDBLASTING	un	15,00	$ 1.775.757,00	$ 26.636.355,00	15,00	$ 26.636.355,00	0	$ -	-15,0	-$ 26.636.355,00	-				$ -		$ -	=		
23077	24.00.82	P02V 0,90 x 2,40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	13,00	$ 2.430.724,00	$ 31.599.412,00	13,00	$ 31.599.412,00	0	$ -	-13,0	-$ 31.599.412,00	-				$ -		$ -	=		
23078	24.00.83	P03V 1,00 x 2,40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	3,00	$ 2.734.781,00	$ 8.204.343,00	3,00	$ 8.204.343,00	0	$ -	-3,0	-$ 8.204.343,00	-				$ -		$ -	=		
23079	24.00.84	P05L 1,20 x 2,40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	2,00	$ 3.680.163,00	$ 7.360.326,00	2,00	$ 7.360.326,00	0	$ -	-2,0	-$ 7.360.326,00	-				$ -		$ -	=		
23080	24.00.85	P09V 1,80 x 2,40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO 8 mm + ZÓCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL	un	1,00	$ 4.496.121,00	$ 4.496.121,00	1,00	$ 4.496.121,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.496.121,00	-				$ -		$ -	=		
23081	24.00.86	P09L 1,80 x 2,40 mts PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO CON HOJA E INTERMEDIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 8 mm + PISA VIDRIO CON PELÍCULA SANBLASTING	un	7,00	$ 3.491.146,00	$ 24.438.022,00	7,00	$ 24.438.022,00	0	$ -	-7,0	-$ 24.438.022,00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 1.038.765.058,00		$ 1.038.765.058,00				-$ 813.856.332,00			$ 224.908.726,00							$ 224.908.726,00
A25	25.00.00	CARPINTERÍA EN ACERO INOXIDABLE																				
22002	25.00.01	DIVISIÓN BAÑO LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	58,25	$ 1.165.400,00	$ 67.884.550,00	58,25	$ 67.884.550,00		$ -		$ -	=	58,25	$ 67.884.550,00		$ -		$ -	=	58,25	$ 67.884.550,00
22003	25.00.02	DIVISIÓN ORINALES LAMINA ACERO INOXIDABLE	m2	1,44	$ 1.234.334,00	$ 1.777.441,00	1,44	$ 1.777.441,00		$ -		$ -	=	1,44	$ 1.777.441,00		$ -		$ -	=	1,44	$ 1.777.441,00
22004	25.00.03	POCETA LAVA TRAPEROS ACERO INOXIDABLE	un	15,00	$ 332.007,00	$ 4.980.105,00	15,00	$ 4.980.105,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 4.980.105,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 4.980.105,00
21052	25.00.04	M.4.1-HEMATOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,49 X 0,90M	un	1,00	$ 3.093.256,00	$ 3.093.256,00	1,00	$ 3.093.256,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.093.256,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.093.256,00
21053	25.00.05	M.4.2-QUÍMICA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,59 X 0,90M	un	1,00	$ 3.291.113,00	$ 3.291.113,00	1,00	$ 3.291.113,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.291.113,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.291.113,00
21054	25.00.06	M.4.3-MICROBIOLOGIA, MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,10 X 0,90M	un	1,00	$ 4.760.984,00	$ 4.760.984,00	1,00	$ 4.760.984,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.760.984,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.760.984,00
21055	25.00.07	M.4.4-OBSERVACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 0,96 X 0,90M	un	1,00	$ 1.401.718,00	$ 1.401.718,00	1,00	$ 1.401.718,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.401.718,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.401.718,00
21056	25.00.08	M.4.5-CAMBIA PAÑALES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,07 X 0,90M	un	1,00	$ 1.281.556,00	$ 1.281.556,00	1,00	$ 1.281.556,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.281.556,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.281.556,00
21057	25.00.09	M.4.6-VACUNACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,36 X 0,90M	un	3,00	$ 2.105.691,00	$ 6.317.073,00	3,00	$ 6.317.073,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 6.317.073,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 6.317.073,00
21058	25.00.10	M.4.7-SECADO Y CLASIFICACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,08 X 0,90M	un	2,00	$ 3.208.227,00	$ 6.416.454,00	2,00	$ 6.416.454,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.416.454,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.416.454,00
21059	25.00.11	M.4.8-AMBIENTE TRANSACCION, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,30 X 0,90M	un	1,00	$ 1.842.896,00	$ 1.842.896,00	1,00	$ 1.842.896,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.842.896,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.842.896,00
21060	25.00.12	M.4.9-ESTERILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,73 X 0,90M	un	1,00	$ 2.672.273,00	$ 2.672.273,00	1,00	$ 2.672.273,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.672.273,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.672.273,00
21061	25.00.13	M.4.10-REPOSTERIA-MUESTRAS, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,40 X 0,90M	un	2,00	$ 4.056.973,00	$ 8.113.946,00	2,00	$ 8.113.946,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.113.946,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.113.946,00
21062	25.00.14	M.4.12-ODONTOLOGIA, MESÓN EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3,25 X 0,90M	un	2,00	$ 6.210.432,00	$ 12.420.864,00	2,00	$ 12.420.864,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 12.420.864,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 12.420.864,00
21063	25.00.15	M.4.14-DEPOSITO CADÁVERES, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,45 X 0,90M	un	1,00	$ 4.123.855,00	$ 4.123.855,00	1,00	$ 4.123.855,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.123.855,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.123.855,00
21064	25.00.16	M.4.15-COCINETA ADMINISTRACIÓN, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,52 X 0,90M	un	1,00	$ 5.522.507,00	$ 5.522.507,00	1,00	$ 5.522.507,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.522.507,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.522.507,00
21065	25.00.17	M.4.16-OBSERVACION, MUEBLE EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,89 X 0,90M	un	1,00	$ 2.254.864,00	$ 2.254.864,00	1,00	$ 2.254.864,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.254.864,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.254.864,00
21066	25.00.18	M.4.17-TRABAJO LIMPIO-SUCIO CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,18 X 0,90M	un	4,00	$ 2.993.336,00	$ 11.973.344,00	4,00	$ 11.973.344,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 11.973.344,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 11.973.344,00
21067	25.00.19	M.4.18-CIRUGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,27 X 0,90M	un	1,00	$ 4.461.919,00	$ 4.461.919,00	1,00	$ 4.461.919,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.461.919,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.461.919,00
21068	25.00.20	M.4.19-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,60 X 0,60M	un	1,00	$ 3.630.714,00	$ 3.630.714,00	1,00	$ 3.630.714,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.630.714,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.630.714,00
21069	25.00.21	M.4.20-URGENCIAS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1,33 X 0,90M	un	2,00	$ 2.803.410,00	$ 5.606.820,00	2,00	$ 5.606.820,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5.606.820,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5.606.820,00
21070	25.00.22	M.4.21-CAFÉ SALÓN MÚLTIPLE, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2,45 X 0,50M	un	1,00	$ 3.739.908,00	$ 3.739.908,00	1,00	$ 3.739.908,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.739.908,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.739.908,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 5 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
21071	25.00.23	M.4.22-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.18 X 0.90M	un	2,00	$ 3.903.700,00	$ 7.807.400,00	2,00	$ 7.807.400,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 7.807.400,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 7.807.400,00
21072	25.00.24	M.4.23-PARTOS / CIRUGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.48 X 0.90M	un	2,00	$ 3.114.369,00	$ 6.228.738,00	2,00	$ 6.228.738,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.228.738,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.228.738,00
21073	25.00.25	M.4.24-PARTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.56 X 0.90M	un	1,00	$ 3.280.212,00	$ 3.280.212,00	1,00	$ 3.280.212,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.280.212,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.280.212,00
21074	25.00.26	M.4.25-PARTOS/PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.60 X 0.90M	un	1,00	$ 3.363.135,00	$ 3.363.135,00	1,00	$ 3.363.135,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.363.135,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.363.135,00
21075	25.00.27	M.4.26-PARTOS PATOLOGÍA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.66 X 0.90M	un	1,00	$ 3.508.249,00	$ 3.508.249,00	1,00	$ 3.508.249,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.508.249,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.508.249,00
21076	25.00.28	M.4.27-LACTANCIA - PAQUETES, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.83 X 0.90M	un	6,00	$ 3.837.634,00	$ 23.025.804,00	6,00	$ 23.025.804,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 23.025.804,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 23.025.804,00
21077	25.00.29	M.4.28-MICROBIOLOGIA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.94 X 0.90M	un	1,00	$ 4.067.973,00	$ 4.067.973,00	1,00	$ 4.067.973,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.067.973,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.067.973,00
21078	25.00.30	M.4.29-VACUNACION, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.30 X 0.90	un	1,00	$ 2.741.219,00	$ 2.741.219,00	1,00	$ 2.741.219,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.741.219,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.741.219,00
21079	25.00.31	M.4.30-S, INMOVILIZACIÓN, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.48 X 0.90	un	1,00	$ 6.770.053,00	$ 6.770.053,00	1,00	$ 6.770.053,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.770.053,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.770.053,00
21080	25.00.32	M.4.31-PROCEDIMIENTOS, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.52 X 0.90M	un	2,00	$ 5.270.343,00	$ 10.540.686,00	2,00	$ 10.540.686,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 10.540.686,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 10.540.686,00
21081	25.00.33	M.4.32-LAVADO - DESACT, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.76 X 0.90M	un	1,00	$ 5.767.876,00	$ 5.767.876,00	1,00	$ 5.767.876,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.767.876,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.767.876,00
21082	25.00.34	M.4.33-PORCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN COCINA, MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.65 X 0.90	un	1,00	$ 8.735.552,00	$ 8.735.552,00	1,00	$ 8.735.552,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.735.552,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.735.552,00
21083	25.00.35	M.4.34-MICROSCOPÍA, MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 3.45 X 1.53 X 0.90M	un	1,00	$ 7.875.480,00	$ 7.875.480,00	1,00	$ 7.875.480,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.875.480,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.875.480,00
21084	25.00.36	M.4.35-ALISTAMIENTO FARMACIA, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 1.81 X 1.96 X 0.90M	un	1,00	$ 5.781.697,00	$ 5.781.697,00	1,00	$ 5.781.697,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.781.697,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.781.697,00
21085	25.00.37	M.4.36-LAVADO MATERIAL, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.09 X 1.94 X 0.90M	un	2,00	$ 6.230.857,00	$ 12.461.714,00	2,00	$ 12.461.714,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 12.461.714,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 12.461.714,00
21086	25.00.38	M.4.37-AMBIENTE TECNICO, MESÓN DE TRABAJO L EN ACERO INOXIDABLE, SALPICADERO, MUEBLE SUPERIOR PUERTAS EN FORMICA, MUEBLE INFERIOR CAJONES EN TABLEX ENCHAPADO 2.95 X 2.15 X 0.90M	un	1,00	$ 8.079.330,00	$ 8.079.330,00	1,00	$ 8.079.330,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.079.330,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.079.330,00
21087	25.00.39	M.4.38-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 0.95 X 0.90M	un	1,00	$ 1.179.780,00	$ 1.179.780,00	1,00	$ 1.179.780,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.179.780,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.179.780,00
21088	25.00.40	M.4.39-FILTROS, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.21 X 0.90M	un	1,00	$ 1.393.908,00	$ 1.393.908,00	1,00	$ 1.393.908,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.393.908,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.393.908,00
21089	25.00.41	M.4.40-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.45 X 0.90M	un	1,00	$ 1.409.858,00	$ 1.409.858,00	1,00	$ 1.409.858,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.409.858,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.409.858,00
250042	25.00.42	M.4.41-REANIMACIÓN, MESÓN DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.93 X 0.90M	un	1,00	$ 1.238.760,00	$ 1.238.760,00	1,00	$ 1.238.760,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.238.760,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.238.760,00
250043	25.00.43	M.4.42-SALA DE LACTANCIA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.45 X 0.60M	un	1,00	$ 4.897.690,00	$ 4.897.690,00	1,00	$ 4.897.690,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.897.690,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.897.690,00
250044	25.00.44	M.4.43, COCION Y PREPARACIÓN SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.80 X 0.60M	un	1,00	$ 3.096.901,00	$ 3.096.901,00	1,00	$ 3.096.901,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.096.901,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.096.901,00
250045	25.00.45	M.4.44, COCINA SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 1.90 X 0.50M	un	1,00	$ 3.268.950,00	$ 3.268.950,00	1,00	$ 3.268.950,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.268.950,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.268.950,00
250046	25.00.46	M.4.45, LAVADO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.00 X 0.50M	un	1,00	$ 3.441.000,00	$ 3.441.000,00	1,00	$ 3.441.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.441.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.441.000,00
250047	25.00.47	M.4.46, RECEPCIÓN COCINA MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	1,00	$ 4.129.200,00	$ 4.129.200,00	1,00	$ 4.129.200,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.129.200,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.129.200,00
250048	25.00.48	M.4.47, RECEPCION COCINA MESON DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.57 X 0.50M	un	1,00	$ 4.427.419,00	$ 4.427.419,00	1,00	$ 4.427.419,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.427.419,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.427.419,00
250049	25.00.49	M.4.48, HABITACIONES OBSTÉTRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO 2.40 X 0.50M	un	8,00	$ 3.670.400,00	$ 29.363.200,00	8,00	$ 29.363.200,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 29.363.200,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 29.363.200,00
250050	25.00.50	M.4.49, HABITACIONES AISLADOS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.50M	un	2,00	$ 2.695.450,00	$ 5.390.900,00	2,00	$ 5.390.900,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5.390.900,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5.390.900,00
250051	25.00.51	M.4.50, HABITACIONES PEDIATRICAS MESÓN DE TRABAJO SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE + POCETA, SALPICADERO, 2.40 X 0.50M	un	3,00	$ 3.142.780,00	$ 9.428.340,00	3,00	$ 9.428.340,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 9.428.340,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 9.428.340,00
21090	25.00.52	M.7.1-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRONICA CON SENSOR 0.78 X 0.90M	un	1,00	$ 2.294.000,00	$ 2.294.000,00	1,00	$ 2.294.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.294.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.294.000,00
21091	25.00.53	M.7.2-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA CON SENSOR 0.94 X 0.90MVE-02G PERFILERIA EN ALUMINIO COLOR ANODIZADO NATURAL O EQUIVALENTE SEGUN FABRICANTE. VIDRIO LAMINADO CRUDO 4+4 INCOLORO + PVB 0.038. 6 CUERPOS 7.45 X 1.80 + REJILLA SUPERIOR (1.10 MTS).	un	1,00	$ 2.523.399,00	$ 2.523.399,00	1,00	$ 2.523.399,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.523.399,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.523.399,00
21092	25.00.54	M.7.3-LAVAMANOS QUIRURGICO EN ACERO INOXIDABLE, LLAVE ELECTRÓNICA (DOBLE) CON SENSOR 1.59 X 0.90M	un	1,00	$ 3.670.400,00	$ 3.670.400,00	1,00	$ 3.670.400,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.670.400,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.670.400,00
Subtotal						**$ 368.756.983,00**		**$ 368.756.983,00**							**$ 368.756.983,00**							**$ 368.756.983,00**
A26	**26.00.00**	**CERRAJERÍA**																				
26001	26.00.01	POMO LINEA ORBOT CROMADA MATE, CIEGO POR DENTRO, POR FUERA BOCA LLAVE	un	293,00	$ 117.609,00	$ 34.459.437,00	293,00	$ 34.459.437,00		$ -		$ -	=	293,00	$ 34.459.437,00		$ -		$ -	=	293,00	$ 34.459.437,00
26013	26.00.02	CERRADURA DE SEGURIDAD REF.: CERR B352 CROMADO MATE	un	15,00	$ 112.052,00	$ 1.680.780,00	15,00	$ 1.680.780,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.680.780,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 1.680.780,00
26014	26.00.03	CERRADURA ANTIPÁTICO HORIZONTAL F-19R EO	un	4,00	$ 559.068,00	$ 2.236.272,00	4,00	$ 2.236.272,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.236.272,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.236.272,00
26016	26.00.04	MANIJA CIEGO POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE REF.: A80PD JÚPITER CROMADA MATE	un	72,00	$ 96.796,00	$ 6.969.312,00	72,00	$ 6.969.312,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 6.969.312,00		$ -		$ -	=	72,00	$ 6.969.312,00
26018	26.00.05	MANIJA CON BOTÓN POR DENTRO POR FUERA BOCA LLAVE, REF. A40S JÚPITER CROMADA MATE SCHLANGE O EQUIVALENTE.	un	265,00	$ 73.486,00	$ 19.473.790,00	265,00	$ 19.473.790,00		$ -		$ -	=	265,00	$ 19.473.790,00		$ -		$ -	=	265,00	$ 19.473.790,00
26019	26.00.06	MANIJA EN LAMINA COLD ROLLED CAL.20.	un	13,00	$ 94.547,00	$ 1.229.111,00	13,00	$ 1.229.111,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 1.229.111,00		$ -		$ -	=	13,00	$ 1.229.111,00
26021	26.00.07	MANIJA CAZUELA RECTANGULAR 120 x 50 x 13 mm. En acero inoxidable	un	4,00	$ 35.885,00	$ 143.540,00	4,00	$ 143.540,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 143.540,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 143.540,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
26005	26.00.08	MANIJONES EN ACERO INOXIDABLE X1,00CM ENFRENTADOS POR AMBOS LADOS CERRADURA CON PISTILLO NO REVERSIBLE DE DOBLE CILINDO INFERIOR	un	36,00	$ 327.236,00	$ 11.780.496,00	36,00	$ 11.780.496,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11.780.496,00		$ -		$ -	=	36,00	$ 11.780.496,00
26006	26.00.09	PLACA DE EMPUJE CON MANIJA POR AMBOS LADOS 8302 SCHALANGE	un	5,00	$ 143.151,00	$ 715.755,00	5,00	$ 715.755,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 715.755,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 715.755,00
26010	26.00.10	BRAZO HIDRÁULICO	un	7,00	$ 295.666,00	$ 2.069.662,00	7,00	$ 2.069.662,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.069.662,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 2.069.662,00
Subtotal						**$ 80.758.155,00**		**$ 80.758.155,00**							**$ 80.758.155,00**							**$ 80.758.155,00**
A27	**27.00.00**	**VIDRIOS Y ESPEJOS**																				
27001	27.00.01	ESPEJO CRISTAL 4 MM. BORDES PULIDOS Y BRILLADOS. SISTEMA DE INSTALACION FLOTADO CON ESTRUCTURA DE RESPALDO EN ALUMINIO ANODIZADO	m2	79,90	$ 460.002,00	$ 36.754.160,00	56,871	$ 26.160.774,00		$ -		$ -	=	56,871	$ 26.160.774,00		$ -		$ -	=	56,871	$ 26.160.774,00
27002	27.00.02	CLARABOYA VIDRIO LAMINADO 3+3 mm	m2	159,80	$ 355.454,00	$ 56.801.549,00	102,204	$ 36.328.821,00		$ -		$ -	=	102,204	$ 36.328.821,00		$ -		$ -	=	102,204	$ 36.328.821,00
Subtotal						**$ 93.555.709,00**		**$ 62.489.595,00**							**$ 62.489.595,00**							**$ 62.489.595,00**
A28	**28.00.00**	**PINTURA**																				
28005	28.00.01	ESTUCO Y PINTURA EPOXICA SOBRE MUROS EN PAÑETE PARA ZONAS DE ASEPSIA: ESTUCO PLÁSTICO +1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 +2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	134,35	$ 51.098,00	$ 6.865.016,00	134,35	$ 6.865.016,00	159,37	$ 8.143.488,00		$ -	+	293,72	$ 15.008.504,00		$ -		$ -	=	293,72	$ 15.008.504,00
28003	28.00.02	MI-6. ESTUCO PLÁSTICO Y VINO SOBRE PAÑETE: ESTUCO PLÁSTICO + 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE VINILO TIPO1	m2	342,40	$ 38.502,00	$ 13.183.085,00	342,40	$ 13.183.085,00	195,75	$ 7.536.767,00		$ -	+	538,15	$ 20.719.852,00		$ -		$ -	=	538,15	$ 20.719.852,00
28002	28.00.03	ESTUCO Y ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS PAÑETADOS: ESTUCO PLÁSTICO + 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE ESMALTE ACRÍLICO EQUIVALENTE	m2	3.162,59	$ 40.495,00	$ 128.069.082,00	3162,59	$ 128.069.082,00	1944,66	$ 78.749.007,00		$ -	+	5107,25	$ 206.818.089,00		$ -		$ -	=	5107,25	$ 206.818.089,00
28011	28.00.04	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE PAÑETE: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2 +1 MANO DE PINTURA KORAZA	m2	1.959,59	$ 61.219,00	$ 119.964.140,00	1959,59	$ 119.964.140,00		$ -		$ -	=	1959,59	$ 119.964.140,00		$ -		$ -	=	1959,59	$ 119.964.140,00
28010	28.00.05	ME-7. PINTURA FACHADA SOBRE FIBROCEMENTO PARA DINTELES DE FACHADA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA KORAZA	m2	1.437,51	$ 30.772,00	$ 44.235.058,00	1437,51	$ 44.235.058,00		$ -		$ -	=	1437,51	$ 44.235.058,00		$ -		$ -	=	1437,51	$ 44.235.058,00
28009	28.00.06	MI-1 VINILO SOBRE SISTEMAS LIVIANO: 2 MANOS DE VINILO TIPO 2+ 1 MANO DE VINILO TIPO 1	m2	229,44	$ 18.694,00	$ 4.289.151,00	229,44	$ 4.289.151,00	70,47	$ 1.317.366,00		$ -	+	299,91	$ 5.606.517,00		$ -		$ -	=	299,91	$ 5.606.517,00
28006	28.00.07	MI-5. PINTURA EPOXICA EN ZONAS DE ASEPSIA SOBRE MUROS SISTEMAS LIVIANOS: 1 MANO DE PINTURA DE VINILO TIPO 2+ 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA LAVABLE ANTIBACTERIAL	m2	1.126,87	$ 35.141,00	$ 39.599.339,00	1126,87	$ 39.599.339,00	195,87	$ 6.883.068,00		$ -	+	1322,74	$ 46.482.407,00		$ -		$ -	=	1322,74	$ 46.482.407,00
28001	28.00.08	MI-7. ESMALTE ACRÍLICO A BASE DE AGUA PARA MUROS EN SISTEMA LIVIANO: 1 MANO DE PINTURA TIPO 2 +2 MANOS DE ESMALTE ACRÍLICO	m2	6.487,89	$ 23.690,00	$ 153.698.114,00	6487,89	$ 153.698.114,00	1369,48	$ 32.442.981,00		$ -	+	7857,37	$ 186.141.095,00		$ -		$ -	=	7857,37	$ 186.141.095,00
28007	28.00.09	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO: 2 MANOS DE PINTURA DE VINILO TIPO 2	m2	3.695,92	$ 14.630,00	$ 54.071.310,00	3695,92	$ 54.071.310,00		$ -		$ -	=	3695,92	$ 54.071.310,00		$ -		$ -	=	3695,92	$ 54.071.310,00
28008	28.00.10	PINTURA CIELO RASO SISTEMA LIVIANO EN ZONAS DE ASEPSIA: 1 MANO DE VINILO TIPO 2 + 2 MANOS DE PINTURA EPOXICA	m2	203,70	$ 36.571,00	$ 7.449.513,00	203,70	$ 7.449.513,00		$ -		$ -	=	203,70	$ 7.449.513,00		$ -		$ -	=	203,70	$ 7.449.513,00
28013	28.00.11	PINTURA REFLECTIVA TOPELLANTAS: 2 MANOS DE PINTURA REFLECTIVA PARA DEMARCACIÓN DE TOPELLANTAS	un	58,00	$ 10.107,00	$ 586.206,00	58,00	$ 586.206,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 586.206,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 586.206,00
28030	28.00.12	PINTURA O PAÑETE + ESTUCO + 2MANOS DE PINTURA ESMALTADA COLOR BLANCO MATE + SALPICADERO, CON RECUBRIMIENTO LÁMINA "GLASSLINER"	m2	205,40	$ 106.910,00	$ 21.958.886,00	205,40	$ 21.958.886,00	81,76	$ 8.741.389,00		$ -	+	287,16	$ 30.700.275,00		$ -		$ -	=	287,16	$ 30.700.275,00
28031	28.00.13	PANEL CON NÚCLEO EN ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE (E=35MM) TIPO SONOACUSTIC , FORRADO CON TELA FONO PERMEABLE TIPO UNOXUNO SOBRE MUROS DE SALÓN MÚLTIPLE SEGÚN DISEÑO ACUSTICO	m2	49,44	$ 254.541,00	$ 12.584.507,00	49,44	$ 12.584.507,00		$ -		$ -	=	49,44	$ 12.584.507,00		$ -		$ -	=	49,44	$ 12.584.507,00
Subtotal						**$ 606.553.407,00**		**$ 606.553.407,00**		**$ 143.814.066,00**					**$ 750.367.473,00**							**$ 750.367.473,00**
A29	**29.00.00**	**LÍNEA INSTITUCIONAL HOSPITALARIA**																				
27008	29.00.01	GUARDA CAMILLAS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, incl. Punteras	m	208,76	$ 177.284,00	$ 37.009.808,00	208,76	$ 37.009.808,00		$ -		$ -	=	208,76	$ 37.009.808,00		$ -		$ -	=	208,76	$ 37.009.808,00
27009	29.00.02	PASAMANOS EN VINILO COLOR SEGÚN DETALLE, Incl. Punteras	m	52,28	$ 228.667,00	$ 11.954.711,00	52,28	$ 11.954.711,00		$ -		$ -	=	52,28	$ 11.954.711,00		$ -		$ -	=	52,28	$ 11.954.711,00
27004	29.00.04	ESQUINERO CON ESTRUCTURA DE 1.22 x 90°	un	208,00	$ 63.446,00	$ 13.196.768,00	208,00	$ 13.196.768,00		$ -		$ -	=	208,00	$ 13.196.768,00		$ -		$ -	=	208,00	$ 13.196.768,00
27006	29.00.05	LAMINA PROTECCIÓN DE MUROS DE ALTO IMPACTO POR ACCIÓN DE LAS CAMAS EN RECUPERACIÓN Y OBSERVACIÓN	m2	68,27	$ 180.468,00	$ 12.320.550,00	68,27	$ 12.320.550,00		$ -		$ -	=	68,27	$ 12.320.550,00		$ -		$ -	=	68,27	$ 12.320.550,00
27007	29.00.06	CORTINAS PARA ÁREAS DE OBSERVACIÓN (URGENCIAS) Y RECUPERACIÓN (QUIRURGICAS), COLOR SEGÚN DISEÑO CON RIEL SUPERIOR EN "L", CARRO Y CORTINA ANTIBACTERIAL LAVABLE	m	74,49	$ 344.099,00	$ 25.631.935,00	74,49	$ 25.631.935,00		$ -		$ -	=	74,49	$ 25.631.935,00		$ -		$ -	=	74,49	$ 25.631.935,00
Subtotal						**$ 100.113.772,00**		**$ 100.113.772,00**							**$ 100.113.772,00**							**$ 100.113.772,00**
A30	**30.00.00**	**ASEO**																				
30001	30.00.01	ASEO	m2	6.678,27	$ 12.407,00	$ 82.857.296,00	6678,27	$ 82.857.296,00		$ -		$ -	=	6678,27	$ 82.857.296,00		$ -		$ -	=	6678,27	$ 82.857.296,00
30002	30.00.02	LIMPIEZA DE VIDRIO	m2	1.317,00	$ 4.419,00	$ 5.819.823,00	1317,00	$ 5.819.823,00		$ -		$ -	=	1317,00	$ 5.819.823,00		$ -		$ -	=	1317,00	$ 5.819.823,00
30003	30.00.03	RETIRO DE SOBRANTES	vj	70,00	$ 121.190,00	$ 8.483.300,00	70,00	$ 8.483.300,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 8.483.300,00		$ -		$ -	=	70,00	$ 8.483.300,00
Subtotal						**$ 97.160.419,00**		**$ 97.160.419,00**							**$ 97.160.419,00**							**$ 97.160.419,00**
D1	**31.00.00**	**VIAS - URBANISMO INTERNO**																				
29001	31.00.01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	2.973,12	$ 4.198,00	$ 12.481.158,00	2973,12	$ 12.481.158,00		$ -		$ -	=	2973,12	$ 12.481.158,00		$ -		$ -	=	2973,12	$ 12.481.158,00
29006	31.00.02	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.778,97	$ 1.841,00	$ 3.275.084,00	1778,97	$ 3.275.084,00		$ -		$ -	=	1778,97	$ 3.275.084,00		$ -		$ -	=	1778,97	$ 3.275.084,00
29005	31.00.03	GEOTEXTIL T -2400	m2	1.778,97	$ 7.132,00	$ 12.687.614,00	1778,97	$ 12.687.614,00	220,00	$ 1.569.040,00		$ -	+	1998,97	$ 14.256.654,00		$ -		$ -	=	1998,97	$ 14.256.654,00
29007	31.00.04	SUB BASE GRANULAR SBG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	533,69	$ 116.022,00	$ 61.919.781,00	533,69	$ 61.919.781,00		$ -		$ -	=	533,69	$ 61.919.781,00		$ -		$ -	=	533,69	$ 61.919.781,00
29008	31.00.05	BASE GRANULAR BG-1 De acuerdo a la recomendación en el estudio de suelos del proyecto	m3	355,79	$ 128.693,00	$ 45.787.682,00	355,79	$ 45.787.682,00	50,00	$ 6.434.650,00		$ -	+	405,79	$ 52.222.332,00		$ -		$ -	=	405,79	$ 52.222.332,00
29011	31.00.06	SARDINEL PREFABRICADO A-10	m	894,96	$ 66.837,00	$ 59.816.442,00	894,96	$ 59.816.442,00		$ -		$ -	=	894,96	$ 59.816.442,00		$ -		$ -	=	894,96	$ 59.816.442,00
29038	31.00.07	ADOQUÍN CONCRETO 10 x 20 x 8 TEXTURA LISA	m2	1.329,49	$ 118.018,00	$ 156.903.751,00	1329,49	$ 156.903.751,00	0	$ -	-1329,5	-$ 156.903.751,00	-				$ -		$ -	=		
29034	31.00.08	TOPELLANTAS EN CONCRETO L=0.40 mt, T-40, incl. Pintura	un	58,00	$ 149.324,00	$ 8.660.792,00	58,00	$ 8.660.792,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 8.660.792,00		$ -		$ -	=	58,00	$ 8.660.792,00
28015	31.00.09	FLECHA SENCILLA: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA PARA DEMARCACIÓN	un	3,00	$ 73.605,00	$ 220.815,00	3,00	$ 220.815,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 220.815,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 220.815,00
28016	31.00.10	FLECHA DOBLE GIRO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACIÓN	un	2,00	$ 89.034,00	$ 178.068,00	2,00	$ 178.068,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 178.068,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 178.068,00
28018	31.00.11	LOGO DISCAPACITADOS: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA, PINTURA DE TRAFICO + 2 MANOS DE PINTURA DE DEMARCACION	un	1,00	$ 448.437,00	$ 448.437,00	1,00	$ 448.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 448.437,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 448.437,00
28017	31.00.12	CEBRAS: LIMPIEZA Y LIJADO PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	m2	3,90	$ 25.443,00	$ 99.228,00	3,90	$ 99.228,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 99.228,00		$ -		$ -	=	3,90	$ 99.228,00
28020	31.00.13	LÍNEA TRAFICO: PINTURA REFLECTIVA DE DEMARCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, EQUIVALENTE A 2 MANOS	m	204,20	$ 10.704,00	$ 2.185.757,00	204,20	$ 2.185.757,00		$ -		$ -	=	204,20	$ 2.185.757,00		$ -		$ -	=	204,20	$ 2.185.757,00
28022	31.00.14	NUMERACION PARQUEADERO: LIMPIEZA PARA ADHERENCIA PINTURA DE TRAFICO + PINTURA DE DEMARCACIÓN EQUIVALENTE A DOS MANOS	un	28,00	$ 30.646,00	$ 858.088,00	28,00	$ 858.088,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 858.088,00		$ -		$ -	=	28,00	$ 858.088,00
3043	31.00.15	FILTRO FRANCÉS EN BASE MURO DE CONTENCIÓN SEGÚN DISEÑO 0,25 x 0,30 mt, incl. Excavación, geotextil NT 1600, tubería y material filtrante según especificación	m	170,03	$ 77.661,00	$ 13.204.700,00	170,03	$ 13.204.700,00		$ -		$ -	=	170,03	$ 13.204.700,00		$ -		$ -	=	170,03	$ 13.204.700,00
Subtotal						**$ 378.727.397,00**		**$ 378.727.397,00**		**$ 8.003.690,00**		**-$ 156.903.751,00**			**$ 229.827.336,00**							**$ 229.827.336,00**
D2	**32.00.00**	**ANDENES - URBANISMO INTERNO**																				
29009	32.00.01	PERFILADA Y COMPACTACIÓN SUB-RASANTE	m2	1.194,15	$ 1.841,00	$ 2.198.430,00	1194,15	$ 2.198.430,00		$ -		$ -	=	1194,15	$ 2.198.430,00		$ -		$ -	=	1194,15	$ 2.198.430,00
29036	32.00.02	GEOTEXTIL T -2100	m2	1.194,15	$ 8.800,00	$ 10.508.520,00	1194,15	$ 10.508.520,00		$ -		$ -	=	1194,15	$ 10.508.520,00		$ -		$ -	=	1194,15	$ 10.508.520,00
29037	32.00.03	SUB BASE GRANULAR SBG-1, e. Min=0,30 mt	m3	358,25	$ 119.931,00	$ 42.965.281,00	358,25	$ 42.965.281,00		$ -		$ -	=	358,25	$ 42.965.281,00		$ -		$ -	=	358,25	$ 42.965.281,00
29027	32.00.04	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=0,10 mt	m2	464,67	$ 83.491,00	$ 38.795.846,00	464,67	$ 38.795.846,00		$ -		$ -	=	464,67	$ 38.795.846,00		$ -		$ -	=	464,67	$ 38.795.846,00
29060	32.00.05	BALDOSA EN GRES TIPO TABLÓN CAFÉ REF = 225012589 de 30.5 x 7.5 cm de alfa o equivalente instalación de piso trabada Incl. Lineales	m2	1.321,35	$ 66.000,00	$ 87.209.100,00				$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
28021	32.00.06	CARCAMO PREFABRICADO POLIMERO REF. ACO A-15, INCLUYE REJILLA, DADO CONCRETO e=2.5 CM. (EN ZONA TRANSITO VEHICULAR) Y ZANJADO	m	8,00	$ 148.939,00	$ 1.191.512,00	8,00	$ 1.191.512,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.191.512,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 1.191.512,00
29081	32.00.07	MURO DE CONTENCIÓN VISTO AMBAS CARAS, concreto 28 Mpa	m3	128,99	$ 897.030,00	$ 115.707.900,00	128,99	$ 115.707.900,00		$ -		$ -	=	128,99	$ 115.707.900,00		$ -		$ -	=	128,99	$ 115.707.900,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
29012	32.00.08	CONTENEDORES DE RAICES B-20	un	12,00	$ 127.503,00	$ 1.530.036,00	12,00	$ 1.530.036,00	0	$ -	-12,0	-$ 1.530.036,00	-				$ -		$ -	=		
29021	32.00.09	REPOSICIÓN ESPECIES ARBÓREAS H=1,5 MT, incl. Tierra negra	un	12,00	$ 136.935,00	$ 1.643.220,00	12,00	$ 1.643.220,00	0	$ -	-12,0	-$ 1.643.220,00	-				$ -		$ -	=		
29019	32.00.10	RAMPA PARA ACCESO MINUSVÁLIDOS EN CONCRETO 2500 PSI, e=0,10 mt, Sub base=0,40mt. Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	109,67	$ 157.623,00	$ 17.286.514,00	109,67	$ 17.286.514,00		$ -		$ -	=	109,67	$ 17.286.514,00		$ -		$ -	=	109,67	$ 17.286.514,00
29026	32.00.11	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO 3.000 PSI ESTRIADO, e=0,20 mt. Incl. remates contra andén, sardinel y vía	m2	318,37	$ 332.095,00	$ 105.729.085,00	318,37	$ 105.729.085,00		$ -		$ -	=	318,37	$ 105.729.085,00		$ -		$ -	=	318,37	$ 105.729.085,00
29025	32.00.12	BORDILLO DE CONFINAMIENTO A-80	m	771,02	$ 60.242,00	$ 46.447.787,00	771,02	$ 46.447.787,00		$ -		$ -	=	771,02	$ 46.447.787,00		$ -		$ -	=	771,02	$ 46.447.787,00
29031	32.00.13	POMPEYANO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO	m	15,25	$ 1.867.183,00	$ 28.474.541,00	15,25	$ 28.474.541,00		$ -		$ -	=	15,25	$ 28.474.541,00		$ -		$ -	=	15,25	$ 28.474.541,00
29017	32.00.14	CINTA DE AJUSTE CONCRETO 2500 PSI	m	58,28	$ 14.398,00	$ 839.115,00	58,28	$ 839.115,00		$ -		$ -	=	58,28	$ 839.115,00		$ -		$ -	=	58,28	$ 839.115,00
29029	32.00.15	CÉSPED PARA EXTERIORES, incl. tierra negra e=0.10 mts para nivelación sustrato más empareirada superficie entre speedones	m2	3.172,83	$ 59.089,00	$ 187.479.352,00	3172,83	$ 187.479.352,00	0	$ -	-3172,8	-$ 187.479.352,00	-				$ -		$ -	=		
29041	32.00.16	LUMINARIA METÁLICA, POSTE DE 6 M M-130	un	5,00	$ 70.437,00	$ 352.185,00	5,00	$ 352.185,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 352.185,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 352.185,00
29032	32.00.17	ANDEN EN CONCRETO BAJO TABLETA DE GRES 3000 PSI e=0.10 mt con acero según especificación estructural	m2	729,48	$ 89.976,00	$ 65.635.692,00	729,48	$ 65.635.692,00		$ -		$ -	=	729,48	$ 65.635.692,00		$ -		$ -	=	729,48	$ 65.635.692,00
29033	32.00.18	SUMIDERO	un	27,00	$ 1.467.568,00	$ 39.624.336,00	27,00	$ 39.624.336,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 39.624.336,00		$ -		$ -	=	27,00	$ 39.624.336,00
29039	32.00.19	CAÑUELA 22,5 x 30 x 80 cm REF. A-120 PREFABRICADA CONCRETO	m	196,76	$ 176.890,00	$ 34.804.876,00	196,76	$ 34.804.876,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 34.804.876,00		$ -		$ -	=	196,76	$ 34.804.876,00
29082	32.00.20	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	8.833,77	$ 7.611,00	$ 67.233.823,00	8833,77	$ 67.233.823,00		$ -		$ -	=	8833,77	$ 67.233.823,00		$ -		$ -	=	8833,77	$ 67.233.823,00
45085	32.00.21	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	329,26	$ 7.781,00	$ 2.561.972,00	329,26	$ 2.561.972,00		$ -		$ -	=	329,26	$ 2.561.972,00		$ -		$ -	=	329,26	$ 2.561.972,00
Subtotal						**$ 898.219.123,00**		**$ 811.010.023,00**				**-$ 190.652.608,00**			**$ 620.357.415,00**							**$ 620.357.415,00**
D3	**33.00.00**	**MOBILIARIO URBANO - URBANISMO INTERNO**																				
28019	33.00.01	BANCA DOBBELT MODULO A CON ESPALDAR CONCRETO A LA VISTA (1,80m x 0.79m x 0.45m)	un	11,00	$ 1.969.441,00	$ 21.663.851,00	11,00	$ 21.663.851,00	0	$ -	-6,0	-$ 11.816.646,00	-	5,00	$ 9.847.205,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 9.847.205,00
29023	33.00.02	CANECAS DE BASURA METÁLICA M-120	un	5,00	$ 1.281.556,00	$ 6.407.780,00	5,00	$ 6.407.780,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 6.407.780,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 6.407.780,00
Subtotal						**$ 28.071.631,00**		**$ 28.071.631,00**				**-$ 11.816.646,00**			**$ 16.254.985,00**							**$ 16.254.985,00**
D4	**34.00.00**	**EDIFICACIONES EXTERIORES- CASETA CONTROL -URBANISMO INTERNO**																				
32033	34.00.01	CONTROL DE ACCESO 1	un	1,00	$ 31.097.277,00	$ 31.097.277,00	1,00	$ 31.097.277,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 31.097.277,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 31.097.277,00
32001	34.00.02	CONTROL DE ACCESO 2	un	2,00	$ 28.288.682,00	$ 56.577.364,00	1,00	$ 28.288.682,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 28.288.682,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 28.288.682,00
32031	34.00.03	PLANTA DE TRATAMIENTO	un	1,00	$ 74.242.811,00	$ 74.242.811,00	1,00	$ 74.242.811,00	0	$ -	-1,0	-$ 74.242.811,00	-				$ -		$ -	=		
32032	34.00.04	CUARTO DE BASURAS	un	1,00	$ 143.175.155,00	$ 143.175.155,00	1,00	$ 143.175.155,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 143.175.155,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 143.175.155,00
32034	34.00.05	SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (PONDAJE) Inc. Bombas, desarenador, mano de obra y demas elementos para su correcta ejecución	un	1,00	$ 191.581.539,00	$ 191.581.539,00	1,00	$ 191.581.539,00	0	$ -	-1,0	-$ 191.581.539,00	-				$ -		$ -	=		
32035	34.00.06	PÉRGOLA	un	1,00	$ 229.050.205,00	$ 229.050.205,00	1,00	$ 229.050.205,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 229.050.205,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 229.050.205,00
Subtotal						**$ 725.724.351,00**		**$ 697.435.669,00**				**-$ 265.824.350,00**			**$ 431.611.319,00**							**$ 431.611.319,00**
D5	**35.00.00**	**RAMPA PEATONAL, e=0,12 mt. - URBANISMO INTERNO**																				
45001	35.00.01	EXCAVACIÓN MANUAL, incl. Cargue, retiro hasta el lugar aprobado por la entidad ambiental Municipal y derechos de botadero	m3	187,64	$ 70.816,00	$ 13.287.914,00	187,64	$ 13.287.914,00		$ -		$ -	=	187,64	$ 13.287.914,00		$ -		$ -	=	187,64	$ 13.287.914,00
45002	35.00.02	CONCRETO DE LIMPIEZA 14,5 Mpa, e.prom=0.05 mt.	m2	29,69	$ 32.680,00	$ 970.269,00	29,69	$ 970.269,00		$ -		$ -	=	29,69	$ 970.269,00		$ -		$ -	=	29,69	$ 970.269,00
45003	35.00.03	ZAPATAS, concreto 28 Mpa (No se permite fundir contra terreno)	m3	7,42	$ 755.880,00	$ 5.608.630,00	7,42	$ 5.608.630,00		$ -		$ -	=	7,42	$ 5.608.630,00		$ -		$ -	=	7,42	$ 5.608.630,00
45050	35.00.04	VIGA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F C 28 Mpa, No incluye refuerzo	m3	4,46	$ 829.320,00	$ 3.698.767,00	4,46	$ 3.698.767,00		$ -		$ -	=	4,46	$ 3.698.767,00		$ -		$ -	=	4,46	$ 3.698.767,00
45004	35.00.05	COLUMINAS, concreto 28 Mpa	m3	9,98	$ 859.554,00	$ 8.578.349,00	9,98	$ 8.578.349,00		$ -		$ -	=	9,98	$ 8.578.349,00		$ -		$ -	=	9,98	$ 8.578.349,00
45005	35.00.06	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA PRIMER TRAMO RAMPA PEATONAL e=0,10 m. concreto 28 Mpa	m2	41,26	$ 247.682,00	$ 10.219.359,00	41,26	$ 10.219.359,00		$ -		$ -	=	41,26	$ 10.219.359,00		$ -		$ -	=	41,26	$ 10.219.359,00
45006	35.00.07	PLACA ALIGERADA DE ENTREPISO PARA SEGUNDO TRAMO RAMPA PEATONAL em variable m. concreto 28 Mpa	m2	76,06	$ 289.999,00	$ 22.057.324,00	76,06	$ 22.057.324,00		$ -		$ -	=	76,06	$ 22.057.324,00		$ -		$ -	=	76,06	$ 22.057.324,00
45007	35.00.08	MURO LADRILLO GRAN FORMATO e= 0,115 mt, incl. Grafil hztal, grouting de celdas con rfzo y aislante sismico contra estructura según diseño. Incluye lineales	m2	35,91	$ 127.865,00	$ 4.591.632,00	35,91	$ 4.591.632,00		$ -		$ -	=	35,91	$ 4.591.632,00		$ -		$ -	=	35,91	$ 4.591.632,00
45008	35.00.09	ANCLAJE VARILLA Ø 5/8", según diseño	un	84,00	$ 59.072,00	$ 4.962.048,00	84,00	$ 4.962.048,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 4.962.048,00		$ -		$ -	=	84,00	$ 4.962.048,00
45009	35.00.10	LAMINA POLICARBONATO ALVEOLAR 6mm Cristal, incluye conector, cinta de acabado, tapón de remate y silicona trasparente	m2	175,69	$ 165.392,00	$ 29.057.720,00	175,69	$ 29.057.720,00		$ -		$ -	=	175,69	$ 29.057.720,00		$ -		$ -	=	175,69	$ 29.057.720,00
45010	35.00.11	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA Cal:20 ancho: 90cm	m	41,83	$ 50.025,00	$ 2.092.546,00	41,83	$ 2.092.546,00		$ -		$ -	=	41,83	$ 2.092.546,00		$ -		$ -	=	41,83	$ 2.092.546,00
45011	35.00.12	BAJANTE PARA DESAGÜE CUBIERTA PÉRGOLA, tuberia PVC AGUAS LLUVIAS 3"	m	72,90	$ 102.287,00	$ 7.456.722,00	72,90	$ 7.456.722,00		$ -		$ -	=	72,90	$ 7.456.722,00		$ -		$ -	=	72,90	$ 7.456.722,00
45013	35.00.13	MALLA ELECTRO SOLDADA GALVANIZADA, HUECO SOLDADO 2" X 1" CALIBRE 14 , Incluye ANGULO 1-1/4X1/8 PULG, PLATINA 1X1/8 PULG y puntos de soldadura, PARA PERFILERIA ESTRUCTURAL PARA PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES BAJO POLICARBONATO EN RAMPA PEATONAL	m2	329,69	$ 290.110,00	$ 95.646.366,00	329,69	$ 95.646.366,00		$ -		$ -	=	329,69	$ 95.646.366,00		$ -		$ -	=	329,69	$ 95.646.366,00
45014	35.00.14	GUAYA EN ACERO GALVANIZADO DE 3/16" incluye GUARDACABO GALVANIZADO (GUÍA PARA PERRO) 3/16", Perros Para Cable Galvanizado 3/16-pulg y TENSOR INOXIDABLE GANCHO Y OJO DE 3-16" AISI 316 LONGITUD 122mm	m	78,57	$ 28.061,00	$ 2.204.753,00	78,57	$ 2.204.753,00		$ -		$ -	=	78,57	$ 2.204.753,00		$ -		$ -	=	78,57	$ 2.204.753,00
45015	35.00.15	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADA SEGÚN ESPECIFICACIÓN	m2	35,91	$ 24.730,00	$ 888.054,00	35,91	$ 888.054,00		$ -		$ -	=	35,91	$ 888.054,00		$ -		$ -	=	35,91	$ 888.054,00
45016	35.00.16	BARANDA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, incl. Anticorrosivo + esmalte	m	42,87	$ 573.366,00	$ 24.580.200,00	42,87	$ 24.580.200,00		$ -		$ -	=	42,87	$ 24.580.200,00		$ -		$ -	=	42,87	$ 24.580.200,00
45017	35.00.17	ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm2, figurado	kg	5.497,87	$ 7.611,00	$ 41.844.289,00	5497,87	$ 41.844.289,00		$ -		$ -	=	5497,87	$ 41.844.289,00		$ -		$ -	=	5497,87	$ 41.844.289,00
45018	35.00.18	MALLA ELECTRO SOLDADA	kg	98,10	$ 7.781,00	$ 763.316,00	98,10	$ 763.316,00		$ -		$ -	=	98,10	$ 763.316,00		$ -		$ -	=	98,10	$ 763.316,00
45019	35.00.19	SUMINISTRO Y MONTAJE A TODO COSTO ESTRUCTURA METÁLICA PARA RAMPA PEATONAL Inc. Pernos, rigidizadores, imprimante epóxico rico en cinc, barrera, acabado en poliuretano e= 3mils	kg	7.521,95	$ 22.613,00	$ 170.093.855,00	7521,95	$ 170.093.855,00		$ -		$ -	=	7521,95	$ 170.093.855,00		$ -		$ -	=	7521,95	$ 170.093.855,00
Subtotal						**$ 448.602.113,00**		**$ 448.602.113,00**							**$ 448.602.113,00**							**$ 448.602.113,00**
E1	**36.00.00**	**ANDENES - URBANISMO EXTERNO**																				
440001	36.00.01	ZONA VERDE CON CERCA VIVA: arreglo paisajistico conformado por una franja de arbustos de la especie limoncillo, distanciada a 0,30 mts, se propone plantar ademas a una distancia minima de 10 ml, individuos de la especie Guayacán amarillo	m	230,05	$ 20.700,00	$ 4.762.035,00	230,05	$ 4.762.035,00		$ -		$ -	=	230,05	$ 4.762.035,00		$ -		$ -	=	230,05	$ 4.762.035,00
440002	36.00.02	ZONA VERDE AMPLIA: Se propone plantar individuos de la especie palma azul, a una interdistancia minima de 10 mts.	un	45,00	$ 28.990,00	$ 1.304.550,00	45,00	$ 1.304.550,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.304.550,00		$ -		$ -	=	45,00	$ 1.304.550,00
Subtotal						**$ 6.066.585,00**		**$ 6.066.585,00**							**$ 6.066.585,00**							**$ 6.066.585,00**
E2	**37.00.00**	**CERRAMIENTO - URBANISMO EXTERNO**																				
29030	37.00.01	CERRAMIENTO TIPO ARCO EN BARRA REDONDA LISA DE 1/2" Inc. Viga de cimentación, concreto ciclopeo y refuerzo de vigas	m	152,34	$ 238.594,00	$ 36.347.410,00	152,34	$ 36.347.410,00		$ -		$ -	=	152,34	$ 36.347.410,00		$ -		$ -	=	152,34	$ 36.347.410,00
29010	37.00.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL CERCA FORT EN MALLA ELECTRO SOLDAD, RECUBIERTO EN PVC, Inc. Postes de tensionamiento, refuerzo, viga de cimentación y concreto ciclopeo. Garantía 2 años	m	230,05	$ 412.639,00	$ 94.927.602,00	233,73	$ 96.446.113,00		$ -		$ -	=	233,73	$ 96.446.113,00		$ -		$ -	=	233,73	$ 96.446.113,00
Subtotal						**$ 131.275.012,00**		**$ 132.793.523,00**							**$ 132.793.523,00**							**$ 132.793.523,00**
CAP	**INP**	**ITEMS NO PREVISTOS**																				
	INP. 1	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DE HORMIGÓN CON POLIUREA PURA BICOMPONENTE APLICADA EN FRIO, SISTEMA PROYECTADO IN SITU CON IMPRIMACIÓN EPOXI PREVIA Y ESPESOR TOTAL DE 2 MM.	M2		$ 178.983,00		94,95	$ 16.994.450,00		$ -		$ -	=	94,95	$ 16.994.450,00		$ -		$ -	=	94,95	$ 16.994.450,00
	INP. 2	IMPERMEABILIZACION MURO DE CONTENCION EN TIPO FIBRATEX O SIMILAR	M2		$ 109.126,00		212,32	$ 23.169.462,00		$ -		$ -	=	212,32	$ 23.169.462,00		$ -		$ -	=	212,32	$ 23.169.462,00
	INP. 3	REPLANTILLA DE NIVELACION ESPESOR DE .07	M2		$ 47.664,00		5226,64	$ 249.122.569,00		$ -		$ -	=	5226,64	$ 249.122.569,00		$ -		$ -	=	5226,64	$ 249.122.569,00
	INP. 4	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA GRANITICA 30*30	M2		$ 189.972,00		1321,35	$ 251.019.502,00		$ -		$ -	=	1321,35	$ 251.019.502,00		$ -		$ -	=	1321,35	$ 251.019.502,00
	INP. 5	PAÑETE PARA FILOS Y DILATACIONES MORTERO 1:4 , HASTA 0.45 H	ML		$ 47.812,44		1724,51	$ 82.453.031,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 82.453.031,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 82.453.031,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
	INP. 6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	M2		$ 51.652,00		2782,09	$ 143.700.358,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 143.700.358,00		$ -		$ -	=	2782,09	$ 143.700.358,00
	INP. 7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLASTICO PARA EXTERIOR	ML		$ 28.311,00		1724,51	$ 48.822.603,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 48.822.603,00		$ -		$ -	=	1724,51	$ 48.822.603,00
	INP. 8	VIGA COLGANTE DE ANTEPECHO PARA ALEROS EN , CONCRETO 3000 PSI (0.20 X 0.10). Incl.Corta gotero Anclajes y refuerzo según planos estructurales	ML		$ 53.808,00		51,00	$ 2.744.208,00		$ -		$ -	=	51,00	$ 2.744.208,00		$ -		$ -	=	51,00	$ 2.744.208,00
CAP 12.14	INP. 9	Caja Inspección 1.0 X 1.0(Con Marco Y Contra Marco)	un		$ 1.205.253,00				40,00	$ 48.210.120,00		$ -	+	40,00	$ 48.210.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 48.210.120,00
CAP 12.14	INP. 10	Caja Inspección 1.6 X 1.6(Con Marco Y Contra Marco)	un		$ 1.747.917,00				4,00	$ 6.991.668,00		$ -	+	4,00	$ 6.991.668,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 6.991.668,00
CAP 15.00	INP. 11	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1/2" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 21.116,00				452,00	$ 9.544.432,00		$ -	+	452,00	$ 9.544.432,00		$ -		$ -	=	452,00	$ 9.544.432,00
CAP 15.00	INP. 12	Accesorio Para Tubería De Cobre De 3/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 33.932,00				105,00	$ 3.562.860,00		$ -	+	105,00	$ 3.562.860,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 3.562.860,00
CAP 15.00	INP. 13	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 51.019,00				62,00	$ 3.163.178,00		$ -	+	62,00	$ 3.163.178,00		$ -		$ -	=	62,00	$ 3.163.178,00
CAP 15.00	INP. 14	Accesorio Para Tubería De Cobre De 1 1/4" Red De Gases Medicinales Y Todo Lo Requerido Para Su Instalación	un		$ 70.041,00				46,00	$ 3.221.886,00		$ -	+	46,00	$ 3.221.886,00		$ -		$ -	=	46,00	$ 3.221.886,00
CAP 15.00	INP. 15	Soportaria En Riel Chanel Dos Varillas, Y Abrazaderas Metálicas Para Red De Gases Medicinales	un		$ 58.006,00				144,00	$ 8.352.864,00		$ -	+	144,00	$ 8.352.864,00		$ -		$ -	=	144,00	$ 8.352.864,00
CAP 15.00	INP. 16	Tubería PVC-C900 DR18 6" AWWA	M		$ 403.673,00				18,00	$ 7.266.114,00		$ -	+	18,00	$ 7.266.114,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 7.266.114,00
CAP 15.00	INP. 17	Restrictor Hd S1100 6" (Incluye Atranque En Concreto)	un		$ 1.373.784,00				4,00	$ 5.495.136,00		$ -	+	4,00	$ 5.495.136,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 5.495.136,00
CAP 15.00	INP. 18	Codo 90° Hd Jm X Jm 6" Ul/Fm	un		$ 1.282.707,00				4,00	$ 5.130.828,00		$ -	+	4,00	$ 5.130.828,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 5.130.828,00
CAP 15.00	INP. 19	Unión Adapt. AC HD 6" JM X Brida	un		$ 737.226,00				2,00	$ 1.474.452,00		$ -	+	2,00	$ 1.474.452,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.474.452,00
CAP 15.00	INP. 20	Reducción Copa HD MJ X MJ 6"X4" UL/FM	un		$ 125.398,00				1,00	$ 125.398,00		$ -	+	1,00	$ 125.398,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 125.398,00
CAP 16.04	INP. 21	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750) CU	m		$ 16.223.051,00				12,00	$ 194.676.612,00		$ -	+	12,00	$ 194.676.612,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 194.676.612,00
CAP 16.04	INP. 22	ALIMENTADORES EN 8(3#750+1#750)+1#750T CU	m		$ 16.745.684,00				15,00	$ 251.185.260,00		$ -	+	15,00	$ 251.185.260,00		$ -		$ -	=	15,00	$ 251.185.260,00
CAP 16.04	INP. 23	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 5.316.933,00				20,00	$ 106.338.660,00		$ -	+	20,00	$ 106.338.660,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 106.338.660,00
CAP 16.04	INP. 24	ALIMENTADORES EN 2(3#750)+2(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 4.913.675,00				20,00	$ 98.273.500,00		$ -	+	20,00	$ 98.273.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 98.273.500,00
CAP 16.04	INP. 25	ALIMENTADORES EN 3(3#750)+3(1#750)1#750T Cu AWG (TIPO THW)	m		$ 6.950.378,00				40,00	$ 278.015.120,00		$ -	+	40,00	$ 278.015.120,00		$ -		$ -	=	40,00	$ 278.015.120,00
CAP 16.06	INP. 26	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO GENERAL "TG" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 200.157.204,00				1,00	$ 200.157.204,00	0	$ -	+	1,00	$ 200.157.204,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 200.157.204,00
CAP 16.06	INP. 27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO T-EI TRANSFERENCIA PARA BOMBA CONTRAINCENDIO 220/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCION, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 22.236.052,00				1,00	$ 22.236.052,00	0	$ -	+	1,00	$ 22.236.052,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 22.236.052,00
CAP 16.06	INP. 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA "TGE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 138.977.216,00				1,00	$ 138.977.216,00	0	$ -	+	1,00	$ 138.977.216,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 138.977.216,00
CAP 16.06	INP. 29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO GENERAL "TI" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 270.880.023,00				1,00	$ 270.880.023,00	0	$ -	+	1,00	$ 270.880.023,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 270.880.023,00
CAP 16.06	INP. 30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-XR" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMAS SEGUN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 30.112.439,00				1,00	$ 30.112.439,00	0	$ -	+	1,00	$ 30.112.439,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 30.112.439,00
CAP 16.06	INP. 31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 99.921.141,00				1,00	$ 99.921.141,00	0	$ -	+	1,00	$ 99.921.141,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 99.921.141,00
CAP 16.06	INP. 32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TNE-XR" 208/120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 32.923.555,00				1,00	$ 32.923.555,00	0	$ -	+	1,00	$ 32.923.555,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 32.923.555,00
CAP 16.06	INP. 33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_03 B" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 16.466.952,00				1,00	$ 16.466.952,00	0	$ -	+	1,00	$ 16.466.952,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 16.466.952,00
CAP 16.06	INP. 34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO "TI-TCC-01_02 A" 480/277 V, INCLUYE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, CONTROL Y DEMÁS SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DIAGRAMA UNIFILAR NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA OPERACIÓN DEL TABLERO	un		$ 15.975.292,00				1,00	$ 15.975.292,00	0	$ -	+	1,00	$ 15.975.292,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 15.975.292,00
CAP 16.06	INP. 35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO TIPO COFRE "TI-TCC-01_02 B" 480/277 V SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DEL CUADRO DE CARGAS, INCLUYE PROTECCIONES, BARRAJE, CABLEADO Y DEMAS ELEMENTOS DE CONTROL, INTERCONEXIÓN Y SEÑALIZACIÓN. (DEBE SER ENSAMBLADO EN FABRICA Y TENER SUS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD RETIE)	un		$ 8.792.883,00				1,00	$ 8.792.883,00	0	$ -	+	1,00	$ 8.792.883,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.792.883,00
CAP 16.08	INP. 36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1050 KFG CON LÍNEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un		$ 7.009.555,00				1,00	$ 7.009.555,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.009.555,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.009.555,00
CAP 16.08	INP. 37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE EN CONCRETO DE 12 MTS/1350 KFG CON LÍNEAS ENERGIZADAS INCLUYE, HECHURA DE HUECO ALINEACIÓN Y APLICACIÓN	un		$ 7.451.713,00				1,00	$ 7.451.713,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.451.713,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.451.713,00
CAP 16.08	INP. 38	CIMENTACIÓN DE POSTE DE MEDIA TENSIÓN	un		$ 662.780,00				2,00	$ 1.325.560,00	0	$ -	+	2,00	$ 1.325.560,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.325.560,00
CAP 16.08	INP. 39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13,2 KV (MT 321)	un		$ 5.586.535,00				1,00	$ 5.586.535,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.586.535,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.586.535,00
CAP 16.08	INP. 40	REUBICACIÓN DE RED DE MEDIA TENSION QUE ALIMENTA TRANSFORMADOR EXISTENTE DEL PARQUE ALEDAÑO AL HOSPITAL	un		$ 3.546.648,00				1,00	$ 3.546.648,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.546.648,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.546.648,00
CAP 16.08	INP. 41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICO FIN DE LÍNEA 13,2 KV (MT 813-1)	un		$ 9.373.234,00				1,00	$ 9.373.234,00	0	$ -	+	1,00	$ 9.373.234,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 9.373.234,00
CAP 16.08	INP. 42	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA PARA PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRIFÁSICA.	un		$ 5.640.847,00				1,00	$ 5.640.847,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.640.847,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.640.847,00
CAP 16.08	INP. 43	SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PRIMARIA TIPO HORIZONTAL TRIFÁSICA, FIN DE LÍNEA EN 13,2 KV (MT 331), INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE CAJA CORTACIRCUITO Y BAJANTE DE RED EN CONDUCTOR XLPE.	un		$ 11.914.875,00				1,00	$ 11.914.875,00	0	$ -	+	1,00	$ 11.914.875,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.914.875,00
CAP 16.08	INP. 44	SUMINISTRO, TRASPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE CONTADOR ELECTRONICO 3X220/127 V, 5A HOMOLOGADO POR LA EMPRESA DE ENERGÍA	un		$ 53.070.140,00				1,00	$ 53.070.140,00	0	$ -	+	1,00	$ 53.070.140,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 53.070.140,00
CAP 16.08	INP. 45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 3XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 457.387,00				105,00	$ 48.025.635,00	0	$ -	+	105,00	$ 48.025.635,00		$ -		$ -	=	105,00	$ 48.025.635,00
CAP 16.08	INP. 46	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE M.T. TRIFÁSICA EN CONDUCTOR ECOLOGICO 2XCF 63, INCLUYE TENDIDO Y TENSIONADO	m		$ 438.043,00				30,00	$ 13.141.290,00	0	$ -	+	30,00	$ 13.141.290,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 13.141.290,00
		ACCESORIOS DE TUBERIA																				
CAP 20.00	INP. 50	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU REF: MXJ-YA1509M	un		$ 779.688,00				11,00	$ 8.576.568,00	-	$ -	+	11,00	$ 8.576.568,00		$ -	-	$ -	=	11,00	$ 8.576.568,00
CAP 20.00	INP. 51	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU REF: MXJ-YA2512M	un		$ 1.156.554,00				30,00	$ 34.696.620,00	0	$ -	+	30,00	$ 34.696.620,00		$ -	-	$ -	=	30,00	$ 34.696.620,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA				BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 20.00	INP. 52	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU REF: MXJ-YA2815M	un		$ 1.188.334,00				8,00	$ 9.506.672,00	0	$ -	+	8,00	$ 9.506.672,00			$ -	-	$ -	=	8,00	$ 9.506.672,00
CAP 20.00	INP. 53	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU REF: MXJ-YA2812M	un		$ 1.312.447,00				10,00	$ 13.124.470,00	0	$ -	+	10,00	$ 13.124.470,00			$ -	-	$ -	=	10,00	$ 13.124.470,00
CAP 20.00	INP. 54	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU REF: MXJ-YA3419M	un		$ 1.963.738,00				9,00	$ 17.673.642,00	0	$ -	+	9,00	$ 17.673.642,00			$ -	-	$ -	=	9,00	$ 17.673.642,00
CAP 20.00	INP. 55	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU REF: MXJ-YA4119M	un		$ 2.070.600,00				3,00	$ 6.211.800,00	0	$ -	+	3,00	$ 6.211.800,00			$ -	-	$ -	=	3,00	$ 6.211.800,00
CAP 20.00	INP. 56	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU REF: MXJ-YA4422M	un		$ 2.320.738,00				2,00	$ 4.641.476,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.641.476,00			$ -	-	$ -	=	2,00	$ 4.641.476,00
CAP 20.00	INP. 57	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU REF: MXJ-TA4422M	un		$ 2.279.811,00				2,00	$ 4.559.622,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.559.622,00			$ -	-	$ -	=	2,00	$ 4.559.622,00
CAP 20.00	INP. 58	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU REF: MXJ-TA3819M	un		$ 1.849.915,00				3,00	$ 5.549.745,00	0	$ -	+	3,00	$ 5.549.745,00			$ -	-	$ -	=	3,00	$ 5.549.745,00
		SISTEMA DE CONTROL																					
CAP 20.00	INP. 59	PISOTECHO 38.200 BTU REF: AM112JNCDKH/EU	un		$ 8.270.857,00				1,00	$ 8.270.857,00	0	$ -	+	1,00	$ 8.270.857,00			$ -	-	$ -	=	1,00	$ 8.270.857,00
CAP 20.00	INP. 60	CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES INTERIORES / 10 HORARIOS DE PROGRAMACIÓN REF: MCM-A300N	un		$ 81.199.650,00				1,00	$ 81.199.650,00	0	$ -	+	1,00	$ 81.199.650,00			$ -	-	$ -	=	1,00	$ 81.199.650,00
CAP 20.00	INP. 61	CONTROL REMOTO ALAMBRADO (SIMPLIFICADO) TIPO HOTEL / 16 UNIDADES INTERIORES EN GRUPO REF: MWR-SH00N	un		$ 816.699,00				46,00	$ 37.568.154,00	0	$ -	+	46,00	$ 37.568.154,00			$ -	-	$ -	=	46,00	$ 37.568.154,00
		CONTROLADORES																					
CAP 20.00	INP. 62	GATEWAY MONITOR BACKNET MSTP/ MODBUS RTU PARA 250 PUNTOS SIERRA MONITOR O SIMILAR APROBADO-incluye cable blindado, cable utp, gabinetes y tuberia emt 3/4"	un		$ 89.565.091,00				1,00	$ 89.565.091,00	0	$ -	+	1,00	$ 89.565.091,00			$ -	-	$ -	=	1,00	$ 89.565.091,00
CAP 20.00	INP. 63	CANALIZACIONES CON CABLE DE CONTROL BLINDADO Y APANTALLADO INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ESTANQUEIDAD, SISTEMA DE VACIO, PRESURISACION Y PURIFICACION DEL SISTEMA, ADEMAS INCLUYE NITROGENO Y ECOFLUX	un		$ 233.666.235,00				1,00	$ 233.666.235,00	0	$ -	+	1,00	$ 233.666.235,00			$ -	-	$ -	=	1,00	$ 233.666.235,00
		DIFUSORES																					
CAP 20.00	INP. 64	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 10"x10"	un		$ 423.540,00				15,00	$ 6.353.100,00	0	$ -	+	15,00	$ 6.353.100,00			$ -	-	$ -	=	15,00	$ 6.353.100,00
CAP 20.00	INP. 65	DIFUSOR DE TECHO RECTANGULAR 4 VÍAS 8"x8"	un		$ 333.432,00				8,00	$ 2.667.456,00	0	$ -	+	8,00	$ 2.667.456,00			$ -	-	$ -	=	8,00	$ 2.667.456,00
CAP 20.00	INP. 66	UNIDAD CONTROLADORA CENTRALIZADA PARA SISTEMAS VRF (AC SMART O EQUIVALENTE)	un		$ 48.450.000,00				1,00	$ 48.450.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 48.450.000,00			$ -	-	$ -	=	1,00	$ 48.450.000,00
CAP 22.01	INP. 67	P00-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.70 x 2.40 mt + MONTANTE 0.70x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 3.646.019,00				6,00	$ 21.876.114,00	0	$ -	+	6,00	$ 21.876.114,00			$ -		$ -	=	6,00	$ 21.876.114,00
CAP 22.01	INP. 68	P00-K SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO HOLANDESA 0.70x2.40 mts + MONTANTE 0.70x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM + MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. + 4 BISAGRAS INDUMA BALINERA 3"x3" CROMO MATE	un		$ 2.985.795,00				1,00	$ 2.985.795,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.985.795,00			$ -		$ -	=	1,00	$ 2.985.795,00
CAP 22.01	INP. 69	P01-C SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA CORREDIZA ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 5.175.684,00				1,00	$ 5.175.684,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.175.684,00			$ -		$ -	=	1,00	$ 5.175.684,00
CAP 22.01	INP. 70	P01-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 3.761.303,00				61,00	$ 229.439.483,00	0	$ -	+	61,00	$ 229.439.483,00			$ -		$ -	=	61,00	$ 229.439.483,00
CAP 22.01	INP. 71	P01-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.80 x 2.40 mt + MONTANTE 0.80x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	un		$ 3.181.410,00				14,00	$ 44.539.740,00	0	$ -	+	14,00	$ 44.539.740,00			$ -		$ -	=	14,00	$ 44.539.740,00
CAP 22.01	INP. 72	P02-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 3.706.695,00				25,00	$ 92.667.375,00	0	$ -	+	25,00	$ 92.667.375,00			$ -		$ -	=	25,00	$ 92.667.375,00
CAP 22.01	INP. 73	P02-N SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 0.90 x 2.40 mt + MONTANTE 0.90x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO., MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.,	un		$ 4.691.655,00				1,00	$ 4.691.655,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.691.655,00			$ -		$ -	=	1,00	$ 4.691.655,00
CAP 22.01	INP. 74	P08-NJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.60 x2.40 mts + MONTANTE 1.60x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM, LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR, CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM, CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM X 0.70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR, MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 7.936.515,00				8,00	$ 63.492.120,00	0	$ -	+	8,00	$ 63.492.120,00			$ -		$ -	=	8,00	$ 63.492.120,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 22.01	INP. 75	P03-D. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts. + MONTANTE 1.00x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRA INDUMA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 5.635.224,00				4,00	$ 22.540.896,00	0	$ -	+	4,00	$ 22.540.896,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 22.540.896,00
CAP 22.01	INP. 76	P03-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.00 x 2.40 mt + MONTANTE 1.00x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 4.429.350,00				51,00	$ 225.896.850,00	0	$ -	+	51,00	$ 225.896.850,00		$ -		$ -	=	51,00	$ 225.896.850,00
CAP 22.01	INP. 77	P03-N. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.00 x2.40 mts + MONTANTE 1.00x0.30 mts. ABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 5.267.295,00				4,00	$ 21.069.180,00	0	$ -	+	4,00	$ 21.069.180,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 21.069.180,00
CAP 22.01	INP. 78	P04-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.10 x 2.40 mt + MONTANTE 1.10x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 4.255.200,00				25,00	$ 106.380.000,00	0	$ -	+	25,00	$ 106.380.000,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 106.380.000,00
CAP 22.01	INP. 79	P05-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.20x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 4.559.126,00				10,00	$ 45.591.260,00	0	$ -	+	10,00	$ 45.591.260,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 45.591.260,00
CAP 22.01	INP. 80	P07-NJ. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA 1.40 x2.40 mts + MONTANTE 1.40x0.30 mts. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM 0.20 CM X 0.70 CM + GUARDACAMILLA BALINERA 3" x 3" (CROMO MATE) O SIMILAR. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE COLOR GRAFITO RAL 7026. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 4.548.825,00				2,00	$ 9.097.650,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.097.650,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 9.097.650,00
CAP 22.01	INP. 81	P06-M SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA BATIENTE ENTAMBORADA 1.20 x 2.40 mt + MONTANTE 1.0x0.30 M. TABLERO AGLOMERADO MELAMÍNICO E= 5.5 MM. LINEA TENDENZA COLOR SODER O SIMILAR. CON BORDES PROTEGIDOS EN CANTO PVC. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20.	un		$ 4.066.740,00				3,00	$ 12.200.220,00	0	$ -	+	3,00	$ 12.200.220,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 12.200.220,00
CAP 23.00	INP. 82	P00A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.30 mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGUN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 3.824.445,00				2,00	$ 7.648.890,00	0	$ -	+	2,00	$ 7.648.890,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 7.648.890,00
CAP 23.00	INP. 83	P00B SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.70x2.40 mts+MONTANTE 0.70x0.30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 3.908.578,00				10,00	$ 39.085.780,00	0	$ -	+	10,00	$ 39.085.780,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 39.085.780,00
CAP 23.00	INP. 84	P01A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40+MONTANTE 0.80x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 3.238.055,00				6,00	$ 19.428.330,00	0	$ -	+	6,00	$ 19.428.330,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 19.428.330,00
CAP 23.00	INP. 85	P01B UMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.80x2.40 mts+MONTANTE 0.80x0.30 M mts, HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18. DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" ó 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 3.923.871,00				10,00	$ 39.238.710,00	0	$ -	+	10,00	$ 39.238.710,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 39.238.710,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 23.00	INP. 86	P02A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 0.90x2.40+MONTANTE 0.90x0.30 M mts. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 4.755.858,00				2,00	$ 9.511.716,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.511.716,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 9.511.716,00
CAP 23.00	INP. 87	P03A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.00x2.40+MONTANTE 1.00x0.30 M mts. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 3.695.265,00				2,00	$ 7.390.530,00	0	$ -	+	2,00	$ 7.390.530,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 7.390.530,00
CAP 23.00	INP. 88	P07A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.40x2.40+MONTANTE 1.40x0.30 M mts HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2", SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 3.695.265,00				3,00	$ 11.085.795,00	0	$ -	+	3,00	$ 11.085.795,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 11.085.795,00
CAP 23.00	INP. 89	P06A SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA 1.20x2.40+MONTANTE 1.20x0.30 M mts. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2". SOLDADAS (SEGÚN PESO). CANTIDAD 4 POR HOJA.	un		$ 4.015.313,00				3,00	$ 12.045.939,00	0	$ -	+	3,00	$ 12.045.939,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 12.045.939,00
CAP 23.00	INP. 90	P07-P SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA PERSIANA 1.40 x 2.40 mts+MONTANTE 140x0.30. HOJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 4.015.313,00				2,00	$ 8.030.626,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.030.626,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.030.626,00
CAP 23.00	INP. 91	P02-F PUERTA METALICA 0.90 x 2.40 mts+MONTANTE 0.90x0.30 mts. HOJA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE + VENTANA LATERAL SEGÚN DETALLE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2". SOLDADAS	un		$ 4.104.348,00				1,00	$ 4.104.348,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.104.348,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.104.348,00
CAP 23.00	INP. 92	P06-F SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA PERSIANA 1.20/2.37, 1.20 x 2.40 mts+MONTANTE 120x0.30 O 1.20x1.80. HOJAS CON CONTRAMARCO PERIMETRAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 18, 2 MODULOS DE PERSIANA METALICA LAMINA CALIBRE 18, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACION DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEMIMATE. COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METALICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2".	un		$ 3.832.429,00				6,00	$ 22.994.574,00	0	$ -	+	6,00	$ 22.994.574,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 22.994.574,00
CAP 23.00	INP. 93	P09 AJ SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METALICA + LAMINA DE ACERO EN "U" + MIRILLA 1.80 x 2.40. HOJAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 CON REFUERZOS INTERIORES EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18, DILATACIONES DE 3 MM X 3 MM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COFRADO SEMIMATE. CANTO REFORZADO CON PERFIL "U" EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 TIPO A 34 SATINADO + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0.20 CM X 0.70 CM. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" 6 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 7.419.128,00				1,00	$ 7.419.128,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.419.128,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.419.128,00
CAP 23.00	INP. 94	P08R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 1.80 X 2.40+MONTANTE 1.80x0.30, HOJA SEMIHERMETICA 40 MM. ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0.20 CM X 0.70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un		$ 4.311.375,00				3,00	$ 12.934.125,00	0	$ -	+	3,00	$ 12.934.125,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 12.934.125,00
CAP 23.00	INP. 95	P05H SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA 1.20x 2.40 mts HOJA SEMIHERMETICA 40 MM, ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + LÁMINA DE PLOMO, MARCO Y CONTRAMARCO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un		$ 4.982.157,00				1,00	$ 4.982.157,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.982.157,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.982.157,00
CAP 23.00	INP. 96	P02R. SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN POLIURETANO SEMIHERMETICA 0.90X 2.40+MONTANTE 0.90x0.30. HOJA SEMIHERMETICA 40 MM. ACABADO DE LÁMINA DE FÁCIL LIMPIEZA, INYECTADO EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD , BORDE BATIENTE PORTA EMPAQUE SEMIHERMETICO SEGÚN FABRICANTE + MIRILLA DE VIDRIO TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 MM CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE DIM. 0.20 CM X 0.70 CM. + BUMPER EN ACERO SEGÚN FABRICANTE, MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO, TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 20. BISAGRAS EN ACERO SEGÚN FABRICANTE	un		$ 2.668.275,00				3,00	$ 8.004.825,00	0	$ -	+	3,00	$ 8.004.825,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 8.004.825,00
CAP 23.00	INP. 97	P10 E SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA BLINDADA RESISTENTE FUEGO 2.00X2.40, HOJA ACUSTICA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18, AL INTERIOR CON RELLENO EN BLACK TEATHER DE FIBER GLASS O SIMILAR. RESISTENCIA AL FUEGO DE 120 MINUTOS. EMPAQUETADOS ENTRE MARCO Y HOJA. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. MARCO DILATADO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON DILATACIÓN DE 1 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA SEMIMATE. COLOR IGUAL A HOJA. MARCO ANCLADO A PERFIL METÁLICO. TUBO CUADRADO DE 0.07 X 0.07 X 0.0015 CMS EN ACERO CAL. 18.Los componentes deben contar con certificación UL	un		$ 2.035.800,00				3,00	$ 6.107.400,00	0	$ -	+	3,00	$ 6.107.400,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 6.107.400,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TECNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 24.00	INP. 98	P01L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0,80 X 2,40+MONTANTE 0,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO, CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 3.638.925,00				6,00	$ 21.833.550,00	0	$ -	+	6,00	$ 21.833.550,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 21.833.550,00
CAP 24.00	INP. 99	P02L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 0,90 X 2,40+MONTANTE 0,90*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO, CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 4.092.525,00				10,00	$ 40.925.250,00	0	$ -	+	10,00	$ 40.925.250,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 40.925.250,00
CAP 24.00	INP. 100	P02V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 0,90 X 2,40 + MONTANTE 0,90x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRÁULICA	un		$ 3.852.360,00				8,00	$ 30.818.880,00	0	$ -	+	8,00	$ 30.818.880,00		$ -		$ -	=	8,00	$ 30.818.880,00
CAP 24.00	INP. 101	P03V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,00 X 2,40 + MONTANTE 1,00x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRAULICA	un		$ 4.280.377,50				2,00	$ 8.560.755,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.560.755,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.560.755,00
CAP 24.00	INP. 102	P05L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1,20 X 2,40 Mts +MONTANTE 1,20*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO, CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 5.457.510,00				2,00	$ 10.915.020,00	0	$ -	+	2,00	$ 10.915.020,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 10.915.020,00
CAP 24.00	INP. 103	P09V SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO 1,80 X 2,40 + MONTANTE 1,80x0,30 Mts, PUERTA EN CRISTAL TEMPLADO LAMINADO INCOLORO DE 8 mm+ ZOCALO S351 SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO COLOR NATURAL, SIN MARCO, BISAGRA HIDRAULICA	un		$ 7.223.175,00				1,00	$ 7.223.175,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.223.175,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.223.175,00
CAP 24.00	INP. 104	P09L SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA ALUMINIO+VIDRIO 1,80 X 2,40 Mts +MONTANTE 1,80*0,30 HOJA CON MARCO PERIMETRAL E INTERMEDIO + VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO INCOLORO DE 8 MM + PISA VIDRIO, CON PELICULA SANDBLASTING MARCO EN ALUMINIO ANCLADO A PERFIL METALICO, TUBO CUADRADO DE 0,07 X 0,07 X 0,0015 CMS EN ACERO CAL. 20, BISAGRAS DE PISTON EN ACERO 10- 20 DE 3/4"x 2" o 5/8" x 2", SOLDADAS	un		$ 8.186.265,00				5,00	$ 40.931.325,00	0	$ -	+	5,00	$ 40.931.325,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 40.931.325,00
CAP 24.00	INP. 105	VE-01A Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope, 6 cuerpos 8,10 X 2,90 + Reilla Superior H= 0,30 Cms	un		$ 36.746.888,00				3,00	$ 110.240.664,00	0	$ -	+	3,00	$ 110.240.664,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 110.240.664,00
CAP 24.00	INP. 106	VE-01B Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope, 6 cuerpos 9,07 X 2,90 + Reilla Superior H= 0,30 Cms	un		$ 41.147.441,00				2,00	$ 82.294.882,00	0	$ -	+	2,00	$ 82.294.882,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 82.294.882,00
CAP 24.00	INP. 107	VE-01C Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope, 6 cuerpos 7,87 X 2,90 + Reilla Superior H= 0,30 Cms	un		$ 35.703.458,00				2,00	$ 71.406.916,00	0	$ -	+	2,00	$ 71.406.916,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 71.406.916,00
CAP 24.00	INP. 108	VE-01D Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope + Puerta De Acceso En Vidrio 9,13 X 2,90 Mts, 6 Mts + Rejilla Superior H= 0,30 Cms	un		$ 41.419.640,00				2,00	$ 82.839.280,00	0	$ -	+	2,00	$ 82.839.280,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 82.839.280,00
CAP 24.00	INP. 109	VE-01E Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope, 2 cuerpos 8,10 X 3,20 Mts + Reilla Superior H= 0,30 Cms	un		$ 40.191.908,00				1,00	$ 40.191.908,00	0	$ -	+	1,00	$ 40.191.908,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 40.191.908,00
CAP 24.00	INP. 110	VE-01F Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076, Junta A Tope, 4 cuerpos 2,29 X 3,20 Mts + Reilla Superior H= 1,10 Mts	un		$ 13.960.131,00				2,00	$ 27.920.262,00	0	$ -	+	2,00	$ 27.920.262,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 27.920.262,00
CAP 24.00	INP. 111	VE-01G Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope, 3 cuerpos 5,43 X 2,90 Mts + Reilla Superior H= 1,10 Mts	un		$ 30.792.531,00				2,00	$ 61.585.062,00	0	$ -	+	2,00	$ 61.585.062,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 61.585.062,00
CAP 24.00	INP. 112	VE-01H Ventana A Tope. Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope, 3 cuerpos 8,10 X 2,90 Mts + Reilla Superior H= 1,10 Mts	un		$ 45.933.610,00				1,00	$ 45.933.610,00	0	$ -	+	1,00	$ 45.933.610,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 45.933.610,00
CAP 24.00	INP. 113	VE-02A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 6 cuerpos 7,97 X 2,90 + Reilla Superior(1,10 Mts)	un		$ 45.196.404,00				2,00	$ 90.392.808,00	0	$ -	+	2,00	$ 90.392.808,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 90.392.808,00
CAP 24.00	INP. 114	VE-02B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 6 cuerpos 7,85 X 2,90 + Reilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 44.515.906,00				1,00	$ 44.515.906,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.515.906,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.515.906,00
CAP 24.00	INP. 115	VE-02C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 6 cuerpos 7,83 X 2,90 + Reilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 44.402.489,00				1,00	$ 44.402.489,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.402.489,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.402.489,00
CAP 24.00	INP. 116	VE-02D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 6 cuerpos 7,775 X 2,90 Mts (1,10mts) + Reilla Superior	un		$ 44.062.240,00				1,00	$ 44.062.240,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.062.240,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.062.240,00
CAP 24.00	INP. 117	VE-02E Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope, 6 cuerpos 7,87 Mts (1,10mts) + Reilla Superior	un		$ 44.629.322,00				9,00	$ 401.663.898,00	0	$ -	+	9,00	$ 401.663.898,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 401.663.898,00
CAP 24.00	INP. 118	VE-02F Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 6 cuerpos 7,7 3 X 2,90 + Reilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 43.835.408,00				1,00	$ 43.835.408,00	0	$ -	+	1,00	$ 43.835.408,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.835.408,00
CAP 24.00	INP. 119	VE-02H Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 5 cuerpos 6,505 X 2,90 + Reilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 36.860.304,00				1,00	$ 36.860.304,00	0	$ -	+	1,00	$ 36.860.304,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.860.304,00
CAP 24.00	INP. 120	VE-02I Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 4cuerpos 6,23 X 2,90 + Reilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 35.329.184,00				1,00	$ 35.329.184,00	0	$ -	+	1,00	$ 35.329.184,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 35.329.184,00
CAP 24.00	INP. 121	VE-02J Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076,4cuerpos 5,32 X 2,90 + Reilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 30.168.741,00				1,00	$ 30.168.741,00	0	$ -	+	1,00	$ 30.168.741,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 30.168.741,00
CAP 24.00	INP. 122	VE-02K Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 4,03x2,90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 22.853.388,00				2,00	$ 45.706.776,00	0	$ -	+	2,00	$ 45.706.776,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 45.706.776,00
CAP 24.00	INP. 123	VE-02L Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 3,65 X 2,90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 20.698.478,00				3,00	$ 62.095.434,00	0	$ -	+	3,00	$ 62.095.434,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 62.095.434,00
CAP 24.00	INP. 124	VE-02N Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 2,97 X 2,90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 16.842.324,00				1,00	$ 16.842.324,00	0	$ -	+	1,00	$ 16.842.324,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 16.842.324,00
CAP 24.00	INP. 125	VE-02O Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 2,40 X 2,90 + Rejilla Superior (1,10 Mts)	un		$ 13.609.958,00				1,00	$ 13.609.958,00	0	$ -	+	1,00	$ 13.609.958,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.609.958,00
CAP 24.00	INP. 126	VE-03A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 7,87 X 1,20 + Rejilla Superior (1,00 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 24.546.127,00				3,00	$ 73.638.381,00	0	$ -	+	3,00	$ 73.638.381,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 73.638.381,00
CAP 24.00	INP. 127	VE-03B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 5,20 X 1,20 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 16.955.740,00				2,00	$ 33.911.480,00	0	$ -	+	2,00	$ 33.911.480,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 33.911.480,00

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 24.00	INP. 128	VE-03C Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 2,85 X 2,30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 13.737.552,00				2,00	$ 27.475.104,00	0	$ -	+	2,00	$ 27.475.104,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 27.475.104,00
CAP 24.00	INP. 129	VE-03D Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 5,86 X 2,30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 28.246.334,00				1,00	$ 28.246.334,00	0	$ -	+	1,00	$ 28.246.334,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 28.246.334,00
CAP 24.00	INP. 130	VE-03E Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 3,80 X 2,30 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 17.352.697,00				2,00	$ 34.705.394,00	0	$ -	+	2,00	$ 34.705.394,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 34.705.394,00
CAP 24.00	INP. 131	VE-04A Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 7,87 X 2,40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 6 Cuerpos	un		$ 39.050.657,00				3,00	$ 117.151.971,00	0	$ -	+	3,00	$ 117.151.971,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 117.151.971,00
CAP 24.00	INP. 132	VE-04B Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado4+4 Incoloro + PVB 0,076, 6,79 X 2,40 + Rejilla Superior (1,10 Mts) 5 Cuerpos	un		$ 33.691.736,00				2,00	$ 67.383.472,00	0	$ -	+	2,00	$ 67.383.472,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 67.383.472,00
CAP 24.00	INP. 133	VE-05A, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope + Junta En Silicona, 6 cuerpos 6,84 X 0,50 Mts	un		$ 4.848.548,00				1,00	$ 4.848.548,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.848.548,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.848.548,00
CAP 24.00	INP. 134	VE-05B, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope + Junta En Silicona, 6 cuerpos 5,20 X 0,50 Mts	un		$ 3.686.030,00				1,00	$ 3.686.030,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.686.030,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.686.030,00
CAP 24.00	INP. 135	VE-05C, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope + Junta En Silicona, 3 cuerpos 3,08 X 0,50 Mts	un		$ 2.183.264,00				2,00	$ 4.366.528,00	0	$ -	+	2,00	$ 4.366.528,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.366.528,00
CAP 24.00	INP. 136	VE-05D, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope + Junta En Silicona, 3 cuerpos 2,95 X 0,50 Mts	un		$ 2.091.113,00				1,00	$ 2.091.113,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.091.113,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.091.113,00
CAP 24.00	INP. 137	VE-05E, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope + Junta En Silicona, 1 cuerpo 1,08 X 1,50 Mts	un		$ 2.296.680,00				1,00	$ 2.296.680,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.296.680,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.296.680,00
CAP 24.00	INP. 138	VE-05F, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, Junta A Tope + Junta En Silicona, 1 cuerpo 2,00 X 0,50 Mts	un		$ 1.417.704,00				1,00	$ 1.417.704,00	0	$ -	+	1,00	$ 1.417.704,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.417.704,00
CAP 24.00	INP. 139	VE-06A, Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Crudo 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 2,5 X 1,30 Batiente 0,40 Mts	un		$ 4.607.538,00				1,00	$ 4.607.538,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.607.538,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.607.538,00
CAP 24.00	INP. 140	VE-06B, Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 1,70 X 1,30 Batiente 0,40 Mts	un		$ 3.133.126,00				1,00	$ 3.133.126,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.133.126,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.133.126,00
CAP 24.00	INP. 141	VE-06C, Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 1,40 X 1,30 Batiente 0,40 Mts	un		$ 2.580.221,00				2,00	$ 5.160.442,00	0	$ -	+	2,00	$ 5.160.442,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5.160.442,00
CAP 24.00	INP. 142	VE-06D, Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 1,11 X 1,30 Mts Batiente 0,40 Mts	un		$ 2.045.747,00				4,00	$ 8.182.988,00	0	$ -	+	4,00	$ 8.182.988,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 8.182.988,00
CAP 24.00	INP. 143	VE-06E, Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + PVB 0,076, 2,18 X 1,30 Mts Batiente 0,40 Mts	un		$ 4.017.773,00				2,00	$ 8.035.546,00	0	$ -	+	2,00	$ 8.035.546,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.035.546,00
CAP 24.00	INP. 144	VE-06F, Ventana Fija Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076, 2,50 X 1,30 Mts	un		$ 4.607.538,00				2,00	$ 9.215.076,00	0	$ -	+	2,00	$ 9.215.076,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 9.215.076,00
CAP 24.00	INP. 145	VE-09A, Perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 4+4 Incoloro + Pvb 0,076, Junta A Tope + Junta En Silicona, 1 cuerpo 7,12 X 0,90 Mts	un		$ 9.084.647,00				1,00	$ 9.084.647,00	0	$ -	+	1,00	$ 9.084.647,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 9.084.647,00
CAP 24.00	INP. 146	VE-09B, perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,076, Junta A Tope + Junta En Silicona, 1 cuerpo 0,90 X 1,70 Mts	un		$ 2.169.087,00				1,00	$ 2.169.087,00	0	$ -	+	1,00	$ 2.169.087,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.169.087,00
CAP 24.00	INP. 147	VE-10A-Ventana Tipo Guillotina perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038 (0,60 X 1,30m)	un		$ 1.105.809,00				7,00	$ 7.740.663,00	0	$ -	+	7,00	$ 7.740.663,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 7.740.663,00
CAP 24.00	INP. 148	VE 13A, perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038, Junta En Silicona 1 Cuerpo 1,60 X 1,90 Mts	un		$ 4.309.820,00				1,00	$ 4.309.820,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.309.820,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.309.820,00
CAP 24.00	INP. 149	VE-13B, perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038, Junta En Silicona 2,28 X 1,30 Mts Batiente 1,00 Mts	un		$ 4.202.075,00				1,00	$ 4.202.075,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.202.075,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.202.075,00
CAP 24.00	INP. 150	VE-13C, perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038, Junta En Silicona 1,90 X 1,30 Mts Batiente 0,80 Mts	un		$ 3.501.729,00				1,00	$ 3.501.729,00	0	$ -	+	1,00	$ 3.501.729,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.501.729,00
CAP 24.00	INP. 151	VE-13D, perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038, Junta En Silicona 3,06 X 1,90 Mts Batiente 0,80 Mts	un		$ 8.242.531,00				1,00	$ 8.242.531,00	0	$ -	+	1,00	$ 8.242.531,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.242.531,00
CAP 24.00	INP. 152	VE-13E, Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038, Junta En Silicona 2,38 X 1,90 Mts Batiente 0,60 Mts	un		$ 6.410.857,00				1,00	$ 6.410.857,00	0	$ -	+	1,00	$ 6.410.857,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.410.857,00
CAP 24.00	INP. 153	VE-13F, perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038, Junta En Silicona 4,00 X 1,90 Mts	un		$ 10.774.550,00				1,00	$ 10.774.550,00	0	$ -	+	1,00	$ 10.774.550,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.774.550,00
CAP 24.00	INP. 154	VE-13G, Ventana Fija perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio LaminadoTemplado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038, Junta En Silicona 2,21 X 1,90 Mts Batiente 0,80 Mts	un		$ 6.222.303,00				2,00	$ 12.444.606,00	0	$ -	+	2,00	$ 12.444.606,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 12.444.606,00
CAP 24.00	INP. 155	VE-13H, perfileria En Aluminio Color Anodizado Natural O Equivalente Según Fabricante, Vidrio Laminado Templado 3+3 Incoloro + Pvb 0,038, Junta En Silicona 2,00 X 1,60 Mts	un		$ 4.536.653,00				1,00	$ 4.536.653,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.536.653,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.536.653,00
Subtotal								$ 818.026.183,00		$ 5.879.571.612,00					$ 6.697.597.795,00							$ 6.697.597.795,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						$ 28.288.158.147,00		$ 31.048.788.600,00		$ 6.682.824.709,00		-$ 3.237.073.602,00			$ 34.494.539.707,00							$ 34.494.539.707,00
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 28.288.158.147,00		$ 31.048.788.600,00		$ 6.682.824.709,00		-$ 3.237.073.602,00			$ 34.494.539.707,00							$ 34.494.539.707,00
																						$ 34.494.539.707,00

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	18,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1,00%
	UTILIDAD	U=	5,00%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	24,00%

B	EQUIPOS																							
B1	38.00.00	ELECTRICOS																						
3100002	38.00.01	PLANTA DIESEL 450 KVA 208V/120V SERVICIO STAND BY EFECTIVOS A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	un	1,00	$ 248.235.068,00	$ 248.235.068,00	1,00	$ 248.235.068,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 248.235.068,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 248.235.068,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
3100003	38.00.02	GENERADOR DE ENERGÍA VACUNACIÓN A COMBUSTIBLE DIESEL, GENERA 5 KW DE ENERGÍA, MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE OHV, CON CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 11.5 LITROS, SALIDA DE ENERGÍA DE 110V/220V	un	1,00	$ 6.659.538,00	$ 6.659.538,00	1,00	$ 6.659.538,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.659.538,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.659.538,00
3100004	38.00.03	DESCARGUE Y PUESTA EN SITIO DE GRUPO ELECTROGENO CON MONTACARGAS	un	1,00	$ 8.806.000,00	$ 8.806.000,00	1,00	$ 8.806.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.806.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.806.000,00
3100005	38.00.04	ANCLAJE DE GRUPO ELECTRÓGENO 450 KVA EN EL SITIO DE INSTALACIÓN	un	1,00	$ 6.748.743,00	$ 6.748.743,00	1,00	$ 6.748.743,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.748.743,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.748.743,00
3100006	38.00.05	SISTEMA DE ESCAPE PLANTA DE 450 KVA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO EN LAMINA CR, SILENCIADOR, AISLAMIENTO TÉRMICO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	un	1,00	$ 25.099.953,00	$ 25.099.953,00	1,00	$ 25.099.953,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.099.953,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.099.953,00
3100007	38.00.06	SISTEMA DE COMBUSTIBLE, INCLUYE TANQUE GENERAL, TANQUES DIARIOS, FLOTADORES, TUBERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA	un	1,00	$ 17.572.528,00	$ 17.572.528,00	1,00	$ 17.572.528,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.572.528,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.572.528,00
3100008	38.00.07	CABINA DE INSONORIZACIÓN	un	1,00	$ 64.937.925,00	$ 64.937.925,00	1,00	$ 64.937.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 64.937.925,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 64.937.925,00
3100009	38.00.08	UPS 20 kVA, Inc, Banco de baterias	un	1,00	$ 85.443.720,00	$ 85.443.720,00	1,00	$ 85.443.720,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 85.443.720,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 85.443.720,00
3100012	38.00.09	UPS 40 kVA, Inc, Banco de baterias	un	1,00	$ 261.368.124,00	$ 261.368.124,00	1,00	$ 261.368.124,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 261.368.124,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 261.368.124,00
3100013	38.00.10	UPS 100 kVA, Inc, Banco de baterias	un	1,00	$ 404.656.302,00	$ 404.656.302,00	1,00	$ 404.656.302,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 404.656.302,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 404.656.302,00
15230	38.00.11	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 800 KVA, SECO, CLASE F, GRUPO DE CONEXIÓN DYN5 DE 11,4KV / 208-120V, AISLANTE EN RESINA EPÓXICA CON BOBINAS ENCAPSULADAS CON SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETEMPERATURAS, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PROTOCOLO DE PRUEBAS, MONTAJE, PUESTA EN MARCHA, 3 SENSORES PT 100-1 Y TERMÓMETRO TR 42 DE INDICACIÓN DIGITAL ENFRENTE CELDA CON DOS CONTACTOS SECOS, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	un	1,00	$ 110.673.393,00	$ 110.673.393,00	1,00	$ 110.673.393,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 110.673.393,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 110.673.393,00
15232	38.00.12	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XR-I" DE 225 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXION DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	$ 33.351.918,00	$ 33.351.918,00	1,00	$ 33.351.918,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 33.351.918,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 33.351.918,00
15233	38.00.13	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO BAJA-BAJA "XR-NE" DE 300 KVA, SECO CLASE H, GRUPO DE CONEXION DYN5 DE 208-120V / 480V-277V, INCLUYE CELDA PARA ALOJAR EL TRANSFORMADOR IP54 CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN ESTABLECIDAS EN LA NORMA	un	1,00	$ 36.272.611,00	$ 36.272.611,00	1,00	$ 36.272.611,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.272.611,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 36.272.611,00
Subtotal						**$ 1.309.825.823,00**		**$ 1.309.825.823,00**							**$ 1.309.825.823,00**							**$ 1.309.825.823,00**
B3	**39.00.00**	**AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA**																				
350001	39.00.01	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1670 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 20.461.918,00	$ 20.461.918,00	1,00	$ 20.461.918,00	0	$ -	-1,0	-$ 20.461.918,00	-				$ -		$ -	=		
350002	39.00.02	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1559 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 19.082.343,00	$ 19.082.343,00	1,00	$ 19.082.343,00	0	$ -	-1,0	-$ 19.082.343,00	-				$ -		$ -	=		
350003	39.00.03	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3102 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 21.567.346,00	$ 21.567.346,00	1,00	$ 21.567.346,00	0	$ -	-1,0	-$ 21.567.346,00	-				$ -		$ -	=		
350004	39.00.04	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 571 CFM. POTENCIA 0,5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 675 x 900 x 801 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 7.295.826,00	$ 7.295.826,00	1,00	$ 7.295.826,00	0	$ -	-1,0	-$ 7.295.826,00	-				$ -		$ -	=		
350005	39.00.05	UNIDAD DE EXTRACCION TIPO HONGO DESCARGA VERTICAL CAUDAL 3280 CFM. POTENCIA 1,5hp DESCARGA VERTICAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 905 x 905 x 800 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSOR DIFERENCIAL DE PRESION, CONEXIONES FLEXIBLES, TRAMPA DE GRASA, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 9.139.680,00	$ 9.139.680,00	1,00	$ 9.139.680,00	0	$ -	-1,0	-$ 9.139.680,00	-				$ -		$ -	=		
350006	39.00.06	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3080 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 12.065.085,00	$ 12.065.085,00	1,00	$ 12.065.085,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.065.085,00	-				$ -		$ -	=		
350007	39.00.07	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2744 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 19.082.343,00	$ 19.082.343,00	1,00	$ 19.082.343,00	0	$ -	-1,0	-$ 19.082.343,00	-				$ -		$ -	=		
350008	39.00.08	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1578 CFM POTENCIA 1,5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 859 x 1,480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO MERV 14, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 11.735.226,00	$ 11.735.226,00	1,00	$ 11.735.226,00	0	$ -	-1,0	-$ 11.735.226,00	-				$ -		$ -	=		
350009	39.00.09	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 1259 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 19.095.608,00	$ 19.095.608,00	1,00	$ 19.095.608,00	0	$ -	-1,0	-$ 19.095.608,00	-				$ -		$ -	=		
350010	39.00.10	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3143 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 21.098.644,00	$ 21.098.644,00	1,00	$ 21.098.644,00	0	$ -	-1,0	-$ 21.098.644,00	-				$ -		$ -	=		
350011	39.00.11	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3428 CFM POTENCIA 5hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2,440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 23.321.882,00	$ 23.321.882,00	1,00	$ 23.321.882,00	0	$ -	-1,0	-$ 23.321.882,00	-				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2026				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2026				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350012	39.00.12	UNIDAD DE EXTRACCION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 2602 CFM POTENCIA 3hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 860 x 2.440 x 1,320 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, PREFILTRO MERV 7, FILTRO HEPA, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 21.363.947,00	$ 21.363.947,00	1,00	$ 21.363.947,00	0	$ -	-1,0	-$ 21.363.947,00	-				$ -		$ -	=		
350014	39.00.13	UNIDAD DE VENTILACION CON SECCION DE FILTRO EN GABINETE CAUDAL 3473 CFM POTENCIA 2hp DESCARGA HORIZONTAL VOLTAJE 460/3/60 V/hp/Hz DIMENSIONES 850 x 1.480 x 1,185 mm ACCESORIOS: VARIADOR DE VELOCIDAD, SENSORES DIFERENCIALES DE PRESION, FILTRO MERV 8, CONEXIONES FLEXIBLES, PROTECCION PARA AMBIENTES SALINOS	un	1,00	$ 20.435.387,00	$ 20.435.387,00	1,00	$ 20.435.387,00	0	$ -	-1,0	-$ 20.435.387,00	-				$ -		$ -	=		
350015	39.00.14	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.422 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 32.277.995,00	$ 32.277.995,00	1,00	$ 32.277.995,00	0	$ -	-1,0	-$ 32.277.995,00	-				$ -		$ -	=		
350016	39.00.15	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.141 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00	1,00	$ 49.035.152,00	0	$ -	-1,0	-$ 49.035.152,00	-				$ -		$ -	=		
350017	39.00.16	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 7.236 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 70.123.321,00	$ 70.123.321,00	1,00	$ 70.123.321,00	0	$ -	-1,0	-$ 70.123.321,00	-				$ -		$ -	=		
350018	39.00.17	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 13.512 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 138.580.504,00	$ 138.580.504,00	1,00	$ 138.580.504,00	0	$ -	-1,0	-$ 138.580.504,00	-				$ -		$ -	=		
350019	39.00.18	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 10.300 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 115.621.611,00	$ 115.621.611,00	1,00	$ 115.621.611,00	0	$ -	-1,0	-$ 115.621.611,00	-				$ -		$ -	=		
350020	39.00.19	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 9.224 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 98.512.984,00	$ 98.512.984,00	1,00	$ 98.512.984,00	0	$ -	-1,0	-$ 98.512.984,00	-				$ -		$ -	=		
350021	39.00.20	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 11.885 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 109.283.823,00	$ 109.283.823,00	1,00	$ 109.283.823,00	0	$ -	-1,0	-$ 109.283.823,00	-				$ -		$ -	=		
350022	39.00.21	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.312 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 36.745.058,00	$ 36.745.058,00	1,00	$ 36.745.058,00	0	$ -	-1,0	-$ 36.745.058,00	-				$ -		$ -	=		
350023	39.00.22	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 1.962 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 50.282.302,00	$ 50.282.302,00	1,00	$ 50.282.302,00	0	$ -	-1,0	-$ 50.282.302,00	-				$ -		$ -	=		
350024	39.00.23	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.427 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 49.035.152,00	$ 49.035.152,00	1,00	$ 49.035.152,00	0	$ -	-1,0	-$ 49.035.152,00	-				$ -		$ -	=		
350025	39.00.24	UNIDAD MANEJADOREA DE TRABAJO PESADO, DOBLE PARED, AISLADA CON POLIURETANO DE 2 in, PITADA Y ENSAMBLADA MODULARMENTE CON PUENTE TERMINCO PARA USO INFERIOR, CONFIGURACION HORIZON CAUDAL MINIMO 3.483 CFM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	un	1,00	$ 44.352.672,00	$ 44.352.672,00	1,00	$ 44.352.672,00	0	$ -	-1,0	-$ 44.352.672,00	-				$ -		$ -	=		
350026	39.00.25	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 229300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACION DEL EQUIPO	un	1,00	$ 27.676.366,00	$ 27.676.366,00	1,00	$ 27.676.366,00	0	$ -	-1,0	-$ 27.676.366,00	-				$ -		$ -	=		
350027	39.00.26	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 593000 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1,00	$ 69.945.645,00	$ 69.945.645,00	1,00	$ 69.945.645,00	0	$ -	-1,0	-$ 69.945.645,00	-				$ -		$ -	=		
350028	39.00.27	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 633300 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 3 EQUIPOS	un	1,00	$ 74.344.122,00	$ 74.344.122,00	1,00	$ 74.344.122,00	0	$ -	-1,0	-$ 74.344.122,00	-				$ -		$ -	=		
350030	39.00.28	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 363700 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO, SE COMPONE MINIMO DE 2 EQUIPOS	un	1,00	$ 44.593.932,00	$ 44.593.932,00	1,00	$ 44.593.932,00	0	$ -	-1,0	-$ 44.593.932,00	-				$ -		$ -	=		
350031	39.00.29	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 76400 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1,00	$ 10.731.332,00	$ 10.731.332,00	1,00	$ 10.731.332,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.731.332,00	-				$ -		$ -	=		
350032	39.00.30	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 60,5 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 12,39Kw DIMENSIONES 1,240 x 760 x 1,690mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1,00	$ 18.444.939,00	$ 18.444.939,00	1,00	$ 18.444.939,00	0	$ -	-1,0	-$ 18.444.939,00	-				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350033	39.00.31	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153500 Btu/h INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL Y TODOS LOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPO	un	1,00	$ 26.148.993,00	$ 26.148.993,00	1,00	$ 26.148.993,00	0	$ -	-1,0	-$ 26.148.993,00	-				$ -		$ -	=		
350034	39.00.32	UNIDAD CONDENSADORA MINI DE AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, COMPRESOR DC INV ROTARY CAPACIDAD MINIMA 54.500 Btu NIVEL DE RUIDO 52 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 4Kw DIMENSIONES 950 x 330 x 1.170mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1,00	$ 6.732.373,00	$ 6.732.373,00	1,00	$ 6.732.373,00	0	$ -	-1,0	-$ 6.732.373,00	-				$ -		$ -	=		
350035	39.00.33	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 153.500 Btu NIVEL DE RUIDO 60 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 10,32Kw DIMENSIONES 930 x 760 x 1.690mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	2,00	$ 18.444.939,00	$ 36.889.878,00	2,00	$ 36.889.878,00	0	$ -	-2,0	-$ 36.889.878,00	-				$ -		$ -	=		
350036	39.00.34	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 305.700 Btu NIVEL DE RUIDO 63,8 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 22,42Kw DIMENSIONES (1,240 x 760 x 1,690) x 1 + (930 x 760 x 1,690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL MINIMO 2	un	1,00	$ 39.330.989,00	$ 39.330.989,00	1,00	$ 39.330.989,00	0	$ -	-1,0	-$ 39.330.989,00	-				$ -		$ -	=		
350039	39.00.35	UNIDAD CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO, R-410A, REFRIGERANTE VARIABLE, VERTICAL, COMPRESOR INVERTER CAPACIDAD MINIMA 765.000 Btu NIVEL DE RUIDO 69,4 DB VOLTAJE 460/3/60V/ph/Hz POTENCIA 60,82Kw DIMENSIONES (1,240 x 760 x 1,690) x 3 + (930 x 760 x 1,690) x 1mm ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIAS, SOPORTES ANTIVIBRATORIOS, SISTEMA DE CONTROL	un	1,00	$ 87.387.265,00	$ 87.387.265,00	1,00	$ 87.387.265,00	0	$ -	-1,0	-$ 87.387.265,00	-				$ -		$ -	=		
350041	39.00.36	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 30 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,011Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	4,00	$ 973.289,00	$ 3.893.156,00	4,00	$ 3.893.156,00	0	$ -	-4,0	-$ 3.893.156,00	-				$ -		$ -	=		
350042	39.00.37	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 9.000 Btu NIVEL DE RUIDO 34 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,013Kw DIMENSIONES 818 x 189 x 316mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	1,00	$ 1.056.105,00	$ 1.056.105,00	1,00	$ 1.056.105,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.056.105,00	-				$ -		$ -	=		
350043	39.00.38	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,032Kw DIMENSIONES 975 x 209 x 354mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA	un	1,00	$ 1.270.175,00	$ 1.270.175,00	1,00	$ 1.270.175,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.270.175,00	-				$ -		$ -	=		
350044	39.00.39	UNIDAD FANCOIL HORIZONTAL TIPO PARED, DECORATIVO EXPANSION DIRECTA PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 28.000 Btu NIVEL DE RUIDO 49 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,054Kw DIMENSIONES 1,190 x 265 x 346mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA	un	1,00	$ 2.410.491,00	$ 2.410.491,00	1,00	$ 2.410.491,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.410.491,00	-				$ -		$ -	=		
350045	39.00.40	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,02Kw DIMENSIONES 1,100 x 500 x 293mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXION DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	3,00	$ 1.486.955,00	$ 4.460.865,00	3,00	$ 4.460.865,00	0	$ -	-3,0	-$ 4.460.865,00	-				$ -		$ -	=		
350046	39.00.41	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 36 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,024Kw DIMENSIONES 1,100 x 500 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 1.627.812,00	$ 1.627.812,00	1,00	$ 1.627.812,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.627.812,00	-				$ -		$ -	=		
350047	39.00.42	UNIDAD FANCOIL PANEL INFERIOR, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,051Kw DIMENSIONES 1420500166mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	11,00	$ 2.300.189,00	$ 25.302.079,00	11,00	$ 25.302.079,00	0	$ -	-11,0	-$ 25.302.079,00	-				$ -		$ -	=		
350048	39.00.43	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 12.000 Btu NIVEL DE RUIDO 32 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,017Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 248mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	$ 1.875.529,00	$ 3.751.058,00	2,00	$ 3.751.058,00	0	$ -	-2,0	-$ 3.751.058,00	-				$ -		$ -	=		
350049	39.00.44	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 36 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,024Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	4,00	$ 1.996.518,00	$ 7.986.072,00	4,00	$ 7.986.072,00	0	$ -	-4,0	-$ 7.986.072,00	-				$ -		$ -	=		
350050	39.00.45	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 18.000 Btu NIVEL DE RUIDO 37 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,025Kw DIMENSIONES 620 x 620 x 290mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 1.996.518,00	$ 1.996.518,00	1,00	$ 1.996.518,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.996.518,00	-				$ -		$ -	=		
350051	39.00.46	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 39 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,032Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 2.070.684,00	$ 2.070.684,00	1,00	$ 2.070.684,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.070.684,00	-				$ -		$ -	=		
350052	39.00.47	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,037Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	$ 2.196.498,00	$ 4.392.996,00	2,00	$ 4.392.996,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.392.996,00	-				$ -		$ -	=		
350053	39.00.48	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 30.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,048Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 239mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	3,00	$ 2.196.498,00	$ 6.589.494,00	3,00	$ 6.589.494,00	0	$ -	-3,0	-$ 6.589.494,00	-				$ -		$ -	=		
350054	39.00.49	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36.000 Btu NIVEL DE RUIDO 43 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,069Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 2.353.765,00	$ 2.353.765,00	1,00	$ 2.353.765,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.353.765,00	-				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350055	39.00.50	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 48.000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.097Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 2.509.369,00	$ 2.509.369,00	1,00	$ 2.509.369,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.509.369,00	-				$ -		$ -	=		
350056	39.00.51	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 24.000 Btu NIVEL DE RUIDO 48 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,11Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 323mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	2,00	$ 2.070.684,00	$ 4.141.368,00	2,00	$ 4.141.368,00	0	$ -	-2,0	-$ 4.141.368,00	-				$ -		$ -	=		
350057	39.00.52	UNIDAD FANCOIL TIPO CASETTE 4 VIAS, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 58.000 Btu NIVEL DE RUIDO 50 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,135Kw DIMENSIONES 950 x 950 x 313mm CONTROL REMOTO INALAMBRICO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, PANEL DECORATIVO	un	1,00	$ 4.062.575,00	$ 4.062.575,00	1,00	$ 4.062.575,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.062.575,00	-				$ -		$ -	=		
350058	39.00.53	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTO LOW STATIC, EXPANSION DIRECTA, R-410, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 7.500 Btu NIVEL DE RUIDO 25 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,029Kw DIMENSIONES 700x700x190mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 1.636.877,00	$ 1.636.877,00	1,00	$ 1.636.877,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.636.877,00	-				$ -		$ -	=		
350060	39.00.54	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 36,000 Btu NIVEL DE RUIDO 40 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,184Kw DIMENSIONES 1,250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 2.897.622,00	$ 2.897.622,00	1,00	$ 2.897.622,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.897.622,00	-				$ -		$ -	=		
350061	39.00.55	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 42.000 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,231Kw DIMENSIONES 1,250 x 700 x 270mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 2.936.932,00	$ 2.936.932,00	1,00	$ 2.936.932,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.936.932,00	-				$ -		$ -	=		
350063	39.00.56	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76,800 Btu NIVEL DE RUIDO 42 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,26Kw DIMENSIONES 1,250 x 700 x 360mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	1,00	$ 6.683.992,00	$ 6.683.992,00	1,00	$ 6.683.992,00	0	$ -	-1,0	-$ 6.683.992,00	-				$ -		$ -	=		
350064	39.00.57	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 76,800 Btu NIVEL DE RUIDO 45 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0.765Kw DIMENSIONES 765 x 500 x 500mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3,00	$ 7.060.825,00	$ 21.182.475,00	3,00	$ 21.182.475,00	0	$ -	-3,0	-$ 21.182.475,00	-				$ -		$ -	=		
350065	39.00.58	UNIDAD FANCOIL TIPO DUCTOS ALTA PRESION ESTATICA, R-410A, PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE, TIPO INVERTER CAPACIDAD MINIMA 96,000 Btu NIVEL DE RUIDO 47 DB VOLTAJE 220/1/60V/ph/Hz POTENCIA 0,8Kw DIMENSIONES 800 x 750 x 750mm TERMOSTATO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA, CONEXIONES FLEXIBLES	un	3,00	$ 7.386.272,00	$ 22.158.816,00	3,00	$ 22.158.816,00	0	$ -	-3,0	-$ 22.158.816,00	-				$ -		$ -	=		
350066	39.00.59	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 427 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.655.617,00	$ 2.655.617,00	1,00	$ 2.655.617,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.655.617,00	-				$ -		$ -	=		
350067	39.00.60	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 355 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.655.770,00	$ 2.655.770,00	1,00	$ 2.655.770,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.655.770,00	-				$ -		$ -	=		
350068	39.00.61	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 319 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACIÓN BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.655.770,00	$ 2.655.770,00	1,00	$ 2.655.770,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.655.770,00	-				$ -		$ -	=		

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
350069	39.00.62	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 1230 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.959.709,00	$ 2.959.709,00	1,00	$ 2.959.709,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.959.709,00	-				$ -		$ -	=		
350070	39.00.63	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 996 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.497.012,00	-				$ -		$ -	=		
350071	39.00.64	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 267 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.497.012,00	-				$ -		$ -	=		
350072	39.00.65	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 219 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.497.012,00	-				$ -		$ -	=		
350073	39.00.66	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.497.012,00	-				$ -		$ -	=		
350074	39.00.67	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 220 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.497.012,00	-				$ -		$ -	=		
350075	39.00.68	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 985 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 476 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.959.709,00	$ 2.959.709,00	1,00	$ 2.959.709,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.959.709,00	-				$ -		$ -	=		
350076	39.00.69	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 106 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 276 x 400 x 176 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.497.012,00	$ 2.497.012,00	1,00	$ 2.497.012,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.497.012,00	-				$ -		$ -	=		
350077	39.00.70	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 794 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1,00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.807.687,00	-				$ -		$ -	=		
350078	39.00.71	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 688 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1,00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.807.687,00	-				$ -		$ -	=		
350079	39.00.72	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 872 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1,00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.807.687,00	-				$ -		$ -	=		
350080	39.00.73	CAJA DE VOLUMEN VARIABLE, CONTROLADA ELECTRICAMENTE CAUDAL 755 CFM POTENCIA 3W VOLTAJE 24 VDC / AC / 60HZ V/hp/Hz DIMENSIONES 376 x 400 x 276 mm ACCESORIOS: ACTUADOR VARIABLE CON COMUNICACION BACNET, AISLAMIENTO TERMICO, SILENCIADOR, ELEMENTOS PARA INSTALACION	un	1,00	$ 2.807.687,00	$ 2.807.687,00	1,00	$ 2.807.687,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.807.687,00	-				$ -		$ -	=		
350081	39.00.74	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3,00	$ 814.304,00	$ 2.442.912,00	3,00	$ 2.442.912,00	0	$ -	-3,0	-$ 2.442.912,00	-				$ -		$ -	=		
350082	39.00.75	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	3,00	$ 1.298.175,00	$ 3.894.525,00	3,00	$ 3.894.525,00	0	$ -	-3,0	-$ 3.894.525,00	-				$ -		$ -	=		
350083	39.00.76	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	5,00	$ 657.065,00	$ 3.285.325,00	5,00	$ 3.285.325,00	0	$ -	-5,0	-$ 3.285.325,00	-				$ -		$ -	=		
350084	39.00.77	SILENCIADOR RECTANGULAR ABSORBENTE DE ALTA VELOCIDAD	un	4,00	$ 1.056.189,00	$ 4.224.756,00	4,00	$ 4.224.756,00	0	$ -	-4,0	-$ 4.224.756,00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						**$ 1.653.139.852,00**		**$ 1.653.139.852,00**				**-$ 1.653.139.852,00**										

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA				BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
B5	40.00.00	HIDROSANITARIOS																				
3300006	40.00.01	BOMBA SISTEMA CONTRA INCENDIO	un	1,00	$ 99.638.789,00	$ 99.638.789,00	1,00	$ 99.638.789,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 99.638.789,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 99.638.789,00
3300008	40.00.02	EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE	un	1,00	$ 24.700.830,00	$ 24.700.830,00	1,00	$ 24.700.830,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.700.830,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.700.830,00
3300009	40.00.03	EQUIPO EYECTOR AGUAS NEGRAS	un	1,00	$ 9.880.332,00	$ 9.880.332,00	1,00	$ 9.880.332,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 9.880.332,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 9.880.332,00
3300010	40.00.04	CALENTADOR ELECTRICO PASO 5-9 Lts Bifasico	un	2,00	$ 944.229,00	$ 1.888.458,00	2,00	$ 1.888.458,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.888.458,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.888.458,00
3300011	40.00.05	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 0.5 lps incl. Tamiz de entrada, 2 filtros descendestes, 2 ascendentes, microtubulencia centrifuga, sedimentacion, filtracion Q=240 m3/m2/dia	un	1,00	$ 31.513.416,00	$ 31.513.416,00	1,00	$ 31.513.416,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 31.513.416,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 31.513.416,00
Subtotal						$ 167.621.825,00		$ 167.621.825,00							$ 167.621.825,00							$ 167.621.825,00
B7	41.00.00	OTROS																				
60001	41.00.01	TALANQUERAS	un	3,00	$ 4.521.445,00	$ 13.564.335,00	3,00	$ 13.564.335,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 13.564.335,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 13.564.335,00
Subtotal						$ 13.564.335,00		$ 13.564.335,00							$ 13.564.335,00							$ 13.564.335,00
CAP	INP	ITEMS NO PREVISTOS																				
		SISTEMA DE VENTILACION Y EXTRACCION																				
CAP 39,00	INP, 156	UNIDAD VENTILACION MORGUE, CAUDAL 1670 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	un		$ 61.523.000,00				1,00	$ 61.523.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 61.523.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 61.523.000,00
CAP 39,00	INP, 157	UNIDAD VENTILACION ALMACEN, CAUDAL 1559 CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	un		$ 38.912.409,00				1,00	$ 38.912.409,00	0	$ -	+	1,00	$ 38.912.409,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.912.409,00
CAP 39,00	INP, 158	UNIDAD VENTILACION COMEDOR, CAUDAL 3102 CFM, FILTRACION CARBON ACTIVADO, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO, MARCA: CONFORTFRESH	un		$ 43.979.787,00				1,00	$ 43.979.787,00	0	$ -	+	1,00	$ 43.979.787,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.979.787,00
CAP 39,00	INP, 159	UNIDAD VENTILACION VRF OFICINAS, CAUDAL 900 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO, MARCA: CONFORTFRESH	un		$ 20.138.328,00				1,00	$ 20.138.328,00	0	$ -	+	1,00	$ 20.138.328,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 20.138.328,00
CAP 39,00	INP, 160	UNIDAD VENTILACION COCINA, CAUDAL 3080 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO, MARCA: CONFORTFRESH	un		$ 43.138.214,00				1,00	$ 43.138.214,00	0	$ -	+	1,00	$ 43.138.214,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 43.138.214,00
CAP 39,00	INP, 161	UNIDAD VENTILACION CONSULTORIOS, CAUDAL 2744 CFM, FILTRACION MERV8/MERV11, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO, MARCA: CONFORTFRESH	un		$ 38.912.409,00				1,00	$ 38.912.409,00	0	$ -	+	1,00	$ 38.912.409,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.912.409,00
CAP 39,00	INP, 162	UNIDAD VENTILACION LABORATORIO- RADIOLOGIA, CAUDAL 1578 CFM, FILTRACION MERV8/MERV15, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	un		$ 37.193.699,00				1,00	$ 37.193.699,00	0	$ -	+	1,00	$ 37.193.699,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 37.193.699,00
CAP 39,00	INP, 163	UNIDAD VENTILACION FARMACIA, CAUDAL 1259 CFM, FILTRACION MERV8/MERV15, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	un		$ 38.939.457,00				1,00	$ 38.939.457,00	0	$ -	+	1,00	$ 38.939.457,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.939.457,00
CAP 39,00	INP, 164	UNIDAD VENTILACION HOSPITALIZACION, CAUDAL 3143CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	un		$ 45.767.638,00				1,00	$ 45.767.638,00	0	$ -	+	1,00	$ 45.767.638,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 45.767.638,00
CAP 39,00	INP, 165	UNIDAD VENTILACION URGENCIAS, CAUDAL 3428 CFM, FILTRACION MERV8/MERV13, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	un		$ 54.338.419,00				1,00	$ 54.338.419,00	0	$ -	+	1,00	$ 54.338.419,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 54.338.419,00
CAP 39,00	INP, 166	UNIDAD VENTILACION SALA CIRUGIAS, CAUDAL 2602CFM, FILTRACION MERV8/HEPA, ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ, VENTILADOR ACOPLE DIRECTO EC ZIEHL ABEGG.	un		$ 67.030.994,00				1,00	$ 67.030.994,00	0	$ -	+	1,00	$ 67.030.994,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 67.030.994,00
CAP 39,00	INP, 167	UNIDAD VENTILACION ADMINISTRACION Y CONSULTORIOS, CAUDAL 3473 CFM, FILTRACION ARP, ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ, VENTILADOR CENTRIFUGO.	un		$ 41.671.514,00				1,00	$ 41.671.514,00	0	$ -	+	1,00	$ 41.671.514,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 41.671.514,00
		SISTEMA VRF																				
CAP 39,00	INP, 168	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 114,600 BTU REF: AM120CXV	un		$ 51.051.000,00				1,00	$ 51.051.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 51.051.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 51.051.000,00
CAP 39,00	INP, 169	UNIDAD CONDENSADORA 440-660V/60HZ/3Ø COOLING ONLY 95500REF: AM100CX	un		$ 44.506.000,00				1,00	$ 44.506.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 44.506.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.506.000,00
CAP 39,00	INP, 170	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 153,500 BTU REF: AM160CXV	un		$ 72.292.500,00				2,00	$ 144.585.000,00	0	$ -	+	2,00	$ 144.585.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 144.585.000,00
CAP 39,00	INP, 171	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 248,400 BTU BIG CAPACITY REF: AM260CXVAJC/AZ	un		$ 94.962.000,00				2,00	$ 189.924.000,00	0	$ -	+	2,00	$ 189.924.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 189.924.000,00
CAP 39,00	INP, 172	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY 210,200 BTU REF: AM220CXVAJC/AZ	un		$ 88.298.000,00				1,00	$ 88.298.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 88.298.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 88.298.000,00
CAP 39,00	INP, 173	PARED QMD WIND FREE 5.600 BTU REF: AM028TNVDKH/EU	un		$ 5.197.800,00				1,00	$ 5.197.800,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.197.800,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.197.800,00
CAP 39,00	INP, 174	DVM S2UNIDAD CONDENSADORA 440-460V/60HZ/3Φ COOLING ONLY324,8000 BTU BIG CAPACITY REF: AM340CXVAJC/AZ	un		$ 113.883.000,00				1,00	$ 113.883.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 113.883.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 113.883.000,00
CAP 39,00	INP, 175	PARED QMD WIND FREE 7.500 BTU REF: AM022TNVDKH/EU	un		$ 5.418.070,00				4,00	$ 21.672.280,00	0	$ -	+	4,00	$ 21.672.280,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 21.672.280,00
CAP 39,00	INP, 176	PARED QMD WIND FREE 12.000 BTU REF: AM036TNVDKH/EU	un		$ 6.803.090,00				6,00	$ 40.818.540,00	0	$ -	+	6,00	$ 40.818.540,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 40.818.540,00
CAP 39,00	INP, 177	PARED QMD WIND FREE 28.000 BTU REF: AM082TNVDKH/EU	un		$ 7.676.095,00				1,00	$ 7.676.095,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.676.095,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.676.095,00
CAP 39,00	INP, 178	CASSETTE 1 VIA OPCIÓN WIND FREE 9.500 BTU REF: AM009NN1DCH/AZ	un		$ 4.348.303,00				1,00	$ 4.348.303,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.348.303,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.348.303,00
CAP 39,00	INP, 179	CASSETTE 1 VIA OPCIÓN WIND FREE 24.200 BTU REF: AM024NN1DCH/AZ	un		$ 6.532.505,00				9,00	$ 58.792.545,00	0	$ -	+	9,00	$ 58.792.545,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 58.792.545,00
CAP 39,00	INP, 180	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 30.000 BTU REF: AM030NN4DCH/AA	un		$ 6.739.511,00				5,00	$ 33.697.555,00	0	$ -	+	5,00	$ 33.697.555,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 33.697.555,00
CAP 39,00	INP, 181	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 18.000 BTU REF: AM018NN4DCH/AA	un		$ 5.876.815,00				6,00	$ 35.260.890,00	0	$ -	+	6,00	$ 35.260.890,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 35.260.890,00
CAP 39,00	INP, 182	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 24.000 BTU REF: AM024NN4DCH/AA	un		$ 6.027.588,00				1,00	$ 6.027.588,00	0	$ -	+	1,00	$ 6.027.588,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.027.588,00
CAP 39,00	INP, 183	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 48.000 BTU REF: AM048NN4DCH/AA	un		$ 7.538.650,00				1,00	$ 7.538.650,00	0	$ -	+	1,00	$ 7.538.650,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.538.650,00
CAP 39,00	INP, 184	CASSETTE 1 VIA OPCIÓN WIND FREE 7.500 BTU REF: AM007NN1DCH/AZ	un		$ 4.257.378,00				1,00	$ 4.257.378,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.257.378,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.257.378,00
CAP 39,00	INP, 185	CASSETTE 1 VIA OPCIÓN WIND FREE 12.000 BTU REF: AM012NN1DCH/AZ	un		$ 4.784.067,00				1,00	$ 4.784.067,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.784.067,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.784.067,00
CAP 39,00	INP, 186	CASSETTE 4 VIAS OPCIÓN WIND FREE 58.000 BTU REF: AM170TN4DKH/EA	un		$ 8.358.760,00				3,00	$ 25.076.280,00	0	$ -	+	3,00	$ 25.076.280,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 25.076.280,00
CAP 39,00	INP, 187	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 18KBTU A 24KBTU (WIND FREE) REF: PC1BWFMAN	un		$ 1.204.875,00				11,00	$ 13.253.625,00	0	$ -	+	11,00	$ 13.253.625,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 13.253.625,00
CAP 39,00	INP, 188	PANEL CASSETTE 1 VIA PARA 7KBTU A 12KBTU (WIND FREE) REF: PC1NWFMAN	un		$ 1.166.319,00				3,00	$ 3.498.957,00	0	$ -	+	3,00	$ 3.498.957,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 3.498.957,00
CAP 39,00	INP, 189	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF: PC4NUFMAN	un		$ 1.428.000,00				7,00	$ 9.996.000,00	0	$ -	+	7,00	$ 9.996.000,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 9.996.000,00
CAP 39,00	INP, 190	FAN COIL DUCTO HSP 76,800 BTU REF: AM076FNHDCH/AA	un		$ 21.718.689,00				2,00	$ 43.437.378,00	0	$ -	+	2,00	$ 43.437.378,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 43.437.378,00
CAP 39,00	INP, 191	FAN COIL DUCTO HSP 96.000 BTU REF: AM096FNHDCH/AA	un		$ 26.989.356,00				2,00	$ 53.978.712,00	0	$ -	+	2,00	$ 53.978.712,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 53.978.712,00
CAP 39,00	INP, 192	FAN COIL DUCTO HSP 42.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM042ANHPKH/AZ	un		$ 10.948.000,00				1,00	$ 10.948.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 10.948.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.948.000,00
CAP 39,00	INP, 193	FAN COIL DUCTO MSP 54.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM054KNMDCH1AZ	un		$ 10.943.029,00				1,00	$ 10.943.029,00	0	$ -	+	1,00	$ 10.943.029,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.943.029,00
CAP 39,00	INP, 194	FAN COIL DUCTO HSP 24.000 BTU BOMBA DE DRENAJE INCLUIDA REF: AM024ANHPKH/AZ	un		$ 7.833.356,00				2,00	$ 15.666.712,00	0	$ -	+	2,00	$ 15.666.712,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 15.666.712,00
CAP 39,00	INP, 195	PANEL CASSETTE 4 VIAS BLANCO (WIND FREE) REF: PC4NUFMAN	un		$ 1.204.875,00				10,00	$ 12.048.750,00	0	$ -	+	10,00	$ 12.048.750,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 12.048.750,00
		UNIDADES MANEJADORAS Y CONDENSADORAS								$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		

		CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025					CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
CAP 39,00	INP. 196	UMA07 MORGUE UNIDAD MANEJADORA ALTA FILTRACION CAUDAL 900 CFM. FILTRACION MERV8/MERV11. ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ. CAIDA DE PRESION EXTERNA 0.7 INCA. PARED SENCILLA. USO EXTERIUNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X - 3126. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. CONTIENE: UNIDAD CONDENSADORA. DESCARGA VERTICAL. CAPACIDAD 3TR (36.000 BTUH). ALIMENTACION 220V/1PH/60HZ	un		$ 69.820.000,00				1,00	$ 69.820.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 69.820.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 69.820.000,00
CAP 39,00	INP. 197	UMA08 TALLER UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X - 3126. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA. DESCARGA VERTICAL. CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH). ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un		$ 149.323.000,00				1,00	$ 149.323.000,00	0	$ -	+	1,00	$ 149.323.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 149.323.000,00
CAP 39,00	INP. 198	UMA 09 RECUPERACION CIRUGIA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 11.5 X - 5491. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. INCLUYE: 3 UNIDAD CONDENSADORA. DESCARGA VERTICAL. CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH). ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un		$ 138.420.550,00				1,00	$ 138.420.550,00	0	$ -	+	1,00	$ 138.420.550,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 138.420.550,00
CAP 39,00	INP. 199	UMA 19 CIRUGIA PASILLOS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 29.5 X - 13512. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. INLUYE 4 UNIDAD CONDENSADORA. DESCARGA VERTICAL. CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH). ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ. Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un		$ 253.098.740,00				1,00	$ 253.098.740,00	0	$ -	+	1,00	$ 253.098.740,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 253.098.740,00
CAP 39,00	INP. 200	UMA11 URGENCIAS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 23.3 X - 11575. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD. SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH. MODULO CAJA DE MEZCLA. MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + MERV 11. SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:10 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 2.4 TIPO DE VENTILACION CENTRIFUGO. BLOWER: 25X20. MOTOR: 15 HP. CANT. MOTORES: 1. MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: ETAPAS DE POST FILTRADO: + MERV 15. ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE VARIADOR	un		$ 238.589.400,00				1,00	$ 238.589.400,00	0	$ -	+	1,00	$ 238.589.400,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 238.589.400,00
CAP 39,00	INP. 201	UMA12 URGENCIAS PASILLO-SALA DE ESPERA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 23.3 X - 10412. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD. SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH. MODULO CAJA DE MEZCLA. MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 1.4 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO. BLOWER: 25X18. MOTOR: 7,5 HP. CANT. MOTORES: 1. MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: ETAPAS DE POST FILTRADO: + ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE 4 UNIDAD CONDENSADORA. DESCARGA VERTICAL. CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH). ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ.Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un		$ 230.834.389,00				1,00	$ 230.834.389,00	0	$ -	+	1,00	$ 230.834.389,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 230.834.389,00
CAP 39,00	INP. 202	UMA13 HOSPITALIZACION UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 29.5 X - 11575. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD. SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH. MODULO CAJA DE MEZCLA. MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 2 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO. BLOWER: 20X20. MOTOR: 15 HP. CANT. MOTORES: 1. MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: PLATINA DIFUSORA. ETAPAS DE POST FILTRADO: MERV 15 + ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE) INCLUYE: VARIADOR. INCLUYE 4 UNIDAD CONDENSADORA. DESCARGA VERTICAL. CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH). ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un		$ 282.804.214,00				1,00	$ 282.804.214,00	0	$ -	+	1,00	$ 282.804.214,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 282.804.214,00
CAP 39,00	INP. 203	UMA14 HOSPITALIZACION AISLADO UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 3.0 X - 1080 SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD. SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH. MODULO CAJA DE MEZCLA. MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11. SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:14 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 1.6 TIPO DE VENTILACION: PLENUN FAN. BLOWER: NO APLICA. MOTOR: GR31C.2ID.DC.CR. CANT. MOTORES: 1. MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: ETAPAS DE POST FILTRADO: HEPA + ACCESORIOS: INCLUYE: 2 UNIDAD CONDENSADORA. DESCARGA VERTICAL. CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH). ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un		$ 101.864.280,00				1,00	$ 101.864.280,00	0	$ -	+	1,00	$ 101.864.280,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 101.864.280,00
CAP 39,00	INP. 204	UMA 15 RADIOLOGIAUNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 4.5 X - 2113 SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD. SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH. MODULO CAJA DE MEZCLA. MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:10 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 1.5 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO. BLOWER: MOTOR: CANT. MOTORES: 1. MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: : ETAPAS DE POST FILTRADO: MERV 15. INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA. DESCARGA VERTICAL. CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH). ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ	un		$ 150.262.500,00				1,00	$ 150.262.500,00	0	$ -	+	1,00	$ 150.262.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 150.262.500,00
CAP 39,00	INP. 205	UMA 16 LABORATORIO UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.5 X - 3513 SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD. SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH. MODULO CAJA DE MEZCLA. MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 13. SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:09 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 1.5 TIPO DE VENTILACION: PLENUN FAN. BLOWER: NO APLICA. MOTOR: GR31C.2ID.DC.CR. CANT. MOTORES: 1. MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: : ETAPAS DE POST FILTRADO: + ACCESORIOS: INCLUYE: 1 UNIDAD CONDENSADORA. DESCARGA VERTICAL. CAPACIDAD 5TR (60.000 BTUH). ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ.	un		$ 141.584.200,00				1,00	$ 141.584.200,00	0	$ -	+	1,00	$ 141.584.200,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 141.584.200,00
CAP 39,00	INP. 206	UMA17 FARMACIA UNIDAD TRATAMIENTO DE AIRE CON ENFRIAMIENTO POR EXPANSION R410A CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 8.0 X - 2828. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD. SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH. MODULO CAJA DE MEZCLA. MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + SERPENTIN EVAPORADOR No. FILAS: 06 FPI:11 MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 2 TIPO DE VENTILACION: CENTRIFUGO. BLOWER: MOTOR: CANT. MOTORES: 1. MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: ETAPAS DE POST FILTRADO MERV 15 + ACCESORIOS: INCLUYE: UNIDAD CONDENSADORA. DESCARGA VERTICAL. CAPACIDAD 7,5TR (90.000 BTUH). ALIMENTACION 220V/3PH/60HZ Y ACCESORIOS DE INSTALACION.	un		$ 132.458.750,00				1,00	$ 132.458.750,00	0	$ -	+	1,00	$ 132.458.750,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 132.458.750,00
CAP 39,00	INP. 207	UMA 91 QUIROFANO Y SALA DE PARTOS UNIDAD TRATAMIENTO DE AIREFALSO CON PANEL DOBLE PARED ESPESOR DE 2 PULGADAS. PERFILERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO. ESTRUCTURA MODULAR. PARA USO EXTERIOR. CONFIGURACION DE MODULOS EN FORMA HORIZONTAL MODELO: UTA 3.0 - - - 1500. SUMINISTRO DE ENERGIA: 440V/3PH/60HZ. CONTIENE: ACCESO Y CONEXIONES DD. SENTIDO DE AIRE - RETORNO / SUMINISTRO IHH. MODULO CAJA DE MEZCLA. MODULO DE FILTRO SERPENTIN INCLUYE: ETAPA DE PREFILTROS: MERV 8 + MERV 11. No. FILAS: FPI: MODULO DE VENTILACION INCLUYE: CAIDA DE PRESION EXTERNA A VENCER: 1.5 TIPO DE VENTILACION: PLENUN FAN. BLOWER: NO APLICA. MOTOR: GR31C.2ID.DC.CR. CANT. MOTORES: 1. MODULO DE POST FILTRO INCLUYE: FALSO. ETAPAS DE POST FILTRADO: HEPA + ACCESORIOS: INCLUYE: DIFERENCIAL PRESION TDP (VARIABLE)	un		$ 138.420.550,00				2,00	$ 276.841.100,00	0	$ -	+	2,00	$ 276.841.100,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 276.841.100,00
										$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
		AREA SALAS DE ESPERA																				
CAP 39,00	INP. 208	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 24,000 BTU	un		$ 6.597.830,00				1,00	$ 6.597.830,00	0	$ -	+	1,00	$ 6.597.830,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.597.830,00
CAP 39,00	INP. 209	CASSETTE 4 VÍAS OPCIÓN WIND FREE 36,000 BTU	un		$ 8.270.780,00				3,00	$ 24.812.340,00	0	$ -	+	3,00	$ 24.812.340,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 24.812.340,00
CAP 39,00	INP. 210	D QMD WIND FREE 12.300 BTU	un		$ 5.793.029,00				1,00	$ 5.793.029,00	0	$ -	+	1,00	$ 5.793.029,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 5.793.029,00
CAP 39,00	INP. 211	PARED QMD WIND FREE 23.200 BTU	un		$ 4.004.125,00				1,00	$ 4.004.125,00	0	$ -	+	1,00	$ 4.004.125,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.004.125,00
CAP 39,00	INP. 212	TECHO 47,800 BTU	un		$ 7.249.500,00				2,00	$ 14.499.000,00	0	$ -	+	2,00	$ 14.499.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 14.499.000,00
Subtotal										**$ 3.814.319.449,00**					**$ 3.814.319.449,00**							**$ 3.814.319.449,00**
		SUBTOTAL EQUIPOS (INCLUYE IVA)				**$ 3.144.151.835,00**		**$ 3.144.151.835,00**		**$ 3.814.319.449,00**		**-$ 1.653.139.852,00**			**$ 5.305.331.432,00**							**$ 5.305.331.432,00**
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A				**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**																

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.				I.V.A	I.V.A. =	19,00%																
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).				TOTAL	I.V.A.=	19,00%																
F1	42.00.00	AMUEBLAMIENTO																				
1014	42.00.01	OA 2.1, PUESTOS DE TRABAJO en L, 1.20m x 1.50 m, Superficie Laminada 1,20 m x 0.60 m en 25 mm + Ducto debajo de superficie con troqueles para conectividad + falda en melanina. Base porto soldado tubular cuadrado. Incluye: 1 módulo de servicios frente metálico 2M1A 3 gavetas	un	31,00	$ 1.639.660,00	$ 50.829.460,00	31,00	$ 50.829.460,00		$ -		$ -	=	31,00	$ 50.829.460,00		$ -		$ -	=	31,00	$ 50.829.460,00
1018	42.00.02	OA 2.4, MESA DE JUNTAS DE 3,30 M X 1,20 M Superficie Laminada 3,30 m x 1,20 m en 25 mm, Base porto soldado tubular cuadrado, Grommets para conectividad	un	1,00	$ 1.396.863,00	$ 1.396.863,00	1,00	$ 1.396.863,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.396.863,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.396.863,00
1020	42.00.03	OA 2.5 MESA DE CAFÉ Superficie Laminada 0,90 m x 0,90 m en 25 mm, Base pedestal fija pintada	un	6,00	$ 646.086,00	$ 3.876.516,00	6,00	$ 3.876.516,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.876.516,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.876.516,00
1023	42.00.04	OA.1.1 SILLA OPERATIVA, Espaldar alto con asiento, Tapizador espaldar y asiento en textil vinílico lavable para zonas de salud (no silvertex). Mecanismo de 3 palancas, Sin brazos	un	119,00	$ 559.746,00	$ 66.609.774,00	119,00	$ 66.609.774,00		$ -		$ -	=	119,00	$ 66.609.774,00		$ -		$ -	=	119,00	$ 66.609.774,00
1024	42.00.05	OA.1.4 SILLA SALA DE JUNTAS	un	10,00	$ 254.021,00	$ 2.540.210,00	10,00	$ 2.540.210,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 2.540.210,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 2.540.210,00
1025	42.00.06	OA.1,5 TÁNDEM TRES PUESTOS: monoconcha plástica en diferentes colores. Base pintada negra. Tándem de 3 sillas.	un	34,00	$ 740.438,00	$ 25.174.892,00	34,00	$ 25.174.892,00		$ -		$ -	=	34,00	$ 25.174.892,00		$ -		$ -	=	34,00	$ 25.174.892,00
1026	42.00.07	OA.1.2, SILLA INTERLOCUTORA, Monoconcha plástica, Base 4 apoyos pintada negra	un	73,00	$ 110.535,00	$ 8.069.055,00	73,00	$ 8.069.055,00		$ -		$ -	=	73,00	$ 8.069.055,00		$ -		$ -	=	73,00	$ 8.069.055,00
1027	42.00.08	OA 2.6 SILLA PARA COMEDOR CAFETERÍA MY WAY: Monoconcha plástica de colores	un	24,00	$ 236.453,00	$ 5.674.872,00	24,00	$ 5.674.872,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 5.674.872,00		$ -		$ -	=	24,00	$ 5.674.872,00
1029	42.00.09	OA 1.8, SOFÁ LOLA 2 PUESTOS, Tapizado en serie a, Base pintada	un	17,00	$ 1.133.406,00	$ 19.267.902,00	17,00	$ 19.267.902,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 19.267.902,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 19.267.902,00
1030	42.00.10	OA 1.6, POLTRONA 1, PUESTO, Tapizado en serie a, base pintada	un	49,00	$ 439.935,00	$ 21.556.815,00	49,00	$ 21.556.815,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 21.556.815,00		$ -		$ -	=	49,00	$ 21.556.815,00
1031	42.00.11	OA 2.2 PUESTO EN L - TIPO 1, CON SUPERFICIE PRINCIPAL Y SUPERFICIE RETORNO, Superficie Laminada 1,50 m x 0,60 m en 30 mm y superficie retorno de 90 cm + falda frontal en Melamina + Ducto debajo de superficie en retorno, 2 Base porto soldado + 1 chambrana de soporte. Medidas: 1,50 x 60, 1 módulo de almacenamiento 2M1A 3 gavetas cuerpo y frente metálico de 30cm de frente	un	1,00	$ 3.785.904,00	$ 3.785.904,00	1,00	$ 3.785.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.785.904,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.785.904,00
1032	42.00.12	OA 3.1, LOCKERS, CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS: frente 60 cm x 1,55 m alto x 30 cm prof, Cuerpo puertas metálicas con aro para candado, Cantidad total: 6	un	10,00	$ 818.969,00	$ 8.189.690,00	10,00	$ 8.189.690,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 8.189.690,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 8.189.690,00
1033	42.00.13	OA1.7 SOFÁ SENCILLO, UN PUESTO	un	4,00	$ 740.438,00	$ 2.961.752,00	4,00	$ 2.961.752,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.961.752,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.961.752,00
1035	42.00.14	OA.1.9 SILLAS AUDITORIO 8 PUESTOS	un	5,00	$ 245.010,00	$ 1.225.050,00	5,00	$ 1.225.050,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.225.050,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 1.225.050,00
1036	42.00.15	OA.2.3 PUESTO DE TRABAJO SENCILLO	un	22,00	$ 879.440,00	$ 19.347.680,00	22,00	$ 19.347.680,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 19.347.680,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 19.347.680,00
1037	42.00.16	OA 3.2, LOCKERS, CUERPO Y PUERTAS METÁLICAS: frente 60 cm x 1,55 m alto x 30 cm prof, Cuerpo puertas metálicas con aro para candado, Cantidad total: 4	un	6,00	$ 646.789,00	$ 3.880.734,00	6,00	$ 3.880.734,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.880.734,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.880.734,00
1038	42.00.17	OA 4.1 GABIENETE 5 NIVELES, ENTREPAÑOS DIM: 1.81 x 0.90 x 0.49	un	14,00	$ 1.755.397,00	$ 24.575.558,00	14,00	$ 24.575.558,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 24.575.558,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 24.575.558,00
1039	42.00.18	OA 4.2 ESTANTERÍA LIVIANA 60cms DE FONDO, DIM 2 x 0,92 x 0.60 EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 22 RECUBRIMIENTO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA HORNEADLE DE ALTA RESISTENCIA	un	7,00	$ 1.225.470,00	$ 8.578.290,00	7,00	$ 8.578.290,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 8.578.290,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 8.578.290,00
1034	42.00.19	SEÑALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Incl. Señalización interior, exterior y tótems.	un	1,00	$ 119.135.354,00	$ 119.135.354,00	1,00	$ 119.135.354,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 119.135.354,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 119.135.354,00
Subtotal						$ 396.676.371,00		$ 396.676.371,00							$ 396.676.371,00							$ 396.676.371,00
G4	43.00.00	EQUIPOS DE OFICINA																				
460200	43.00.01	EQUIPO DE COMPUTO CORPORATIVO INTEL CELERON DUAL DECIMA GENERACION INC. 2 Nucleos, 2 Subprocesos, Tarjeta de video, Disco duro de 1 Tera	un	78,00	$ 1.352.257,00	$ 105.476.046,00	78,00	$ 105.476.046,00	0	$ -	-78,0	-$ 105.476.046,00	-				$ -		$ -	=		
460201	43.00.02	IMPRESORA	un	7,00	$ 1.276.500,00	$ 8.935.500,00	7,00	$ 8.935.500,00	0	$ -	-7,0	-$ 8.935.500,00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 114.411.546,00		$ 114.411.546,00				-$ 114.411.546,00										
G3	44.00.00	MOBILIARIO INDUSTRIAL																				
470502	44.00.01	ESTUFA 6 PUESTOS CON PLANCHA DE ASAR	un	1,00	$ 2.719.500,00	$ 2.719.500,00	1,00	$ 2.719.500,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.719.500,00	-				$ -		$ -	=		
470503	44.00.02	NEVERAS DE ALIMENTOS	un	2,00	$ 8.555.787,00	$ 17.111.574,00	2,00	$ 17.111.574,00	0	$ -	-2,0	-$ 17.111.574,00	-				$ -		$ -	=		
470504	44.00.03	BASCULA	un	1,00	$ 633.162,00	$ 633.162,00	1,00	$ 633.162,00	0	$ -	-1,0	-$ 633.162,00	-				$ -		$ -	=		
470505	44.00.04	CAMPANA EXTRACTORA	un	1,00	$ 3.522.400,00	$ 3.522.400,00	1,00	$ 3.522.400,00	0	$ -	-1,0	-$ 3.522.400,00	-				$ -		$ -	=		
470506	44.00.05	LICUADORA	un	2,00	$ 3.085.800,00	$ 6.171.600,00	2,00	$ 6.171.600,00	0	$ -	-2,0	-$ 6.171.600,00	-				$ -		$ -	=		
470507	44.00.06	HORNO MULTIPROPOSITO	un	1,00	$ 6.164.200,00	$ 6.164.200,00	1,00	$ 6.164.200,00	0	$ -	-1,0	-$ 6.164.200,00	-				$ -		$ -	=		
470508	44.00.07	LAVADORA	un	1,00	$ 30.821.000,00	$ 30.821.000,00	1,00	$ 30.821.000,00	0	$ -	-1,0	-$ 30.821.000,00	-				$ -		$ -	=		
470509	44.00.08	SECADORA	un	1,00	$ 26.143.500,00	$ 26.143.500,00	1,00	$ 26.143.500,00	0	$ -	-1,0	-$ 26.143.500,00	-				$ -		$ -	=		
470510	44.00.09	PLANCHA	un	1,00	$ 19.113.836,00	$ 19.113.836,00	1,00	$ 19.113.836,00	0	$ -	-1,0	-$ 19.113.836,00	-				$ -		$ -	=		
470511	44.00.10	MAQUINA DE COSER	un	1,00	$ 1.607.095,00	$ 1.607.095,00	1,00	$ 1.607.095,00	0	$ -	-1,0	-$ 1.607.095,00	-				$ -		$ -	=		
470512	44.00.11	BASCULA	un	2,00	$ 610.305,00	$ 1.220.610,00	2,00	$ 1.220.610,00	0	$ -	-2,0	-$ 1.220.610,00	-				$ -		$ -	=		
Subtotal						$ 115.228.477,00		$ 115.228.477,00				-$ 115.228.477,00										
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO						$ 626.316.394,00		$ 626.316.394,00				-$ 229.640.023,00			$ 396.676.371,00							$ 396.676.371,00
		SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO (INCLUYE IVA)				$ 626.316.394,00		$ 626.316.394,00				-$ 229.640.023,00			$ 396.676.371,00							$ 396.676.371,00
		VALOR TOTAL				$ 626.316.394,00		$ 626.316.394,00				-$ 229.640.023,00			$ 396.676.371,00							$ 396.676.371,00
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A				DESCRIPCION		PORCENTAJE																
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.				I.V.A	I.V.A. =	19,00%																
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).				TOTAL	I.V.A.=	19,00%																
G1	45.00.00	EQUIPOS MÉDICOS																				
490001	45.01.01	AGITADOR DE MAZZINI	un	1,00	$ 758.500,00	$ 758.500,00	1,00	$ 758.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 758.500,00	0	$ -	-1,0	-$ 758.500,00	-		
490002	45.01.02	ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA DE 3 PARTES	un	1,00	$ 25.900.000,00	$ 25.900.000,00	1,00	$ 25.900.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.900.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.900.000,00
490003	45.01.03	ANALIZADOR DE QUIMICA CLINICA SEMIAUTOMATICO	un	1,00	$ 21.145.500,00	$ 21.145.500,00	1,00	$ 21.145.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 21.145.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 21.145.500,00
490004	45.01.04	AUTOCLAVE	un	1,00	$ 86.950.000,00	$ 86.950.000,00	1,00	$ 86.950.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 86.950.000,00	0	$ -	-1,0	-$ 86.950.000,00	-		
490005	45.01.05	AUTOCLAVE DE MESA	un	1,00	$ 10.423.730,00	$ 10.423.730,00	1,00	$ 10.423.730,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.423.730,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.423.730,00	-		
490006	45.01.06	BAÑO SEROLOGICO	un	1,00	$ 2.881.764,00	$ 2.881.764,00	1,00	$ 2.881.764,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.881.764,00	0	$ -	-1,0	-$ 2.881.764,00	-		
490007	45.01.07	BASCULA DE PIE CON TALLIMETRO	un	12,00	$ 1.113.409,00	$ 13.360.908,00	12,00	$ 13.360.908,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 13.360.908,00	0	$ -	-12,0	-$ 13.360.908,00	-		
490008	45.01.08	BOMBA DE INFUSIÓN	un	17,00	$ 2.867.500,00	$ 48.747.500,00	17,00	$ 48.747.500,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 48.747.500,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 48.747.500,00
490009	45.01.09	CAMA CUNA HOSPITALARIA	un	3,00	$ 12.312.990,00	$ 36.938.970,00	3,00	$ 36.938.970,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 36.938.970,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 36.938.970,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA				BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES						MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
490010	45.01.10	CAMA HOSPITALARIA	un	12,00	$ 7.371.558,00	$ 88.458.696,00	12,00	$ 88.458.696,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 88.458.696,00	0	$ -	-12,0	-$ 88.458.696,00	-		
490011	45.01.11	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS	un	10,00	$ 4.255.000,00	$ 42.550.000,00	10,00	$ 42.550.000,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 42.550.000,00	0	$ -	-10,0	-$ 42.550.000,00	-		
490012	45.01.12	CAMILLA CON FRENO Y BARANDAS CON RCP	un	12,00	$ 5.522.250,00	$ 66.267.000,00	12,00	$ 66.267.000,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 66.267.000,00	0	$ -	-12,0	-$ 66.267.000,00	-		
490013	45.01.13	CAMILLA FIJA TIPO DIVAN	un	12,00	$ 777.277,00	$ 9.327.324,00	12,00	$ 9.327.324,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 9.327.324,00	0	$ -	-12,0	-$ 9.327.324,00	-		
490014	45.01.14	CAMILLA TIPO DIVAN GINECOLOGICO	un	7,00	$ 1.833.850,00	$ 12.836.950,00	7,00	$ 12.836.950,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 12.836.950,00	0	$ -	-7,0	-$ 12.836.950,00	-		
490015	45.01.15	CAVITRON	un	2,00	$ 1.341.250,00	$ 2.682.500,00	2,00	$ 2.682.500,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.682.500,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 2.682.500,00
490016	45.01.16	CENTRIFUGA	un	2,00	$ 23.125.000,00	$ 46.250.000,00	2,00	$ 46.250.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 46.250.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 46.250.000,00
490017	45.01.17	COMPRESOR	un	2,00	$ 1.748.250,00	$ 3.496.500,00	2,00	$ 3.496.500,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 3.496.500,00	0	$ -	-2,0	-$ 3.496.500,00	-		
490018	45.01.18	CONGELADOR DE PAQUETES FRIOS	un	1,00	$ 10.452.942,00	$ 10.452.942,00	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.452.942,00
490019	45.01.19	CONGELADOR DE PILAS	un	1,00	$ 10.452.942,00	$ 10.452.942,00	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.452.942,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.452.942,00
490020	45.01.20	CONTADOR DE CELULAS	un	1,00	$ 1.994.311,00	$ 1.994.311,00	1,00	$ 1.994.311,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.994.311,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.994.311,00
490021	45.01.21	DESFIBRILADOR	un	4,00	$ 21.321.250,00	$ 85.285.000,00	4,00	$ 85.285.000,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 85.285.000,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 85.285.000,00
490022	45.01.22	DIGITALIZADOR DE RX	un	1,00	$ 94.350.000,00	$ 94.350.000,00	1,00	$ 94.350.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 94.350.000,00	0	$ -	-1,0	-$ 94.350.000,00	-		
490023	45.01.23	DOPPLER FETAL	un	6,00	$ 1.109.478,00	$ 6.656.868,00	6,00	$ 6.656.868,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 6.656.868,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 6.656.868,00
490024	45.01.24	ECOGRAFO	un	1,00	$ 91.297.499,00	$ 91.297.499,00	1,00	$ 91.297.499,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 91.297.499,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 91.297.499,00
490025	45.01.25	ELECTROBISTURI	un	1,00	$ 24.327.500,00	$ 24.327.500,00	1,00	$ 24.327.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.327.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.327.500,00
490026	45.01.26	ELECTROCARDIOGRAFO	un	2,00	$ 4.191.656,00	$ 8.383.312,00	2,00	$ 8.383.312,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 8.383.312,00	0	$ -	-2,0	-$ 8.383.312,00	-		
490027	45.01.27	EQUIPO DE ORGANOS DE PARED	un	12,00	$ 3.675.034,00	$ 44.100.408,00	12,00	$ 44.100.408,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 44.100.408,00	0	$ -	-12,0	-$ 44.100.408,00	-		
490028	45.01.28	EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL	un	3,00	$ 2.654.750,00	$ 7.964.250,00	3,00	$ 7.964.250,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 7.964.250,00		$ -		$ -	=	3,00	$ 7.964.250,00
490029	45.01.29	EQUIPO DE RX FIJO	un	1,00	$ 253.762.650,00	$ 253.762.650,00	1,00	$ 253.762.650,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 253.762.650,00	0	$ -	-1,0	-$ 253.762.650,00	-		
490030	45.01.30	EQUIPO DE RX PERIAPICAL	un	1,00	$ 12.469.000,00	$ 12.469.000,00	1,00	$ 12.469.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 12.469.000,00	0	$ -	-1,0	-$ 12.469.000,00	-		
490031	45.01.31	ESTIMULADOR DE NERVIO PERISFERICO	un	1,00	$ 17.112.499,00	$ 17.112.499,00	1,00	$ 17.112.499,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.112.499,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.112.499,00
490032	45.01.32	FLUJOMETRO SENCILLO	un	38,00	$ 245.125,00	$ 9.314.750,00	38,00	$ 9.314.750,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 9.314.750,00		$ -		$ -	=	38,00	$ 9.314.750,00
490033	45.01.33	FONENDOSCOPIO ADULTO PEDIATRICO	un	22,00	$ 589.452,00	$ 12.967.944,00	22,00	$ 12.967.944,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 12.967.944,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 12.967.944,00
490034	45.01.34	FONENDOSCOPIO NEONATAL	un	2,00	$ 203.033,00	$ 406.066,00	2,00	$ 406.066,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 406.066,00	0	$ -	-2,0	-$ 406.066,00	-		
490035	45.01.35	GLUCOMETRO	un	10,00	$ 235.781,00	$ 2.357.810,00	10,00	$ 2.357.810,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 2.357.810,00	0	$ -	-10,0	-$ 2.357.810,00	-		
490036	45.01.36	TANQUE PARA PAQUETES CALIENTES	un	1,00	$ 4.608.905,00	$ 4.608.905,00	1,00	$ 4.608.905,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.608.905,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.608.905,00
490037	45.01.37	INCUBADORA DE CULTIVOS	un		$ 19.648.388,00					$ -		$ -	=				$ -		$ -	=		
490038	45.01.38	INCUBADORA DE TRANSPORTE	un	1,00	$ 32.240.384,00	$ 32.240.384,00	1,00	$ 32.240.384,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 32.240.384,00	0	$ -	-1,0	-$ 32.240.384,00	-		
490039	45.01.39	KIT MICROPIPETAS	un	2,00	$ 3.405.721,00	$ 6.811.442,00	2,00	$ 6.811.442,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.811.442,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.811.442,00
490040	45.01.40	LAMPARA CIELITICA	un	1,00	$ 47.905.750,00	$ 47.905.750,00	1,00	$ 47.905.750,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 47.905.750,00	0	$ -	-1,0	-$ 47.905.750,00	-		
490041	45.01.41	LAMPARA CIELITICA MONOSATELITE	un	1,00	$ 32.560.000,00	$ 32.560.000,00	1,00	$ 32.560.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 32.560.000,00	0	$ -	-1,0	-$ 32.560.000,00	-		
490042	45.01.42	LAMPARA DE CALOR RADIANTE	un	2,00	$ 21.219.500,00	$ 42.439.000,00	2,00	$ 42.439.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 42.439.000,00	0	$ -	-2,0	-$ 42.439.000,00	-		
490043	45.01.43	LAMPARA DE EXAMEN GENERAL	un	12,00	$ 2.747.250,00	$ 32.967.000,00	12,00	$ 32.967.000,00		$ -		$ -	=	12,00	$ 32.967.000,00	0	$ -	-12,0	-$ 32.967.000,00	-		
490044	45.01.44	LAMPARA DE FOTOCURADO	un	2,00	$ 314.500,00	$ 629.000,00	2,00	$ 629.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 629.000,00	0	$ -	-2,0	-$ 629.000,00	-		
490045	45.01.45	LARINGOSCOPIO	un	4,00	$ 2.421.650,00	$ 9.686.600,00	4,00	$ 9.686.600,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 9.686.600,00	0	$ -	-4,0	-$ 9.686.600,00	-		
490046	45.01.46	MAQUINA DE ANESTESIA	un	1,00	$ 44.298.249,00	$ 44.298.249,00	1,00	$ 44.298.249,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 44.298.249,00	0	$ -	-1,0	-$ 44.298.249,00	-		
490047	45.01.47	MESA DE ATENCION DE PARTO	un	1,00	$ 10.741.119,00	$ 10.741.119,00	1,00	$ 10.741.119,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.741.119,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.741.119,00	-		
490048	45.01.48	MESA DE CIRUGIA	un	1,00	$ 38.942.500,00	$ 38.942.500,00	1,00	$ 38.942.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 38.942.500,00	0	$ -	-1,0	-$ 38.942.500,00	-		
490049	45.01.49	MICROSCOPIO	un	1,00	$ 4.023.750,00	$ 4.023.750,00	1,00	$ 4.023.750,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.023.750,00	0	$ -	-1,0	-$ 4.023.750,00	-		
490050	45.01.50	MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO	un	1,00	$ 24.568.000,00	$ 24.568.000,00	1,00	$ 24.568.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 24.568.000,00	0	$ -	-1,0	-$ 24.568.000,00	-		
490051	45.01.51	MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO	un	9,00	$ 6.442.050,00	$ 57.978.450,00	9,00	$ 57.978.450,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 57.978.450,00		$ -		$ -	=	9,00	$ 57.978.450,00
490052	45.01.52	MONITOR FETAL	un	1,00	$ 11.889.950,00	$ 11.889.950,00	1,00	$ 11.889.950,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.889.950,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 11.889.950,00
490053	45.01.53	NEBULIZADOR	un	2,00	$ 2.034.999,00	$ 4.069.998,00	2,00	$ 4.069.998,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.069.998,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 4.069.998,00
490054	45.01.54	PESA BEBE	un	4,00	$ 1.113.409,00	$ 4.453.636,00	4,00	$ 4.453.636,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.453.636,00	0	$ -	-4,0	-$ 4.453.636,00	-		
490055	45.01.55	PIEZA DE MANO DE ALTA	un	4,00	$ 666.000,00	$ 2.664.000,00	4,00	$ 2.664.000,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.664.000,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 2.664.000,00
490056	45.01.56	PIEZA DE MANO DE BAJA	un	4,00	$ 305.250,00	$ 1.221.000,00	4,00	$ 1.221.000,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.221.000,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 1.221.000,00
490057	45.01.57	PULSOXIMETRO	un	10,00	$ 1.571.871,00	$ 15.718.710,00	10,00	$ 15.718.710,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 15.718.710,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 15.718.710,00
490058	45.01.58	RADIOVISIOGRAFO	un	1,00	$ 9.055.750,00	$ 9.055.750,00	1,00	$ 9.055.750,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 9.055.750,00	0	$ -	-1,0	-$ 9.055.750,00	-		
490059	45.01.59	REFRIGERADOR DE MEDICAMENTOS	un	1,00	$ 10.435.110,00	$ 10.435.110,00	1,00	$ 10.435.110,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.435.110,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.435.110,00	-		
490060	45.01.60	REFRIGERADOR HORIZONTAL	un	1,00	$ 25.252.499,00	$ 25.252.499,00	1,00	$ 25.252.499,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 25.252.499,00	0	$ -	-1,0	-$ 25.252.499,00	-		
490061	45.01.61	REFRIGERADOR PARA INSUMOS	un	1,00	$ 7.585.000,00	$ 7.585.000,00	1,00	$ 7.585.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.585.000,00	0	$ -	-1,0	-$ 7.585.000,00	-		
490062	45.01.62	REFRIGERADOR REACTIVOS	un	1,00	$ 10.435.110,00	$ 10.435.110,00	1,00	$ 10.435.110,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 10.435.110,00	0	$ -	-1,0	-$ 10.435.110,00	-		
490063	45.01.63	RX PORTATIL DIGITAL	un	1,00	$ 297.850.000,00	$ 297.850.000,00	1,00	$ 297.850.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 297.850.000,00	0	$ -	-1,0	-$ 297.850.000,00	-		
490064	45.01.64	SIERRA CORTA YESO	un	1,00	$ 3.200.500,00	$ 3.200.500,00	1,00	$ 3.200.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 3.200.500,00	0	$ -	-1,0	-$ 3.200.500,00	-		
490065	45.01.65	SILLA DE RUEDA ADULTO	un	6,00	$ 572.390,00	$ 3.434.340,00	6,00	$ 3.434.340,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 3.434.340,00	0	$ -	-6,0	-$ 3.434.340,00	-		
490066	45.01.66	SILLA DE RUEDA PEDIATRICA	un	6,00	$ 1.210.825,00	$ 7.264.950,00	6,00	$ 7.264.950,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 7.264.950,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 7.264.950,00
490067	45.01.67	SUCCIONADOR	un	4,00	$ 1.137.750,00	$ 4.551.000,00	4,00	$ 4.551.000,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 4.551.000,00	0	$ -	-4,0	-$ 4.551.000,00	-		
490068	45.01.68	TENSIOMETRO ADULTO PEDIATRICO CON BASE RODABLE	un	5,00	$ 2.377.455,00	$ 11.887.275,00	5,00	$ 11.887.275,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 11.887.275,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 11.887.275,00
490069	45.01.69	TENSIOMETRO DE PARED ADULTO PEDIATRICO	un	14,00	$ 1.257.497,00	$ 17.604.958,00	14,00	$ 17.604.958,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 17.604.958,00		$ -		$ -	=	14,00	$ 17.604.958,00
490070	45.01.70	TERMOHIGROMETRO	un	4,00	$ 248.881,00	$ 995.524,00	4,00	$ 995.524,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 995.524,00	0	$ -	-4,0	-$ 995.524,00	-		
490071	45.01.71	TERMOMETRO NEONATAL	un	1,00	$ 226.091,00	$ 226.091,00	1,00	$ 226.091,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 226.091,00	0	$ -	-1,0	-$ 226.091,00	-		
490072	45.01.72	TERMOS DE VACUNA	un	1,00	$ 1.692.750,00	$ 1.692.750,00	1,00	$ 1.692.750,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.692.750,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.692.750,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTURA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
490073	45.01.73	UNIDAD ODONTOLOGICA	un	2,00	$ 10.864.403,00	$ 21.728.806,00	2,00	$ 21.728.806,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 21.728.806,00	0	$ -	-2,0	-$ 21.728.806,00	-		
490074	45.01.74	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	un	1,00	$ 6.287.484,00	$ 6.287.484,00	1,00	$ 6.287.484,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.287.484,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.287.484,00
490075	45.01.75	VIDEOLARINGOSCOPIO	un	1,00	$ 17.806.250,00	$ 17.806.250,00	1,00	$ 17.806.250,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.806.250,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 17.806.250,00
490076	45.01.76	HORNO DE SECADO	un	1,00	$ 19.648.388,00	$ 19.648.388,00	1,00	$ 19.648.388,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 19.648.388,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 19.648.388,00
490077	45.01.77	LARINGOSCOPIO NEONATAL	un	1,00	$ 2.421.650,00	$ 2.421.650,00	1,00	$ 2.421.650,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.421.650,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.421.650,00
490078	45.01.78	PULSOXIMETRO NEONATAL	un	1,00	$ 1.571.871,00	$ 1.571.871,00	1,00	$ 1.571.871,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.571.871,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.571.871,00
490079	45.01.79	REGULADOR DE VACIO	un	33,00	$ 1.341.250,00	$ 44.261.250,00	33,00	$ 44.261.250,00		$ -		$ -	=	33,00	$ 44.261.250,00		$ -		$ -	=	33,00	$ 44.261.250,00
490080	45.01.80	SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE LIQUIDOS	un	1,00	$ 12.829.750,00	$ 12.829.750,00	1,00	$ 12.829.750,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 12.829.750,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 12.829.750,00
490081	45.01.81	EQUIPO TENS	un	1,00	$ 2.044.250,00	$ 2.044.250,00	1,00	$ 2.044.250,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.044.250,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.044.250,00
INP 213		Agitador Mecánico Orbital Tipo Mazzini, Movimiento 10–20 mm, Velocidad 50–250 RPM, Display LCD/LED con Registro de Velocidad y Tiempo, Temporizador 1–999 min, Capacidad de Carga 2–3 kg. Peso 3–3,5 kg; Alimentación Red Electrica	un		$ 6.597.360,00											1,00	$ 6.597.360,00		$ -		1,00	$ 6.597.360,00
INP 214		Autoclave de 98 L o Mayor, Cámara Inox 304 ≥100 L, Pantalla Táctil, Impresora, Seguimiento en Tiempo Real, Programas Estándar/Test/Personalizados, Ciclos 121–134 °C, Sistema de Vacio Venturi o Anillo Hidráulico con Depósito, Ahorro y Depósitos de Agua Independientes, Generador de Vapor CPU, Control Analógico/Digital, Doble Puerta con Bloqueo, Precalentamiento, ≥5 Ciclos, Alimentación 220–240V/60Hz;, Certificaciones ISO9001/ISO13485/EN285/DEP/CE, Accesorios Canastillas/Carros/Filtración/Osmosis, Memoria ≥200 Ciclos, Sistema de Alarmas y Autorización de Distribución	un		$ 227.965.686,76												$ -		$ -			
INP 215		Autoclave de Mesa Clase B en Acero Inoxidable, Temperatura 121–134 °C, con 4 Programas y Test Bowie & Dick, Bomba de Vacio, Bandejas Incluidas, Tiempo de Esterilización 10–60 min, Pantalla de Visualización, Válvula y Seguro de Puerta, Alarmas de Error y Sobrecalentamiento, Alimentación 110/230 V 60 Hz, Panel de Control, Impresora y Transmisión de Datos	un		$ 43.670.917,50												$ -		$ -			
INP 216		Baño Serológico en Acero Inoxidable ≥3 L, Control y Temporizador Digital, Sensor y Termometro Externo, Rango 0–70 °C, Capacidad 20–28 Tubos con Gradilla, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 10.345.860,00											1,00	$ 10.345.860,00		$ -		1,00	$ 10.345.860,00
INP 217		Báscula Digital para Adulto Grado Médico con Tallimetro Integrado, Capacidad 220 kg/500 lb, Resolución 0,1 kg/0,2 lb, Pantalla Digital, Alimentación con Bateria y/o Adaptador, Rango de Talla ≥200 cm, Funciones lb/kg–tara–cero–hold IMC, Accesorios con Adaptador y Baterias	un		$ 4.645.760,00											12,00	$ 55.749.120,00		$ -		12,00	$ 55.749.120,00
INP 218		Cama Hospitalaria Eléctrica con Movimientos de Espaldar, Piecero, Altura, Trendelenburg, Antitrendelenburg y RCP; Barandas ABS con Seguro, Control Eléctrico con Controles en Baranda, Cabecero/Piecero Desmontables, Capacidad ≥160 kg, Inclinación Espaldar ≤85° y Piernas ≤50°, Freno Central, Dimensiones 200×110 cm aprox., Soporte para Atril y Bolsa de Drenaje, Colchón Antifluido Antiescaras, Fabricación en Acero y Bateria de Respaldo	un		$ 11.130.546,00												$ -		$ -			
INP 219		Camilla de Dos Planos con Levante Mecánico/Hidráulico de Espaldar, Barandas Abatibles, Altura Ajustable 50–85 cm con Posición ≥12°, Frenado Centralizado 4 Ruedas, Soporte ≥180 kg, Asa de Empuje, Protección Antigolpes, Soporte para Atril Superior/Inferior y Placas de Rayos, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Repelente–Lavable–Libre de Látex y Estructura Metálica con Acabado en Polvo Epoxico Antioxidante	un		$ 15.565.200,00											10,00	$ 155.652.000,00		$ -		10,00	$ 155.652.000,00
INP 220		Camilla de Dos Planos con Movimientos Mecánicos (Trendelenburg, Inverso y Levante de Espaldar), Carga ≥100 kg, Barandas Plegables con Asa, Posición de RCP Mecánica Bilateral, Ruedas Antibacteriales de 5" (min, dos con freno), Sistema de Freno Individual o Central, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable, Parachoques Perimetral, Soporte para Oxigeno, Atril Porta Suero, Tendido en ABS o Cold Rolled, Acabado en Pintura Electrostática	un		$ 22.034.516,00											12,00	$ 264.414.192,00		$ -		12,00	$ 264.414.192,00
INP 221		Camilla Fija Tipo Diván de Dos Planos (Fijo y Móvil), Carga ≥100 kg, Respaldo Reclinable con Bisagra Tipo Tijera, Colchoneta 5 cm Alta Densidad Lavable y Acabado en Pintura Electrostática	un		$ 1.570.800,00											12,00	$ 18.849.600,00		$ -		12,00	$ 18.849.600,00
INP 222		Camilla tipo Diván Ginecológico de 3 Planos Operación Mecánica/Neumática, Respaldo y Piecero Regulables, Estructura Metálica Tubular con Pintura Electroestática, Tapiceria en Cordobán Lavable No Inflamable con Espuma 5 cm Alta Densidad, Dimensiones 180×60×80 cm aprox., Niveladores Antideslizantes, Capacidad ≥120 kg, Con Cajón y Alacena, Accesorios, Escalerilla 2 Pasos en Acero Inoxidable (Cap. 150 kg Base Antideslizante) y Biombo de Dos Cuerpos	un		$ 6.785.427,60											7,00	$ 47.497.993,00		$ -		7,00	$ 47.497.993,00
INP 223		Compresor Odontológico 3 HP Libre de Aceite con Secador y Separador de Agua, Caudal ≥125 L/min, Tanque ≥120 L, Presión Máx. 8 bar, Indicador de Presión y Válvula de Seguridad, Alimentación 110/220 V – 60 Hz	un		$ 7.140.000,00											2,00	$ 14.280.000,00		$ -		2,00	$ 14.280.000,00
INP 224		Electrocardiógrafo de 12 Derivaciones con Pantalla Color ≥7" LCD/TFT, Visualización 3/6/12 Canales, Impresora Térmica ≥3 Derivaciones, Peso ≤5 kg, Bateria ≥3 h, Protección Contra Desfibrilador, Filtro EMG 60 Hz, Memoria ≥300 ECG/100 Registros, Alimentación 110–240 V 60 Hz, Conexión WLAN, Carro de Transporte, Electrodos Clamp, Cable ECG 10 Ramales y Suministro de Papel ≥5 Rollos	un		$ 10.809.960,00											2,00	$ 21.619.920,00		$ -		2,00	$ 21.619.920,00
INP 225		Equipo de Organos de Pared con Transformador y Cables en Espiral, Iluminación LED por Fibra Optica (≥6,000 h), Encendido Automático y Control de Intensidad en Mangos, Otoscopio con Fijación/Eyección de Especulos y Enfoque Ajustable, Oftalmoscopio de Visión Coaxial con 5 Aperturas y 2 Filtros, Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	un		$ 6.640.200,00											12,00	$ 79.682.400,00		$ -		12,00	$ 79.682.400,00
INP 226		Fonendoscopio Neonatal con Diafragma de Doble Frecuencia (Plano y Campana), Anillo Antifrio, Libre de Látex, Olivas Médicas Flexibles Lavables y Diafragma Acústico ≥28 mm	un		$ 549.780,00												$ -		$ -			
INP 227		Incubadora de Transporte Neonatal con Control por Microprocesador/Microcontrolador, Autoprueba de Seguridad, Alimentación 120–240 V 50/60 Hz, Modo Aire/Bebé, Atril para Monitor, Alarmas Visuales y Audibles con Silenciamiento, Temperatura Piel 32–38 °C, Aire 22–37 °C, Bateria ≥3 h, Humidificador con Depósito Esterilizable Removible y Control de Temperatura, Ruedas Dobles con Freno Central/Individual y Ruido ≤52 dB	un		$ 44.648.800,00											1,00	$ 44.648.800,00		$ -		1,00	$ 44.648.800,00
INP 228		Lámpara Cielítica de Dos Satélites con Suspensión de Techo, Diámetro de Iluminación ≥140 mm a 1 m, Temperatura 3500–5600 K, LEDs Vida ≥50,000 h, Profundidad de Campo ≥130 cm, Eliminación de Sombras, IRC >95 Ra, Control por Teclado/Pantalla Táctil/Remoto/Pared, Alimentación 110 V 60 Hz, Intensidad ≥130,000 Lux, Compatible con Flujo Laminar, Relación Ee/Ec ≤3.5 (mW/m²)/lx y Módulo de Bateria Recargable con Autonomia ≥2 h	un		$ 78.560.999,93											1,00	$ 78.561.000,00		$ -		1,00	$ 78.561.000,00
INP 229		Lámpara Cielítica Monosatélite con Columna al Techo, Luz LED, Giro ≥330°, Campo Luminoso ≥180 mm, Intensidad 130.000–160.000 Lux a 1 m, Temperatura ≥5,000 K, Vida Útil ≥25,000 h, Libre de Sombras, Panel Electrónico (On/Off e Intensidad), Mango Desmontable Esterilizable, Alimentación 120–220 V / 60 Hz	un		$ 40.518.167,20											1,00	$ 40.518.167,00		$ -		1,00	$ 40.518.167,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
N°	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 230		Lámpara de Calor Radiante con Modos Manual–Precalentamiento–Bebé Automático, Control de Temperatura ≤35–≥37 °C con Precisión ≤0,2 °C, Alarmas Visuales/Audibulas (Temperatura–Sensor–Fallo Energía–Circulación Aire), Iluminación LED, Bandeja Auxiliar, Módulo de Calefacción con Inclinación y Temporizador, Cuna Inclinable con Barandillas y Porta Chasis/Rx, Base con Ruedas y Freno, Atril/Porta Suero y Alimentación 110/120 VAC 50–60 Hz	un		$ 36.791.999,93											2,00	$ 73.584.000,00		$ -		2,00	$ 73.584.000,00
INP 231		Lámpara de Examen General Rodable con Ruedas y Frenos, Luz Blanca LED Vida ≥40.000 h, Consumo ≤100 W, Intensidad ≥19.000 Lux, Temperatura de Color 4000–5000 K, Diámetro de Iluminación ≥15 cm a 1 m, Panel de Control en Satélite para Encendido/Apagado y Regulación de Intensidad, Tubo Flexible Tipo Cuello de Ganso y Alimentación AC 110–120 V 50/60 Hz	un		$ 3.924.144,00											12,00	$ 47.089.728,00		$ -		12,00	$ 47.089.728,00
INP 232		Lámpara de Fotocurado Inalámbrica con Pantalla LED, Potencia ≥1000 mW/cm², Luz LED Azul de Intensidad Constante, Tiempos Programables 1–6 s, Fibra Óptica Autoclavable con Filtro Protector, Batería ≥30 min, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 1.605.548,00											2,00	$ 3.211.096,00		$ -		2,00	$ 3.211.096,00
INP 233		Laringoscopio con Mango Metálico Inoxidable Antideslizante, Sistema de Enganche para Hojas Intercambiables Adulto/Pediátrico, Iluminación LED por Fibra Óptica, 4 Valvas Curvas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátrico), 4 Valvas Rectas (Tamaños 3–4 y 1–2 Pediátrico), Alimentación por Pilas o Baterías Comerciales	un		$ 4.512.903,16											4,00	$ 18.051.613,00		$ -		4,00	$ 18.051.613,00
INP 234		Maquina de Anestesia para Adulto y Pediátrico con Pantalla Táctil ≥15", Ventilador Electrónico por Volumen/Presion, Suministro de O2+Aire (30–100 PSI y Cilindro), Alarmas Visuales/Audibules, Rodable con Frenos, Interfaces USB/RS232/Ethernet, Mezclador Electromecanico con Caudalimetros Visuales, Multiples Modos de Ventilacion (Manual–Espontaneo–Volumen–Presion–Sincronizado), Monitorizacion de O2/CO2 y Presion Vias Aereas, Alimentacion 100–120V 50/60Hz, Bateria Lilio ≥90 min, Sistema AGS Pasivo con Dispositivos de Alivio, Auto-Chequeo Guiado, Trigger 0,3–15 L/min, Bucles pV y FlowV, Analizador y Evacuacion de Gases Anestesicos, Funcion de Reclutamiento Pulmonar y Sistema Respiratorio Calefactado	un		$ 139.441.344,00											1,00	$ 139.441.344,00		$ -		1,00	$ 139.441.344,00
INP 235		Cama de Atención de Parto Electromecánica Rodable con Freno Centralizado (Ruedas ≥5"), Estructura en Acero Inoxidable, Superficie de 3 Planos con Cabecera-Espaldar Regulable, Cadera y Piecero Desmontable, Barandas Abatibles, Control Manual, Altura 0,5–0,8 m, Posiciones Horizontal/Sentado/Semisentado/Trendelenburg, Colchoneta Lavable Alta Densidad ≥13 cm, Estribos y Mangos de Sujeción, Cubeta de Fluidos, Soportes para Atril, Acabado Electrostático, Capacidad ≥180 kg y Alimentación 100–120 V con Bateria Recargable	un		$ 21.958.356,00											1,00	$ 21.958.356,00		$ -		1,00	$ 21.958.356,00
INP 236		Mesa Quirúrgica Electromecánica con Control por Microprocesador, Freno Central, Longitud ≥200 cm, Superficie y Rieles en Acero Inoxidable Radiotransparente para RX/Arco en C, Mínimo 4 Planos (Cabecera–Dorso–Pelvis–Piernas), Respaldo +70/–50°, Placa de Cabeza +25/45°, Capacidad ≥250 kg, Placas de Piernas Independientes 0–90° con Movimiento Tijera, Cabecera Desmontable con Flexión ±20°, Aptitud para Posición de Nefrectomía, Elevación 70–110 cm, Control Manual y Auxiliar, Batería de Respaldo, Posición Fowler ≥60° y Trendelenburg ≥25°	un		$ 71.806.675,36											1,00	$ 71.806.675,00		$ -		1,00	$ 71.806.675,00
INP 237		Microscopio Óptico UIS Infinito con Iluminación LED ≥100.000 h, Enfoque Coaxial Fino, Objetivos 4x/10x/40x/100x Retractil Aceite Antihúngico, Ocular de Campo Amplio ≥20 mm Antihongos, Tubo Inclinación ≥25°, Distancia Interpupilar 48–75 mm, Condensador Abatible con Iris y Filtro Azul, Revólver para ≥4 Objetivos, Platina Mecánica XY Cerámica sin Cremallera en Eje X, Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario (Tipo Leica/Olympus o Similar)	un		$ 15.642.320,00											1,00	$ 15.642.320,00		$ -		1,00	$ 15.642.320,00
INP 238		Báscula Digital para Bebés con Capacidad 20 kg, Resolución 10 g–20 g, Pantalla Digital, Funciones lb/kg–tara–cero–hold IMC, Infantómetro/Cinta de Medición Integrado con Alcance 10–100 cm	un		$ 4.096.850,60											4,00	$ 16.387.402,00		$ -		4,00	$ 16.387.402,00
INP 239		Refrigerador Vertical para Medicamentos Capacidad ≥160 L, Control por Microprocesador/Programable con Display Digital/Touch, Rango de Trabajo 3 °C–7 °C, Refrigeración por Aire Forzado/Acondicionado con Descongelación Automática, Dimensiones Aproximadas 57×56×153 cm, Alarmas de Alta/Baja Temperatura–Puerta Abierta–Fallo de Energía, UPS/Bateria de Respaldo y Bandejas/Entrepaños	un		$ 12.358.209,50											1,00	$ 12.358.210,00		$ -		1,00	$ 12.358.210,00
INP 240		Refrigerador Horizontal para Vacunas, Capacidad ≥220 L, Rango 2–8 °C, Control por Microprocesador con Visualización Interna, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Cumplimiento WHO, Puerta con Cerradura, ≥3 Canastillas Separadoras, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 30.166.500,00												$ -		$ -			
INP 241		Refrigerador Vertical para Insumos, Capacidad ≥80 L, Rango +2 a +8 °C, Control por Microprocesador, Termómetro Digital con Respaldo de Bateria, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Puerta de Vidrio con Seguro, Fabricación en Acero Cold Rolled o Inoxidable, ≥2 Bandejas, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 12.358.209,50											1,00	$ 12.358.210,00		$ -		1,00	$ 12.358.210,00
INP 242		Refrigerador Vertical para Reactivos, Capacidad ≥130 L, Rango +2 a +8 °C, Control por Microprocesador, Termómetro Digital con Respaldo de Bateria, Alarmas (Puerta/Falla Eléctrica/Temperatura), Luz Interior, Puerta de Vidrio con Seguro, ≥3 Bandejas, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 12.930.825,60											1,00	$ 12.930.826,00		$ -		1,00	$ 12.930.826,00
INP 243		Equipo de Rx Portátil con Compatibilidad DICOM, Generador ≥30 kW, Tubo 40–125 kV, Anodo ≥140 KHU, Punto Focal 0,6/1,2 mm, Almacenamiento ≥4000 Imágenes, Detector Inalámbrico 14×17" Silicio Amorfo y/o CsI con Pixel ≤100 µm, Unidad Móvil Manual/Motorizada con Rotación de Columna y Tubo, Estación con Monitor Táctil ≥17", Alimentación 100–125 VCA 60 Hz y Software de Procesamiento de Imágenes	un		$ 446.250.000,00											1,00	$ 446.250.000,00		$ -		1,00	$ 446.250.000,00
INP 244		Sierra Corta Yeso con Motor Oscilante, Velocidad Regulable 6500–24000 rpm, Esterilizable/Autoclavable, Disco de Acero Quirúrgico, Herramienta de Montaje y Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	un		$ 5.057.500,00											1,00	$ 5.057.500,00		$ -		1,00	$ 5.057.500,00
INP 245		Silla de Ruedas para Adulto en Acero, Tapicería Lavable (Cordobán/Nailon), Capacidad ≥120 kg, Descansa Brazos Fijos, Apoya Pies Fijos o Desmontables, Frenos en Ruedas, Llantas Macizas con Rin en Estrella x Sillin ≥45×41 cm	un		$ 1.213.800,00											6,00	$ 7.282.800,00		$ -		6,00	$ 7.282.800,00
INP 246		Succionador Electrico con Control de Flujo, Succión 150–600 mmHg, Caudal 15–35 LPM, Ruido ≤85 dB, Recipiente Autoclavable 1000–1500 cc, Protección de Sobreflujo y Alimentación 110 V/60 Hz Grado Hospitalario	un		$ 1.313.760,00											4,00	$ 5.255.040,00		$ -		4,00	$ 5.255.040,00
INP 247		Unidad Odontológica Completa con Sillon Central Electrico con tesitera articulada, movimientos de ascenso/descenso/reclinacion min; 4 funciones, capacidad ≥180 kg, voltaje 110–120 VAC, guarda frontal metálica, unidad odontológica metalica con 4 salidas automaticas tipo holder o scoples borden, manometro de presion, jeringa triple metalica y bandeja auxiliar plástica removible, escupidera de alta resistencia con eyector venturi aguatar, acople cerrton y trampa de residuos, lampara odontologica LED/halogena con brazo articulado, movimiento horizontal/vertical, dos intensidades min, ≥2000 y ≥8000 lux, sistema de encendido, superficies expuestas libres de plomo, indicador de presion para piezas de alta y baja velocidad integrado, banquillo ergonomico para operador de misma casa, base neumatica y giratoria, respaldo lumbar ajustable, tapizado vinyl ≥1,5 mm sin costuras, mismo cinco ruedas	un		$ 16.759.008,00											2,00	$ 33.518.016,00		$ -		2,00	$ 33.518.016,00
INP 248		Sistema de Rayos X Digital Fijo con Generador 32–65 kW, 40–150 kV y 10–500 mA (220–440 VAC), Tubo RX Anodo Giratorio 300–700 mA, Punto Focal 0,6/1,2 mm, Objetivo ≥12°, Columna con Soporte de Piso Recorrido ≥1720 mm y Rotacion ±37°, Colimador Manual/Automático con Filtración 1,0–2,0 mmAl y Luz LED/Halogena, Mesa Flotante 2000×800 mm aprox., Cap. ≥160 kg con Frenos Mecanicos/Electromagneticos, Bucky Mural Desplazamiento 350–1800 mm, Detectores Digitales (2 unidades) 35×43 o 43×43 cm CsI/GOS/e-Si, AD 16 bits, Pixel ≤143 µm, Adq. <5 s, Cableado o Inalámbrico, Estación de Trabajo CPU i3 (4 GB RAM, Monitor Médico ≥19", HDD ≥500 GB, Software Windows con Procesamiento de Imagen y DICOM (Print/Storage/Worklist/MPPS), Consola con Control de kV–mA–mAs–Punto Focal–Alertas, Alimentacion 110–440 VAC 50/60 Hz	un		$ 621.829.383,00												$ -		$ -			
INP 249		Equipo de RX Periapical Portátil Digital con Radiovisiógrafo, 70 kV±10% / 2 mA±20% / 100–240 V / 50–60 Hz, Punto Focal 0,4 mm, Exposición 0,04–1,30 s, Fuga ≤0,25 mGy/h, Filtración Total 1.5 mm, Sensor Intraoral APS/Super CMOS 12 bits–4096 niveles, Pixel 20 µm, Tamaño 1/1,5, Dimensiones 27,6×37,7 mm aprox., Cable 3 m, Interfaz USB 2.0, Portátil Intel ≥1,5 GHz, RAM ≥4 GB (ideal 8 GB), HDD ≥4 GB libres, Gráfica Nvidia 256 MB, Pantalla ≥14", 2 Puertos USB, Windows 7/10, Respaldo en Disco Móvil, Accesorios: Cargador–Mouse–Funda	un		$ 36.600.413,50											1,00	$ 36.600.414,00		$ -		1,00	$ 36.600.414,00
INP 250		Incubadora de Cultivos de Convección Natural, Cámara en Acero Inoxidable ≥150 L, Carga ≥90 kg, Control y Pantalla Digital, Sensor Pt100 (4 Hilos), Alarmas, Puerta con Seguridad y Vidrio Interior, Interfaces LAN/USB, Alimentación 110 V/60 Hz	un		$ 48.563.087,23											1,00	$ 48.563.087,00		$ -		1,00	$ 48.563.087,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025		
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES					
N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+/-	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
INP 251		Monitor Multiparámetro con CO , Pantalla Color LCD/LED/TFT Resolución ≥860×600, Capnografía Mainstream/Sidestream/Microstream, Visualización ≥4 Ondas, FC 15–350 bpm, PANI Adulto–Pediátrico–Neonatal 15–260 mmHg (Manual/Automático), Temp 0–50 °C, ECG IEC 60601 (5 Derivaciones I–II–III–aVR–aVL–aVF–V y 3 Derivaciones I–II–III), Alarmas Configurables, Conectividad CA/RJ45/USB/VGA/Multifunción, Batería Integrada ≥2 h, Cables ECG Adulto y Neonatal, Pulsioximetría con 3 Sensores (Adulto–Pediátrico–Neonatal), PANI con 3 Brazaletes Reusables, Sensor de Temperatura Multi–Paciente y Carro de Transporte	un		$ 7.008.624,00											1,00	$ 7.008.624,00		$ -		1,00	$ 7.008.624,00
Subtotal						$ 2.183.119.592,00		$ 2.183.119.592,00							$ 2.183.119.592,00		$ 1.872.771.673,00		-$ 1.473.345.336,00			$ 2.582.545.929,00
G2	46.00.00	MOBILIARIO MEDICO																				
490194	46.00.01	ATRIL PORTA BOMBA	un	17,00	$ 629.000,00	$ 10.693.000,00	17,00	$ 10.693.000,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 10.693.000,00		$ -		$ -	=	17,00	$ 10.693.000,00
490204	46.00.02	BALON TERAPEUTICO	un	4,00	$ 203.500,00	$ 814.000,00	4,00	$ 814.000,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 814.000,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 814.000,00
490205	46.00.03	BARRAS PARALELAS	un	1,00	$ 595.237,00	$ 595.237,00	1,00	$ 595.237,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 595.237,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 595.237,00
490206	46.00.04	BICICLETA FIJA	un	1,00	$ 2.034.999,00	$ 2.034.999,00	1,00	$ 2.034.999,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.034.999,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 2.034.999,00
490207	46.00.05	BOMBO	un	16,00	$ 407.000,00	$ 6.512.000,00	16,00	$ 6.512.000,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 6.512.000,00		$ -		$ -	=	16,00	$ 6.512.000,00
490208	46.00.06	CAMINADORA ELECTRICA	un	1,00	$ 4.070.000,00	$ 4.070.000,00	1,00	$ 4.070.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.070.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 4.070.000,00
490209	46.00.07	CARRO DE MEDICAMENTOS	un	2,00	$ 3.459.500,00	$ 6.919.000,00	2,00	$ 6.919.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.919.000,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 6.919.000,00
490210	46.00.08	CARRO DE PARO	un	4,00	$ 2.575.755,00	$ 10.303.020,00	4,00	$ 10.303.020,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 10.303.020,00		$ -		$ -	=	4,00	$ 10.303.020,00
490211	46.00.09	CARRO DE YESOS	un	1,00	$ 1.230.250,00	$ 1.230.250,00	1,00	$ 1.230.250,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.230.250,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.230.250,00
490212	46.00.10	CARRO TRANSPORTE EQUIPO BIOMEDICO	un	11,00	$ 550.375,00	$ 6.054.125,00	11,00	$ 6.054.125,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 6.054.125,00		$ -		$ -	=	11,00	$ 6.054.125,00
490213	46.00.11	CONGELADOR DE PLACENTA	un	1,00	$ 8.907.269,00	$ 8.907.269,00	1,00	$ 8.907.269,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.907.269,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 8.907.269,00
490196	46.00.12	DUCHA LAVAOJOS	un	1,00	$ 1.942.500,00	$ 1.942.500,00	1,00	$ 1.942.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.942.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.942.500,00
490198	46.00.13	ESCALERILLA DE DOS PASOS	un	42,00	$ 118.862,00	$ 4.992.204,00	42,00	$ 4.992.204,00		$ -		$ -	=	42,00	$ 4.992.204,00		$ -		$ -	=	42,00	$ 4.992.204,00
490199	46.00.14	ESTERILIZADOR DE TETEROS	un	1,00	$ 777.000,00	$ 777.000,00	1,00	$ 777.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 777.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 777.000,00
490200	46.00.15	EXTRACTOR DE LECHE MATERNA	un	2,00	$ 723.350,00	$ 1.446.700,00	2,00	$ 1.446.700,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.446.700,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 1.446.700,00
490202	46.00.16	KIT DE PROTECCION RADIOLOGICA	un	2,00	$ 2.964.625,00	$ 5.929.250,00	2,00	$ 5.929.250,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5.929.250,00		$ -		$ -	=	2,00	$ 5.929.250,00
490203	46.00.17	MESA AUXILIAR	un	32,00	$ 555.000,00	$ 17.760.000,00	32,00	$ 17.760.000,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 17.760.000,00		$ -		$ -	=	32,00	$ 17.760.000,00
490214	46.00.18	MESA DE AUTOPSIA	un	1,00	$ 6.475.000,00	$ 6.475.000,00	1,00	$ 6.475.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.475.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 6.475.000,00
490215	46.00.19	MESA DE INSTRUMENTAL	un	7,00	$ 1.424.500,00	$ 9.971.500,00	7,00	$ 9.971.500,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 9.971.500,00		$ -		$ -	=	7,00	$ 9.971.500,00
490217	46.00.20	MESA DE MAYO	un	10,00	$ 231.250,00	$ 2.312.500,00	10,00	$ 2.312.500,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 2.312.500,00		$ -		$ -	=	10,00	$ 2.312.500,00
490218	46.00.21	MESA DE NOCHE	un	25,00	$ 878.750,00	$ 21.968.750,00	25,00	$ 21.968.750,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 21.968.750,00		$ -		$ -	=	25,00	$ 21.968.750,00
490219	46.00.22	MESA PUENTE	un	18,00	$ 388.500,00	$ 6.993.000,00	18,00	$ 6.993.000,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 6.993.000,00		$ -		$ -	=	18,00	$ 6.993.000,00
490220	46.00.23	NEGATOSCOPIO	un	6,00	$ 349.650,00	$ 2.097.900,00	6,00	$ 2.097.900,00		$ -		$ -	=	6,00	$ 2.097.900,00	0	$ -	-6,0	-$ 2.097.900,00	-		
490221	46.00.24	NEVERA CAVA	un	1,00	$ 13.986.000,00	$ 13.986.000,00	1,00	$ 13.986.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.986.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 13.986.000,00
490222	46.00.25	NEVERA TETEROS	un	1,00	$ 7.585.000,00	$ 7.585.000,00	1,00	$ 7.585.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.585.000,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 7.585.000,00
490223	46.00.26	PATO COPROLOGICO	un	30,00	$ 111.000,00	$ 3.330.000,00	30,00	$ 3.330.000,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 3.330.000,00		$ -		$ -	=	30,00	$ 3.330.000,00
490224	46.00.27	PESA PAÑAL	un	1,00	$ 1.683.500,00	$ 1.683.500,00	1,00	$ 1.683.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.683.500,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 1.683.500,00
490225	46.00.28	PISINGO ADULTO	un	20,00	$ 78.625,00	$ 1.572.500,00	20,00	$ 1.572.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.572.500,00		$ -		$ -	=	20,00	$ 1.572.500,00
490226	46.00.29	RIÑONERA	un	22,00	$ 44.400,00	$ 976.800,00	22,00	$ 976.800,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 976.800,00		$ -		$ -	=	22,00	$ 976.800,00
490227	46.00.30	RUEDA DE HOMBRO	un	1,00	$ 559.625,00	$ 559.625,00	1,00	$ 559.625,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 559.625,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 559.625,00
490228	46.00.31	SILLA RECLINABLE	un	5,00	$ 1.655.750,00	$ 8.278.750,00	5,00	$ 8.278.750,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 8.278.750,00		$ -		$ -	=	5,00	$ 8.278.750,00
490229	46.00.32	TERMOHIGROMETRO	un	1,00	$ 245.277,00	$ 245.277,00	1,00	$ 245.277,00		$ -		$ -	=	1,00	$ 245.277,00	0	$ -	-1,0	-$ 245.277,00	-		
Subtotal						$ 179.016.656,00		$ 179.016.656,00							$ 179.016.656,00				-$ 2.343.177,00			$ 176.673.479,00

CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES CONTRATADAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIO 2.		BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES INFRAESTRUCTIRA CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS MAYORES Y MENORES INFRAESTRUCTURA			BALANCE 3 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES EQUIPOS BIOMEDICOS CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025				CONDICIONES ACTUALIZADAS VIABILIZADAS (INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS) CONCEPTO TÉCNICO DE VIABILIDAD -MINISTERIO DE SALUD 16-12-2025	
									MAYORES		MENORES					MAYORES		MENORES				
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	+ / -	CANTIDAD A EJECUTAR	VALOR TOTAL
		SUBTOTAL EQUIPOS MEDICOS (INCLUYE IVA)				$ 2.362.136.248,00		$ 2.362.136.248,00							$ 2.362.136.248,00		$ 1.872.771.673,00		-$ 1.475.688.513,00			$ 2.759.219.408,00
		VALOR TOTAL				**$ 2.362.136.248,00**		**$ 2.362.136.248,00**							**$ 2.362.136.248,00**		**$ 1.872.771.673,00**		**-$ 1.475.688.513,00**			**$ 2.759.219.408,00**
		OTROS COMPONENTES (Costos reembolsables)																				
	INP. 47	Certificación Retilap	un		$ 97.223.000,00				1,00	97.223.000,00		$ -	+	1,00	97.223.000,00		-		$ -	=	1,00	97.223.000,00
	INP. 48	Certificación Retie Subestación Acometida Mt Acometida Bt Tableros Generales Tableros Parciales Salidas De Uso Final Ups	un		$ 115.374.556,00				1,00	115.374.556,00		$ -	+	1,00	115.374.556,00		-		$ -	=	1,00	115.374.556,00
	INP. 49	Plan de compensacion forestal	un		$ 28.725.806,50				1,00	28.725.806,50		$ -	+	1,00	28.725.806,50		-		$ -	=	1,00	28.725.806,50
		SUBTOTAL OTROS COMPONENTES								**241.323.362,50**					**241.323.362,50**		-					**241.323.362,50**
		VALOR TOTAL																				

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de I.V.A	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	I.V.A	I.V.A. =	19,00%
NOTA 3: El I.V.A. debe estar en porcentaje (%).	TOTAL	I.V.A.=	19,00%

RESUMEN PRESUPUESTO																	
SUBTOTAL OBRA CIVIL	$ 28.288.158.147,00		$ 31.048.788.600,00		$ 6.682.824.709,00		-$ 3.237.073.602,00		$ 34.494.539.707,00								$ 34.494.539.707,00
SUBTOTAL EQUIPOS	$ 3.144.151.835,00		$ 3.144.151.835,00		$ 3.814.319.449,00		-$ 1.653.139.852,00		$ 5.305.331.432,00								$ 5.305.331.432,00
SUBTOTAL AMUEBLAMIENTO	$ 626.316.394,00		$ 626.316.394,00				-$ 229.640.023,00		$ 396.676.371,00								$ 396.676.371,00
subtotal equipos medicos	$ 2.362.136.248,00		$ 2.362.136.248,00						$ 2.362.136.248,00		$ 1.872.771.673,00		-$ 1.475.688.513,00				$ 2.759.219.408,00
SUBTOTAL OTROS COMPONENTES					$ 241.323.362,50				$ 241.323.362,50								$ 241.323.362,50
AJUSTE BIOMEDICOS																	
SUBTOTAL NO PREVISTOS																	
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 34.420.762.624,00**		**$ 37.181.393.077,00**		**$ 10.738.467.520,50**		**-$ 5.119.853.477,00**		**$ 42.800.007.120,50**		**$ 1.872.771.673,00**		**-$ 1.475.688.513,00**				**$ 43.197.090.280,50**

VALOR ADICIONALES			
	ADICIONAL INFRA ESTRUCTURA ($10.738.467.520,50 - $ 5.119.853.477,00)	$ 5.618.614.043,50	ADICIONAL EQUIPOS BIOMEDICOS ($1.872.771.673,00 - $ 1.475.688.513,00))
			$ 397.083.160,00

ING HUGO HERNAN HERRERA GONZALEZ
C.C. 89.006.331
T.P. 63202-2445 QHD
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERHOSPITAL COVEÑAS 2024

ING ING. JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

ARQ MARIA INES PINEDA CONTRERAS
C.C. 30.569.857
T.P. 0870054584ATL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CMO HOSPITAL SUCRE

RESUMEN CONTRACTUAL	
VALOR ACTUAL CONTRATO (A)	$ 37.181.393.077,00
ADICIONAL INFRAESTRUCTURA (B)	$ 5.618.614.043,50
ADICIONAL EQUIPOS BIOMEDICOS (C)	$ 397.083.160,00
VALOR PRESENTE ADICIONAL (D= B+C)	$ 6.015.697.203,50
VALOR ACTUALIZADO CON ADICIONALES CONTRATO OBRA (E= A+D)	$ 43.197.090.280,50