CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INVIAS

PRESUPUESTO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VÍA QUE INICIA EN EL CORREGIMIENTO DE SALOA (CALLEJÓN DE MATA DE PALMA) Y TERMINA EN LA ENTRADA DE LA VEREDA MATA DE PALMA EN EL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA DEPARTAMENTO DE CESAR CON EL FIN DE PROMOVER LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	LONGITUD DEL CORREDOR (KM)	DIRECCIÓN TERRITORIAL
CESAR	CHIMICHAGUA	Asociación Proyecto Cultural Afrodescendiente - PCA	2,71	CESAR

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

No	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL 2022	PARTICULAR					
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO								
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA								
1	600.1.1	600-22		Excavaciones varias sin Clasificar	M3	56,51	$ 49.081,00	$ 2.773.567,00
2	311.1	300-22		Afirmado	M3	1.407	$ 173.204,00	$ 243.633.943,00
3	320.3.1	320-22		Subbase Granular Clase C	M3	1.983,70	$ 182.697,00	$ 362.416.039,00
4	630.1.5.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	M3	1.034,67	$ 1.097.547,00	$ 1.135.598.954,00
5	630.1.7	630-22		Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	456,90	$ 653.392,00	$ 298.534.805,00
6	640.1	640-22		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	47.835,60	$ 6.175,00	$ 295.384.830,00
							SUB-TOTAL	**$ 2.338.342.138,00**
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS								
7	600.1.1	600-22		Excavaciones Varias sin Clasificar	M3	322,24	$ 49.081,00	$ 15.815.861,00
8	600.2.1	600-22		Excavaciones en roca en seco	M3	56,87	$ 96.534,00	$ 5.489.889,00
8	630.1.6.2	630-22		Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	M3	3,20	$ 742.440,00	$ 2.375.808,00
9	630.1.5.1	630-22		Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	M3	66,90	$ 1.097.547,00	$ 73.425.894,00
10	640.1	640-22		Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	4052,30	$ 6.175,00	$ 25.022.953,00
11	610.1	610-22		Relleno para Estructuras con Suelo	M3	50,90	$ 51.593,00	$ 2.626.084,00
12	661.1.3	661-22		Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	M	41,00	$ 1.832.025,00	$ 75.113.025,00
							SUB-TOTAL	**$ 199.869.514,00**
							SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 2.538.211.652,00**
							PAGA (4%) (B)	**$ 101.528.466,00**
				PROVISIÓN 1. REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISEÑOS BASE ESTIPULADOS EN LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES (1%) (C)				**$ 25.382.117,00**
							VALOR CONTRATO (A)+(B)+(C)=	**$ 2.665.122.235,00**

NOTA: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.

Administración	**20%**
Imprevistos	**1%**

Firmado digitalmente porCristhian Julián Salazar R
DN: cn=Cristhian Julián Salazar R gn=Cristhian Julián Salazar R c=CO Colombia l=CO Colombia ou=Invias e=cjsalazar@invias.gov.co
Ubicación:
Fecha:2026-01-26 20:28-05:00

Elaboró:
Nombre: Darío Zalabata Vega
Cargo: Profesional de Apoyo de la DT-Cesar Gestor Técnico SVR
Matrícula Profesional:25202-24903 Cundinamarca

Revisó:
Nombre: Cristhian Julián Salazar Rodríguez
Cargo: Asesor grado 013 de Dirección General Invias
Matrícula Profesional: 2520282509CND