Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9208426
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(28/01/2026 9:45:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-045-2026
Objeto del contrato	Mantenimiento, soporte y adquisición de tecnologías de identificación facial a los sistemas de control de Acceso y paso restringido en las sedes de la DIAN.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	337 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(4/02/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

STC FENIX

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901475652

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
STC FENIX	Banco Finandina	Ahorros	9190024627

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Veronica Avilan Penagos* ***Fecha de aprobación:*** *29/01/2026 10:00:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Diana Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *29/01/2026 12:09:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9208426_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa (con ofertas)
Unidad de contratación	13-10-00-000-Sub Administrativa - Coord de Servicios Generales
Proceso de Contratación	CD-00-005-2026
Título de la oferta	Mantenimiento, soporte y adquisición de tecnologías de identificación facial
Cuantía del contrato	599.961.391 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(28/01/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(28/01/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2029 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(28/01/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(28/01/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(30/01/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 10 días de tiempo transcurrido *(30/01/2026 9:43:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19273889	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	359.976.834,60 COP	Seguros Mundial	31/12/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9208426
Proveedor STC FENIX
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 7 N.º 6 C – 54
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección carrera 7 N.º 6 C – 54
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Los servicios objeto del objeto contratado se ejecutarán en las siguientes sedes de la UAE-DIAN: - EDIFICIO SENDAS - CARRERA 7A # 6C-54 - ARCHIVO DE HISTORIAS LABORALES - CALLE 64 G NO. 90A-12 ALAMOS - ARCHIVO CENTRAL – CALLE 65 BIS # 90 A 85 ALAMOS - CENTRO NACIONAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL - CALLE 64 G NO. 90A 68. ALAMOS. - LABORATORIO ADUANAS - CALLE 65 BIS # 88-81/85 - ALAMOS - SEDE ESCUELA DIAN - AVENIDA EL DORADO # 75-60 - BODEGA JURÍDICAS - CALLE 64G # 90A - 84 ALAMOS - BODEGA NATURALES 1 - CALLE 65 BIS # 88-75 ALAMOS - BODEGA NATURALES 2 - CALLE 65 BIS # 91-05 ALAMOS - BODEGA ARCHIVO GRANDES CONTRIBUYENTES - CALLE 68 D # 67 D – 10 - EDIFICIO POLICÍA FISCAL Y ADUANERA AVENIDA 68 NO. 19-81 - EDIFICIO MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CARRERA 8 # 6C – 38 PISOS (4, 5, Y 6)	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9208426

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							599.961.391,00	599.961.391,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1.1.1	72151704	Sistema Control de Acceso: Confirmación de políticas de seguridad y accesos de usuario, limpieza física de terminales MFACE7PRO, MFACE8PRO, verificacion de zona horaria, verificación de calibración de sensores infrarrojos y ópticos, comprobación del enfoque y ángulo de captura de rostros, validación de fimware y validación de Zonas (permisos). Validación de tiempos de señal de apertura (Pasillos), pruebas de eficiencia y funcionamiento.versión de software MF Enterprise.	3,00	UN	6.250.000,00	6.250.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
1.1.1.2	72151704	Sistema de Intrusion: Limpieza General, verificación,conectividad (Datos y Eléctrico), pruebas de eficiencia y Funcionamiento, validación de claves en panel. Panel de control: recibe las señales y activa alarmas. -Sensores de movimiento. -Verificación Conectividad (Datos y Eléctrico) -Sensores magnéticos de apertura en puertas. -Sensores movimiento. -Sirenas internas o externas. -Módulo de comunicación. -Baterías de respaldo.	3,00	UN	9.629.294,00	9.629.294,00	28.887.882,00	28.887.882,00
1.1.1.3	72151704	Sistema de liberación: Puertas y/o Evacuación: Limpieza,verificación y conectividad de Botón de Liberación, Boton de Panico, Teclados, Paneles y Hojas de Ingreso. Limpieza, verificación de operatividad puertas, pruebas de eficiencia mecanismo eléctrico y estado de recepción electrica de automatización.	3,00	UN	1.492.320,00	1.492.320,00	4.476.960,00	4.476.960,00
1.1.1.4	72151704	Recepción y Centro de Control con estaciones de enrolamiento: Verificar fluidez del software, tiempos de respuesta y errores. limpiar cache del sistema y archivos temporales, revisar configuración regional (idioma, hora, formato). Ajustar parámetros de reconocimiento (precisión, iluminación, fondo neutro), conectividad y sincronización, confirmar que todas las estaciones se conecten correctamente al servidor. -Probar sincronización de usuarios y eventos. -Validar que las actualizaciones o cambios en la base de datos se reflejen en los terminales. -Verificar estabilidad de la red local (ping y latencia). -Probar comunicación bidireccional (envío y recepción de datos).	3,00	UN	4.108.650,00	4.108.650,00	12.325.950,00	12.325.950,00
1.1.1.5	72151704	Control del Sistema de Apertura/Actividad General: Verificación de Continuidad Eléctrica, Pruebas de eficiencia a: Electroimanes, Relevos, Baterías, Anti Remanentes, Brazos, Hidráulicos, Magnéticos, Estación Manual Rompe Vidrios, Cajas Principales. Revisión de estado de cableado y conectores (UTP, Wiegand, RS485, alimentación). -Prueba de identificación facial: Reconocimiento en menos de 1 segundo. -Prueba de apertura: Respuesta inmediata tras validación positiva. -Prueba de denegación: Bloqueo ante usuarios no registrados o rostros no coincidentes. -Prueba de eventos: Registro automático en la base de datos y generación de log. -Prueba de conexión: Sincronización en tiempo real con el servidor MF Enterprise. -Verificación de alarmas, alertas , pruebas de red y latencia en comunicación entre terminales y servidor. Nota: Aplica para cada uno de los pisos del edificio Sendas incluyendo ingresos y pasillos (Sótano, Piso 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12 y 13 y Sindicato zona exterior).4. Protocolos de Pruebas Funcionales.	3,00	UN	21.340.666,00	21.340.666,00	64.021.998,00	64.021.998,00
1.1.2.1	72151704	Sistema Control de Acceso: Confirmación de políticas de seguridad y accesos de usuario, limpieza física de terminales MFACE7PRO, MFACE8PRO, verificacion de zona horaria, verificación de calibración de sensores infrarrojos y ópticos, comprobación del enfoque y ángulo de captura de rostros, validación de fimware y validación de Zonas (permisos). Validación de tiempos de señal de apertura (Pasillos), pruebas de eficiencia y funcionamiento.versión de software MF Enterprise.	3,00	UN	6.250.000,00	6.250.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
1.1.2.2 (...)	72151704	Sistema de Evacuación en puertas con control de acceso MF: Limpieza General, verificación,conectividad (Datos y Eléctrico), pruebas de eficiencia y Funcionamiento, validación de claves en panel. Panel de control: recibe las señales y activa alarmas. -Sensores de movimiento. -Verificación Conectividad (Datos y Eléctrico) -Sensores magnéticos de apertura en puertas. -Sensores movimiento. -Sirenas internas o externas. -Módulo de comunicación. -Baterías de respaldo.	3,00	UN	1.989.761,00	1.989.761,00	5.969.283,00	5.969.283,00
1.1.2.3	72151704	Recepción y Centro de Control con estaciones de enrolamiento: Verificar fluidez del software, tiempos de respuesta y errores. limpiar cache del sistema y archivos temporales, revisar configuración regional (idioma, hora, formato). Ajustar parámetros de reconocimiento (precisión, iluminación, fondo neutro), conectividad y sincronización, confirmar que todas las estaciones se conecten correctamente al servidor. -Probar sincronización de usuarios y eventos. -Validar que las actualizaciones o cambios en la base de datos se reflejen en los terminales. -Verificar estabilidad de la red local (ping y latencia). -Probar comunicación bidireccional (envío y recepción de datos).	3,00	UN	4.108.650,00	4.108.650,00	12.325.950,00	12.325.950,00
1.1.2.4	72151704	Control del Sistema de Apertura/Actividad General: Verificación de Continuidad Eléctrica, Pruebas de eficiencia a: Electroimanes, Relevos, Baterías, Anti Remanentes, Brazos, Hidráulicos, Magnéticos, Estación Manual Rompe Vidrios, Cajas Principales. Revisión de estado de cableado y conectores (UTP, Wiegand, RS485, alimentación). -Prueba de identificación facial: Reconocimiento en menos de 1 segundo. -Prueba de apertura: Respuesta inmediata tras validación positiva. -Prueba de denegación: Bloqueo ante usuarios no registrados o rostros no coincidentes. -Prueba de eventos: Registro automático en la base de datos y generación de log. -Prueba de conexión: Sincronización en tiempo real con el servidor MF Enterprise. -Verificación de alarmas, alertas , pruebas de red y latencia en comunicación entre terminales y servidor.. Nota: Aplica para cada uno de las oficinas de Laboratorio incluyendo ingresos, talanquera y tornquetes (Piso 1, 2,3,	3,00	UN	19.400.606,00	19.400.606,00	58.201.818,00	58.201.818,00

		4 y mezanine).						
1.1.3.1	72151704	Sistema Control de Acceso: Confirmación de políticas de seguridad y accesos de usuario, limpieza física de terminales MFACE7PRO, MFACE8PRO, verificacion de zona horaria, verificación de calibración de sensores infrarrojos y ópticos, comprobación del enfoque y ángulo de captura de rostros, validación de firmware y validación de Zonas (permisos). Validación de tiempos de señal de apertura (Pasillos), pruebas de eficiencia y funcionamiento.versión de software MF Enterprise.	3,00	UN	5.625.000,00	5.625.000,00	16.875.000,00	16.875.000,00
1.1.3.2	72151704	Sistema Control Parqueaderos Limpieza General (Lógico y Físico), Verificación Conectividad (Datos y Eléctrico), Validación de Zonas, Pruebas de Eficiencia y Funcionamiento,Lectoras Camaras de reconocimiento de placas, ingresos vehiculares con electroimanes, relevos, baterías UPS, Anti Remanentes, Brazo motorizado, Magnéticos, Botón Centralizado, Gabinetes principales. Nota: Aplica para cada uno de los ingresos normandia y calle 26 incluyendo lectura LPR (8 accesos de lectura, estrobos, brazo motorizado, motor de acceso, sensores de movimiento).	3,00	UN	4.296.053,00	4.296.053,00	12.888.159,00	12.888.159,00
1.1.3.3	72151704	Sistema de liberación:Puertas Externas Limpieza,verificación y conectividad de Botón de Liberación, Boton de Panico, Sincronización Motor y Puertas de Ingreso con frecuencia lectoras. Limpieza, verificación de operatividad Control de acceso, pruebas de eficiencia mecanismo eléctrico y estado de recepción electrica de automatización.	3,00	UN	3.979.520,00	3.979.520,00	11.938.560,00	11.938.560,00
1.1.3.4	72151704	Recepción y Centro de Control con estaciones de enrolamiento: Verificar fluidez del software, tiempos de respuesta y errores. limpiar cache del sistema y archivos temporales, revisar configuración regional (idioma, hora, formato). Ajustar parámetros de reconocimiento (precisión, iluminación, fondo neutro), conectividad y sincronización, confirmar que todas las estaciones se conecten correctamente al servidor. -Probar sincronización de usuarios y eventos. -Validar que las actualizaciones o cambios en la base dedatos se reflejen en los terminales. -Verificar estabilidad de la red local (ping y latencia). -Probar comunicación bidireccional (envío y recepción de datos).	3,00	UN	3.778.069,00	3.778.069,00	11.334.207,00	11.334.207,00
1.1.3.5	72151704	Control del Sistema de Apertura/Actividad General: Verificación de Continuidad Eléctrica, Pruebas de eficiencia a: Electroimanes, Relevos, Baterías, Anti Remanentes, Brazos, Hidráulicos, Magnéticos, Estación Manual Rompe Vidrios, Cajas Principales. Revisión de estado de cableado y conectores (UTP, Wiegand, RS485, alimentación). -Prueba de identificación facial: Reconocimiento en menos de 1 segundo. -Prueba de apertura: Respuesta inmediata tras validación positiva. -Prueba de denegación: Bloqueo ante usuarios no registrados o rostros no coincidentes. -Prueba de eventos: Registro automático en la base de datos y generación de log. -Prueba de conexión: Sincronización en tiempo real con el servidor MF Enterprise. -Verificación de alarmas, alertas , pruebas de red y latencia en comunicación entre terminales y servidor. Nota: Aplica para cada uno de las sedes Bodega Gestión Documental Nivel Central, Bodega Historias Laborales Nivel Central , Bodega Arseg Nivel Central y San Agustin	3,00	UN	12.654.000,00	12.654.000,00	37.962.000,00	37.962.000,00
1.1.4.1	72151704	Sistema Control de Acceso: Confirmación de políticas de seguridad y accesos de usuario, limpieza física de terminales MFACE7PRO, MFACE8PRO, verificacion de zona horaria, verificación de calibración de sensores infrarrojos y ópticos, comprobación del enfoque y ángulo de captura de rostros, validación de firmware y validación de Zonas (permisos). Validación de tiempos de señal de apertura (Pasillos), pruebas de eficiencia y funcionamiento.versión de software MF Enterprise.	3,00	UN	6.250.000,00	6.250.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
1.1.4.2	72151704	Sistema de liberación:Puertas y/o Evacuación: Limpieza,verificación y conectividad de Botón de Liberación, Boton de Panico, Teclados, Paneles y Hojas de Ingreso. Limpieza, verificación de operatividad puertas, pruebas de eficiencia mecanismo eléctrico y estado de recepción electrica de automatización.	3,00	UN	1.492.320,00	1.492.320,00	4.476.960,00	4.476.960,00
1.1.4.3	72151704	Interconexión Sedes Unificación Direccionamiento IP: Gestión centralizada de la red, control eficiente del tráfico simplificación de troubleshooting (resolución de problemas de red).Incluida configuración de políticas de acceso.	3,00	UN	7.250.953,00	7.250.953,00	21.752.859,00	21.752.859,00
1.1.4.4	72151704	Centro de Control con estaciones de enrolamiento: Verificar fluidez del software, tiempos de respuesta y errores. limpiar cache del sistema y archivos temporales, revisar configuración regional (idioma, hora, formato). Ajustar parámetros de reconocimiento (precisión, iluminación, fondo neutro), conectividad y sincronización, confirmar que todas las estaciones se conecten correctamente al servidor. -Probar sincronización de usuarios y eventos. -Validar que las actualizaciones o cambios en la base de datos se reflejen en los terminales. -Verificar estabilidad de la red local (ping y latencia). -Probar comunicación bidireccional (envío y recepción de datos).	3,00	UN	4.108.650,00	4.108.650,00	12.325.950,00	12.325.950,00
1.1.4.5	72151704	Control del Sistema de Apertura/Actividad General: Verificación de Continuidad Eléctrica, Pruebas de eficiencia a: Electroimanes, Relevos, Baterías, Anti Remanentes, Brazos, Hidráulicos, Magnéticos, Estación Manual Rompe Vidrios, Cajas Principales. Revisión de estado de cableado y conectores (UTP, Wiegand, RS485, alimentación). -Prueba de identificación facial: Reconocimiento en menos de 1 segundo. -Prueba de apertura: Respuesta inmediata tras validación positiva. -Prueba de denegación: Bloqueo ante usuarios no registrados o rostros no coincidentes Prueba de eventos: Registro automático en la base de datos y generación de log. -Prueba de conexión: Sincronización en tiempo real con el servidor MF Enterprise. -Verificación de alarmas, alertas , pruebas de red y latencia en comunicación entre terminales y servidor. Nota: Aplica para cada uno de las sedes Bodega Gestión Documental Nivel Central, Bodega Historias Laborales Nivel Central , Bodega Arseg Nivel Central y San Agustin	3,00	UN	13.369.565,00	13.369.565,00	40.108.695,00	40.108.695,00
1.1.4.6	72151704	Sistema Control de Acceso: Confirmación de políticas de seguridad y accesos de usuario, limpieza física de terminales MFACE7PRO, MFACE8PRO, verificacion de zona horaria, verificación de calibración de sensores infrarrojos y ópticos, comprobación del enfoque y ángulo de captura de rostros, validación defirmware y validación de Zonas (permisos). Validación de tiempos de señal de apertura (Pasillos), pruebas de eficiencia y funcionamiento.versión de software MF Enterprise	3,00	UN	6.250.000,00	6.250.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
1.1.4.7	72151704	Sistema de liberación:Puertas y/o Evacuación: Limpieza,verificación y conectividad de Botón de Liberación, Boton de Panico, Teclados, Paneles y Hojas de Ingreso. Limpieza, verificación de operatividad puertas, pruebas de eficiencia mecanismo eléctrico y estado de recepción electrica de automatización.	3,00	UN	1.492.320,00	1.492.320,00	4.476.960,00	4.476.960,00
		Recepción y Centro de Control con estaciones de enrolamiento: Verificar fluidez del software, tiempos de respuesta y errores. limpiar cache del sistema y archivos temporales, revisar configuración regional (idioma, hora, formato).						

1.1.4.8	72151704	Ajustar parámetros de reconocimiento (precisión, iluminación, fondo neutro), conectividad y sincronización, confirmar que todas las estaciones se conecten correctamente al servidor. -Probar sincronización de usuarios y eventos. -Validar que las actualizaciones o cambios en la base de datos se reflejen en los terminales. Verificar estabilidad de la red local (ping y latencia). -Probar comunicación bidireccional (envío y recepción de datos).	3,00	UN	4.108.650,00	4.108.650,00	12.325.950,00	12.325.950,00
1.1.4.9	72151704	Control del Sistema de Apertura/Actividad General: Verificación de Continuidad Eléctrica, Pruebas de eficiencia a: Electroimanes, Relevos, Baterías, Anti Remanentes, Brazos, Hidráulicos, Magnéticos, Estación Manual Rompe Vidrios, Cajas Principales. Revisión de estado de cableado y conectores (UTP, Wiegand, RS485, alimentación). -Prueba de identificación facial: Reconocimiento en menos de 1 segundo. -Prueba de apertura: Respuesta inmediata tras validación positiva. -Prueba de denegación: Bloqueo ante usuarios no registrados o rostros no coincidentes. -Prueba de eventos: Registro automático en la base de datos y generación de log. -Prueba de conexión: Sincronización en tiempo real con el servidor MF Enterprise. -Verificación de alarmas, alertas , pruebas de red y latencia en comunicación entre terminales y servidor. Nota: Aplica para cada uno de los pisos del edificio Polfa incluyendo ingresos, puertas y pasillos (1,2,3,4 y Oficina Directiva)	3,00	UN	17.927.500,00	17.927.500,00	53.782.500,00	53.782.500,00
1.2.1	72151704	Mantener disponibilidad de personal para las sedes descritas en esta cotización con el fin de atender de forma oportuna las solicitudes de soporte y requerimientos de información de usuarios con capacidad de lunes a viernes en los horarios de 07:30am a 5:30pm, en caso de ser requerido por la criticidad de los eventos de falla estar en capacidad de adelantar presencia y actividades los sábados, domingos y festivos en la franja horaria acordada con el supervisor del contrato. Control de acceso biométrico: Sistema de última generación para la gestión segura de entradas y salidas, basado en tecnología biométrica (reconocimiento facial según especificaciones). Lectores biométricos de alta precisión. Integración con puertas automáticas, torniquetes o cerraduras electromagnéticas. Capacidad de registro de usuarios según necesidades. Software de gestión centralizado para monitoreo y configuración en tiempo real. Generación de reportes de acceso para auditorías y control interno. Alcance del servicio de soporte y sostenimiento técnico Soporte técnico: Asistencia remota y presencial para resolución de incidencias. Atención a consultas relacionadas con el funcionamiento y configuración Mantenimientos correctivos: Diagnóstico y reparación de fallas en hardware y software Identificación, análisis y resolución de fallos o errores que afectan el funcionamiento del sistema. Esto incluye la corrección de bugs en el código, ajustes en configuraciones incorrectas, actualización de componentes obsoletos o incompatibles, y la reinstalación de licencias. Además, se verifica la integridad del sistema para asegurar que todas las funcionalidades operen correctamente y se aplican pruebas de validación para garantizar que el problema haya sido resuelto sin introducir nuevos errores. Reemplazo de componentes defectuosos (según garantía y contrato).	5,00	MES	17.190.750,00	17.190.750,00	85.953.750,00	85.953.750,00
1.3.1	46171619	Bolsa de Repuestos: Rubro destinado para la adquisición de elementos, accesorios, dispositivos, equipos y/o componentes que se encuentran integrados al Sistema de Control de Acceso y que sean identificados en falla, sin que pueda restablecerse su servicio con actividades de mantenimiento. **Mis observaciones:** NOTA: La asignación de recursos de la bolsa de repuestos está destinada para los equipos que en este contrato no tienen vigentes coberturas de garantía	1,00	UN	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00

2 CO1.PCCNTR.9208426

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
599.961.391,00	599.961.391,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.1.1.1	72151704	Sistema Control de Acceso: Confirmación de políticas de seguridad y accesos de usuario, limpieza física de terminales MFACE7PRO, MFACE8PRO, verificacion de zona horaria, verificación de calibración de sensores infrarrojos y ópticos, comprobación del enfoque y ángulo de captura de rostros, validación de firmware y validación de Zonas (permisos). Validación de tiempos de señal de apertura (Pasillos), pruebas de eficiencia y funcionamiento.versión de software MF Enterprise.	3,00	UN	6.250.000,00	6.250.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
1.1.1.2	72151704	Sistema de Intrusion: Limpieza General, verificación,conectividad (Datos y Eléctrico), pruebas de eficiencia y Funcionamiento, validación de claves en panel. Panel de control: recibe las señales y activa alarmas. -Sensores de movimiento. -Verificación Conectividad (Datos y Eléctrico) -Sensores magnéticos de apertura en puertas. -Sensores movimiento. -Sirenas internas o externas. -Módulo de comunicación. -Baterías de respaldo.	3,00	UN	9.629.294,00	9.629.294,00	28.887.882,00	28.887.882,00
1.1.1.3	72151704	Sistema de liberación: Puertas y/o Evacuación: Limpieza,verificación y conectividad de Botón de Liberación, Boton de Panico, Teclados, Paneles y Hojas de Ingreso. Limpieza, verificación de operatividad puertas, pruebas de eficiencia mecanismo eléctrico y estado de recepción electrica de automatización.	3,00	UN	1.492.320,00	1.492.320,00	4.476.960,00	4.476.960,00
1.1.1.4	72151704	Recepción y Centro de Control con estaciones de enrolamiento: Verificar fluidez del software, tiempos de respuesta y errores. limpiar cache del sistema y archivos temporales, revisar configuración regional (idioma, hora, formato). Ajustar parámetros de reconocimiento (precisión, iluminación, fondo neutro), conectividad y sincronización, confirmar que todas las estaciones se conecten correctamente al servidor. -Probar sincronización de usuarios y eventos. -Validar que las actualizaciones o cambios en la base de datos se reflejen en los terminales. -Verificar estabilidad de la red local (ping y latencia). -Probar comunicación bidireccional (envío y recepción de datos).	3,00	UN	4.108.650,00	4.108.650,00	12.325.950,00	12.325.950,00
1.1.1.5	72151704	Control del Sistema de Apertura/Actividad General: Verificación de Continuidad Eléctrica, Pruebas de eficiencia a: Electroimanes, Relevos, Baterías, Anti Remanentes, Brazos, Hidráulicos, Magnéticos, Estación Manual Rompe Vidrios, Cajas Principales. Revisión de estado de cableado y conectores (UTP, Wiegand, RS485, alimentación). -Prueba de identificación facial: Reconocimiento en menos de 1 segundo. -Prueba de apertura: Respuesta inmediata tras validación positiva. -Prueba de denegación: Bloqueo ante usuarios no registrados o rostros no coincidentes. -Prueba de eventos: Registro automático en la base de datos y generación de log. -Prueba de conexión: Sincronización en tiempo real con el servidor MF Enterprise. -Verificación de alarmas, alertas , pruebas de red y latencia en comunicación entre terminales y servidor. Nota: Aplica para cada	3,00	UN	21.340.666,00	21.340.666,00	64.021.998,00	64.021.998,00

		uno de los pisos del edificio Sendas incluyendo ingresos y pasillos (Sótano, Piso 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12 y 13 y Sindicato zona exterior).4. Protocolos de Pruebas Funcionales.						
1.1.2.1	72151704	Sistema Control de Acceso: Confirmación de políticas de seguridad y accesos de usuario, limpieza física de terminales MFACE7PRO, MFACE8PRO, verificacion de zona horaria, verificación de calibración de sensores infrarrojos y ópticos, comprobación del enfoque y ángulo de captura de rostros, validación de firmware y validación de Zonas (permisos). Validación de tiempos de señal de apertura (Pasillos), pruebas de eficiencia y funcionamiento.versión de software MF Enterprise.	3,00	UN	6.250.000,00	6.250.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
1.1.2.2 (...)	72151704	Sistema de Evacuación en puertas con control de acceso MF: Limpieza General, verificación,conectividad (Datos y Eléctrico), pruebas de eficiencia y Funcionamiento, validación de claves en panel. Para de control: recibe las señales y activa alarmas. -Sensores de movimiento. -Verificación Conectividad (Datos y Eléctrico) -Sensores magnéticos de apertura en puertas. -Sensores movimiento. -Sirenas internas o externas. -Módulo de comunicación. -Baterías de respaldo.	3,00	UN	1.989.761,00	1.989.761,00	5.969.283,00	5.969.283,00
1.1.2.3	72151704	Recepción y Centro de Control con estaciones de enrolamiento: Verificar fluidez del software, tiempos de respuesta y errores. limpiar cache del sistema y archivos temporales, revisar configuración regional (idioma, hora, formato). Ajustar parámetros de reconocimiento (precisión, iluminación, fondo neutro), conectividad y sincronización, confirmar que todas las estaciones se conecten correctamente al servidor. -Probar sincronización de usuarios y eventos. -Validar que las actualizaciones o cambios en la base de datos se reflejen en los terminales. -Verificar estabilidad de la red local (ping y latencia). -Probar comunicación bidireccional (envío y recepción de datos).	3,00	UN	4.108.650,00	4.108.650,00	12.325.950,00	12.325.950,00
1.1.2.4	72151704	Control del Sistema de Apertura/Actividad General: Verificación de Continuidad Eléctrica, Pruebas de eficiencia a: Electroimanes, Relevos, Baterías, Anti Remanentes, Brazos, Hidráulicos, Magnéticos, Estación Manual Rompe Vidrios, Cajas Principales. Revisión de estado de cableado y conectores (UTP, Wiegand, RS485, alimentación). -Prueba de identificación facial: Reconocimiento en menos de 1 segundo. -Prueba de apertura: Respuesta inmediata tras validación positiva. -Prueba de denegación: Bloqueo ante usuarios no registrados o rostros no coincidentes. -Prueba de eventos: Registro automático en la base de datos y generación de log. -Prueba de conexión: Sincronización en tiempo real con el servidor MF Enterprise. -Verificación de alarmas, alertas , pruebas de red y latencia en comunicación entre terminales y servidor.. Nota: Aplica para cada uno de las oficinas de Laboratorio incluyendo ingresos, talanquera y tornquetes (Piso 1, 2,3, 4 y mezanine).	3,00	UN	19.400.606,00	19.400.606,00	58.201.818,00	58.201.818,00
1.1.3.1	72151704	Sistema Control de Acceso: Confirmación de políticas de seguridad y accesos de usuario, limpieza física de terminales MFACE7PRO, MFACE8PRO, verificacion de zona horaria, verificación de calibración de sensores infrarrojos y ópticos, comprobación del enfoque y ángulo de captura de rostros, validación de firmware y validación de Zonas (permisos). Validación de tiempos de señal de apertura (Pasillos), pruebas de eficiencia y funcionamiento.versión de software MF Enterprise.	3,00	UN	5.625.000,00	5.625.000,00	16.875.000,00	16.875.000,00
1.1.3.2	72151704	Sistema Control Parqueaderos Limpieza General (Lógico y Físico), Verificación Conectividad (Datos y Eléctrico), Validación de Zonas, Pruebas de Eficiencia y Funcionamiento,Lectoras Camaras de reconocimiento de placas, ingresos vehiculares con electroimanes, relevos, baterías UPS, Anti Remanentes, Brazo motorizado, Magnéticos, Botón Centralizado, Gabinetes principales. Nota: Aplica para cada uno de los ingresos normandia y calle 26 incluyendo lectura LPR (8 accesos de lectura, estrobos, brazo motorizado, motor de acceso, sensores de movimiento).	3,00	UN	4.296.053,00	4.296.053,00	12.888.159,00	12.888.159,00
1.1.3.3	72151704	Sistema de liberación:Puertas Externas Limpieza,verificación y conectividad de Botón de Liberación, Boton de Panico, Sincronización Motor y Puertas de Ingreso con frecuencia lectoras. Limpieza, verificación de operatividad Control de acceso, pruebas de eficiencia mecanismo eléctrico y estado de recepción electrica de automatización.	3,00	UN	3.979.520,00	3.979.520,00	11.938.560,00	11.938.560,00
1.1.3.4	72151704	Recepción y Centro de Control con estaciones de enrolamiento: Verificar fluidez del software, tiempos de respuesta y errores. limpiar cache del sistema y archivos temporales, revisar configuración regional (idioma, hora, formato). Ajustar parámetros de reconocimiento (precisión, iluminación, fondo neutro), conectividad y sincronización, confirmar que todas las estaciones se conecten correctamente al servidor. -Probar sincronización de usuarios y eventos. -Validar que las actualizaciones o cambios en la base dedatos se reflejen en los terminales. -Verificar estabilidad de la red local (ping y latencia). -Probar comunicación bidireccional (envío y recepción de datos).	3,00	UN	3.778.069,00	3.778.069,00	11.334.207,00	11.334.207,00
1.1.3.5	72151704	Control del Sistema de Apertura/Actividad General: Verificación de Continuidad Eléctrica, Pruebas de eficiencia a: Electroimanes, Relevos, Baterías, Anti Remanentes, Brazos, Hidráulicos, Magnéticos, Estación Manual Rompe Vidrios, Cajas Principales. Revisión de estado de cableado y conectores (UTP, Wiegand, RS485, alimentación). -Prueba de identificación facial: Reconocimiento en menos de 1 segundo. -Prueba de apertura: Respuesta inmediata tras validación positiva. -Prueba de denegación: Bloqueo ante usuarios no registrados o rostros no coincidentes. -Prueba de eventos: Registro automático en la base de datos y generación de log. -Prueba de conexión: Sincronización en tiempo real con el servidor MF Enterprise. -Verificación de alarmas, alertas , pruebas de red y latencia en comunicación entre terminales y servidor. Nota: Aplica para cada uno de las sedes Bodega Gestión Documental Nivel Central, Bodega Historias Laborales Nivel Central , Bodega Arseg Nivel Central y San Agustin	3,00	UN	12.654.000,00	12.654.000,00	37.962.000,00	37.962.000,00
1.1.4.1	72151704	Sistema Control de Acceso: Confirmación de políticas de seguridad y accesos de usuario, limpieza física de terminales MFACE7PRO, MFACE8PRO, verificacion de zona horaria, verificación de calibración de sensores infrarrojos y ópticos, comprobación del enfoque y ángulo de captura de rostros, validación de firmware y validación de Zonas (permisos). Validación de tiempos de señal de apertura (Pasillos), pruebas de eficiencia y funcionamiento.versión de software MF Enterprise.	3,00	UN	6.250.000,00	6.250.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
1.1.4.2	72151704	Sistema de liberación:Puertas y/o Evacuación: Limpieza,verificación y conectividad de Botón de Liberación, Boton de Panico, Teclados, Paneles y Hojas de Ingreso. Limpieza, verificación de operatividad puertas, pruebas de eficiencia mecanismo eléctrico y estado de recepción electrica de automatización.	3,00	UN	1.492.320,00	1.492.320,00	4.476.960,00	4.476.960,00
1.1.4.3	72151704	Interconexión Sedes Unificación Direccionamiento IP: Gestión centralizada de la red, control eficiente del tráfico simplificación de troubleshooting (resolución de problemas de red).Incluida configuración de políticas de	3,00	UN	7.250.953,00	7.250.953,00	21.752.859,00	21.752.859,00

1.1.4.4	72151704	acceso. Centro de Control con estaciones de enrolamiento: Verificar fluidez del software, tiempos de respuesta y errores. limpiar cache del sistema y archivos temporales, revisar configuración regional (idioma, hora, formato). Ajustar parámetros de reconocimiento (precisión, iluminación, fondo neutro), conectividad y sincronización, confirmar que todas las estaciones se conecten correctamente al servidor. -Probar sincronización de usuarios y eventos. -Validar que las actualizaciones o cambios en la base de datos se reflejen en los terminales. -Verificar estabilidad de la red local (ping y latencia). -Probar comunicación bidireccional (envío y recepción de datos).	3,00	UN	4.108.650,00	4.108.650,00	12.325.950,00	12.325.950,00
1.1.4.5	72151704	Control del Sistema de Apertura/Actividad General: Verificación de Continuidad Eléctrica, Pruebas de eficiencia a: Electroimanes, Relevos, Baterías, Anti Remanentes, Brazos, Hidráulicos, Magnéticos, Estación Manual Rompe Vidrios, Cajas Principales. Revisión de estado de cableado y conectores (UTP, Wiegand, RS485, alimentación). -Prueba de identificación facial: Reconocimiento en menos de 1 segundo. -Prueba de apertura: Respuesta inmediata tras validación positiva. -Prueba de denegación: Bloqueo ante usuarios no registrados o rostros no coincidentes Prueba de eventos: Registro automático en la base de datos y generación de log. -Prueba de conexión: Sincronización en tiempo real con el servidor MF Enterprise. -Verificación de alarmas, alertas , pruebas de red y latencia en comunicación entre terminales y servidor. Nota: Aplica para cada uno de las sedes Bodega Gestión Documental Nivel Central, Bodega Historias Laborales Nivel Central , Bodega Arseg Nivel Central y San Agustin	3,00	UN	13.369.565,00	13.369.565,00	40.108.695,00	40.108.695,00
1.1.4.6	72151704	Sistema Control de Acceso: Confirmación de políticas de seguridad y accesos de usuario, limpieza física de terminales MFACE7PRO, MFACE8PRO, verificacion de zona horaria, verificación de calibración de sensores infrarrojos y ópticos, comprobación del enfoque y ángulo de captura de rostros, validación defirmware y validación de Zonas (permisos). Validación de tiempos de señal de apertura (Pasillos), pruebas de eficiencia y funcionamiento.versión de software MF Enterprise	3,00	UN	6.250.000,00	6.250.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00
1.1.4.7	72151704	Sistema de liberación:Puertas y/o Evacuación: Limpieza,verificación y conectividad de Botón de Liberación, Boton de Panico, Teclados, Paneles y Hojas de Ingreso. Limpieza, verificación de operatividad puertas, pruebas de eficiencia mecanismo eléctrico y estado de recepción electrica de automatización.	3,00	UN	1.492.320,00	1.492.320,00	4.476.960,00	4.476.960,00
1.1.4.8	72151704	Recepción y Centro de Control con estaciones de enrolamiento: Verificar fluidez del software, tiempos de respuesta y errores. limpiar cache del sistema y archivos temporales, revisar configuración regional (idioma, hora, formato). Ajustar parámetros de reconocimiento (precisión, iluminación, fondo neutro), conectividad y sincronización, confirmar que todas las estaciones se conecten correctamente al servidor. -Probar sincronización de usuarios y eventos. -Validar que las actualizaciones o cambios en la base de datos se reflejen en los terminales. Verificar estabilidad de la red local (ping y latencia). -Probar comunicación bidireccional (envío y recepción de datos).	3,00	UN	4.108.650,00	4.108.650,00	12.325.950,00	12.325.950,00
1.1.4.9	72151704	Control del Sistema de Apertura/Actividad General: Verificación de Continuidad Eléctrica, Pruebas de eficiencia a: Electroimanes, Relevos, Baterías, Anti Remanentes, Brazos, Hidráulicos, Magnéticos, Estación Manual Rompe Vidrios, Cajas Principales. Revisión de estado de cableado y conectores (UTP, Wiegand, RS485, alimentación). -Prueba de identificación facial: Reconocimiento en menos de 1 segundo. -Prueba de apertura: Respuesta inmediata tras validación positiva. -Prueba de denegación: Bloqueo ante usuarios no registrados o rostros no coincidentes. -Prueba de eventos: Registro automático en la base de datos y generación de log. -Prueba de conexión: Sincronización en tiempo real con el servidor MF Enterprise. -Verificación de alarmas, alertas , pruebas de red y latencia en comunicación entre terminales y servidor. Nota: Aplica para cada uno de los pisos del edificio Polfa incluyendo ingresos, puertas y pasillos (1,2,3,4 y Oficina Directiva)	3,00	UN	17.927.500,00	17.927.500,00	53.782.500,00	53.782.500,00
1.2.1	72151704	Mantener disponibilidad de personal para las sedes descritas en esta cotización con el fin de atender de forma oportuna las solicitudes de soporte y requerimientos de información de usuarios con capacidad de lunes a viernes en los horarios de 07:30am a 5:30pm, en caso de ser requerido por la criticidad de los eventos de falla estar en capacidad de adelantar presencia y actividades los sábados, domingos y festivos en la franja horaria acordada con el supervisor del contrato. Control de acceso biométrico: Sistema de última generación para la gestión segura de entradas y salidas, basado en tecnología biométrica (reconocimiento facial según especificaciones). Lectores biométricos de alta precisión. Integración con puertas automáticas, torniquetes o cerraduras electromagnéticas. Capacidad de registro de usuarios según necesidades. Software de gestión centralizado para monitoreo y configuración en tiempo real. Generación de reportes de acceso para auditorías y control interno. Alcance del servicio de soporte y sostenimiento técnico Soporte técnico: Asistencia remota y presencial para resolución de incidencias. Atención a consultas relacionadas con el funcionamiento y configuración Mantenimientos correctivos: Diagnóstico y reparación de fallas en hardware y software Identificación, análisis y resolución de fallos o errores que afectan el funcionamiento del sistema. Esto incluye la corrección de bugs en el código, ajustes en configuraciones incorrectas, actualización de componentes obsoletos o incompatibles, y la reinstalación de licencias. Además, se verifica la integridad del sistema para asegurar que todas las funcionalidades operen correctamente y se aplican pruebas de validación para garantizar que el problema haya sido resuelto sin introducir nuevos errores. Reemplazo de componentes defectuosos (según garantía y contrato).	5,00	MES	17.190.750,00	17.190.750,00	85.953.750,00	85.953.750,00
1.3.1	46171619	Bolsa de Repuestos: Rubro destinado para la adquisición de elementos, accesorios, dispositivos, equipos y/o componentes que se encuentran integrados al Sistema de Control de Acceso y que sean identificados en falla, sin que pueda restablecerse su servicio con actividades de mantenimiento. **Mis observaciones:** NOTA: La asignación de recursos de la bolsa de repuestos está destinada para los equipos que en este contrato no tienen vigentes coberturas de garantía	1,00	UN	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00	12.550.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
005_2_CDP_9026.pdf	005_2_CDP_9026.pdf	(detalle)
004_17_Formato_6_ Registro_ de_ terceros_ FT-ADF-1507.pdf	004_17_Formato_6_ Registro_ de_ terceros_ FT-ADF-1507.pdf	(detalle)
004_18_RUT_RL.pdf	004_18_RUT_RL.pdf	(detalle)
004_19_Cert_Bancaria.pdf	004_19_Cert_Bancaria.pdf	(detalle)
015_Anexo_2_Clausulas_Contractuales_Ctto_00-045-2026.pdf	015_Anexo_2_Clausulas_Contractuales_Ctto_00-045-2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.	
Destinación del gasto	Funcionamiento		
Fuente de los recursos:			**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	599.961.391
	Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
	Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
	Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
	Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	

Total 599.961.391

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 13-10-00-003

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9026	CDP	Generado	600.000.000 COP	599.961.391 COP	13-10-00-000	Validado	Editar

Saldo de CDP 600.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 599.961.391 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 25/01/2026 7:03 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	23526	Presupuestal (CDP)	30/01/2026 12:00 AM	Generado	599.961.391 COP	599.961.391 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 599.961.391 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 599.961.391 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 4/02/2026 3:40 PM