EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"

CARTA DE INVITACIÓN PRIVADA No. IP-147-2025

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

FEBRERO DE 2026

1. GENERALIDADES

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR", es una Empresa Industrial y comercial del estado (EICE), de orden municipal descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera y conforma a sus estatutos, se encuentra en competencia con el sector privado y/o público Nacional o Internacional, con forme al artículo 24 de sus estatutos (acuerdo 04 del 2024).

Las Empresa Industriales y comerciales del Estado pueden desarrollar más directamente la oferta de sus servicios en cualquier espacio bien sea local – regional, además cuenta con una amplia demanda para el desarrollo de intervenciones las cuales permiten la competitividad en las diferentes áreas.

Es así como La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR", se proyecta para desarrollar diferentes actividades que faciliten y posiciones en Municipio en el nivel de funcionamiento y contratación logrando la competitividad a nivel local y regional.

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR", tendrá por objeto gestionar, promover, estructurar, ejecutar, financiar, directamente y/o en asocio con otras entidades públicas y/o privadas proyectos, programas e iniciativas de interés municipal, regional, nacional e internacional.

Así mismo podrá desarrollar, gestionar y/o contratar proyectos ambientales, educativos, culturales, tecnológicos y turísticos, de servicios públicos, urbanísticos e inmobiliarios, gestión de vivienda, promoción construcción, administración, enajenación, desarrollo, mantenimiento, adquisición, titularización, legalización, integración y reajuste de predios.

En desarrollo de su objeto podrá celebrar convenios con cualquier entidad pública y privada, desarrollar todo tipo de contratos o asociarse o formar consorcios con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, prestadoras o usuarias, procurando siempre el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, atendiendo criterios técnicos, rigor jurídico, costos de operación y prestación de los servicios, solidaridad y redistribución de ingresos.

Con base al manual de Contratación de La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR", bajo los parámetros que corresponden para tal fin y que en cuyo CAPITULO III. SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN numeral 3.2. Modalidad para la contratación en virtud de la cuantía sin incluir el IVA. sub numeral 3.2.3. Invitación privada, establece: "(...) Lo anterior Este proceso de contratación se llevará a cabo en aquellos eventos en los cuales el aplique la cuantía y modalidad contemplada.

El Ordenador del Gasto en el formato respectivo, adelantará la selección del contratista, mediante el procedimiento de invitación privada, esto es, invita a presentar oferta a mínimo tres (3) proponentes inscritos, indicados por el Ordenador del Gasto en la solicitud, para compararlas y una vez escogido el contratista suscribir el contrato respectivo. No obstante, con fundamento en los principios de transparencia, selección objetiva y publicidad, los términos de referencia de la invitación privada serán publicados en el secop2 de LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR".

Es entonces que la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR". busca adelantar el proceso de contratación para el CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA", proyecto que será financiado con los recursos provenientes del Contrato Interadministrativo No **589SO2025** celebrado entre el Municipio de Marinilla y la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR". cuyo objeto es CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

2. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	FECHA Y HORA	OBSERVACIONES
Invitación a manifestar interés	6 de febrero de 2026, hora 9:00 am	Mediante correo electrónico al oferente desde la dirección comunicaciones-oficiales@edurmarinilla.gov.co
Límite para manifestar interés	Desde la invitación hasta el 9 febrero de 2026 hasta las 10:00 am	Los interesados deberán enviar el Anexo N° 1 diligenciado al correo comunicaciones-oficiales@edurmarinilla.gov.co hasta las 10:00 am
Publicación de las Condiciones de Contratación	9 febrero de 2026, hora 9:30 am	Mediante publicación en el secop2
Cualquier interesado podrá solicitar aclaraciones a las condiciones de contratación	9 de febrero de 2026, hora 6:00 pm	Mediante publicación en el secop2
Respuesta observaciones	Desde la publicación hasta el 10 de febrero de 2026 hasta las 12:00 pm	Mediante publicación en el secop2
Límite para presentar propuesta	Desde la publicación hasta el 11 **de** febrero **de 2026, hasta las 2:00 pm**	Los interesados deberán enviar propuesta con la documentación solicitada en la Mediante publicación en el secop2
Apertura de propuesta	Desde la publicación hasta el 11 **de** febrero **de 2026, hasta las 2:30 pm**	Proceso interno

Evaluación de la propuesta y publicación del informe preliminar	**El 13 de febrero de 2026, hasta las 8:00 am**	Mediante publicación en el secop2
Presentación observación al informe de Evaluación de la propuesta	El 16 **de febrero de 2026, hasta las 5:00 pm**	Mediante publicación en el secop2
Publicación del informe de evaluación Definitivo.	El 17 de febrero de 2026, hasta las 02:00 pm	Mediante publicación en el secop2
Audiencia de adjudicación	El 17 de febrero de 2026, a las 02:30 pm	
Adjudicación del contrato.	El 17 de febrero de 2026, hasta las 3:30 pm	Mediante publicación en el secop2
Firma del contrato	El 17 de febrero de 2026, hasta las 5:00 pm	Mediante publicación en el secop2
Presentación de garantías	El 19 de febrero de 2026, hasta las 2:00 pm	Mediante publicación en el secop2
Aprobación de garantías y acta de inicio	El 19 de febrero de 2026, hasta las 5:00 pm	Mediante publicación en el secop2

Tabla 1. Cronograma del Proceso

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

De conformidad con lo señalado en los numerales 7 y 12 (modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011) del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando constancia de su adecuación al Plan de Desarrollo, al Plan de Acción y al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.

La Constitución Política, entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial

del estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes."

El artículo 315 ibidem, dispone que corresponde al Alcalde Municipal, la administración de la entidad territorial. El literal d) numeral primero del artículo 91 de la ley 136 de 1994, señala las atribuciones del Alcalde como es la de dirigir la acción administrativa del municipio, conforme los principios de la función pública dispuestos en el artículo 209 constitución política y el artículo 3° de la Ley 489 del 1998 como: buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad, transparencia y de acuerdo a los postulados otorgados en la ley.

En ese sentido los Municipios, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, deben concretizar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. La recién citada Ley, así como el conjunto de la legislación nacional impone a los entes territoriales obligaciones específicas a efecto de prestar adecuadamente los servicios públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho, y en fin servir a la comunidad.

El artículo 3 de la Ley 80 de 1993, señala que *"DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines".*

En ese contexto se tiene que la contratación estatal tiene como obligación dar cumplimiento a los fines del Estado, los cuales se encuentran estipulados en el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia la cual dispone: *"Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".*

En el municipio de Marinilla se busca mejorar los hábitos de vida de la población a través de actividades deportivas y recreativas. Sin embargo, uno de los principales desafíos que enfrenta el municipio es el deterioro de sus infraestructuras lúdicas y deportivas, especialmente en los escenarios ubicados en barrios y veredas.

El municipio de Marinilla pretende que se puedan atender las necesidades deportivas para que los habitantes del Municipio y la Región cuenten con una infraestructura que permita su

capacitación, organización y desempeño acorde a las innovaciones y exigencias más avanzadas posibles para el siglo XXI.

La falta de espacios abiertos y óptimos para el desarrollo de actividades físicas o simplemente para realizar actividades de ocio, que suplan las necesidades de aumentar el estado físico, que ayuden a la comunidad a mejorar y gozar de buena salud tanto física como mental y a disminuir los niveles de estrés, son latentes tanto en el área urbana como rural.

La Constitución Política de Colombia de 1991, entendida como norma suprema y fundamental de la que se desprende toda la normatividad jurídica aplicable en el territorio nacional, ha establecido como fin esencial del estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes".

En ese sentido los Municipios como entidades territoriales, tal y como lo establece la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, deben materializar tal precepto constitucional a través de la adopción de planes y programas que garanticen además del mandato superior, el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio.

La recién citada Ley, así como el conjunto de la legislación nacional imponen a los entes territoriales obligaciones específicas a efecto de prestar adecuadamente los servicios públicos a ellos encomendados, lograr las finalidades propias del Estado Social de Derecho y en fin servir a la comunidad.

El cumplimiento de los fines citados, genera para la Administración Municipal la necesidad de contar con recursos físicos y humanos adecuados, lo que a su turno busca generar una gestión pública eficiente y eficaz. De otra parte, la ley 181 de 1995 establece el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física. El Artículo 3° de la mencionada ley señala como objetivos integrar la educación y las actividades físicas, Coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades territoriales en el campo del deporte y la recreación y apoyar el desarrollo de éstos; Formular y ejecutar programas especiales para la educación física, deporte, y recreación de las personas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, de la tercera edad y de los sectores sociales más necesitados creando más facilidades y oportunidades para la práctica del deporte, de la educación física y la recreación; Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los sectores sociales más Necesitados; Planificar y programar la construcción de instalaciones deportivas con los equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización y uso de los equipos y materiales destinados a la práctica del deporte y la recreación; Ordenar y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación, y fomentar las escuelas deportivas para la formación y perfeccionamiento de los practicantes y cuidar la práctica deportiva en la edad Escolar, su continuidad y eficiencia.

La mencionada ley en su Artículo 4° establece que:

"...Artículo 4°.- Derecho Social. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social, bajo los siguientes principios:

Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre.

Participación comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera individual, familiar y comunitaria.

Integración funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en la presente Ley.

Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo.

Ética deportiva. La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, preservará la sana competición, pundonor y respeto a las normas y reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y los participantes en las distintas prácticas deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios que le sean propios, sin perjuicio de las responsabilidades legales pertinentes..."

Con la atención de las necesidades deportivas y recreativas para los habitantes del Municipio y la Región, se facilitará el bienestar de la población en general, mejorando, ampliando y adecuando los espacios de las sedes educativas en general, no solo para el desarrollo intelectual sino también físico.

El parque infantil ubicado en el barrio Las Mercedes del municipio de Marinilla, es uno de los espacios recreativos más importantes para los niños y niñas de la comunidad. Sin embargo, a lo

largo de los años, la infraestructura de este parque ha ido deteriorándose, lo que ha generado una serie de inconvenientes que afectan directamente tanto a la seguridad de los pequeños como a la calidad de vida de las familias que lo frecuentan. La falta de mantenimiento y la escasa inversión en su conservación han provocado que los juegos, áreas de descanso y otros elementos esenciales para el disfrute del parque estén en condiciones inadecuadas para su uso. Esto ha transformado un lugar que debería ser un espacio de recreación y esparcimiento en un punto de riesgo para los usuarios.

El parque infantil actual presenta una infraestructura deteriorada que pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los niños y niñas de la comunidad. La falta de mantenimiento de los juegos, áreas de descanso y otros elementos esenciales impide que el espacio cumpla con su función recreativa y educativa. Esto afecta directamente la calidad de vida de las familias, quienes no cuentan con un lugar adecuado para el esparcimiento y el desarrollo de los niños. Además, la falta de condiciones seguras limita la interacción social y el ejercicio físico, factores clave en el crecimiento de los pequeños.

Uno de los problemas más evidentes en el parque infantil del barrio Las Mercedes es el deterioro de la infraestructura. Los juegos, que en su momento fueron instalados con el objetivo de ofrecer a los niños un espacio seguro y estimulante para su desarrollo físico y social, hoy se encuentran en condiciones precarias. Muchos de estos juegos están dañados, con piezas rotas o faltantes, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Las estructuras de metal y plástico están oxidadas o desgastadas, lo que no solo afecta la seguridad, sino también la estética y el atractivo del parque. Algunos juegos, como columpios y resbaladillas, no cumplen con los estándares mínimos de seguridad, lo que pone en peligro a los niños durante su uso.

Este deterioro no solo se limita a los juegos, sino que también afecta otras áreas clave del parque, como las bancas y las zonas de sombra. Las bancas que deberían ofrecer un lugar cómodo y seguro para que los padres se sienten mientras observan a sus hijos, están rotas o no tienen respaldo, lo que limita su uso. Las áreas de sombra, que son esenciales para proporcionar un refugio en días calurosos, están casi inexistentes o en muy mal estado. Esto obliga a los niños y sus familias a estar expuestos al sol directo durante largas horas, lo que puede generar incomodidad y aumentar el riesgo de golpes de calor.
Otro de los factores que contribuye al deterioro del parque infantil es la falta de mantenimiento regular. La limpieza, reparación y supervisión del estado de los juegos, las bancas y otros elementos del parque no se realiza de manera adecuada o frecuente. La falta de personal encargado de mantener el parque en condiciones óptimas genera un ciclo negativo, en el que el espacio se deteriora más rápidamente debido a la ausencia de intervenciones correctivas.

Este problema no solo afecta la infraestructura física del parque, sino que también se refleja en la calidad de la experiencia de los usuarios. Los niños se ven expuestos a condiciones insalubres, como suciedad en el suelo, basura esparcida y restos de alimentos que no son retirados. La falta de mantenimiento en los sistemas de drenaje también ocasiona que el parque se inunde con

facilidad en época de lluvias, creando charcos y áreas resbaladizas que aumentan el riesgo de accidentes.

Además, la falta de supervisión de las autoridades locales o de personal capacitado impide que se implementen medidas de seguridad adecuadas para prevenir posibles incidentes. No existen señales claras que indiquen las normas de uso del parque ni hay personal de vigilancia para controlar el comportamiento de los usuarios, lo que permite que se generen situaciones peligrosas o conflictivas entre los niños y los padres.

El estado de deterioro del parque infantil afecta directamente la calidad de vida de las familias que viven en el barrio Las Mercedes y en áreas cercanas. Para muchas de estas familias, el parque es uno de los pocos espacios públicos donde pueden llevar a sus hijos a jugar y socializar. El parque, por lo tanto, debería ser un lugar de encuentro y esparcimiento, pero la falta de condiciones adecuadas para su uso ha convertido este espacio en una fuente de frustración y preocupación para los padres.

Los niños que deberían disfrutar de actividades al aire libre, como juegos, ejercicio físico y socialización con otros niños de su edad, se ven privados de estas oportunidades debido a la inseguridad del parque. Al mismo tiempo, las familias que acuden al parque se enfrentan a un ambiente desagradable, con áreas sucias, juegos dañados y la constante preocupación por la seguridad de sus hijos. Esta situación ha llevado a muchos padres a evitar el parque, buscando alternativas en otros lugares más seguros o adecuados, lo que limita las opciones recreativas para las familias del barrio.

La falta de un espacio adecuado también afecta el desarrollo social de los niños. El parque infantil es un lugar clave para la interacción entre niños de diferentes edades, lo que fomenta el trabajo en equipo, la cooperación y la creatividad. En un parque en mal estado, estas interacciones se ven limitadas, lo que puede impactar negativamente en el desarrollo social y emocional de los niños.

El parque infantil del barrio Las Mercedes presenta riesgos importantes para la seguridad de los niños debido a la condición en la que se encuentra. Los juegos están deteriorados, lo que aumenta la probabilidad de accidentes. Los columpios, por ejemplo, presentan cuerdas rotas o mal sujetadas que podrían desatarse en pleno uso, lo que pondría en grave peligro a los niños. Las superficies de los juegos están desgastadas, lo que puede causar caídas y golpes, especialmente si no se cuenta con una base adecuada como caucho o césped sintético.

Las estructuras metálicas oxidadas representan otro riesgo considerable. Los bordes afilados o las superficies rugosas pueden provocar heridas en los niños, quienes a menudo no son conscientes del peligro. Además, algunos de los juegos están muy cerca unos de otros, lo que aumenta las probabilidades de que los niños sufran accidentes mientras juegan.

Otro aspecto que afecta la seguridad es la falta de iluminación adecuada. El parque no cuenta con un sistema de iluminación eficiente que permita su uso en horarios nocturnos. Esto genera una sensación de inseguridad durante la tarde-noche, limitando el tiempo de recreación para los niños. Además, la oscuridad facilita la presencia de situaciones peligrosas, como robos o comportamientos inapropiados de personas ajenas al parque.

El parque infantil es más que un simple espacio recreativo; es un lugar fundamental para el bienestar social y físico de la comunidad. Los parques públicos son esenciales para el desarrollo de los niños, pues les permiten interactuar con sus pares, hacer ejercicio físico, y aprender a través del juego. Además, los parques son un punto de encuentro para las familias, contribuyendo a fortalecer los lazos comunitarios y a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

En el caso del barrio Las Mercedes, la falta de un parque en buen estado no solo afecta a los niños, sino también a las familias en su conjunto. La posibilidad de disfrutar de un espacio público de calidad es un derecho que debería estar garantizado por las autoridades locales. Sin embargo, en este caso, las deficiencias del parque infantil han generado una situación en la que las familias se ven privadas de un espacio que podría ser clave para su bienestar y desarrollo.

La recuperación y mejora del parque infantil no solo beneficiaría a los niños del barrio, sino que también tendría un impacto positivo en la comunidad en general. Un parque en condiciones adecuadas ofrecería un lugar seguro y agradable para el esparcimiento, promoviendo la interacción social, la actividad física y el sentido de pertenencia entre los vecinos.

La situación actual del parque infantil del barrio Las Mercedes refleja una necesidad urgente de intervención para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños que lo utilizan. La infraestructura deteriorada, la falta de mantenimiento y la escasa supervisión contribuyen a un ambiente inseguro y poco adecuado para el disfrute de las familias. Es esencial que las autoridades municipales y las comunidades involucradas trabajen en conjunto para llevar a cabo una intervención integral que permita mejorar las condiciones del parque, asegurando que cumpla con su función como un espacio recreativo, educativo y seguro.

Una renovación y rehabilitación del parque no solo devolvería la seguridad y el disfrute de los niños, sino que también fortalecería el tejido social del barrio Las Mercedes, mejorando la calidad de vida de todos sus habitantes. Es imperativo actuar con prontitud para que este espacio vuelva a ser un lugar de encuentro, juego y desarrollo para las futuras generaciones.

Estos escenarios permiten ofrecer a la comunidad del Municipio de Marinilla, espacios de aprovechamiento del tiempo libre, integración y socialización entorno al deporte, formar en hábitos y cultura de la salud, formar deportistas que posibiliten la participación en eventos de carácter Regional, Departamental, Nacional e Internacional. Además, que permiten desarrollar actividades económicas y posibilidades laborales, ligadas al deporte.

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal "La fuerza de la gente" para la vigencia 2024-2027, se encuentra contemplado el indicador 3.6.3.5 unideportivos mejorados, para dar cumplimiento a este indicador se presentó proyectó de acuerdo para autorización de un empréstito el cual fue aprobado mediante acuerdo 21 de 2025, con este se pretende adelanta el presente contrato.

Dentro del plan del Plan de Desarrollo "LA FUERZA DE LA GENTE" se encuentra enmarcados los siguientes proyectos:

LÍNEA	COMPONENTE	PROGRAMA	PRODUCTO
Línea 3. Protección y bienestar social y de la familia	3.6. Deporte, recreación y actividad	3.6.3 infraestructura deportiva	3.6.3.5. Unideportivos mejorados

PROGRAMA:	4302 Formación y preparación de deportistas
PRODUCTO:	4302048 Unideportivo mejorado
INDICADOR:	430204800 Unideportivo mejorado

Con el fin de satisfacer la necesidad identificada y dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Municipal "La Fuerza de la Gente", el Municipio de Marinilla ha proyectado el presente estudio previo, orientado a la celebración de un contrato interadministrativo de mandato sin representación con la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla – EDUR. Esta entidad descentralizada, de orden municipal, fue creada precisamente para actuar como brazo técnico-operativo del Municipio en la ejecución de proyectos estratégicos, entre los cuales se incluye el mejoramiento de la infraestructura deportiva.

La EDUR cuenta con un objeto social plenamente compatible con las actividades requeridas para el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Municipal 06 de 2024. Dicho marco normativo faculta a la entidad para gestionar, estructurar, ejecutar y financiar, de forma directa o en asocio con otras entidades públicas o privadas, proyectos de interés local y regional, incluyendo aquellos relacionados con infraestructura educativa, servicios públicos, vivienda, desarrollo territorial y urbanístico. Esta experiencia, sumada al conocimiento del contexto territorial y a su trayectoria técnica, garantiza una intervención eficiente, pertinente y ajustada a las necesidades reales del Municipio.

La ejecución del contrato bajo la modalidad de mandato sin representación permitirá que EDUR no solo adelante las actividades técnicas y logísticas requeridas, sino que también asuma la responsabilidad de coordinar la ejecución contractual, contratar el personal necesario, administrar los recursos asignados y rendir cuentas detalladas al Municipio sobre el avance físico y financiero del proyecto. Esta figura contractual se encuentra expresamente autorizada por el

literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y reglamentada en el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, siendo reconocida por la jurisprudencia y la doctrina como un mecanismo legítimo y eficaz para la colaboración armónica entre entidades estatales.

Por las razones expuestas y con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual que se plantea, se hace necesario suscribir un Contrato Interadministrativo con el fin de ejecutar las actividades planteadas de una manera ágil y eficaz, además busca obtener un vínculo en el que la relación costo-beneficio, sea el eje principal, donde mediante actividades, servicios adicionales o valores agregados que tengan relación directa con el objeto contractual, se beneficie la administración municipal y la comunidad en general, siendo este aspecto influyente en la determinación de la modalidad de selección.

Dado que el Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Adecuación y mejoramiento del parque infantil ubicado en el barrio las mercedes del municipio de Marinilla, a ejecutarse a través de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – EDUR, contempla un plazo de ejecución que se extiende más allá de la vigencia fiscal 2025, fue indispensable garantizar la disponibilidad de recursos no solo para la presente vigencia, sino también para cubrir los compromisos que se harán exigibles en el año 2026. En consecuencia, aunque la totalidad del valor del contrato, que asciende a la suma de cinco mil ochocientos nueve millones seiscientos dieciséis mil trescientos setenta y siete pesos M/L ($5.809.616.377), IVA incluido y todos los demás impuestos a que haya lugar, se encuentra comprometida presupuestalmente en la vigencia 2025, la programación financiera prevé la ejecución y pago de actividades durante la vigencia siguiente. Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003, fue necesaria la autorización del Honorable Concejo Municipal de Marinilla para comprometer vigencias futuras ordinarias, conforme al Acuerdo Municipal No. 25 de 2025, que ampara la continuidad financiera y administrativa del proyecto.

Esta autorización garantiza la sostenibilidad fiscal y presupuestal del Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la Adecuación y mejoramiento del parque infantil ubicado en el barrio las mercedes del municipio de Marinilla, evitando retrasos por restricciones de caja y asegurando la ejecución integral de las obras proyectadas. De esta manera, se asegura que la ejecución del contrato no solo cuente con respaldo legal y financiero, sino que además mantenga coherencia programática con las metas definidas en el Plan de Desarrollo Municipal "La Fuerza de la Gente" 2024–2027 y su Plan Plurianual de Inversiones, fortaleciendo la infraestructura educativa rural, la equidad territorial y el bienestar comunitario como ejes del desarrollo integral del municipio.

En atención a lo dispuesto en el artículo primero del Decreto Municipal No. 141 del 27 de julio de 2020, modificado por el Decreto No. 145 del 31 de julio del mismo año, el alcalde del Municipio de Marinilla delegó en los titulares de las secretarías de despacho la competencia para adelantar y ejecutar procesos contractuales cuya cuantía no exceda los mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, dicha delegación no comprende la

celebración de contratos y/o convenios interadministrativos, como el que aquí se proyecta, por lo cual la competencia para su suscripción permanece en cabeza del alcalde municipal, en su calidad de representante legal de la entidad territorial, conforme a lo previsto en el artículo 315 de la Constitución Política, el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 .Cabe resaltar que, si bien la competencia para contratar recae en el alcalde, la necesidad que da origen al presente proceso ha sido identificada y estructurada por la Secretaría de Obras Públicas, en ejercicio de sus funciones misionales, y en atención a los requerimientos de mejoramiento de la infraestructura educativa rural del municipio.

4. OBJETO DEL CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CER DE LA VEREDA MONTAÑITA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

5 ALCANCE DEL CONTRATO.

ADECUACIÓN DE NUEVAS ESTRUCTURAS, UNIDADES SANITARIAS, ILUMINACIÓN, SUMINISTRO DE NUEVO MOBILIARIO, JUEGOS INFANTILES Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO EN GENERAL.

CONDICIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL
1	**PRELIMINARES**		
1,1	Localización, Trazado y replanteo de proyecto con equipo especializado de Topografía, Incluye estación Total, trípode, Cadenero, estacas, pintura, y todo lo necesario para su ejecución.	Dia	50
1,2	Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela poli sombra verde con una altura de 2.1 m. Incluye suministro, transporte e instalación de la tela, estructura en madera común, excavación manual en cualquier material y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	340
1,3	Construcción de campamento provisional, en estructura de madera, y techo en teja de zinc, Para zonas de Oficina, Bodega, Baños y cambiadores, Incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	Global	1
2	**RETIROS Y DEMOLICIONES**		
2,1	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO , cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado , además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	94,00
2,2	DEMOLICIÓN PLACAS DE PISO EN CONCRETO , cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado , además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	2007,5
2,3	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE O MAMPOSTERIA , cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado, además recuperación de los	m2	478

	materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.		
2,4	DEMOLICIÓN DE TECHO EN TEJA DE BARRO , cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado , además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	140
2,5	DEMOLICIÓN ESTRUCTURA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA , cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado , compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m	120
2,6	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA , cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	483
2,7	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO , cargue, transporte y botada de escombros, HASTA ESPESOR DE 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m2	144
2,8	RETIRO DE MESAS EXISTENTES . Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	unidad	8
2,9	RETIRO DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	Global	1
2,10,	RETIRO DE PORTERIAS POLIDEPORTIVAS. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	unidad	6
2,11	DESMONTE Y RETIRO DE CORDONES en concreto. MANUAL O MECÁNICO. Incluye: compresor neumático con martillo, cargue, transporte y botada de escombros, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m	230
2,12	RETIRO DE POSTES DE LUZ EXISTENTES, con su respectivo brazo, incluye retiro, personal certificado de trabajo en alturas, escalera, elementos de protección y demás necesario para la correcta desinstalación y disposición donde indique la interventoría	unidad	6
2,13	RETIRO DE MAQUINAS DE GYM AL AIRE LIBRE. Incluye recuperación de los materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, transporte y botada de los escombros generados en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría.	Global	1
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**		
3,1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m^3., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	1.823,74
3,2	EXCAVACIÓN MECANICA de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m^3., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	2050

4	LLENOS		
4,1	Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con medios MANUALES y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	512,6
4,2	LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	213
4,3	LLENOS EN LIMO, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de la máxima obtenida en el ensayo del Próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en sitio ya compactado.	m3	1170
4,4	NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos, y compactacion con equipo liviano.	m2	3000
5	OBRAS DE DRENAJE AGUAS LLUVIA Y ALCANTARILLADO		
5,1	Suministro, transporte e instalacion de tubería NOVAFORT 10".	m	20
5,2	Suministro, transporte e instalacion de tubería NOVAFORT 8".	m	145
5,3	Suministro, transporte e instalacion de tubería NOVAFORT 6".	m	265
5,4	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4", para aguas residuales o lluvia ENTERRADA y/o EMPOTRADA por losas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	90
5,5	Construcción de cajas de registro de 60x60 en acabado de adoquín según diseño.	un	18
5,6	Construcción de cajas de registro de 80x80 en acabado de adoquín según diseño.	und	27
5,7	Construcción de CARCAMO PEATONAL medidas ,15*0,20m Libres, en concreto de 3000PSI. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño, La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	m	25
5,8	Construccion de Filtro de drenaje superficial para proteccion de Viviendas de seccion ,50x1,50m, Incluye Geotextil NT2500, Material Granular, Tuberia pvc perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m	70
5,9	Construccion de Filtro de drenaje superficial para proteccion de talud de seccion ,40x,80m, Incluye Geotextil NT2500, Material Granular, Tuberia pvc perforada de 4" y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m	190
5,10,	Cama en triturado para cimentación de tuberías, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion.	m3	58,8
5,11	Entibado de brechas, con madera incluye todo lo necesario para su correcta instalacion, será medido efectivamente el entibado por m2, descontando la superficie que no este entibada en las brechas.	m2	290
6	CORDONERIA Y VIA		
6,1	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño.	m	210
6,2	Construcción de cordón vaceado en concreto de 3000 psi de 15 de Ancho Altura aumenta a 45cm, Incluye formaleteria, vibrado y curacion y todo lo necesario para su correcta construccion.	ml	425
6,3	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente para repareheo. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación, la base, la emulsión asfáltica se pagan por su	m3	27,96

	respectivo ítem.		
6,4	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica para imprimación de superficie a pavimentar y para las zonas de adoquín vehicular según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	309
6,5	Suministro e instalación de marcas viales con material plástico en frío con resistencia al deslizamiento (flechas direccionales, flechas de fin de carril, textos, pares, triángulos ceda el paso, diamantes ceda el paso, textos de zona, pictograma de zona escolar entre otros). Incluye alúmina antideslizante	m2	278
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS		
7,1	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RED 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación.	m	130
7,2	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RED 9, 500 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación.	m	150,00
7,3	Instalación de SANITARIO, incluye el suministro y transporte del sanitario y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	unidad	8
7,4	Suministro, transporte y colocación de LAVAMANOS . Incluye grifería metálica con acabado cromado, abasto metálico acabado cromado, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	unidad	8
7,5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA SANITARIA DE 4". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba.	unidad	16
7,6	Suministro, transporte e instalación de SALIDA PVC-P, RED 9, 500 PSI, diámetro 1/2". Incluye todos los accesorios hasta el tapón de prueba.	unidad	18
7,7	Colocación de rejilla de piso de perforación cuadriculada. Incluye suministro e instalación.	unidad	14
7,8	Suministro, transporte e instalacion de Valvula en HD de 1"	unidad	2,00
7,9	Suministro, transporte e instalacion de Valvula en HD de 1/2"	unidad	6,00
7,10,	Suministro, transporte e instalacion de Tee HD de 3x1"	unidad	1,00
7,11	Suministro, transporte e instalacion de Medidor Mecanico HD" 3/4"	unidad	4,00
7,12	Suministro, transporte e instalacion de Boca manguera 1/2"	unidad	4,00
7,13	Suministro, transporte e instalacion de Tubería presión RDE de 3" para red de incendios "Hidrantes" incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	ml	50,00
7,14	Suministro, transporte e instalacion de Hidrantes de 3" para red de incendios.	unidad	1,00
8	ESTRUCTURA EN CONCRETO		
8,1	Concreto para zapatas, pedestales y vigas de fundación, 21Mpa, Incluye formaleteria curado y vibracion y todo lo necesario para su correcta construccion.	m3	40,1245
8,2	Placa contrapiso de 15 cm en concreto de 21 mpa (3000 psi) escobillado y pulido en buen acabado	m2	255
8,3	Suministro, trasporte e instalación de Solado de limpieza para concretos e=5cm.	m^2	386,89
8,4	Construcción de COLUMNAS DE 0.50 x 0.30m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño.	m	30
8,5	Construcción de COLUMNAS DE 0.30 x 0.30m. en concreto de 21 MPa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, aristas biseladas, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño.	m	42
8,6	Construcción de vigas de amarre de muros en concreto de 21Mpa de 0,30 x 0,30m, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto, formaleta completa, vibrado, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo.	m	73,00
8,7	Construcción de vigas de amarre de muros en concreto de 21Mpa de 0,30 x 0,50m,	m	94,25

	acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación de concreto, formaleta completa, vibrado, curado y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo.		
8,8	Construcción de VIGAS CINTAS de 0,20 x 0,10 m. en concreto de 21 Mpa, . Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado, vibrado, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m	61
8,9	Construcción de JARDINERA en concreto de 21 Mpa. con una ALTURA DE 0,9 m, y un ESPESOR DE 0,10 m. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta para acabado a la vista tipo súper formaleta de 19 mm, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye acero de refuerzo.	m3	33,6
8,10,	Losa de concreto de 3000 psi, Maciza 15cm, Aligerada con casetones Recuperables, según diseño. Incluye formaleteria y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m3	38,16125
8,11	Construcción de MUROS TIPO BANCA en concreto de 21 Mpa. a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 18 mm., incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño.	m3	23,76
8,12	Suministro, transporte y vaciado de concreto arquitectónico prefabricado de resistencia 3.000 psi (21 MPa), con aditivos plastificantes, pigmentos minerales (si aplica), alisado superficial, curado y afinado. Incluye suministro, mezcla, desmolde, acabado final liso tipo llana metálica. Para elementos de mobiliario o juegos infantiles (lisaderos, bancas, mesas)	m3	45,74
8,13	Gradas en concreto de f"c=3000 psi según diseño, incluye suministro y transporte de los materiales, aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección y curado para estructuras y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento, de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos, No incluye refuerzo. Según diseño.	m3	60,79
8,14	Construcción de estructuras en concreto de 3000PSI, para MUROS DE CONTENCION, Incluye formaleteria en super T 18mm, vibrado curación y todo lo necesario para su correcta construcción.	m3	120,125
8,15	Construcción de Cuneta circular en concreto de 3000psi según diseño, para recolección de aguas lluvias de la plaza diametro interno 15cm libres espesor 20cm	ml	255
8,16	Construcción deconcreto de 21 Mpa PARA LOSA DE PLACA DEPORTIVA. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta, aristas biseladas, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño.	m3	34,00
8,17	Suministro, transporte e impermeabilización para superficies enterradas, con aditivo tipo igol denso o similar, dos manos con una dosificación de 1kg/m2 cada mano, se debe imprimar previamente la superficie con igol imprimante o equivalente, una mano con una dosificación de 200 gr/m2. incluye todo lo necesario para su correcta aplicación según recomendaciones del proveedor del insumo.	m2	484,7
9	**ACERO DE REFUERZO**		
9,1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO Fy= 420 MPa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	24344,88
9,2	Anclaje en acero ø 1/2" con epoxico tipo sikadur 31 - l: 0.7 m. Incluye perforacion	UN	40
10	**MAMPOSTERIA**		
10,1	Construcción de SOBRE CIMIENTO bloque de concreto de 15 x 20 x 40 cm. Incluye el suministro y el transporte de materiales, mortero de pega 1:4, relleno en concreto fluido de 10.5Mpa en todas las celdas, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.	ml	140

10,2	iSuministro, transporte y colocación de ladrillo estructural de perforación vertical doble pared, dimensiones aproximadas 33 × 11,5 × 11 cm, color terracota/naranja tipo colonial. El ladrillo deberá cumplir función estructural y estética, permitiendo el refuerzo con acero vertical (varillas) y relleno de mortero según diseño estructural. La colocación se hará con mortero de pega, con juntas horizontales y verticales alineadas y de espesor uniforme de 1 a 1,5 cm. La superficie quedará con acabado final visto, sin necesidad de revoque, cuidando limpieza de caras y juntasstro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4 espesor max=0.02 m y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	483,34
10,3	IMPERMEABILIZACION DE SOBRE CIMIENTO a dos manos, incluye todos los elementos necesarios parasu correcta ejecución y funcionamiento.	ml	598
11	REVOQUE Y PINTURA		
11,1	Colocación de REVOQUE con mortero 1:4 , EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes, y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	598
11,2	Ranuras en revoques de 12mmcada 0,30m	ml	200
11,3	Colocación de ESTUCO ACRÍLICO PROFESIONAL, SOBRE MUROS REVOCADOS, 3 manos mínimo, o las que sean necesarias para obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	598
11,4	Aplicación de PINTURA EPOXÍCA base solvente de dos componente, con resistencia al agua, ácidos dediles, sales, álcalis, derivados del petróleo, disolventes y temperaturas . incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	100
11,5	Aplicación de PINTURA blanca a base de agua, con vinilo TIPO 1 de primera calidad para interiores, a tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie lisa y homogénea, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	598
11,6	Aplicación de PINTURA blanca a base de agua, KORAZA EXTERIORES de primera calidad a tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie lisa y homogénea, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	108
12	PISOS Y ENCHAPES		
12,1	Colocación de PISO CERÁMICO, emboquillado. Incluye suministro y transporte de los materiales, pega para cerámica tipo pegacor o equivalente, juntas cada 2mm y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	180
12,2	Colocación de GUARDA ESCOBAS en enchape cerámico, . Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta instalación.	m	150
12,3	Colocación de PISO ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS, emboquillado. Incluye suministro y transporte de los materiales, pega para cerámica tipo pegacor o equivalente, juntas cada 2mm y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	65
12,4	Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED. Incluye suministro y transporte de los materiales, mortero adhesivo para enchapes, boquilla del mismo color del enchape, remates toro acolillada y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	m2	187,50
13	METALICOS PUERTAS Y VENTANAS		
13,1	Suministro, transporte y colocación de VENTANA Metalica, según diseño.. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	11,25
13,2	Suministro, transporte y colocación de PUERTA de 0,80x2,10m, marco aluminio color gris ala lisa metálica de cal. 20mm. Incluye cerradura de pomo. incluye todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	17,00
13,3	Suministro, transporte y colocación de PUERTA de 2,0x2,10 m. incluye, marco en aluminio color café, ala lisa metálica cal. 18mm, apertura de 180°, cerradura de embutir con manija y todos los demás elementos necesarios para su correcta	und	13,00

	instalación y funcionamiento.		
13,4	Suministro e instalación de Puerta Corrediza Metalica, incluye todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento	m2	48,00
13,5	Suministro, transporte e instalacion de pasamanos metalico, según diseño, Incluye anclajes a piso, pintura, y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m	80,00
14	**ADOQUIN EN ARCILLA**		
14,1	Construcción de PISO EN ADOQUÍN RECTANGULAR EN ARCILLA DE 12x24x6cm tipo santa fe. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de asiento de 5 cm en arena, sello de juntas y cortes a máquina, compactación y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	1.990,00
14,2	Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA O ALERTA 20 x 20 x 6. Color amarillo. Para un ancho de 0,20 m. Incluye suministro y transporte de los adoquines, perfilación, nivelación del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para la instalación, corte de piezas, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m	210,00
14,3	Enchapes de muros, escalas, bancas y demás elementos con chapas de arcilla y/o material similar, Incluye mortero o pegacore y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	532,50
15	**ESCENARIOS DEPORTIVOS**		
15,1	Grama sintética para fútbol 5: superficie deportiva compuesta por fibras de polietileno de alta resistencia, con altura entre 40 y 50 mm, diseñada para ofrecer excelente amortiguación, durabilidad, drenaje y bajo mantenimiento. Ideal para canchas de alto tráfico, resiste rayos UV, humedad y desgaste, brindando condiciones similares a un césped natural.	m2	375,00
15,2	Porterías para fútbol 5 fabricadas en tubo metálico de alta resistencia, con medidas reglamentarias de 3 m de ancho por 2 m de alto, acabado en pintura electrostática blanca y anclaje al piso. Incluye ganchos para sujeción de malla o red.	unidad	2,00
15,3	Cancha baloncesto, construida sobre una superficie en concreto afinado o pavimento deportivo (opcionalmente recubierta con pintura epóxica o acrílica deportiva antideslizante), con demarcaciones reglamentarias para ambas disciplinas.	unidad	1,00
15,4	Suministro y aplicación de pintura para demarcación de cancha, sobre superficie de concreto o pavimento deportivo previamente preparado. La marcación se realiza con pintura acrílica o epóxica de alto tráfico, resistente a la intemperie y al desgaste por abrasión, en colores contrastantes según reglamento. Las líneas se trazan con equipo técnico o plantillas, garantizando precisión en dimensiones, radios y grosores de acuerdo con normativas deportivas.	m2	160,00
15,5	Cerramiento en malla eslabonada calibre 10 ojo 5, con tuberia galvanizada de 2", apoyos columnetas cada 2,40m, y pie amigos en tuberia galvanizada de 2", a doble altura, Incluye Viga de fundacion de 30x30cm con pilotes, 2 hiladas de bloque,Viga superior en concreto, Estructura en tuberia galvanizada 2", y malla pie amigos y todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	m	115,00
15,6	Suminitro, transporte e instalacion de Arena blanca gruesa tipo playa, para zona de Juegos infantiles	m3	62,00
15,7	Estructura para juegos de niños Completa, incluye todo lo necesario para su correcta instalacion y funconamiento.	Global	1,00
16	**ALUMBRADO PUBLICO**		
16,1	Suministro, transporte e instalación de caja según norma RS3-001 de EPM, con tapa según norma RS4-001. incluye herraje, marcación, obras civiles y todos los elementos para su correcta instalación.	UN	54,00
16,2	Suministro transporte e instalación de luminaria tipo LYRA LED SMD MEDIA MARCA CELSA 50W-6500Lm-120V/277V color negro. Incluye elementos de fijación, cinta, conectores y cable encauchetado 3x14AWG Cu THWN 75°C (Salida promedio 8mts)	UN	33,00
16,3	Suministro transporte e instalación de luminaria tipo MINIPOLE 13W 730Lm 120V - 277V color negro. Incluye elementos de fijación, cinta, conectores y cable encauchetado 3x14AWG Cu THWN 75°C (Salida promedio 2mts)	UN	10,00

16,4	Suministro transporte e instalación de Reflector LED SYLFLOOD 100W-14300Lm-100/277V-60HZ-143Lm/W. Incluye elementos de fijación, cinta, conectores y cable encauchetado 3x14AWG Cu THWN 75°C (Salida promedio 10mts)	UN	10,00
16,5	Suministro, transporte e instalación de Poste de concreto de 10m 510kgf. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	5,00
16,6	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra según la norma RA5-010 de EPM. Incluye varilla electrolitica de 2,4m, conector en C 4/0 y demas elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	9,00
16,7	Suministro , transporte e instalación de tuberia conduit PVC-DB de 1xØ2". Inlcuye, cinta de peligro y demas accesorios para su correcta instalación.	ML	705,00
16,8	Suministro , transporte e instalación de tuberia conduit PVC de 1xØ3/4". Inlcuye cinta de peligro y demas accesorios para su correcta instalación.	ML	110,00
16,9	Suministro, transporte e instalación de cable 2N°10 (F) + 1N°12 (T) AWG en COBRE CU TWHN 75°C	ML	550,00
16,1	Suministro transporte e instalacion de gabinete de control STAR-STOP para control de iluminación de escenarios deportivos. Incluye elementos para anclaje, conexión y demas elementos para su correcta instalacion y funcionamineto	UN	1,00
16,11	Suministro transporte e instalacion de caja de paso tipo intemperie para alojar toma 220V y 110V. Incluye toma 220V y 110V y demas elementos para su correcta instalación y funcionamiento.	UN	1,00
16,12	Suministro, transporte e instalación de tablero monofasico trifiliar de 12 circuitos 2F-4H con espacio para totalizador. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalacion y adecuado funcionamiento. No incluye breakers ni totalizador	UN	5,00
16,13	Suministro, transporte e instalación de cable 2N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°8 (T) AWG CU HFFR-LS LIBRE DE HALOGENOS	ML	50,00
16,14	Suministro transporte e instalación de interruptor termomagnetico de 2x20A enchufable, Icc 10 kA mínimo, norma RETIE. Inlcuye accesorios necesarios para su instalación.	UN	9,00
16,15	Suministro transporte e instalación de interruptor termomagnetico de 2x30A enchufable, Icc 10 kA mínimo, norma RETIE. Inlcuye accesorios necesarios para su instalación.	UN	2,00
16,16	Suministro, transporte e instalación de breaker industrial de 2x30A., Icc 10 kA mínimo, norma RETIE. Inlcuye accesorios necesarios para su instalación.	UN	1,00
17	**ACOMETIDAS, TABLEROS Y GABINETE DE PROTECCIÓN Y MEDIDA**		
17,1	Suministro e instalación de interruptor termomagnetico de 1x20A enchufable, 10 kA mínimo, norma RETIE. Inlcuye accesorios necesarios para su instalación.	UN	16,00
17,2	Suministro, transporte e instalación de breaker industrial de 2x70A., Icc 10 kA mínimo, norma RETIE. Inlcuye accesorios necesarios para su instalación.	UN	1,00
17,3	Suministro, transporte e instalación de breaker industrial de 2x40A., Icc 10 kA mínimo, norma RETIE. Inlcuye accesorios necesarios para su instalación.	UN	2,00
17,4	Suministro, transporte e instalación de cable 2N°10 (F) + 1N°10 (N) + 1N°10 (T) AWG CU HFFR-LS LIBRE DE HALOGENOS	ML	30,00
17,5	Suministro, transporte e instalación de cable 2N°8 (F) + 1N°8 (N) + 1N°8 (T) AWG CU HFFR-LS LIBRE DE HALOGENOS	ML	110,00
17,6	Suministro, transporte e instalación de cable 2N°4 (F) + 1N°6 (N) + 1N°8 (T) AWG CU HFFR-LS LIBRE DE HALOGENOS	ML	40,00
17,7	Suministro, transporte e instalación de caja según norma RS3-002 de EPM, con tapa según norma RS4-001. incluye herraje, marcación, obras civiles y todos los elementos para su correcta instalación.	UN	5,00
17,8	Suministro, transporte e instalación de muro tecnico/totem de 80cm de ancho x 140cm de alto x 30cm de profundidad en bloque de concreto para alojar el gabinete de protección y/o medida. incluye obras civiles y demas accesorios para su correcta instalación. No incluye acabado	UN	1,00
17,9	Suministro, transporte e instalación de gabiente de protección y medida mínimo IP 44 o su equivalente nema, para alojar 3 medidores de medida directa con sus respectivas protección. Incluye equipos de medida, protecciones y demas elementos	UN	1,00

	para su correcta instalación.		
17,1	Suministro, transporte e instalación de cable 2N°2 (F) + 1N°4 (N) AWG en COBRE CU TWHN 75°C	ML	15,00
17,11	Suministro, transporte e instalación de bajante galvanizado IMC de Ø2" x 6m, incluye capacete, pintura y demas accesorios para su correcta instalación	UN	1,00
17,12	Suministro, transporte e instalación de malla de puesta a tierra segun la norma RA6-010 version CENS para punto neutro de la acometida en baja tensión. Incluye 3 mts. en cable desnudo de Cu N°2/0, conectores de conexión y/o empalme, varillas copper weld, tratamiento quimico y demás accesorios para su correcto funcionamiento, excavación y lleno con material de sitio. Segun recomendación de la norma de EPM	UN	1,00
18	**SALIDAS ELECTRICAS DE USO FINAL: POTENCIA E ILUMINACION**		
18,1	Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica monofasica o bifasica (toma doble GFCI, blanco,naranja,rojo,puntos a 110v y 220). Incluye caja 12x12 metálica mas tapa, ducto EMT 3/4", conectores de empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre 3#12 AWG libre halógenos y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento. (Salida promedio de 3 m). No incluye toma.	UN	49,00
18,2	Suministro e Instalación de Toma doble con polo a tierra 120V, Color Blanco, con tapa tipo intemperie	UN	8,00
18,3	Suministro e Instalación de Toma doble con polo a tierra 120V, Color Blanco.	UN	36,00
18,4	Suministro e Instalación de Tomacorriente 220V con polo a tierra.	UN	5,00
18,5	Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica de iluminación general e iluminación de emergencia. Incluye caja 12x12 metálica mas tapa, ducto EMT 3/4", conectores de empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre 3N°12 libre halógenos, toma corriente 120V levinton y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m). No incluye lampara	UN	49,00
18,6	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA MODULO LED HERMETICA 36W - 4500Lm - 50000h L70 - 100/277V - 125Lm/W - 1176x80x70mm (LxWxH) MARCA SYLVANIA O SIMILAR. Incluye cable encauchetado 3x14AWG Cu libre de halogenos (promedio de 250 cm), clavija con polo a tierra, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación.	UN	35,00
18,7	Suministro e instalación de luminaria LED de emergencia 2W-100/277V-2x100Lm. Incluye 1,5 metros de cable encauchetado, luminaria, prensa estopa de 1/2" y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	UN	4,00
18,8	Suministro transporte e instalación de salida de iluminación TIPO APLIQUE MARCA SYLVANIA O SIMILAR. Incluye cable encauchetado 3x14AWG Cu libre de halogenos (promedio de 150 cm), clavija con polo a tierra, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación.	UN	10,00
18,9	Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo. Incluye aparato, cajas 12x12 metálicas + tapa, ducto EMT 3/4", conectores de empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre # 12 libre halógenos y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m).	UN	21,00
18,10,	Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor sencillo en escala. Incluye aparato, cajas 12x12 metálicas + tapa, ducto EMT 3/4", conectores de empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre # 12 libre halógenos y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m).	UN	3,00
18,11	Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor doble en escala. Incluye aparato, cajas 12x12 metálicas + tapa, ducto EMT 3/4", conectores de empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre # 12 libre halógenos y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m).	UN	1,00
18,12	Suministro e instalación de materiales para salida eléctrica de interruptor triple en	UN	1,00

	escala. Incluye aparato, cajas 12x12 metálicas + tapa, ducto EMT 3/4", conectores de empalme, adaptadores terminales, curvas, tornillos, conductores de cobre # 12 libre halógenos y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m).		
18,13	suministro e instalación de acometida en cable de Cu 3N12 AWG CU HFFR-LS LIBRE DE HALOGENOS	ML	50,00
18,14	Suministro , transporte e instalación de tuberia EMT de Ø3/4", norma RETIE. Inlcuye accesorios necesarios para su correcta instalación.	ML	150,00
18,15	Suministro transporte e instalación de salida de iluminación TIPO ESTACA O JARDINETA MARCA SYLVANIA O SIMILAR. Incluye cable encauchetado 3x14AWG Cu libre de halogenos (promedio de 150 cm), clavija con polo a tierra, elementos de fijación y demás accesorios para su correcta instalación.	UN	10,00
19	**TELECOMUNICACIONES**		
19,1	Suministro, transporte e instalación de caja metalica fondo madera 30x50x6. Incluye accesorios de fijacion y demas elementos para su correcta instalación. No incluye cableado	UN	3,00
19,2	Suministro, transporte e instalación de salida sencilla de datos en tuberia EMT de 3/4". Incluye el face plate sencillo, caja Tercol o similar, elementos asociados, marcación, ducto EMT de 3/4", curvas, adaptadores terminal, uniones, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. (No incluye Jack RJ45 ni cableado)(Salida promedio 3 metros).	UN	14,00
19,3	Suministro, transporte e instalación de salida doble de datos en tuberia EMT de 3/4". Incluye el face plate doble, caja 12x12x5, elementos asociados, marcación, ducto EMT de 3/4", curvas, adaptadores terminal, uniones, y demás elementos necesarios para su correcta instalación. (No incluye Jack RJ45 ni cableado)(Salida promedio 3 metros).	UN	3,00
19,4	Suministro, transporte e instalación de salida sencilla de jack de datos RJ 45 cat 6A, aplicable a normas TIA 568A/TIA 568B, cumpla estándares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. Incluye Jack RJ45 CAT6A. (No incluye cableado)	UN	17,00
19,5	Suministro, transporte e instalación de cable UTP CAT 6A 100% Cu para salidas de datos.	ML	200,00
19,6	Suministro, transporte e instalación de patch cord CAT 6A de 1.5 m de longitud (5ft) para redes de datos.	ML	17,00
19,7	Suministro, transporte e instalación de suiche administrable de 8 puertos Marca HP o similar.	UN	4,00
19,8	Suministro e instalación de patch panel de 8 puertos cat 6A marca powest o similar	UN	4,00
19,9	Suministro, transporte e instalación de Organizador horizontal para RACK.	UN	4,00
19,10,	Suministro, transporte e instalación de multitoma para RACK. Incluye multitoma LEVITON o similar y tornilleria. No incluye RACK	UN	3,00
19,11	Suministro, transporte e instalación de tuberia conduit PVC-DB de 2xØ2". Inlcuye, cinta de peligro y demas accesorios para su correcta instalación.	m	50,00
19,12	Suministro , transporte e instalación de tuberia conduit PVC de 2xØ3/4". Inlcuye , cinta de peligro y demas accesorios para su correcta instalación.	m	24,00
19,13	Suministro, transporte e instalación de bajante galvanizado IMC de Ø2" x 6m, incluye capacete, pintura y demas accesorios para su correcta instalación	UN	2,00
19,14	Suministro, transporte e instalación de caja según norma RS3-003 de EPM, con tapa según norma RS4-001. incluye herraje, marcación, obras civiles y todos los elementos para su correcta instalación.	UN	5,00
19,15	Certificado RETIE	UN	1,00
19,16	Certificado RETLAP	UN	1,00
20	**MOVILIARIOS Y JUEGOS**		
20,1	Basurera Pivotante sencilla única, tipo: SOCODA o similar, basurera en acero inoxidable para ambientes externos, capacidad 60 litros incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	unidad	23,00

20,2	Suministro, transporte e instalacion Dispensador para mascotas, según diseño.	unidad	1,00
20,3	Suministro, transporte e instalación CANERCA DESECHOS PARA MASCOTAS PLAY-FIT-PET2	unidad	1,00
20,4	Suministro, transporte e instalación ESCALONES PLAS-WDPARK003	unidad	1,00
20,5	Suministro, transporte e instalación BARRA PLAY -WDPARK006	unidad	1,00
20,6	Suministro, transporte e instalación SUBE Y BAJA PLAY-WDPARK008	unidad	1,00
20,7	Suministro, transporte e instalación 360*65*110 PLAY-YL030494	unidad	1,00
20,8	Suministro, transporte e instalación 100*13*90 PLAY-YL030497	unidad	1,00
20,9	Suministro, transporte e instalación PLAY-YL-030495	unidad	1,00
20,10,	Suministro, transporte e instalación ANILLOS FIT-PLAY-FX009	unidad	1,00
20,11	Suministro, transporte e instalación 110*140*130 FIT-PLAY-YL030498	unidad	1,00
20,12	Suministro, transporte e instalación Vagon ludico	unidad	1,00
20,13	Suministro, transporte e instalación TM 034 Multifuncional Workout 6 usuarios – Pared sueca, banca inclinada, flexión pecho tríceps, barra fija, paralelas aéreas, pasamanos inclinado, trx	unidad	1,00
20,14	Suministro, transporte e instalación Juego de Redes	unidad	1,00
20,15	Suministro, transporte e instalación Rodadero con malla de escalar	unidad	1,00
20,16	Suministro, transporte e instalación Tunel Infantil	unidad	1,00
20,17	Suministro, transporte e instalación Triqui	unidad	1,00

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En Cumplimiento del objeto del contrato, el oferente adjudicado deberá realizar todas las actividades necesarias para ejecutar las actividades descritas en el alcance del contrato, para lo cual, se deberá apoyar en múltiples disciplinas (si es del caso) para ejecutar cada una de las actividades propuestas y que garanticen la calidad y durabilidad de las mismas.

INFORMACIÓN PREVIA AL INICIO DE LA OBRA.

El oferente debe tener en cuenta previamente, que si le es adjudicado el contrato deberá entregar la siguiente información a la Empresa EDUR antes del inicio de la actividad, con el fin de que sea revisada y ajustada de ser necesario, y evitar así retrasos en el plan de trabajo:

- Hacer la señalización y cerramientos indicados en los lugares que serán intervenidos mientras duren las ejecuciones en esta y accesos restringidos donde sea necesarios.

- Relación del personal administrativo y operativo que estará involucrado en el desarrollo del contrato, de los cuales se tendrán que aportar constancias de pago vigente al Sistema de Seguridad Social integral con nombre, cédula, esta información será verificada mensualmente por la supervisión del contrato y cuando se efectúe el cobro correspondiente. La revisión de la seguridad social se efectuará con el listado del personal que contendrá como mínimo: Nombre Completo, Identificación, Cargo, Salario, EPS de afiliación, AFP de Afiliación, ARL de Afiliación, Fecha de Ingreso y Fecha de Retiro.

- Plan de trabajo con información de campamentos, oficinas, necesidades de servicios, disposición de residuos, cerramientos, salud ocupacional, lo que aplique para el tipo de proyecto. El Plan de Trabajo debe ir ligado al cronograma presentado.

- El contratista debe ubicar la señalización de seguridad y cerramiento del perímetro a intervenir, requeridos para el tipo de contrato que se desarrollará.

- El contratista debe contar con una evaluación de riesgos de la obra y su respectivo plan de manejo.

- El contratista deberá contar con programas de tareas de alto riesgo los cuales les apliquen a las actividades a ejecutar (Espacios confinados, trabajo en alturas, energías peligrosas y trabajo en caliente) y adjuntar evidencias de implementación. Estos verificados y aprobados por la INTERVENTORIA y la supervisión de EDUR.

NOTA:

1. Cuando ingrese personal nuevo para el desarrollo de las actividades, se deberán entregar las respectivas certificaciones de afiliación a la seguridad social integral antes de que este sea empleado para la ejecución de las actividades propias del contrato.

Por parte del Contratista se deberá solicitar las autorizaciones, permisos, licencias, certificados y demás documentos técnicos que se requieran y que sean del lugar para la ejecución de las actividades propias del objeto a contratar.

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SGSST). CUANDO APLIQUE.

El Contratista en los primeros quince (15) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio deberá presentar ante la INTERVENTORIA y la supervisión de EDUR el Reporte de la Autoevaluación tanto en ARL como en el Ministerio de Trabajo donde se identifique el porcentaje de cumplimiento de los Estándares Mínimos del SGSST, la INTERVENTORIA deberá validar la información, que debe comprender el semestre anterior en cumplimiento de la **Resolución 0312 de 2019**.

6. INTERVENTORIA.

La interventoría estará a cargo del Departamento de Antioquia – secretaria de Seguridad, Justicio y Paz, que será contratada para tal fin, quien se debe regir a las directrices e instrucciones emitidas por el Supervisor designado por el Departamento de Antioquia.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS

El Contratista de Obra deberá elaborar las Actas del Proyecto, verificando que la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a las cantidades del proyecto medida y aceptada para el pago, el valor del proyecto ejecutado y los acumulados, y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance general del proyecto ejecutado. Esta información deberá ser revisada y aprobada por la INTERVENTORIA y la supervisión y/o apoyo a la supervisión designada del Contrato de Obra.

Respecto a la Aprobación de Obras Extras que impliquen modificaciones en tiempo y/o adiciones presupuestales, la supervisión aprobará las Obras Extras en su justificación, valor y alcance; para su ejecución deberán estar surtidos todos los efectos desde EDUR ante la supervisión del Municipio de Marinilla para solicitar aprobación de las modificaciones a que haya lugar del Contrato de Obra.

Bajo ningún aspecto, el Contratista de Obra dará inicio en la ejecución de Obras Extras (**Obras NO Previstas**), Cantidades Adicionales, que estén por fuera del Contrato Original y que no hayan sido previamente aprobadas por la Interventoría, ni por la Supervisión de EDUR, ni por la supervisión del Municipio, ni estén debidamente incluidas mediante Actas de Modificación de Cantidades del Proyecto, o Actas de Precio NO Previstos, o Contrato Adicional, según el caso. Adicional no podrá dejar de ejecutar actividades de manera parcial o total sin los respectivos avales previa revisión de las justificaciones que den lugar a la no ejecución de las actividades, actuaciones que no pueden afectar el objeto contratado.

Si el Contratista de Obra ejecuta Obras Extras y Mayores cantidades de Obra sin la previa aprobación por escrito y con Acto Administrativo de las mismas, estas no serán objeto de pago por parte de EDUR, bajo el entendido que son actividades ejecutadas sin el cumplimiento previo de los requisitos. Por lo anterior, instrucciones verbales que surjan de la Interventoría, Supervisión de EDUR y/o del Municipio no serán objeto de cumplimiento, toda vez, que toda instrucción deberá estar respaldada por un Comité, por Bitácora, correo oficial u oficio.

Es responsabilidad de la Interventoría revisar detalladamente y aprobar la seguridad social del Contratista de Obra, de igual manera el cambio de Personal Profesional y Administrativo que con ocasión vaya a modificar el Contratista de Obra, esto según la Experiencia y Perfiles exigidos dentro del Proceso de Contratación de la Obra, no obstante, el Contratista de Obra deberá cumplir a cabalidad con las normas, requerimientos y demás estipulado en la presente Invitación y en las normas vigentes que apliquen.

También es responsabilidad de la Interventoría revisar los APUS iniciales del proyecto y verificar que los mismo estén acordes al presupuesto a ejecutar (Oferta Económica Adjudicada).

REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES

El Contratista de Obra elaborará las Actas de Modificación a las Cantidades del Proyecto iniciales del Contrato, verificando que la información incluida esté correcta; en caso de ser necesario introducir modificaciones a las cantidades de proyecto inicialmente contratadas, el Contratista de Obra junto con interventoría, la supervisión y/o apoyo de la supervisión harán una evaluación minuciosa de cada uno de los ítems del contrato, de forma tal que dichas modificaciones no impliquen cambios significativos en las actividades fundamentales para cumplir con el objeto del contrato, todo lo cual quedará a juicio del Municipio y EDUR para su perfeccionamiento, siempre y cuando, como requisito previo, se esté ejecutando el proyecto de acuerdo con el cronograma de actividades aprobado.

MANO DE OBRA:

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoría.

Es obligación del contratista suministrar, y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total del mismo, a satisfacción, todo el personal idóneo y calificado en los campos directivos, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran.

El contratista llevará estricto control sobre las labores realizadas, con sus respectivas memorias, las cuales deberán estar respaldas por registro fotográfico del antes, durante y después.

Es responsabilidad exclusiva del contratista el personal que contrate a su cargo para la ejecución del contrato, es decir, que, si se presentan situaciones, accidentes o incidentes, estos deberán ser atendidos con prontitud por el contratista, entendiéndose que dicho personal está bajo su subordinación y no tiene vinculación alguna a La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR".

Antes de iniciar las actividades, el personal encargado del desarrollo de las mismas deberá estar debidamente afiliado a EPS, AFP y ARL, no se aceptará en el frente o frentes de trabajo colaboradores que no estén con las respectivas afiliaciones, esto aplica para el personal profesional y técnico.
Para el seguimiento y control de los trabajos que se emprendan el contratista deberá garantizar la presencia permanente del personal idóneo, garantizando con esto una intervención adecuada en cumplimiento del objeto y alcance buscados.

7. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Para evaluar la experiencia se tomarán los contratos registrados por el proponente en el RUP, o las certificaciones presentadas por los oferentes de los cuales el proponente deberá relacionar aquellos con los que pretende acreditar las condiciones exigidas.

Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP o con las certificaciones presentadas.

El oferente deberá contener por los menos dos de los siguientes códigos:

Segmento	Familia	Clase	Código UNSPSC	Descripción producto
70	13	16	70131600	Preparación del terreno y del suelo
72	10	15	72101500	Servicio de apoyo para la construcción
72	15	39	72153900	Servicios de preparación de obras de construcción
81	10	15	81101500	Ingeniería civil

Se considerará hábil el proponente que acredite, en mínimo **Un (01) contrato**, que cumpla con las condiciones anteriores. Cuyo objeto y/o dentro de su alcance certifique ejecución de **Proyectos de espacio publico y/o escenarios deportivos** cuyo valor sumado sea igual o superior al valor del cincuenta por ciento **(50%)** del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, dentro de las certificaciones aportadas por el proponente en cumplimiento de lo anterior, uno de los integrantes deberá acreditar como mínimo el 80% de la experiencia solicitada.

El objeto y/o alcance de los contratos deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo contratante, o cualquier otro documento contractual hábil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, que contenga como mínimo, la siguiente información:
Nombre del Contratista
Número y objeto del contrato
Alcance y/o actividades ejecutadas
Valor ejecutado
Plazo de ejecución, fechas de iniciación y de terminación
Porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal

En caso de que la certificación no incluya la descripción del alcance del proyecto, ésta se deberá acompañar de un documento contractual hábil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, donde se pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la certificación, para poderlo tener en cuenta en la evaluación de la experiencia.

No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones en las que la información contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral y la entidad no puede realizar la verificación o aclaración de ésta.

La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes de éste.

Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, el valor ejecutado que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que tuvo en los mismos.
En el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administración Delegada, se tendrá en cuenta como experiencia general, el valor total ejecutado (sin tener en cuenta el valor de los honorarios), el cual deberá ser certificado por el dueño del proyecto.

En caso que las actividades requeridas como experiencia hayan sido ejecutadas como parte de un proyecto propio del oferente, las certificaciones deberán ser expedidas por él si es persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica, avaladas por el revisor fiscal o el contador público, según proceda; además deberá anexar copia de la licencia de construcción y del acta de recibo, expedidas por la autoridad competente.

Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa.

En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada.

a. **EXCEPCIÓN:**

No se exigirá el registro de los contratos en el RUP, a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia. En

consecuencia, si en los certificados aportados para acreditar la experiencia no se indica la clasificación de los contratos, para acreditar este requisito, el proponente deberá presentar adjunto a cada certificado, el formato "MODELO DE CERTIFICACIÓN ADICIONAL (CÓDIGOS DEL CLASIFICADOR ESTÁNDAR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC) A LOS CERTIFICADOS APORTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA" que se presenta en esta invitación.

Toda la información económica de los contratos deberá ser presentada en moneda legal colombiana, para el caso de contratos ejecutados en una moneda diferente a esta, se deberá seguir el procedimiento establecido en el numeral 2.5 "PROCEDIMIENTO PARA LA CONVERSIÓN DE MONEDA" teniendo como fecha de referencia la FECHA DE TERMINACIÓN de los contratos.

b. RESULTADOS ESPERADOS

Además del alcance descrito en el numeral anterior, el Contratista de Obra deberá tener en cuenta dentro de los productos finales lo siguiente:

1. Deberá garantizar todas las condiciones de seguridad del equipo de trabajo, incluyendo el transporte del personal.
2. En el contrato de obra deberán estar incluidos todos los costos directos e indirectos y todo tipo de gravamen a que haya lugar y que son necesarios para el cumplimiento del mismo.
3. El contratista debe seguir los parámetros establecidos en la información suministrada por La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR".

8. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES

- ✓ Obrar con lealtad, responsabilidad y buena fe durante la ejecución del contrato.
- ✓ Cumplir con el objeto del contrato, presentando los informes para el cumplimiento de éste al supervisor del contrato para que le sea expedida la certificación del cumplimiento correspondiente, documento indispensable para el pago, teniendo en cuenta los formatos del SIGEM.
- ✓ Emitir los conceptos relacionados con el objeto contractual a solicitud del supervisor del contrato.
- ✓ Cumplir las políticas para el tratamiento de datos personales y la política general de seguridad y privacidad de la información de la Administración Municipal de Marinilla.
- ✓ Acoger, en lo que le aplique, el manual de contratistas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del Municipio de Marinilla.
- ✓ Aplicar el capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y/o la normatividad vigente.
- ✓ Aplicar la Resolución 0312 de 2019, Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST).
- ✓ Cumplir con los pagos de la seguridad social de acuerdo a la normatividad vigente.

OBLIGACIONES DE CONTRATISTA

a. Legalizar el contrato en los tiempos requeridos.
b. Ejecutar el objeto del presente contrato interadministrativo de acuerdo a lo establecido en la propuesta presentada al municipio de Marinilla – Antioquia.

c. Realizar las actividades que se enunciadas en las condiciones técnicas.
d. Abrir una cuenta con una entidad bancaria legalmente autorizada para el control de los recursos aportados por el municipio para el desarrollo del objeto contractual.
e. Hacer un buen uso de los recursos entregados por el municipio de Marinilla con ocasión de la realización del presente objeto contractual.
f. Realizar el proceso de seguimiento y control administrativo, técnico, legal, ambiental y social durante la ejecución del contrato.
g. EDUR deberá adelantar una invitación para el contrato de obra de los servicios requeridos para llevar a cabo la ejecución del contrato, en la cual garantice la pluralidad de oferentes y libre concurrencia, proceso de selección que deberá ser objeto de verificación por parte de la supervisión del contrato. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 y parágrafo de la Ley 2195 de 2022
h. Informar al supervisor del contrato el avance de las diferentes etapas del contrato.
i. Llevar en forma clara, correcta y precisa el manejo de los recursos a administrar mediante el presente contrato, y entregar mensualmente al supervisor designado, la relación de ejecución de los recursos, acompañado de todos los comprobantes que justifiquen los gastos realizados.
j. Aprobar los diferentes procedimientos técnicos durante la ejecución de las obras.
k. Realizar el reintegro de rendimientos financieros que genere la cuenta independiente a favor del municipio de Marinilla.
l. Velar por el cumplimiento de los estándares de calidad en cada una de las obras y sus procesos.
m. En todos los procesos contractuales que se adelanten con ocasión de encargos de la administración municipal EDUR deberá respetar y seguir todos los principios de la función administrativa a los que se refiere el artículo 209 de la Constitución, el deber de selección objetiva, y cumplimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
n. Exigir la constitución de las diferentes pólizas y garantías a terceros conforme a la normatividad vigente, y declarar indemne al municipio frente a cualquier reclamación que se realice al municipio de Marinilla.
o. Garantizar en los procesos contractuales el equilibrio contractual tanto para los diferentes contratistas como para el manejo de recursos de la administración.
p. Firmar actas de terminación y liquidación.
q. Realizar las reclamaciones necesarias por calidad, estabilidad de la obra, cumplimiento, falta de pago de salarios y prestaciones sociales a los diferentes contratistas con ocasión de la ejecución del presente objeto contractual.
r. Informar al municipio sobre reclamaciones, notificaciones, conciliaciones que puedan llegarse a ocasionar durante la ejecución del contrato.
s. Garantizar al municipio en ejecución de obras cumplimiento de normas, requerimientos de planeación de retiros licencias, permisos necesarios, con la entrega de soportes originales al municipio.
t. Entregar obra a satisfacción. Acta de recibo, planos récord de intervención, informes y demás documentos que se generen.
u. En desarrollo del objeto contractual, deberá garantizar todo el recurso técnico, financiero, administrativo para la debida ejecución del contrato y la correcta inversión de los recursos.
v. Presentar oportunamente, en los términos del contrato, los documentos que den cuenta de la ejecución de cada una de las actividades que componen el objeto del Contrato y sustenten el logro de los productos pactados.

w. Entregar a satisfacción del supervisor todos los productos y servicios requeridos, cumpliendo con las condiciones de calidad especificadas por el Municipio. En caso de que, por razones que le sean atribuibles, la calidad no sea en todo o en parte la esperada, éste deberá efectuar los cambios, modificaciones y/o adiciones que se necesiten para que se alcancen los niveles contractuales garantizados a su propio costo y gasto.
x. Suscribir y presentar Acta de Inicio, Actas Parciales y Final y todos los demás actos administrativos que se requieran en el desarrollo del contrato, los cuales serán elaboradas por el supervisor. Los documentos suscritos deberán considerar memorias descriptivas y de cálculos detallados, y demás soportes requeridos, debidamente presentados en medio impreso y digital inalterables suscritas entre las partes.
y. Las obras a realizar serán las viabilizadas en el proyecto presentado (ítems, cantidades, presupuesto y especificaciones técnicas), cualquier variación deberá ser previamente aprobada por el Municipio de Marinilla.
z. Disponer del personal necesario para el cubrimiento de todos los frentes de trabajo que la obra permita de forma simultánea y desde el comienzo de la obra, con el fin de cumplir con el cronograma establecido y el tiempo de entrega.
aa. Invertir los recursos entregados por el Municipio de Marinilla, únicamente en el cumplimiento del objeto del contrato.
bb. Responder oportunamente por las obligaciones laborales que emanen del presente contrato.
cc. Atender de manera oportuna las observaciones que le presente el Municipio de Marinilla.
dd. Comunicar oportunamente al Municipio de Marinilla de las circunstancias precontractuales o las que surjan en el desarrollo del contrato que puedan afectar el objeto del mismo, la calidad del servicio o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de aquella, las posibles soluciones.
ee. Informar la necesidad de ejecutar obras extras o adicionales previo a su ejecución para que sean verificadas y viabilizadas por el Municipio de Marinilla, esto deberá contener la respectiva justificación técnica y los análisis de precios unitarios.
ff. Suscribir las pólizas establecidas en el contrato
gg. Realizar las reparaciones de los daños que por las labores ejecutadas pudieran presentarse; ejemplo: daños en cercas, linderos, redes de acueducto, alcantarillado, energía, gas, entre otros.
hh. Realizar la señalización preventiva y coordinación de cierres esporádicos durante la ejecución de las obras.
ii. Realizar el pago de la seguridad social a cada uno de sus empleados. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, so pena de constituirse en una causal de incumplimiento, tal y como así lo consagra la Ley 828 de 2003 en el parágrafo 2 del artículo 1°.
jj. Hacer un buen uso de los recursos entregados por el municipio de Marinilla – Antioquia, con ocasión de la realización del presente objeto contractual.
kk. Ejecutar el objeto del presente contrato de acuerdo al presupuesto contemplado.
ll. Administrar con eficacia y eficiencia los recursos que sean asignados para el desarrollo del proyecto.
mm. Realizar seguimiento a los procesos de ejecución velando por la correcta entrega de la obra con base a los criterios de calidad exigibles y especificaciones técnicas y normativas con sujeción a los precios unitarios estipulados en el presupuesto y dentro del plazo establecido.
nn. Prevenir e informar sobre deficiencias en la mano de obra, procedimientos y materiales.

oo. Verificación, seguimiento e informes de avance de obra con base a la programación y control al flujo de caja.
pp. Conservar de manera independiente, centralizada y segura todos los documentos relacionados con los aspectos jurídicos y contables que se generen en desarrollo del contrato sujetándose en lo pertinente las normas vigentes aplicables.
qq. Preparar informe final técnico y financiero de ejecución y demás documentos requeridos para la liquidación.
rr. Poner en conocimiento a la entidad contratante la necesidad de prorroga o el vencimiento del contrato lo anterior con previa justificación de los hechos y quedando a juicio de la entidad contratante la disposición final.
ss. EDUR exigirá a sus contratistas incluir al municipio de Marinilla – Antioquia, como beneficiario asegurado en cada una de las pólizas solicitadas en los contratos celebrados en virtud del contrato interadministrativo conforme al Decreto 1510 de 2013, compilado en el Decreto 1082 de 2015.
tt. Elaboración del cronograma de las actividades a desarrollar en la administración de los recursos a administrar para la ejecución del objeto.
uu. Coadyuvar con el municipio de Marinilla – Antioquia, en eventuales reclamaciones, demandas o afectación de garantías relacionadas con los subcontratos suscritos y que llegaren a ocurrir con posterioridad a la liquidación del contrato interadministrativo través de informes debidamente soportados que se llegaren a requerir.
vv. Todas las demás obligaciones que se desprendan del objeto del contrato.

Discrepancias: En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, planos o especificaciones, éstas deberán someterse a consideración del Interventor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, siendo por cuenta y costo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error. En caso de discrepancias entre escalas y dimensiones anotadas en los planos, las dimensiones anotadas serán las que gobiernan. No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el Supervisor.

OBSERVACIONES:

Toda la información que La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR", suministre al Contratista con ocasión de la ejecución del Contrato sólo deberá ser utilizada para efectos del cumplimiento del objeto contractual.

El Contrato será liquidado una vez se haya procedido con el Recibo a Satisfacción de los trabajos, en caso tal de que se generen observaciones a lo ejecutado la subsanación de las mismas es por cuenta y riesgo del Contratista, sumada la entrega total de la información requerida para los fines pertinentes.

9. PRESUPUESTO.

Para amparar el valor del Contrato, La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR", cuenta con la Reserva Presupuestal **N°-2025529 del 05 de febrero de 2026,** por la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS **($5.203.991.369)** incluido retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo directo e indirecto de utilidad y administración.

10. FORMA DE PAGO

La Empresa EDUR pagará el **80%** del valor del contrato mediante Actas Parciales, para lo cual se debe suministrar la respectiva Acta de Avance de las actividades ejecutadas en el periodo que comprende dicha acta, anexando la factura, el Informe Técnico completo, el Pago de la Seguridad Social del personal encargado del desarrollo de las actividades inherentes al contrato, y demás documentación que se solicite en atención a las Listas de Chequeo de EDUR y del Municipio, junto con la certificación del INTERVENTOR de haber recibido el objeto a entera satisfacción para el periodo de pago. Los recursos están sujetos a los desembolsos que realice el Municipio a EDUR, según como se estipula en el Contrato Interadministrativo No. 589SO2025 en su CLAUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO:

> *"El Municipio realizará pagos previa acta de avance de las actividades, previa presentación de la factura, informe técnico completo, pago de la seguridad social y la certificación del supervisor de haber recibido el objeto a entera a satisfacción".*
> Fuente: C.I. 589O2025 – Pagina 1

Las actas serán canceladas una vez sean autorizadas por el Municipio, por la INTERVENTORIA, por el supervisor y/o apoyo a la supervisión de EDUR. Dichas actas deberán ser presentadas dentro de los primeros cinco (5) días del mes en que se efectúe el cobro, y una vez sea aprobada por el Municipio se darán indicaciones sobre la generación de la respectiva factura de venta fechada del mes en que se efectuará el pago, la cual junto con la documentación respaldo se deberá cargar en la Plataforma Transaccional SECOP II, adicional, deberá suministrar dos (2) copias físicas en original (sin legajar), la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del supervisor y/o apoyo a la supervisión designado o funcionario responsable.

El **10% una vez se cuente con el acta de Recibo a Satisfacción** de la obra, productos y demás, y se haya procedido con la verificación del cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados para los efectos de este pago.

El ultimo **10% del valor del contrato se pagará para efectos de liquidación del contrato**, una vez se haya procedido por parte de la supervisión de EDUR. Para dicho pago, el contratista se debe encontrar a paz y salvo con los proveedores, empleados y subcontratistas, para lo cual debe anexar las respectivas certificaciones donde conste que no tiene deuda alguna con los antes citados.
Para el último o único pago se debe suministrar la información solicitada por EDUR y el Municipio, bajo el entiendo que el pago está supeditado al desembolso de los recursos por parte del Municipio.

La información se debe entregar en los formatos que se indiquen para los fines pertinentes.

El contratista tiene la potestad de presentar una única acta de pago, una vez se hay Recibido a Satisfacción la obra y demás. Esto no exonera al contratista de presentar informes periódicos de avance de la ejecución del contrato con los respaldos que sean solicitados.

Toda la documentación solicita para los pagos parciales o totales (Plan de Pagos) se deben cargar por el contratista en la Plataforma SECOP II, previa verificación de los requisitos y viabilización de la información por parte de la supervisión de EDUR.

La obra y demás a entregar tanto para Actas Parciales, para Única Acta y/o Liquidación deberán estar conformes a lo estipulado en la Comparación de ofertas. **5. ALCANCE DEL CONTRATO.** Subcapítulo **5.3. REVISIÓN DE LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES. LITERAL F. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**, en atención al alcance y en cumplimiento del Objeto a Contratar por medio del presente proceso.

Documentos mínimos para el último pago:
1. El Recibo a Satisfacción por parte de la INTERVENTORIA y los supervisores y/o de los apoyos a la supervisión designados, de las actividades desarrolladas por el contratista.
2. Todos los informes de obra y el informe final, establecidos en el presente estudio previo, incluida la documentación soporte.
3. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como: el acta de inicio, las actas de pago, suspensiones y reanudaciones, si a ello hubo lugar y acta de recibo, entre otras.
4. Acta de recibo final del contrato y actualización de pólizas.
5. Demás documentos que se soliciten.

NOTAS 4:
✓ El Contratista deberá informar a la empresa EDUR la cuenta bancaria (**corriente o de ahorros**), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe la entidad.

✓ La realización de cada pago del contrato estatal, se estipula realizar treinta (**30**) días después de la presentación de la factura y la verificación del cumplimiento satisfactorio del objeto contratado. Lo anterior según la eficiencia en el desembolso de los recursos por parte del Municipio, además de lo anterior la entidad pública verificará que el contratista acredite que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

11. PLAZO.
El plazo del contrato es de cuatro (04) meses, sin superar el 02 de abril de 2026.

CONDICIONES DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El Contratista será el responsable de realizar todas las verificaciones debidas al personal a contratar, garantizando la idoneidad del mismo y serán revisadas por la supervisión de La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR".

A. REQUISITOS DEL CONTRATISTA SEGÚN MODALIDAD DE CONTRATO Y CALIFICACION.

La propuesta deberá acompañarse de cada uno de los documentos que se describen a continuación:

		DESCRIPCIÓN
JURIDICOS	1	Carta de presentación de la Propuesta económica. Documento elaborado por el proponente **(Anexo 1).**
	2	Copia de la Cédula del proponente. Copia legible en tamaño.
	3	Hoja de vida del SIGEP II cuando la propuesta sea presentada por Persona Natural.
	4	Copia de la Cédula de quien abona la propuesta (**Cuando Aplique**). Copia legible en tamaño normal.
	5	Tarjeta Profesional del Proponente o de quien abona la propuesta. Copia legible en tamaño normal.
	6	Certificación de vigencia de la tarjeta profesional del Proponente o de quien abona la propuesta. Documento expedido por la respectiva entidad que regula el ejercicio de la profesión con una vigencia no superior a 6 meses de la fecha de entrega de la propuesta.
	7	Certificado de Existencia y Representación Legal. Expedido por la Cámara de Comercio con una vigencia inferior a treinta (**30**) días calendario al momento de la presentación de la propuesta. (**Se presenta cuando el proponente es PJ**).
	8	Registro Único Tributario (**RUT**) con fecha de generación actualizada, la cual debe tener una vigencia no superior a treinta (**30**) días calendario al momento de presentar la propuesta.
	9	Autorización en caso de que tenga alguna limitación para contratar (**Cuando Aplique**).
	10	Documento de conformación de Uniones Temporales, Consorcios u otras formas asociativas (**Cuando Aplique**)
LEGALES	11	Certificado de Antecedentes Disciplinarios PROCURADURÍA del RL y PJ o PN. Con una vigencia inferior a treinta (**30**) días calendario al momento de presentar la propuesta.
	12	Certificado de Responsabilidad Fiscal CONTRALORÍA del RL y PJ o PN. Con una inferior a treinta (**30**) días calendario al momento de presentar la propuesta.
	13	Antecedentes Judiciales POLICÍA NCIONAL del RL o PN. Con una vigencia inferior a treinta (**30**) días calendario al momento de presentar la propuesta.
	14	Certificado de Medidas Correctivas POLICÍA NACIONAL del RL o PN. Con una vigencia inferior a treinta (**30**) días calendario al momento de presentar la propuesta.
	15	Certificado Delitos Sexuales POLICÍA NCIONAL del RL o PN. Con una vigencia inferior a treinta (**30**) días calendario al momento de presentar la propuesta.
	16	Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades del RL o PN. El formato lo suministra EDUR **(Anexo 2).**
	17	Declaración Juramentada de Multas o Sanciones del RL y PJ o PN. El formato lo suministra EDUR **(Anexo 3).**
	18	Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM de la PN o del RL de la Persona Jurídica
	19	Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados firmado por Revisor Fiscal o por contador. Certificado con una vigencia inferior a 15 días al momento de presentar la propuesta. En caso de que el RL sea quien firme el certificado, este deberá estar acompañado de la firma del Fiscal o contador.
	20	Copia de la cédula del(a) Revisor(a) Fiscal o contador(a) del Proponente (**Cuando Aplique**). Copia legible en tamaño normal.
	21	Copia de la Tarjeta del(a) Revisor(a) Fiscal o contador(a) del Proponente (**Cuando Aplique**). Copia legible en tamaño normal.

	22	Certificado de la Junta de Contadores del(a) Revisor(a) Fiscal o contador(a) del Proponente (**Cuando Aplique**). Copia legible en tamaño normal.
TÉCNICO	23	**El residente de obra debe ser ingeniero civil o tecnólogo en áreas afines** ✓ Carta manifestación de Interés. **(Anexo 4)** ✓ Hoja de Vida completa. ✓ Copia de la cédula. Copia legible en tamaño normal. ✓ Copia Diploma de Grado del Pregrado y/o Acta de Grado del Pregrado. ✓ Copia Tarjeta Profesional. ✓ Certificación de vigencia de la tarjeta Profesional. ✓ Copia de Diploma de Especialización, Maestría y/o Estudios Complementarios (**Cuando Aplique**). ✓ Diploma de estudios complementarios solicitados y que sean concordantes con el objeto a contratar (Cuando Aplique), Copia Certificaciones Laborales (Experiencia Específica). La documentación debe entregarse de manera ordenada y completa. **El profesional o técnologo SST** ✓ Carta manifestación de Interés. **(Anexo 4)** ✓ Hoja de Vida completa. ✓ Copia de la cédula. Copia legible en tamaño normal. ✓ Copia Diploma de Grado del Pregrado y/o Acta de Grado del Pregrado. ✓ Copia Tarjeta Profesional. ✓ Certificación de vigencia de la tarjeta Profesional. ✓ Copia de Diploma de Especialización, Maestría y/o Estudios Complementarios (**Cuando Aplique**). ✓ Diploma de estudios complementarios solicitados y que sean concordantes con el objeto a contratar (Cuando Aplique), Copia Certificaciones Laborales (Experiencia Específica). La documentación debe entregarse de manera ordenada y completa. La documentación se debe presentar por cada uno de los profesionales que sean exigidos dentro del AU del Presupuesto de Obra.
	25	Experiencia Específica del proponente RL y/o PJ o PN. Debe acreditar su experiencia específica con mínimo **UN (01) CERTIFICADO** donde se deberá tener relación con el objeto y el alcance enmarcado en la invitación y cuyo valor mínimo sea igual al 50% del presupuesto oficial.
	26	Registro Único de Proponentes (RUP) **Vigente y en Firme** (**Cuando Aplique**). El certificado deberá expedirse por la Cámara de Comercio correspondiente, y cuya fecha de expedición sea inferior a treinta (**30**) días, al momento de presentar la propuesta. **El Registro Único de Proponentes (RUP) deberá contener la Clasificación UNSPSC solicitada (Cuando Aplique). Se debe subrayar, sombrar o señalar los códigos exigidos en la invitación y que hagan parte de la(s) certificación(es) presentada(s), la(s) cual(es) debe(n) cumplir con los requisitos exigidos en la Invitación.**

	27	Contratos en Ejecución **(Formulario 1).** El formato lo suministra EDUR
	28	Experiencia del Proponente **(Formulario 2).** El formato lo suministra EDUR
	32	Presupuesto **(Formulario 4).** El formato lo suministra EDUR. Será causal de **RECHAZO** de la oferta si el valor del Presupuesto Ofertado es superior al Presupuesto Oficial, al igual si los **Valores Unitarios Ofertados** son superiores a los establecidos en el **Presupuesto Oficial.**
	34	Documentación Digital. Se debe presentar en el orden de la Lista de Chequeo y en formato PDF.

NOTAS:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal (Cuando Aplique): El Oferente o cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales, que sean personas jurídicas, presentarán el certificado de existencia y representación legal, expedido por la cámara de comercio respectiva, cuya fecha de expedición no sea superior de treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre de la presente Solicitud. En este se acreditará que la duración de la Sociedad no sea inferior a la del plazo del contrato y dos (2) años más, que su objeto social se encuentre relacionado con la presente invitación. Para el caso de los consorcios y de las uniones temporales, se deberá acreditar que su duración no sea inferior al plazo de ejecución del contrato y hasta la suscripción del Acta de Terminación y Liquidación del Contrato.

2. Limitaciones para Contratar (Cuando Aplique): En el evento en que el Representante Legal o Gerente, tenga alguna limitación para contratar, se anexará la autorización del órgano competente para comprometer a la sociedad, para la presentación de la propuesta y la firma del Contrato que de ella se derive.

3. RUT: Presentar copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del Oferente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento, además deberán tramitar ante la DIAN y anexar a la oferta su propio NIT; toda vez que son fiscalmente responsables en materia de impuestos sobre las ventas y respecto a sus obligaciones como agentes de retención.

4. índices financieros:

* Liquides: mayor o igual 1
* Endeudamiento: menor o igual 0,75
* Razón de cobertura de interés: mayor o igual 0
* Rentabilidad del activo: mayor o igual 0,01
* Rentabilidad del patrimonio: mayor o igual 0,01

5. Representación (Cuando Aplique): Documento mediante el cual se confiere representación, cuando el Oferente concurre por intermedio de un representante o apoderado, en el que consten expresamente los términos y el alcance de dicha representación.

6. Parafiscales: Certificación o constancia de pago, del cumplimiento por parte del Oferente de los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje: cuando a ello este obligado el oferente.

Las personas jurídicas deben acreditar el cumplimiento de dicho requisito en relación con todos sus empleados y lo hará mediante constancia o certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley o en su defecto por el representante legal de la sociedad, el documento debe acreditar el pago de dichos conceptos durante los últimos seis (6) meses

anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación y deberá ser expedido dentro de los 15 días anteriores a la fecha de cierre de la contratación.

El certificado debe contener la siguiente información: "Certifica que durante los últimos 6 meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación esta empresa se encuentra al día con sus obligaciones al sistema de seguridad social integral salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales (Cajas de Compensación familiar, SENA, I.C.B.F.), en los términos que establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002."

12. CRITERIOS DE CALIFICACION.

ITEM	CRITERIO	PUNTAJE
1	Primer Menor precio presentado	100
2	Segundo Menor precio presentado	90
3	Tercero Menor precio presentado	80

13. ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR". expedirá un Acta escrita informando la fecha en la que deben iniciarse la intervención para el cumplimiento del objeto contractual, previo cargue por pare del Contratista de las Garantías estipuladas en el presente y Aprobación de las mismas por parte de EDUR, y suministro de la información adicional que sea solicita para tal fin.

La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR". no se hará responsable por las actividades que realice el contratista, con anterioridad a la fecha de iniciación estipulada en el Acta.

14. COSTOS DEL OFERENTE (FUTURO CONTRATISTA):

El contratista, declarará expresamente que para la fijación de los precios de su oferta tuvo en cuenta todos los requisitos estipulados en esta carta y que incluyó todos los gastos que debe hacer, se informó a cabalidad de las circunstancias y condiciones físicas y económicas en las cuales se prestaran los servicios y que conoce de las leyes y reglamentación colombianas que inciden en los costos, ejecución y plazos del Contrato.

El contratista, debe obtener de las autoridades competentes todas las licencias y permisos que pueda necesitar. Igualmente debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las leyes colombianas y sus reglamentaciones, pagar los gastos legales y, en general, cualquier otro gasto necesario para cumplir con el objeto del contrato.

15. LEGISLACIÓN

En general se aplicarán las normas legales aplicables al presente contrato, serán las estipuladas en este documento, en el Reglamento para la contratación de bienes y servicios de La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR". y las propias que rigen los negocios entre particulares en la República de Colombia.

El contratista deberá someterse en todo caso a las leyes colombianas vigentes que sean aplicables en los aspectos laborales, tributarios, industriales, comerciales, de contratación, entre otras. La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR", no aceptará como causal de reclamo o incumplimiento la ignorancia o cambios de la Ley colombiana.

16. GARANTÍAS.

EL **CONTRATISTA** se compromete a constituir a su costa y en favor de **LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR", EL MUNICIPIO DE MARINILLA, EL DEPARTAMRNTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE SEGURIDAD, JUSTICIA Y PAZ Y AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA – IDEA , QUIENES DEBERÁN APARECER COMO BENEFICIARIOS Y ASEGURADOS,** garantía única, expedida para entidades oficiales, consistente en una póliza la cual deberá ser otorgada por entidades legalmente establecidas en Colombia, en forma y contenido satisfactorio para la Empresa EDUR y ajustadas a las respectivas pólizas aprobadas por la Superintendencia Financiera.

Las pólizas deben llevar anexo la respectiva constancia de pago de pago de la prima con los siguientes amparos, cuantías y vigencias:

DESCRIPCIÓN	CUANTÍA	VIGENCIA
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato	veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	Igual al plazo del contrato y un (1) año más.
Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales	quince por ciento (15%) del valor total del contrato	Igual a su plazo del contrato y tres (3) años más
Responsabilidad civil extracontractual	400 SMMLV	Igual al plazo de ejecución del contrato
Estabilidad y calidad de la obra	Veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato	cinco (5) años contados a partir del acta de recibo de obra

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, se deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al Contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el Contratista

17. ABONO DE LA PROPUESTA

Si el proponente es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la propuesta no es un profesional de las áreas requeridas para personas naturales, deberá presentar la propuesta abonada por un **Ingeniero Civil, Arquitecto o Arquitecto Constructor**, debidamente matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y certificación de vigencia

expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares'-COPNIA, o por la entidad correspondiente según la profesión, con una vigencia de seis meses.

18. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES.
Toda la correspondencia del contratista durante el desarrollo del contrato, se debe dirigir en original y copia, en la siguiente forma:
Señores
La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR".
Dr. Carlos Mario Gómez Arcila
Gerente General
Calle 28 B No. 34- 26 Plaza de mercado – Centro administrativo No 2
comunicaciones-oficiales@edurmarinilla.gov.co

CARLOS MARIO GOMEZ ARCILA
Gerente
La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR".
Proyectó: Laura Melisa Castaño / Directora de Planeación e Infraestructura
Revisó: Evelio García / Asesor Jurídico
Aprobó: Carlos Mario Gómez Arcila / Gerente
Febrero 2026

ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Marinilla, XX de XXXX de 2026

Señores
Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR".
Marinilla, Antioquia

Nosotros los suscritos: _____ de acuerdo con las condiciones establecidas en la CARTA INSTRUCTIVA DE INVITACIÓN PARA MANEJAR INTERÉS EN FORMULAR PROPUESTA presentamos la siguiente oferta para participar en dicha INVITACION, y en caso de que nos sea aceptada por La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR", nos comprometemos a firmar el Contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:
Que esta Oferta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el Contrato probable que de ella se derive.

Que conocemos y entendemos la información general y demás documentos que integran las condiciones para presentar Oferta y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
Que esta Oferta es válida por un período de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha y hora estipuladas para el cierre.
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad previstas tanto en el ordenamiento jurídico y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, respecto a la empresa EDUR.
Que actualmente no nos encontramos sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial.
Que hemos recibido y comprendido las modificaciones y aclaraciones efectuadas a las condiciones para presentar Oferta.
Que nos comprometemos a ejecutar el Contrato en un plazo de_____ (___) meses, contados a partir de la fecha señalada en el acta de inicio del Contrato dada por la empresa EDUR.
Que, si se decide celebrar el Contrato con nosotros, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas dentro de los términos señalados para ello.

Que el valor básico de la prestación del servicio es de _____($_____) pesos m/cte, más _____($_____) pesos m/cte. Por concepto del Impuesto del Valor Agregado IVA, para un valor total de la propuesta de _____($_____) pesos m/cte (Estos valores deberán indicarse en números y letras).
Que la presente Oferta consta de _____(____) folios debidamente numerados.
Solicitamos que la correspondencia y comunicaciones que la empresa EDUR requiera enviarnos, se remita a la siguiente dirección:

Nombre o razón social _____
Dirección: _____
Telex: _____ Telefax: _____
Teléfonos: _____
Nit de la firma:_____

E-MAIL: _____

_____
Firma, nombre, especialidad profesional, matrícula profesional (en caso de ser necesario)

NOTA 5: Ninguna estipulación de esta carta de presentación, reemplaza la información o documentación exigida en los documentos de condiciones.

Este anexo se debe presentar con el membre de la PJ o PN que presente la propuesta.

ANEXO 2

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E INEXISTENCIAS DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Yo, XXXXXXXXXXXXXX, actuando en nombre propio, identificado con la C.C. XXXXXXXXXXX de. Declaro bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés que se encuentran establecidas en la Constitución y en la Ley.

Así mismo declaro que he leído el anexo que La Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR". me ha entregado, que al respecto he sido advertido que, éste constituye sólo una herramienta de apoyo, que pueden existir otras inhabilidades e incompatibilidades, que no se encuentren relacionadas en el documento puesto de precedente, siendo claro que la responsabilidad sobre su conocimiento o desconocimiento es mía y no de la administración y que deberé tramitar todo impedimento a que haya lugar en el ejercicio de mis funciones en la entidad.

Atentamente,

_____
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXXXXXXXXXXXX
Proponente

Ciudad y Fecha: Marinilla XX de XXXXXXXXXX de 2026

Este anexo se debe presentar con el membre de la PJ o PN que presente la propuesta.

ANEXO 3
DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES

Marinilla XX de XXXXXXX de 2026

Señores
Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR".
Calle 28 B No 34-26
Centro Administrativo No. 2
Plaza de Mercado

Referencia: Invitación Privada No. IP – 147 de 2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Asunto: Declaración de Multas y Sanciones.

Yo, XXXXXXXXXX identificado(a) con cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXXX expedida en XXXXXXXX, en representación propia y de la empresa XXXXXXXXXX con Nit.: XXX.XXX.XXX – XX (Si se presenta por persona natural solo se deja "en representación propia" y se borra la frase que está en rojo antes del paréntesis), bajo la gravedad de juramento certifico que en los últimos dos (2) años a la fecha, No he sido objeto de multas y/o sanciones, al igual que la empresa que represento (Si es persona natural se borra la frase que está en rojo antes del paréntesis) por incumplimiento de las obligaciones contractuales frente a entidades estatales.

Atentamente,

Firma: _____
Nombre: _____
Cedula: _____
Representante Legal del Proponente o Proponente
Razón Social: _____

Este anexo se debe presentar con el membre de la PJ o PN que presente la propuesta.

ANEXO 4
CARTA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DEL PROFESIONAL

Marinilla, XX de XXXX de 2026

Señores

Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Marinilla "EDUR".

Referencia: Invitación Privada No. IP – 147 de 2025 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL BARRIO LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

Yo XXXXXXXXXXXXXXX manifiesto que en caso de que el proceso de contratación se adjudique a nombre de la empresa XXXXXXXXXXX me comprometo a prestarle mis servicios para el cargo de XXXXXXXXXXXX, ya que cumplo con el perfil y la Experiencia Especifica requerida para desempeñar el cargo citado.

Por último, manifiesto que conozco la información general y demás documentos de las bases de contratación del presente proceso.

Atentamente,

_____
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. xx.xxx.xxx de Xxxxxxx
Dirección de correo electrónico: xxxxxxx@xxx.xxx
Celular: XXX XXX XX XX
Municipio o Ciudad: Xxxxxxxx.
Departamento: Xxxxxxxx.
Este anexo se debe presentar con el membre de la PJ o PN que presente la propuesta.