	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-45-V2
Municipio de Villavicencio	PROCESO DE GESTION DE LA CONTRATACION	VIGENCIA 9/01/2014
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL	PAGINA 1 DE 1

MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLOGICO CRUCE CARACOLI HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

	VIGENCIA 2020
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL CORREDOR ECOLOGICO CRUCE CARACOLI HASTA EL BARRIO CHARRASCAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
TERMINO DE EJECUCION	8 MESES

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	A. CONSTRUCCION DE VIAS				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano,trans	MES	8,00	$ 12.139.344,00	$ 97.114.752,00
2	**DESCAPOTES**				
2,1	DESCAPOTE MECANICO.e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	9.485,00	$ 3.907,00	$ 37.057.895,00
3	**EXCAVACIONES**				
3,1	EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBRANTES(xa cajas vias-	M3	16.485,22	$ 19.121,00	$ 315.213.891,62
4	**RELLENOS**				
4,1	AFIRMADO TAM MAX 3",Incl explot,cargue,transp 5 km	M3	8.215,36	$ 39.207,00	$ 322.099.619,52
4,2	SUB-BASE GRAN RIO SELEC. T. MAX 2" Inc transp 5 km	M3	11.575,54	$ 64.460,00	$ 746.159.308,40
4,3	BASE TRITURA T. MAX 1 1/2" .Incl. transp 5 km	M3	5.286,60	$ 72.060,00	$ 380.952.396,00
4,4	SOBREACARREO MATERIAL, 25% compacta.	M3-KM	190.589,00	$ 1.094,00	$ 208.504.366,00
5	**PAVIMENTOS**				
5,1	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	25.284,53	$ 1.846,00	$ 46.675.242,38
5,2	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MDC-19	M3	1.896,34	$ 542.028,00	$ 1.027.869.377,52
6	**SEÑALIZACION**				
6,1	Señal V SP/SR/SI 60x60cmNo incSP46-47-48 INC INSTA	UND	29,00	$ 295.166,00	$ 8.559.814,00
6,2	PINT PLAS FRIO METIL MARC VIAL E=38mm MICR INC APLI	M2	129,80	$ 33.075,00	$ 4.293.135,00
6,3	PINT PLAST FRIO DEM-LINEA CONT12CM 1,52mm INC APLI	ML	10.000,00	$ 4.537,00	$ 45.370.000,00
6,4	TACHA REFLEC BIDIR AREA MIN CARA20 H=2,5CM INC INS	UND	1.575,00	$ 9.540,00	$ 15.025.500,00
	B. CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE				
7	**CONSTRUCCION DE BOX CULVERTS**				
7,1	EXCAVACION MECANICA HUMEDAS CONGl. Inc retiro 5km	M3	731,09	$ 21.625,00	$ 15.809.821,25
7,2	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPa, (4200 kg/cm2,G60)	KG	24.248,00	$ 3.771,00	$ 91.439.208,00
7,3	CONCRETO 13,8 MPa, (2000 psi), solado, conc limpie	M3	20,29	$ 357.724,00	$ 7.258.219,96
7,4	CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS	M3	272,98	$ 799.892,00	$ 218.354.518,16
				SUBTOTAL OBRA	**$ 3.587.757.064,81**
				A.I.U. 31%	**$ 1.112.204.690,09**
				PLAN MANEJO DE TRANSITO (PMT)	**$ 20.278.500,00**
				PRESUPUESTO AMBIENTAL (PAGA)	**$ 276.100.000,00**
				TOTAL COSTO DE LA OBRA	**$ 4.996.340.254,90**

El presupuesto fue aprobado en el CCAD mediante Acuerdo No 5 del 23 junio del 2019

ARQ JOHAN HENRY FRANCO HERNANDEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ING. SANDRA MILENA VELASQUEZ CASTILLO
DIRECTORA DE OBRAS CIVILES

Codificacion Anterior del Formato FR-1090-66-v3