Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura			
Código	CCE-EICP-FM-14	Versión	4

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	600,4			EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	m3	64,32	$ 34.186,32	$ 2.198.864,10
2	201,7			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	m3	175,00	$ 166.469,45	$ 29.132.153,75
3	630,6			CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	m3	1,68	$ 696.783,01	$ 1.170.595,46
4	621.1 P			PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	m	8,00	$ 8.857.625,77	$ 70.861.006,16
5	630,P			CONCRETOS f´c =3500 psi (bases)	m3	23,45	$ 1.068.282,60	$ 25.051.226,97
6	630,P			CONCRETOS f´c =3500 psi (elevaciones)	m3	10,23	$ 1.280.142,29	$ 13.095.855,63
7	630,3			CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas)	m3	39,44	$ 1.483.337,03	$ 58.502.812,46
8	630.3			CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (vigas en puentes)	m3	34,52	$ 1.584.875,88	$ 54.709.915,38
9	642,1			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS ELASTOMÉRICOS	U (dm3)	50,00	$ 172.715,13	$ 8.635.756,50
10	640,1			SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	Kg	15.259,00	$ 11.297,02	$ 172.381.228,18
11	***			DREN TUBERIA PVC SANITARIA , D=4" (PUENTES)	UNIDAD	20,00	$ 34.021,40	$ 680.428,00
12	***			JUNTA DE DILATACION	m	12,20	$ 438.900,00	$ 5.354.580,00
13	610,1			RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3	23,45	$ 238.411,81	$ 5.590.756,94
14	16,8			RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	m3	9,76	$ 253.452,78	$ 2.473.699,13
15	681,1			GAVIÓN MALLA PVC	m3	220,00	$ 400.800,82	$ 88.176.180,40
							Subtotal	$ 538.015.059,00
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 538.015.059,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 538.015.059,00**
VALOR TOTAL				**$ 538.015.059,00**

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	27,00%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1,00%
	UTILIDAD	**U=**	5,00%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	33,00%