USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Código	CCE-EICP-FM-14	Versión 2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[Las Entidades Estatales deben usar el presente formulario para determinar el Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación y solo pueden modificar o ajustar aquello que en este se permite expresamente]
[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad debe ajustarlo cuando corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada, reembolso de gastos o cualquier otra forma de precio.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		PARQUE LOS COLORES				
1. PRELIMINARES						**$ 127,142,382.00**
1.1	001.001	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICIO	M2	1620.0	$ 6,964	$ 11,281,680.00
1.2	001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	500.0	$ 22,244	$ 11,122,000.00
1.3	021.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPRADIZACIÓN DE TALUDES Y ZONAS VERDES	M2	400.0	$ 29,517	$ 11,806,800.00
1.4	002.086	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MECANICO, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	1889.0	$ 49,069	$ 92,691,341.00
1.5	001.050	INSTALACION PROVISIONAL DE ACUEDUCTO	UND	1.0	$ 127,358	$ 127,358.00
1.6	001.051	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	UND	1.0	$ 113,203	$ 113,203.00
2.ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y COMERCIO						**$ 163,691,656.00**
2.1	001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	235.0	$ 4,846	$ 1,138,810.00
2.2	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	70.5	$ 46,399	$ 3,271,130.00
2.3	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	47.0	$ 179,534	$ 8,438,098.00
2.4	033.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 F 4 MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2	235.0	$ 16,129	$ 3,790,315.00
2.5	021.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM ACABADO CON ENDURECEDOR DE COLORES SEGÚN DISEÑO EN FRANJAS DE ANCHO VARIABLE	M2	235.0	$ 307,469	$ 72,255,215.00
2.6	021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	156.7	$ 15,650	$ 2,451,833.00
2.7	034.051	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO (SUBE Y BAJA DOBLE)	UND	1.0	$ 6,499,275	$ 6,499,275.00
2.8	034.053	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO GRANDE (INCLUYE DOS TORRES DE VIGILANCIA,DOS LISADEROS,DOS ESCALERAS DE ACCESO,DOS COLUMPIOS).	UND	1.0	$ 38,491,946	$ 38,491,946.00
2.9	034.057	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL METALICO CARRUSEL	UN	1.0	$ 9,582,131	$ 9,582,131.00
2.10	032.403	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ARENA TIPO SILICE SIN TRANSFORMAR	M3	7.5	$ 1,061,767	$ 7,963,253.00
2.11	021.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 H=20 CM. B=10 CM. L=100CM	ML	25.0	$ 173,376	$ 4,334,400.00
2.12	023.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DEMARCACION PASOS PEATONALES, LINEAS DE PARE, SIMBOLOS, TEXTOS Y OTRAS, CON PINTURA PLASTICO EN FRIO METODO LLANA	M2	50.0	$ 109,505	$ 5,475,250.00
3.ZONA DE JUEGOS BIOSALUDABLES						**$ 102,590,322.00**
3.1	001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	90.0	$ 4,846	$ 436,140.00
3.2	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	27.0	$ 46,399	$ 1,252,773.00
3.3	033.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 F 4 MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2	90.0	$ 16,129	$ 1,451,610.00
3.4	021.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM ACABADO CON ENDURECEDOR DE COLORES SEGÚN DISEÑO EN FRANJAS DE ANCHO VARIABLE	M2	90.0	$ 307,469	$ 27,672,210.00
3.5	021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	60.0	$ 15,650	$ 939,000.00
3.6	034.034	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (ESQUI O BICICLETA O ELIPTICA O EXTENSOR O BANCO ABDOMINAL DOBLE O BANCA ABDOMINAL INCLINADO O VAIVEN. REF. XTENSOR O SIMILAR) - INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA ANCLAJE Y SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	und	5.0	$ 4,643,691	$ 23,218,455.00
3.7	034.035	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA GIMNASIO AL AIRE (PRENSA DE PIERNA DOBLE O PRESS DE PRECHO DOBLE O PRESS DE ESPALDA DOBLW. REF. XTENSOR O SIMILAR) - INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA ANCLAJE Y SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO)	und	6.0	$ 5,452,822	$ 32,716,932.00
3.8	034.006	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CIRCUITO DE CALISTENIA, IGUAL O SIMILAR A: MARCA PARQUES INFANTILES HOLDING KIDS (MU 22). INCLUYE DADOS DE ANCLAJE, PERNOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	und	1.0	$ 14,903,202	$ 14,903,202.00
4.GRADAS						**$ 20,654,081.00**
4.1	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	119.0	$ 46,399	$ 5,521,481.00
4.2	005.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN GRADERÍAS EN CONCRETO 3000 PSI SOBRE TIERRA, DESARROLLO HASTA 1, 0 M (MALLA ELECTRO SOLDADA D 131 Y FORMALETA METÁLICA)	ML	40.0	$ 287,065	$ 11,482,600.00
4.3	033.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO DRENAJE (0.60 X 0.60 M). INCLUYE RELLENO PIEDRA FILTRO, GEOTEXTIL NT 3000	ML	20.0	$ 182,500	$ 3,650,000.00

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

5.CANCHA MULTIFUNCIONAL						$	**278,242,650.00**
5.1	012.083	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO ACRÍLICO SINTÉTICO ACRYTECH STEGASS SOBRE PLACAS DE CONCRETO. INCLUYE UNA CAPA DE ACRILYC RESURFER CON ARENA DE CUARZO, UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR CON ARENA DE CUARZO Y UNA CAPA DE ACRYTECH COLOR SIN ARENA DE CUARZO. INCLUYE LIMPIEZA Y SELLO ELÁSTICO DE JUNTAS, TRATAMIENTO DE SUPERFICIE, DEMARCACIÓN DE LINEAS PERIMETRALES, CENTRALES Y DEMÁS).	M2	726.0	$ 152,647	$	110,821,722.00
5.2	021.058	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PORTERÍA DE MICROFUTBOL CON EXTENSIÓN Y TABLERO PARA BALONCESTO - INCLUYE ARO Y MALLA BALONCESTO	UND	2.0	$ 4,185,527	$	8,371,054.00
5.3	021.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO DOS(2) MODULOS EN TUBERÍA GALVANIZADA PARA CERRAMIENTO Ø 3", MALLA ESLABONADA CAL. 10.5mm, Tubo galvanizado Ø1" c/0.15m, Platina en L 1 1/2"x3/16" Y ANGULO ÁNGULO DE 1"x1"x3/16" PERNO B7 x1/2 ALTURA TOTAL 5M (INCLUYE CIMENTACIÓN POR TUBO (PILOTE D=35cm L=3.0M, CABEZAL Y PEDESTAL) , ACERO REFUERZO, PINTURA,MODULO SUPERIOR EN RIOSTRA) segun diseño	ML	75.0	$ 1,893,843	$	142,038,225.00
5.4	017.089	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA 2 HILOS DE 2", ENTRE 0,9 Y 1MTS, PARALES VERTICALES CADA 2 MTS, RELLENA DE CONCRETO, INCLUYE WASH PRIMER, PINTURA, ANCLAJES Y RETIRO DE SOBRANTES.	ML	25.0	$ 271,879	$	6,796,975.00
5.5	009.005	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS	M2	37.5	$ 60,041	$	2,251,538.00
5.6	022.011	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2	128.0	$ 16,017	$	2,050,176.00
5.7	019.015	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA KORAZA TIPO PINTUCO O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	128.0	$ 46,195	$	5,912,960.00
6.CIRCUITO BICICLETAS-BMX						$	**39,171,046.00**
6.1	001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	460.0	$ 4,846	$	2,229,160.00
6.2	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	102.0	$ 46,399	$	4,732,698.00
6.3	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	68.0	$ 179,534	$	12,208,312.00
6.4	002.85	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	121.1	$ 165,160	$	20,000,876.00
7.PISTA DE RUNNING						$	**108,635,800.00**
7.1	001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	560.0	$ 4,846	$	2,713,760.00
7.2	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	168.0	$ 46,399	$	7,795,032.00
7.3	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	112.0	$ 179,534	$	20,107,808.00
7.4	021.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3000 H=20 CM, B=10 CM, L=100CM	ML	450.0	$ 173,376	$	78,019,200.00
8.ANDENES INTERNOS						$	**42,449,733.00**
8.1	001.044	DESCAPOTE MANUAL E=0.20 M.	M2	160.0	$ 4,846	$	775,360.00
8.2	002.83	EXCAVACION MANUAL	M3	48.0	$ 46,399	$	2,227,152.00
8.3	023.008	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION AFIRMADO PARA ANDENES	M3	32.0	$ 179,534	$	5,745,088.00
8.4	032.016	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO	M2	160.0	$ 174,746	$	27,959,360.00
8.5	033.106	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA M-084 Q-2 F 4 MM C/.15M EN AMBOS SENTIDOS (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, COLOCACIÓN Y TRASLAPO).	M2	160.0	$ 16,129	$	2,580,640.00
8.6	021.038	CORTE MECANIZADO DE ANDEN EN CONCRETO 0,03 MM	ML	106.7	$ 15,650	$	1,669,333.00
8.7	005.116	ESTAMPADO SOBRE CONCRETO CON MOLDE METÀLICO HEXAGONAL	M2	160.0	$ 9,330	$	1,492,800.00
9.MOBILIARIO Y PAISAJISMO						$	**99,704,841.00**
9.1	032.323	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANCA INDIVIDUAL TIPO CUBO EN A=0,40 B=0,40 H=0,50	UND	24.0	$ 352,363	$	8,456,712.00
9.2	021.056	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA BASE EN CONCRETO A=90; B=90; H= 100 CM. INCLUYE JUEGOS DE MESA	UND	6.0	$ 1,561,291	$	9,367,746.00
9.3	034.043	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BANCA INDIVIDUAL ARTECONCRETO TIPO UNIVERSAL 60 O SIMILAR	und	7.0	$ 881,704	$	6,171,928.00
9.4	021.093	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE INDIVIDUOS ARBORESOS HASTA H=1.80M (INCLUYE TIERRA NEGRA)	UN	26.0	$ 266,177	$	6,920,602.00
9.5	021.094	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PLANTA ORNAMENTALES (INCLUYE TIERRA NEGRA)	UN	100.0	$ 88,242	$	8,824,200.00

9.6	034.085	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MESA DE JUEGO DE PING PONG PREFABRICADA REF. KRETOS O EQUIVALENTE. INCLUYE EN CONCRETO CON BASE METÁLICA, DIMENSIONES APROX 150X270X75 CM. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	2.0	$ 7,806,232	$ 15,612,464.00
9.7	034.048	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE VENTAS INFORMALES EN ACERO INOXIDABLE AREA 7.0M2	UN	1.0	$ 44,351,189	$ 44,351,189.00
10.COMPONENTE HIDROSANITRARIO						**$ 9,965,003.00**
10.1	003.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.40*0.40*0.40 M.(INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 1 1/2 X 1 1/2 * 1/8" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 2 * 1/8" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.)	UND	1.0	$ 591,995	$ 591,995.00
10.2	003.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	1.0	$ 1,117,673	$ 1,117,673.00
10.3	003.013	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	UND	2.0	$ 133,724	$ 267,448.00
10.4	003.027	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	6.0	$ 33,253	$ 199,518.00
10.5	003.028	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	12.0	$ 41,209	$ 494,508.00
10.6	003.029	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	7.0	$ 52,009	$ 364,063.00
10.7	007.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO RED WHITE 1/2 (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	3.0	$ 210,706	$ 632,118.00
10.8	007.017	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UND	3.0	$ 100,784	$ 302,352.00
10.9	007.022	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA (RED DE SUMINISTRO) INCLUYE ACCESORIOS	ML	13.0	$ 25,157	$ 327,041.00
10.10	007.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EMPALME A CÁMARAS DE INSPECCIÓN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	1.0	$ 112,271	$ 112,271.00
10.11	007.146	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAMARAS DE AIRE	UND	2.0	$ 50,330	$ 100,660.00
10.12	007.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO RED WHITE 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1.0	$ 256,511	$ 256,511.00
10.13	007.074	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MEDIDORES AGUA 1/2" (INCLUYE CAJA DE 60*60*14)	UND	3.0	$ 1,116,659	$ 3,349,977.00
10.14	007.079	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA AGUA PRESION PVC 2 ". INCLUYE ACCESORIOS.	ML	7.0	$ 106,015	$ 742,105.00
10.15	024.099	TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCIÓN EMPALME DOMICILIARIO TIPO I (0,60X0,60 M) EN CONCRETO CLASE II	ML	1.5	$ 627,949	$ 941,924.00
10.16	024.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UND	1.0	$ 164,839	$ 164,839.00
11.MANEJO DE AGUAS LLUVIAS						**$ 76,374,723.00**
11.1	002.001	EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	82.0	$ 63,450	$ 5,204,486.00
11.2	002.081	RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE)	M3	41.9	$ 20,053	$ 840,622.00
11.3	002.089	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE MANUAL, DISPOSICIÓN EN BOTADERO (HASTA 25 KM)	M3-Suelto	40.1	$ 63,276	$ 2,537,684.00
11.4	003.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA DE INSPECCION 1 * 1 * 1 M. (INCLUYE, LADRILLO COMÚN, MARCO EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16" Y TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	UND	4.0	$ 2,236,113	$ 8,944,452.00
11.5	003.025	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 4" (VENTILACION Y AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS)	ML	50.0	$ 63,324	$ 3,166,200.00
11.6	003.063	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARCAMO A=0.30 M. H=0.20 M. CON REJILLA PREFABRICADA (INCLUYE REJILLA PREFABRICADA CONCRETO)	ML	47.5	$ 151,042	$ 7,174,495.00
11.7	003.070	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA ALUMINIO 6" X 4" CON SOSCO ANTICUCARACHAS - REF. TA-6"X4"	UND	5.0	$ 68,735	$ 343,675.00
11.8	003.126	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 10"	ML	40.0	$ 231,710	$ 9,268,400.00
11.9	003.127	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT BAJO TIERRA 12"	ML	40.0	$ 294,415	$ 11,776,600.00
11.10	032.144	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN CONCRETO 3000 PSI; E=0,08, DESARROLLO 1,2	ML	90.0	$ 298,565	$ 26,870,850.00
11.11	024.122	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION EMPALME DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UND	1.5	$ 164,839	$ 247,259.00
Subtotal						**$ 1,068,622,237.00**

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO	$ 754,196,473.00
VALOR TOTAL CON AU	**$ 1,068,622,237.00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	A=	35.69%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	I=	0.00%
NOTA 4: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	**UTILIDAD**	U=	6.00%
NOTA 5: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]	**TOTAL A.I.U**	A.I.U.=	**41.69%**