DESur

EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

CÓDIGO: M-GPMO-F-01	**RESUMEN ECONOMICO**	

REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN CUMPLIMIENTO AL ACTA DE EJECUCIÓN N°4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENV-07-09-1303-24

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SEÑALIZACIÓN VERTICAL**				**$ 535.246.091**
1,1	Suministro transporte e instalacion de señal informativa SI-26 para nombre de calles y nomenclatura urbana, según manual de señalizacion vial vigente año 2024. Reflectivo tipo XI. Incluye escaleras y andamios para su correcta instalacion.	Un	979,00	$ 335.795	$ 328.743.305
1,2	Suministro , transporte e instalacion de nomenclatura urbana o rural de esquina tipo cruceta con material reflectivo tipo XI en tubería de 3", según manual de señalizacion vial vigente año 2024, incluye excavacion, rotura de pisos, concreto de 21 Mpa para instalacion y grouting interno en tuberia.	Un	126,00	$ 1.638.911	$ 206.502.786
COSTO DIRECTO					**$ 535.246.091**
PORCENTAJE AU					**25,08%**
COSTOS INDIRECTOS					**$ 134.234.441**
TOTAL COSTO DIRECTO + AU					**$ 669.480.532**

GASTOS REEMBOLSABLES	**$ 23.388.033**
Componente SST (Ver Anexo subanálisis AU)	$ 9.002.121
Componente Ambiental (Ver Anexo subanálisis AU)	$ 5.552.751
Componente social (Ver Anexo subanálisis AU)	$ 2.480.000
Plan de Manejo de Tránsito PMT (Ver Anexo subanálisis AU)	$ 2.546.562
Pólizas (Ver Anexo Poliza)	$ 3.806.599

TOTAL CONTRATO DE OBRA	**$ 692.868.565**