INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO"PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA REHABILITACION DE LA CUBIERTA DE LA PLAZOLETA DE COMIDAS UBICADA EN EL PARQUE LOS FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

FECHA DE ELABORACION: 02/02/2026

TERMINO DE EJECUCION: 1 MES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ARQUITECTONICA ELABORADA TIPO CONOIDE, 385 M2 EN LONA TENSO, RECUBRIMIENTO EN PVC, ACABADO EN BARNIZ PVDF CARA EXTERIOR, COMPORTAMIENTO A LA LLAMA SEGÚN ISO 3795 VELOCIDAD DE LA FLAMA MENOR 100MM-MIN, PESO TOTAL 780 gr/m2, RESISTENCIA A LA ROTURA 300-300N, ACABADO EN HILO 1100 DTEX PES HT. Incluye guayas y platina de anclaje.	M2	835,00	$ 373.900,00	$ 312.206.500,00
2	MANTENIMIENTO DE MASTILES EXISTENTE INCLUYE: Limpieza con grata y lijada y aplicar cromato de zinc y pintura esmalte según diseño, y suministro para 4 postes de platinas para postes en platina 3/4 con pasadores de 1 1/2 grado 8 incluye desmonte con grua soldadura 7014.	UND	10,00	$ 1.360.000,00	$ 13.600.000,00
3	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	568,71	$ 6.667,56	$ 3.791.908,05
4	PINTURA EPOXICA POLIAMIDA PARA PISOS EN CONCRETO	M2	384,08	$ 58.500,30	$ 22.468.795,22
5	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	29,72	$ 12.931,25	$ 384.316,75
6	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	2,29	$ 12.988,05	$ 29.742,63
7	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	2,29	$ 66.532,59	$ 152.359,63
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	**352.633.622,28**
				ADMINISTRACION (28%)	$ 98.737.414,24
				IMPREVISTOS (1%)	$ 3.526.336,22
				UTILIDAD (5%)	$ 17.631.681,11
				COSTO TOTAL OBRA	**472.529.054,00**

Certifico que los precios relacionados en el presupuesto obedecen al valor estimado en la resolución de precios oficiales No 100-37-021 de 2025 de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM la cual tiene precios oficiales vigentes para el area de estudio y adicionalmente aquellos costos de actividades sin precio oficial son tomados de acuerdo al estudio de mercado realizado por la entidad

ING. JUAN JOSE RODRIGUEZ MORENO
CPS Componente Tecnico

Vo.Bo. ALEXIS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y PROMOCION TURÍSTICA