Santiago de Cali, 03 febrero de 2026.

CERTIFICADO DE CALIDAD

Cliente: Municipio de Entrerríos - Antioquia
Nit: 890.982.068-2

CONTRATANTISTA: Empresa Para La Gestión Inteligente De Territorio SAS - EMGIT S.A.S.
NIT: 901.525.155-5

Proyecto: DISEÑO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO EN EL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS (ANTIOQUIA)

En mi calidad de representante legal de la sociedad Empresa Para La Gestión Inteligente De Territorio SAS - EMGIT S.A.S., mediante el presente documento me permito de manera formal certificar, que el producto suministrado cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas; toda vez que los elementos han sido elaborados bajo los más altos estándares de calidad, cumpliendo rigurosa con el contrato interadministrativo CI -024- 2025, con las certificaciones de la norma del sistema de gestión de calidad vigente.

En este mismo sentido, se declara la conformidad de las características dimensionales de referencia establecidas y los criterios de aceptación definidos para el Alumbrado Navideño.

De manera complementaria, se precisa que, de acuerdo con la normatividad vigente en materia de alumbrado público (RETILAP – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), las instalaciones de carácter ornamental y temporal, como lo es el alumbrado navideño, no se encuentran sujetas a la exigencia de certificación RETILAP de calidad de materiales, dado que dicho reglamento aplica exclusivamente a proyectos de iluminación funcional y permanente en vías, parques y espacios públicos.

En consecuencia, las instalaciones ornamentales y temporales, como lo es el alumbrado navideño, no se encuentran sujetas a la obligatoriedad de certificación RETILAP de materiales, dado que su carácter es transitorio y no constituyen infraestructura de alumbrado público permanente. No obstante, se garantiza que los productos utilizados cuentan con estándares internacionales de seguridad eléctrica

y calidad comercial, y que la instalación se realizó bajo prácticas seguras de conexión, operación y desmontaje.

Las actividades anteriormente descritas fueron realizadas en el Municipio de Entrerríos – Antioquia con completo éxito según lo establecido en el plan del proyecto.

FIGURAS NAVIDEÑAS INSTALADAS Y ENTREGADAS AL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS				
ALUMBRADO NAVIDEÑO				
Item	Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	1. ALCALDIA			
		MANGURA PARA PERFILAR ENTRADA	UND	300
		MINILED CASCADA DE 6 X 1 M	UND	10
		BOMBILLOS FLASHER	UND	30

ALUMBRADO NAVIDEÑO				
Item	Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	1. ALCALDIA			
		LETRERO FELIZ NAVIDAD H:1,2 W: 5,0 MTS contruido en tuberia cuadrada 3/42 alambron 5 mm, vestido en tela brillos perfilado en manguera led	und	
		ESTRELLAS H: 0,6 W:0,6 construido en alambron de 5 mm vestido con tela esponja perfilada con manguera led		
2. ESCENARIO CALLE PRINCIPAL				
		GALLETA JENGIBRE H:1,7 W:1.5 L:0.5 construido en tuberia cuadrada 3/4" alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos,	UND	6

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS				
ALUMBRADO NAVIDEÑO				
Item	Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		SEMI ARCO TUNEL SECUENCIA 1 H:2,0 W:0,9 construido en tuberia redonda 1" mm perfilado en manguera led, SECUENCIADO	UND	12
	3. PARQUE PRINCIPAL			
		MINILED PARA ARBOLES	UND	50
		REFLECTORES RGB 100V PARA ARBOLES	und	8

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS				
ALUMBRADO NAVIDEÑO				
Item	Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		CASA GALLETA H:2,1 W:2,0 L:0,8 construido en tuberia cuadrada 3/4" y alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	1
		DUEDE 1 H:1,7 W:1.0 L:0.7 construido en tuberia cuadrada 3/4" alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	1
		DUEDE PALETA H:1,7 W:1.0 L:0.7 construido en tuberia cuadrada 3/4" alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	1

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS				
ALUMBRADO NAVIDEÑO				
Item	Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		PALETA H:1,3 W:0,8 construido en tuberia cuadrada 3/4 "alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	8
		CARAMELOS H:0,6 W:0,8 L:0.8 construido en tuberia cuadrada 3/4 "alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	4
		ARBOL NAVIDEÑO H: 9,0 W: 3,0 L:3,0 Construido en tuberia cuadrada de 3/4" y alambron de 5 mm vestido con telas lame y esponja e iluminado con manguera led y miniled 110W	UND	1

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS			
ALUMBRADO NAVIDEÑO			
Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	ARBOLES H:1,8 W:1,3 construido tuebria cuadrada 3/4" en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos perfilado con manguera led	UND	16
	DUENDE TREN H:1,7 W:1.0 L:0.7 construido en tuberia cuadrada 3/4" alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	1
	TRINEO H:1,0 W:3,45 L:0.9 construido en tuberia cuadrada 3/4" alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led,	UND	1

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS			
ALUMBRADO NAVIDEÑO			
Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	DUEDE SENTADOS H:1,4 W:1.0 L:0.7 construido en tuberia cuadrada 3/4" alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	3
	DUEDE TRINEO H:1,7 W:1.0 L:0.7 construido en tuberia cuadrada 3/4" alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	1
	REGALO 1 H:2.5 W:2.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led, OSO	UND	3

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS			
ALUMBRADO NAVIDEÑO			
Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	REGALO DUENDE DE CABEZA 1 H:2.5 W:2.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led, OSO	UND	1
	REGALO DUENDE MEDIO 1 H:2.5 W:2.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led, OSO	UND	1

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS			
ALUMBRADO NAVIDEÑO			
Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
	NIÑO BASTON 1 H:2.5 W:1.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	1
	NIÑA REGALO 1 H:2.5 W:1.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	1
	REGALO NAVIDEÑO H:2 W:1.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	2

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS				
ALUMBRADO NAVIDEÑO				
Item	Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		REGALO DUENDE DE CABEZA 1 H:2.5 W:2.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led, OSO	UND	1
		REGALO DUENDE MEDIO 1 H:2.5 W:2.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led, OSO	UND	1
		NIÑO BASTON 1 H:2.5 W:1.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	1

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS				
ALUMBRADO NAVIDEÑO				
Item	Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		NIÑA REGALO 1 H:2.5 W:1.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	1
		REGALO NAVIDEÑO H:2 W:1.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	2
		BASTON H:2 W:0,6 L:0.6 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	6

-

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS				
ALUMBRADO NAVIDEÑO				
Item	Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		NIÑA REGALO 2 1 H:2.5 W:1.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	1
		NIÑO CARRUAJE 1 H:2.5 W:2.0 L:0.7 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led, OSO	UND	1
		POLAROID H:2.5 W:3 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led	UND	1

PROPUESTA ALUMBRADO NAVIDEÑO ENTRERIOS				
ALUMBRADO NAVIDEÑO				
Item	Imagen	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
		PUENTE DUENDE H:3,0 W:4,5 L:0.9 construido en alambron 5 mm vestido con tela esponja, sabanita ,tela brillos, manguera led, OSO	UND	1
		MINILED PARA ARBOLES	UND	150
		REFLECTORES RGB 100V PARA ARBOLES	und	10

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Para constancia se expide a los tres (03) días del mes de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Atentamente,

LUZ ADRIANA GIRALDO QUINTERO
Representante Legal EMGIT SAS