NIT: 901405704-4

Bogotá D.C. 26 de enero de 2026
IMTERYX INGENIERÍA E INNOVACIÓN SAS
Dirección: Calle 71 63 66
admon@imteryx.com
www.imteryx.com
Cel.: 350 847 9650

Señores:
DADIN

OBJETO: contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (con repuestos nuevos y originales no remanufacturados) para los equipos de aire acondicionado de la jefatura de inteligencia

ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR IVA INCLUIDO
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** Consistente en la verificación profesional con técnico certificado donde se realizará la verificación de líquidos, filtros, refrigerante, presión, nivel de agua de los drenajes y componentes, parámetros de control y sensores, limpieza con hidrolavadora y líquido desincrustante de las unidades internas y externas. Revisión del sistema de lubricación, refrigeración y amortiguación, chequeo de vibraciones y ruidos, pruebas de medición de ruido, revisión del sistema de alimentación, control y drenajes, así como verificación completa del sistema eléctrico, incluye la recarga de refrigerante y cambio de filtros y lubricantes. Incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras), así como sistemas de control eléctrico y mecánico del equipo.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12.000 BTU	1	UND	$ 203.000	$ 38.570	$ 241.570
2		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU	1	UND	$ 203.000	$ 38.570	$ 241.570
3		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 36.000 BTU	1	UND	$ 203.000	$ 38.570	$ 241.570
4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS	1	UND	$ 231.000	$ 43.890	$ 274.890
5		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 6 TONELADAS	1	UND	$ 231.000	$ 43.890	$ 274.890
6	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** Consistente en la mano de obra profesional con técnico certificado donde se realizará instalación, prueba y puesta en funcionamiento de repuestos, insumos, elementos y partes previamente establecidas para realizar un trabajo recuperativo del equipo y dejarlo en correcto y perfecto estado de funcionamiento. Mencionada mano de obra debe contemplar los posibles insumos adicionales y transporte de maquinaria y/o equipos para el desarrollo de los mismos, los cuales se darán por entendido que están incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem. Incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras), así como sistemas de control eléctrico y mecánico del equipo.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12.000 BTU	1	UND	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
7		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU	1	UND	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
8		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 36.000 BTU	1	UND	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
9		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS	1	UND	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800
10		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 6 TONELADAS	1	UND	$ 420.000	$ 79.800	$ 499.800
11	**VISITA DIAGNOSTICO:** Consistente en la visita profesional con técnico certificado donde se realizará la verificación completa del equipo, sus elementos y partes, con equipos de medición mecánica y digital, con el fin de determinar las posibles fallas que pueda estar presentando el equipo y estructuración de la lista de chequeo para determinar los posibles trabajos y elementos que requiere el equipo para volver a estar en perfectas condiciones de funcionamiento. Mencionada visita debe contemplar los posibles insumos adicionales y transporte de maquinaria y/o equipos para el desarrollo de los mismos, los cuales se darán por entendido que están incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem. Incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras), así como sistemas de control eléctrico y mecánico del equipo.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12.000 BTU	1	UND	$ 105.000	$ 19.950	$ 124.950
12		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU	1	UND	$ 105.000	$ 19.950	$ 124.950
13		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 36.000 BTU	1	UND	$ 105.000	$ 19.950	$ 124.950
14		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS	1	UND	$ 119.000	$ 22.610	$ 141.610
15		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	1	UND	$ 119.000	$ 22.610	$ 141.610

		CON CAPACIDAD DE 6 TONELADAS					
16	**REUBICACIÓN EQUIPO:** Consistente en la mano de obra profesional con técnico certificado donde se realizará la desinstalación, traslado, adecuación e instalación, prueba y puesta en funcionamiento del equipo de aire acondicionado, incluyendo las piezas e insumos nuevos que requiere para su puesta en funcionamiento en la nueva ubicación. Mencionada mano de obra debe contemplar los posibles insumos adicionales y transporte de maquinaria y/o equipos para el desarrollo de los mismos, los cuales se darán por entendido que están incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem. Incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras), así como sistemas de control eléctrico y mecánico del equipo.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12.000 BTU	1	UND	$ 1.260.000	$ 239.400	$ 1.499.400
17		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU	1	UND	$ 1.260.000	$ 239.400	$ 1.499.400
18		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 36.000 BTU	1	UND	$ 1.540.000	$ 292.600	$ 1.832.600
19		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS	1	UND	$ 2.100.000	$ 399.000	$ 2.499.000
20		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 6 TONELADAS	1	UND	$ 2.100.000	$ 399.000	$ 2.499.000
21	BUSQUEDA Y CORECCIÓN DE FUGAS (APLICA PARA CUALQUIER EQUIPO)	BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN DE FUGA CON NITRÓGENO (INCLUYE PRESURIZACIÓN Y SOLDADURA DE PLATA CON EQUIPO DE OXIACETILENO).	1	UND	$ 1.330.000	$ 252.700	$ 1.582.700
22	ACONDICIONAMIENTO (APLICA PARA CUALQUIER EQUIPO)	ACONDICIONAMIENTO PROVISIONAL MENSUAL MEDIANTE EQUIPOS PORTÁTILES.	1	UND	$ 350.000	$ 66.500	$ 416.500
23	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR SCROLL 12.000 BTU 220V	1	UND	$ 1.041.600	$ 197.904	$ 1.239.504
24	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR SCROLL 24.000 BTU 220V	1	UND	$ 1.092.000	$ 207.480	$ 1.299.480
25	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR SCROLL 36.000 BTU 1/220V/60	1	UND	$ 1.890.000	$ 359.100	$ 2.249.100
26	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR SCROLL 36.000 BTU 3/220V/60	1	UND	$ 1.890.000	$ 359.100	$ 2.249.100
27	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR ROTATIVO 12.000 B.T.U. 110 V	1	UND	$ 966.000	$ 183.540	$ 1.149.540
28	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR ROTATIVO 12.000 B.T.U. 220 V	1	UND	$ 910.000	$ 172.900	$ 1.082.900
29	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR ROTATIVO 24.000 B.T.U. 220 V	1	UND	$ 1.008.000	$ 191.520	$ 1.199.520
30	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR ROTATIVO 36.000 B.T.U. 220 V	1	UND	$ 1.750.000	$ 332.500	$ 2.082.500
31	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR 1 TR MONOFÁSICO RECIPROCANTE 220 V	1	UND	$ 1.043.000	$ 198.170	$ 1.241.170
32	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR 1,25 TR MONOFÁSICO RECIPROCANTE 220 V	1	UND	$ 1.043.000	$ 198.170	$ 1.241.170
33	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR 1,5 TR MONOFÁSICO RECIPROCANTE 220 V	1	UND	$ 1.043.000	$ 198.170	$ 1.241.170
34	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1 VEL EJE 1/20 HP, 1550 RPM, MONOFÁSICO, 208-230V	1	UND	$ 203.000	$ 38.570	$ 241.570
35	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 3 VEL EJE 1/3 HP, 1075 RPM, MONOFÁSICO 208/230V	1	UND	$ 266.000	$ 50.540	$ 316.540
36	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 3 VEL EJE 3/4 HP, 1075 RPM, MONOFÁSICO, 208/230V	1	UND	$ 798.000	$ 151.620	$ 949.620
37	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1 VEL EJE 1/2 HP, 1075 RPM, MONOFÁSICO, 220/440V	1	UND	$ 649.600	$ 123.424	$ 773.024

38	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1 VEL EJE 1 HP, 1140 RPM, TRIFÁSICO, 220/440V	1	UND	$ 1.246.000	$ 236.740	$ 1.482.740
39	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1 VEL EJE 1/5 HP, 850 RPM, MONOFÁSICO, 208/230V	1	UND	$ 635.600	$ 120.764	$ 756.364
40	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/5 HP FANCOIL 208 V, 3 VEL, DOBLE EJE	1	UND	$ 672.000	$ 127.680	$ 799.680
41	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/6 HP, 2 EJES, VENTANA, 208-230 V, 1100 RPM	1	UND	$ 686.000	$ 130.340	$ 816.340
42	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/10 HP, 2 EJES, 1075 RPM, 115 V,	1	UND	$ 546.000	$ 103.740	$ 649.740
43	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/4 HP, 1075 RPM, 2 VEL, 208/230 V, 1 EJE	1	UND	$ 666.400	$ 126.616	$ 793.016
44	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/4 HP, DOBLE EJE, 1075 RPM, TRIFÁSICO, 208/230V	1	UND	$ 666.401	$ 126.616	$ 793.018
45	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/5 HP FANCOIL, 1075 RPM, 3 VEL, 115 V, 1 EJE 1/2	1	UND	$ 532.000	$ 101.080	$ 633.080
46	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/3 HP, 1625 RPM, TRIFÁSICO, 208/230 V, DOBLE EJE	1	UND	$ 684.600	$ 130.074	$ 814.674
47	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/3 HP, 1100 RPM, TRIFÁSICO, 208 V, VENTANA, 2 EJES	1	UND	$ 684.600	$ 130.074	$ 814.674
48	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 5 MF 370VAC	1	UND	$ 18.900	$ 3.591	$ 22.491
49	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 7.5 MF 370VAC	1	UND	$ 19.600	$ 3.724	$ 23.324
50	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 7.5 MF 440VAC	1	UND	$ 19.600	$ 3.724	$ 23.324
51	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 10 MF 370VAC	1	UND	$ 21.280	$ 4.043	$ 25.323
52	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 15 MF 370VAC	1	UND	$ 21.280	$ 4.043	$ 25.323
53	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 25 MF 370VAC	1	UND	$ 59.500	$ 11.305	$ 70.805
54	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 30 MF 370VAC	1	UND	$ 61.600	$ 11.704	$ 73.304
55	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 35 MF 370VAC	1	UND	$ 64.400	$ 12.236	$ 76.636
56	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 35 MF 440VAC	1	UND	$ 64.400	$ 12.236	$ 76.636
57	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 40 MF 440VAC	1	UND	$ 67.200	$ 12.768	$ 79.968
58	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 45 MF 440VAC	1	UND	$ 67.200	$ 12.768	$ 79.968
59	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 50 MF 440VAC	1	UND	$ 67.200	$ 12.768	$ 79.968
60	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 55 MF440VAC	1	UND	$ 67.200	$ 12.768	$ 79.968
61	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 60 MF 440VAC	1	UND	$ 67.200	$ 12.768	$ 79.968
62	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 70 MF 370VAC	1	UND	$ 67.200	$ 12.768	$ 79.968
63	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 80 MF 370VAC	1	UND	$ 70.000	$ 13.300	$ 83.300
64	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 30+ 5 MF 370VAC	1	UND	$ 67.200	$ 12.768	$ 79.968

Bogotá D.C. 26 de enero de 2026
IMTERYX INGENIERÍA E INNOVACIÓN SAS
Dirección: Calle 71 63 66
admon@imteryx.com
www.imteryx.com
Cel.: 350 847 9650
NIT: 901405704-4

65	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 40+5 MF 370VAC	1	UND	$ 67.200	$ 12.768	$ 79.968
66	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 45+5 MF 370VAC	1	UND	$ 67.200	$ 12.768	$ 79.968
67	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 50+5 MF 370VAC	1	UND	$ 67.200	$ 12.768	$ 79.968
68	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 55+5 MF 370VAC	1	UND	$ 67.200	$ 12.768	$ 79.968
69	REPUESTOS - BLOWERS	BLOWER PARA FANCOIL DE 12.000 BTU/H.	1	UND	$ 378.000	$ 71.820	$ 449.820
70	REPUESTOS - BLOWERS	BLOWER PARA FANCOIL DE 24.000 BTU/H.	1	UND	$ 378.000	$ 71.820	$ 449.820
71	REPUESTOS - BLOWERS	BLOWER PARA FANCOIL DE 36.000 BTU/H.	1	UND	$ 378.000	$ 71.820	$ 449.820
72	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 1/4", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT	1	UND	$ 21.000	$ 3.990	$ 24.990
73	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 3/8", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT	1	UND	$ 24.500	$ 4.655	$ 29.155
74	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT	1	UND	$ 30.800	$ 5.852	$ 36.652
75	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 5/8", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT	1	UND	$ 50.400	$ 9.576	$ 59.976
76	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT	1	UND	$ 61.600	$ 11.704	$ 73.304
77	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 1", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT.	1	UND	$ 81.200	$ 15.428	$ 96.628
78	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO MEDIANO 1/4".	1	UND	$ 21.000	$ 3.990	$ 24.990
79	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO MEDIANO 3/8".	1	UND	$ 64.400	$ 12.236	$ 76.636
80	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO MEDIANO 1/2".	1	UND	$ 71.400	$ 13.566	$ 84.966
81	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO MEDIANO 5/8".	1	UND	$ 126.000	$ 23.940	$ 149.940
82	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO MEDIANO 7/8".	1	UND	$ 126.000	$ 23.940	$ 149.940
83	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO GRANDE 1-1/8".	1	UND	$ 147.000	$ 27.930	$ 174.930
84	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO DE SUCCIÓN 1/4".	1	UND	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650

85	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO DE SUCCIÓN 3/8".	1	UND	$ 64.400	$ 12.236	$ 76.636
86	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO DE SUCCIÓN 1/2".	1	UND	$ 70.000	$ 13.300	$ 83.300
87	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO DE SUCCIÓN 5/8".	1	UND	$ 126.000	$ 23.940	$ 149.940
88	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO DE SUCCIÓN 7/8".	1	UND	$ 63.000	$ 11.970	$ 74.970
89	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 3/8" POR 2 MT	1	UND	$ 7.000	$ 1.330	$ 8.330
90	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 1/2" POR 2 MT	1	UND	$ 7.700	$ 1.463	$ 9.163
91	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 7/8" POR 2 MT	1	UND	$ 12.460	$ 2.367	$ 14.827
92	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 1-1/8" POR 2 MT	1	UND	$ 17.500	$ 3.325	$ 20.825
93	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 1-3/8" POR 2 MT	1	UND	$ 20.020	$ 3.804	$ 23.824
94	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 1-5/8" POR 2 MT	1	UND	$ 20.020	$ 3.804	$ 23.824
95	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 2-1/8" POR 2 MT	1	UND	$ 22.120	$ 4.203	$ 26.323
96	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	JUMBOLÓN O SIMILAR POR 2 MT	1	UND	$ 30.800	$ 5.852	$ 36.652
97	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLEADO DE FUERZA, 3 CABLES NO. 12 AWG EN TUBERÍA PVC Y/O CANALETA PLÁSTICA DE 1/2" CON ACCESORIOS Y SOPORTERÍA, POR 3 METROS LINEAL.	1	UND	$ 48.016	$ 9.123	$ 57.139
98	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLEADO DE FUERZA, 3 CABLES NO. 12 AWG EN TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS Y SOPORTERÍA POR 3 METROS LINEAL.	1	UND	$ 63.710	$ 12.105	$ 75.815
99	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLEADO DE FUERZA, 3 CABLES NO. 10 AWG EN TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS Y SOPORTERÍA POR 3 METROS LINEAL.	1	UND	$ 72.857	$ 13.843	$ 86.700
100	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLEADO DE FUERZA, 3 CABLES NO. 8 AWG EN TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS Y SOPORTERÍA POR 3 METROS LINEAL.	1	UND	$ 99.054	$ 18.820	$ 117.874
101	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 14AWG NNR 3 MT	1	UND	$ 20.636	$ 3.921	$ 24.557
102	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 12AWG COR 3 MT	1	UND	$ 28.364	$ 5.389	$ 33.753
103	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 10AWG COR 3 MT	1	UND	$ 38.884	$ 7.388	$ 46.271
104	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 8AWG COR 3 MT	1	UND	$ 56.997	$ 10.829	$ 67.826
105	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 6AWG COR 3 MT	1	UND	$ 83.630	$ 15.890	$ 99.520
106	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 4AWG COR 3 MT	1	UND	$ 141.831	$ 26.948	$ 168.779
107	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA EMT DE 1\12" =R 3 MT	1	UND	$ 95.740	$ 18.191	$ 113.931
108	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA EMT DE 3/4" POR 3 MT	1	UND	$ 131.775	$ 25.037	$ 156.812
109	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA EMT DE 1" POR 3 MT	1	UND	$ 174.268	$ 33.111	$ 207.379
110	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA EMT DE 2" POR 3 MT	1	UND	$ 311.718	$ 59.226	$ 370.945
111	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA CORAZA DE 1/2" POR 3 MT	1	UND	$ 138.669	$ 26.347	$ 165.016
112	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA CORAZA DE 3/4" POR 3 MT	1	UND	$ 165.715	$ 31.486	$ 197.201

113	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA CORAZA DE 1" POR 3 MT	1	UND	$ 238.794	$ 45.371	$ 284.165
114	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA CORAZA DE 2" POR 3 MT	1	UND	$ 454.286	$ 86.314	$ 540.600
115	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TEMPORIZADOR DE 0 A 5 MIN	1	UND	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
116	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	ARRANCADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO DE 1 • 5TR.	1	UND	$ 76.440	$ 14.524	$ 90.964
117	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TRANSFORMADOR DE 50 VA 208V-24V.	1	UND	$ 262.080	$ 49.795	$ 311.875
118	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TRANSFORMADOR DE 75 VA 200V-24V.	1	UND	$ 224.000	$ 42.560	$ 266.560
119	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TRANSFORMADOR DE 150VA 208V-24II.	1	UND	$ 662.480	$ 125.871	$ 788.351
120	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 2X5 A.	1	UND	$ 119.917	$ 22.784	$ 142.701
121	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 2X20 A.	1	UND	$ 41.626	$ 7.909	$ 49.535
122	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 2X32 A.	1	UND	$ 61.368	$ 11.660	$ 73.027
123	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 2X40 A.	1	UND	$ 61.368	$ 11.660	$ 73.027
124	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 2X50 A.	1	UND	$ 71.595	$ 13.603	$ 85.198
125	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 3X20 A.	1	UND	$ 119.918	$ 22.784	$ 142.703
126	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 3X30 A REGULABLE	1	UND	$ 907.403	$ 172.407	$ 1.079.810
127	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 3X40 A REGULABLE	1	UND	$ 972.923	$ 184.855	$ 1.157.778
128	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 3X50 A REGULABLE	1	UND	$ 1.060.283	$ 201.454	$ 1.261.737
129	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO PROGRAMABLE ICM450 O SIMILAR EQUIVALENTE	1	UND	$ 430.794	$ 81.851	$ 512.645
130	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CONTACTOR 2P-30AMP BOBINA 24V	1	UND	$ 628.293	$ 119.376	$ 747.669
131	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CONTACTOR 3P-25AMP BOBINA 220V	1	UND	$ 628.293	$ 119.376	$ 747.669
132	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CONTACTOR 3P-30AMP BOBINA 24V	1	UND	$ 839.745	$ 159.552	$ 999.297
133	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CONTACTOR 3P-40AMP BOBINA 24V	1	UND	$ 999.939	$ 189.988	$ 1.189.927
134	REPUESTOS - ACCESORIOS	CHUMACERA DE PEDESTAL DIÁMETRO 1".	1	UND	$ 163.800	$ 31.122	$ 194.922
135	REPUESTOS - ACCESORIOS	BOMBA DE CONDENSADO PARA CASSETTE	1	UND	$ 546.000	$ 103.740	$ 649.740
136	REPUESTOS - ACCESORIOS	BOMBA DE CONDENSADO CAUDAL 300L/H DESCARGA 4,70M, 220 VOLTIOS	1	UND	$ 572.600	$ 108.794	$ 681.394
137	REPUESTOS - ACCESORIOS	TARJETA UNIVERSAL MINI SPLIT.	1	UND	$ 182.000	$ 34.580	$ 216.580
138	REPUESTOS - ACCESORIOS	CONTROL REMOTO UNIVERSAL MINI SPLIT.	1	UND	$ 154.000	$ 29.260	$ 183.260
139	REPUESTOS - INSUMOS	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-22 X LB.	1	UND	$ 44.800	$ 8.512	$ 53.312
140	REPUESTOS - INSUMOS	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R407C Y/O -R410 X LB	1	UND	$ 35.000	$ 6.650	$ 41.650
141	REPUESTOS - INSUMOS	GAS MAP/PRO PARA SOLDAR	1	UND	$ 58.800	$ 11.172	$ 69.972
142	REPUESTOS - INSUMOS	REFRIGERANTE MO29 X LB	1	UND	$ 36.400	$ 6.916	$ 43.316

143	REPUESTOS - INSUMOS	ACEITE MINERAL CAPELA TIPO 32 GL	1	UND	$ 183.509	$ 34.867	$ 218.376
144	REPUESTOS - INSUMOS	ACEITE SINTÉTICO CAPELA GL	1	UND	$ 183.509	$ 34.867	$ 218.376
145	REPUESTOS - INSUMOS	FILTRO SECADOR DE 1/4" DLM 032 DANFOSS	1	UND	$ 39.312	$ 7.469	$ 46.781
146	REPUESTOS - INSUMOS	FILTRO SECADOR DE 3/8" DLM 032 DANFOSS	1	UND	$ 86.748	$ 16.482	$ 103.230
147	REPUESTOS - OTROS	DRENAJE EN PVC DE 1/2"	1	UND	$ 36.175	$ 6.873	$ 43.048
148	REPUESTOS - OTROS	DRENAJE EN PVC DE 3/4"	1	UND	$ 43.455	$ 8.256	$ 51.711
149	REPUESTOS - OTROS	BASE PREFABRICADA PINTADA PARA MONTAJE DE CONDENSADORA DE 9.000 A 36.000 BTU CON PREVIO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO	1	UND	$ 127.382	$ 24.203	$ 151.584
150	REPUESTOS - OTROS	PIEDRA FILTRO LÍNEA DE LÍQUIDO	1	UND	$ 298.771	$ 56.767	$ 355.538
151	REPUESTOS - OTROS	PIEDRA FILTRO LÍNEA DE SUCCIÓN	1	UND	$ 550.291	$ 104.555	$ 654.846
152	REPUESTOS - OTROS	PIEDRA FILTRANTE ANTIACIDEZ	1	UND	$ 617.869	$ 117.395	$ 735.264
153	REPUESTOS - OTROS	CONTROL PRESIÓN DE ALTA KP5 060-121266 RESET MANUAL	1	UND	$ 200.190	$ 38.036	$ 238.226
154	REPUESTOS - OTROS	CONTROL PRESIÓN DE ALTA KP5 060-001866 RESET AUTOMÁTICO	1	UND	$ 206.480	$ 39.231	$ 245.712
155	REPUESTOS - OTROS	CONTROL PRESIÓN DUAL KP15 060-000766 3 CONT. - MAN/AUTO 110V 45SEG. 060B017066	1	UND	$ 360.340	$ 68.465	$ 428.805
156	REPUESTOS - OTROS	TERMOSTATO DIGITAL HONEYWELL 24 V PROGRAMABLE 1 ETAPA PR02000	1	UND	$ 271.772	$ 51.637	$ 323.409
157	REPUESTOS - OTROS	TERMOSTATO DIGITAL HONEYWELL 24 V PROGRAMABLE 1 ETAPA PR01000	1	UND	$ 266.458	$ 50.627	$ 317.085
158	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CONTACTOR 3PL 24VCOIL 30/40AMP	1	UND	$ 694.401	$ 131.936	$ 826.338
159	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	SAFETY SWT THERM 115F	1	UND	$ 666.518	$ 126.638	$ 793.156
160	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	HEATER 05.0KW 208V SS 304 S/F	1	UND	$ 8.394.016	$ 1.594.863	$ 9.988.880
161	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	SAFETY SWT THERM 150F MANRESET	1	UND	$ 509.772	$ 96.857	$ 606.629
162	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CONTACTOR 2PL 24VCOIL 25/35AMP	1	UND	$ 1.138.145	$ 216.248	$ 1.354.393
163	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSEBLOCK 250V 3P 060A	1	UND	$ 70.000	$ 13.300	$ 83.300
164	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CONTACTOR 3PL 25/30 NO/NC AUX	1	UND	$ 746.896	$ 141.910	$ 888.806
165	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSE DUAL ELMNT "RK1" 250V 35A	1	UND	$ 853.551	$ 162.175	$ 1.015.725
166	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FILTER 4" 25X16 M8 45% SC	1	UND	$ 182.000	$ 34.580	$ 216.580
167	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	LAMP I/R LINEAR/QRTZ 1600W208V	1	UND	$ 1.260.000	$ 239.400	$ 1.499.400
168	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	SAFETY SWT THERM 120F	1	UND	$ 1.114.485	$ 211.752	$ 1.326.238
169	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE ASSY SOLENOID AUTOFLUSH	1	UND	$ 1.316.006	$ 250.041	$ 1.566.047
170	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CONTACTOR 3PL 24VCOIL 40/50AMP	1	UND	$ 652.107	$ 123.900	$ 776.008
171	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSE DUAL ELMNT "RK1" 250V 35A	1	UND	$ 426.776	$ 81.087	$ 507.863

Bogotá D.C. 26 de enero de 2026
IMTERYX INGENIERÍA E INNOVACIÓN SAS
Dirección: Calle 71 63 66
admon@imteryx.com
www.imteryx.com
Cel.: 350 847 9650
NIT: 901405704-4

172	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	BELT B-50 (SET OF 2)	1	UND	$ 1.730.991	$ 328.888	$ 2.059.879
173	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSE DUAL ELMNT"RK1"250V 2.8A	1	UND	$ 165.994	$ 31.539	$ 197.533
174	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	SENSOR T/H ASSY RMT ICOM 3%RH	1	UND	$ 3.414.510	$ 648.757	$ 4.063.267
175	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	COMP SCRL ZR125KCE-TF5 W/ROTA	1	UND	$ 490.000	$ 93.100	$ 583.100
176	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	PRESS SW HP SPDTAR C/OUT 400PS	1	UND	$ 630.000	$ 119.700	$ 749.700
177	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	TRANSDUCER 0-150 PSIA 0.5-4.5V	1	UND	$ 3.983.543	$ 756.873	$ 4.740.416
178	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSEBLOCK 250V 3P 060A	1	UND	$ 569.033	$ 108.116	$ 677.149
179	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CONTACTOR 3PL 50/63 NO/NC AUX	1	UND	$ 2.205.237	$ 418.995	$ 2.624.232
180	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSE DUAL ELMNT "RK1" 250V 60A	1	UND	$ 853.551	$ 162.175	$ 1.015.725
181	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE CHECK 1 1/8" OD	1	UND	$ 2.537.147	$ 482.058	$ 3.019.205
182	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE ROTOLOCK 1-1/4-12X1-1/8	1	UND	$ 1.067.014	$ 202.733	$ 1.269.747
183	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE ROTOLOCK 1-3/4-12X1-1/8	1	UND	$ 1.410.871	$ 268.065	$ 1.678.936
184	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE SOLND 24VVALVE ROTOLOCK 1-1/4-12X1-1/8	1	UND	$ 1.671.652	$ 317.614	$ 1.989.266
185	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FILTER/DRIER 305-S 5/8"ODF	1	UND	$ 5.018.709	$ 953.555	$ 5.972.263
186	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VLV EXP 5/8X5/8X1/4ODF 11T	1	UND	$ 1.114.485	$ 211.752	$ 1.326.238
187	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE SOLND 24V	1	UND	$ 1.316.006	$ 250.041	$ 1.566.047
188	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	LEAK DET KIT LT460 W/45' CABLE	1	UND	$ 652.107	$ 123.900	$ 776.008
189	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CERTIFICACION Y CALIBRACION DE SENSORES DE TEMPERATUREA Y HUMEDAD.	1	UND	$ 754.727	$ 143.398	$ 898.126

Cordialmente:

Yennifer J. Bermudez M.

Yennifer Bermudez
Imteryx Ingeniería E Innovación SAS

ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR IVA INCLUIDO
1	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** Consistente en la verificación profesional con técnico certificado donde se realizará la verificación de liquidos, filtros, refrigerante, presión, nivel de agua de los drenajes y componentes, parámetros de control y sensores, limpieza con hidrolavadora y liquido desincrustante de las unidades internas y externas. Revisión del sistema de lubricación, refrigeración y amortiguación, chequeo de vibraciones y ruidos, pruebas de medición de ruido, revisión del sistema de alimentación, control y drenajes, así como verificación completa del sistema eléctrico, incluye la recarga de refrigerante y cambio de filtros y lubricantes. Incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras), así como sistemas de control eléctrico y mecánico del equipo.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12.000 BTU	1	UND	319.100	60.629	379.729
2		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU	1	UND	319.100	60.629	379.729
3		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 36.000 BTU	1	UND	319.100	60.629	379.729
4		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS	1	UND	363.100	68.989	432.089
5		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 6 TONELADAS	1	UND	363.100	68.989	432.089
6	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:** Consistente en la mano de obra profesional con técnico certificado donde se realizará instalación, prueba y puesta en funcionamiento de repuestos, insumos, elementos y partes previamente establecidas para realizar un trabajo recuperativo del equipo y dejarlo en correcto y perfecto estado de funcionamiento. Mencionada mano de obra debe contemplar los posibles insumos adicionales y transporte de maquinaria y/o equipos para el desarrollo de los mismos, los cuales se darán por entendido que están incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem. Incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras), así como sistemas de control eléctrico y mecánico del equipo.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12.000 BTU	1	UND	550.150	104.529	654.679
7		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU	1	UND	550.150	104.529	654.679
8		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 36.000 BTU	1	UND	550.150	104.529	654.679
9		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS	1	UND	660.200	125.438	785.638
10		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 6 TONELADAS	1	UND	660.200	125.438	785.638
11	**VISITA DIAGNOSTICO:** Consistente en la visita profesional con técnico certificado donde se realizará la verificación completa del equipo, sus elementos y partes, con equipos de medición mecánica y digital, con el fin de determinar las posibles fallas que pueda estar presentando el equipo y estructuración de la lista de chequeo para determinar los posibles trabajos y elementos que requiere el equipo para volver a estar en perfectas condiciones de funcionamiento. Mencionada visita debe contemplar los posibles insumos adicionales y transporte de maquinaria y/o equipos para el desarrollo de los mismos, los cuales se darán por entendido que están incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem. Incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras), así como sistemas de control eléctrico y mecánico del equipo.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12.000 BTU	1	UND	165.050	31.360	196.410
12		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU	1	UND	165.050	31.360	196.410
13		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 36.000 BTU	1	UND	165.050	31.360	196.410
14		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS	1	UND	187.050	35.540	222.590
15		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 6 TONELADAS	1	UND	187.050	35.540	222.590
16	**REUBICACIÓN EQUIPO:** Consistente en la mano de obra profesional con técnico certificado donde se realizará la desinstalación, traslado, adecuación e instalación, prueba y puesta en funcionamiento del equipo de aire acondicionado, incluyendo las piezas e insumos nuevos que requiere para su puesta en funcionamiento en la nueva ubicación. Mencionada mano de obra debe contemplar los posibles insumos adicionales y transporte de maquinaria y/o equipos para el desarrollo de los mismos, los cuales se darán por entendido que están incluidos dentro del valor cotizado para cada ítem. Incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras), así como sistemas de control eléctrico y mecánico del equipo.	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 12.000 BTU	1	UND	1.980.550	376.305	2.356.855
17		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU	1	UND	1.980.550	376.305	2.356.855
18		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 36.000 BTU	1	UND	2.420.650	459.924	2.880.574
19		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS	1	UND	3.300.900	627.171	3.928.071
20		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 6 TONELADAS	1	UND	3.300.900	627.171	3.928.071
21	BUSQUEDA Y CORECCIÓN DE FUGAS (APLICA PARA CUALQUIER EQUIPO)	BÚSQUEDA Y CORRECCIÓN DE FUGA CON NITRÓGENO (INCLUYE PRESURIZACIÓN Y SOLDADURA DE PLATA CON EQUIPO DE OXIACETILENO).	1	UND	2.090.550	397.205	2.487.755
22	ACONDICIONAMIENTO (APLICA PARA CUALQUIER EQUIPO)	ACONDICIONAMIENTO PROVISIONAL MENSUAL MEDIANTE EQUIPOS PORTÁTILES.	1	UND	550.150	104.529	654.679
23	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR SCROLL 12.000 BTU 220V	1	UND	1.637.250	311.078	1.948.328
24	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR SCROLL 24.000 BTU 220V	1	UND	1.716.450	326.126	2.042.576
25	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR SCROLL 36.000 BTU 1/220V/60	1	UND	2.970.800	564.452	3.535.252
26	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR SCROLL 36.000 BTU 3/220V/60	1	UND	2.970.800	564.452	3.535.252
27	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR ROTATIVO 12.000 B.T.U. 110 V	1	UND	1.518.400	288.496	1.806.896
28	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR ROTATIVO 12.000 B.T.U. 220 V	1	UND	1.430.400	271.776	1.702.176
29	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR ROTATIVO 24.000 B.T.U. 220 V	1	UND	1.584.400	301.036	1.885.436
30	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR ROTATIVO 36.000 B.T.U. 220 V	1	UND	2.750.750	522.643	3.273.393
31	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR 1 TR MONOFÁSICO RECIPROCANTE 220 V	1	UND	1.639.450	311.496	1.950.946
32	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR 1.25 TR MONOFÁSICO RECIPROCANTE 220 V	1	UND	1.639.450	311.496	1.950.946
33	REPUESTOS - COMPRESORES	COMPRESOR 1.5 TR MONOFÁSICO RECIPROCANTE 220 V	1	UND	1.639.450	311.496	1.950.946

ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR IVA INCLUIDO
34	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1 VEL EJE 1/20 HP, 1550 RPM, MONOFÁSICO, 208-230V	1	UND	319.100	60.629	379.729
35	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 3 VEL EJE 1/3 HP, 1075 RPM, MONOFÁSICO 208/230V	1	UND	268.400	50.996	319.396
36	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 3 VEL EJE 3/4 HP, 1075 RPM, MONOFÁSICO, 208/230V	1	UND	1.254.350	238.327	1.492.677
37	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1 VEL EJE 1/2 HP, 1075 RPM, MONOFÁSICO, 220/440V	1	UND	1.021.050	194.000	1.215.050
38	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1 VEL EJE 1 HP, 1140 RPM, TRIFÁSICO, 220/440V	1	UND	1.958.550	372.125	2.330.675
39	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1 VEL EJE 1/5 HP, 850 RPM, MONOFÁSICO, 208/230V	1	UND	999.050	189.820	1.188.870
40	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/5 HP FANCOIL 208 V, 3 VEL, DOBLE EJE	1	UND	1.056.300	200.697	1.256.997
41	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/6 HP, 2 EJES, VENTANA, 208-230 V, 1100 RPM	1	UND	1.078.300	204.877	1.283.177
42	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/10 HP, 2 EJES, 1075 RPM, 115 V.	1	UND	858.250	163.068	1.021.318
43	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/4 HP, 1075 RPM, 2 VEL, 208/230 V, 1 EJE	1	UND	1.047.500	199.025	1.246.525
44	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/4 HP, DOBLE EJE, 1075 RPM, TRIFÁSICO, 208/230V	1	UND	1.047.500	199.025	1.246.525
45	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/5 HP FANCOIL, 1075 RPM, 3 VEL, 115 V, 1 EJE 1/2	1	UND	836.200	158.878	995.078
46	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/3 HP, 1625 RPM, TRIFÁSICO, 208/230 V, DOBLE EJE	1	UND	1.076.100	204.459	1.280.559
47	REPUESTOS - MOTORES	MOTOR 1/3 HP, 1100 RPM, TRIFÁSICO, 208 V, VENTANA, 2 EJES	1	UND	1.076.100	204.459	1.280.559
48	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 5 MF 370VAC	1	UND	29.700	5.643	35.343
49	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 7.5 MF 370VAC	1	UND	30.800	5.852	36.652
50	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 7.5 MF 440VAC	1	UND	30.800	5.852	36.652
51	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 10 MF 370VAC	1	UND	33.450	6.356	39.806
52	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 15 MF 370VAC	1	UND	33.450	6.356	39.806
53	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 25 MF 370VAC	1	UND	93.550	17.775	111.325
54	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 30 MF 370VAC	1	UND	96.850	18.402	115.252
55	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 35 MF 370VAC	1	UND	101.250	19.238	120.488
56	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 35 MF 440VAC	1	UND	101.250	19.238	120.488
57	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 40 MF 440VAC	1	UND	105.650	20.074	125.724
58	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 45 MF 440VAC	1	UND	105.650	20.074	125.724
59	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 50 MF 440VAC	1	UND	105.650	20.074	125.724
60	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 55 MF440VAC	1	UND	105.650	20.074	125.724
61	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 60 MF 440VAC	1	UND	105.650	20.074	125.724
62	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 70 MF 370VAC	1	UND	105.650	20.074	125.724
63	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 80 MF 370VAC	1	UND	110.050	20.910	130.960
64	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 30+ 5 MF 370VAC	1	UND	105.650	20.074	125.724
65	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 40+5 MF 370VAC	1	UND	105.650	20.074	125.724
66	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 45+5 MF 370VAC	1	UND	105.650	20.074	125.724
67	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 50+5 MF 370VAC	1	UND	105.650	20.074	125.724
68	REPUESTOS - CAPACITORES	CAPACITOR PARA MOTOR DE 55+5 MF 370VAC	1	UND	105.650	20.074	125.724
69	REPUESTOS - BLOWERS	BLOWER PARA FANCOIL DE 12.000 BTU/H.	1	UND	594.150	112.889	707.039
70	REPUESTOS - BLOWERS	BLOWER PARA FANCOIL DE 24.000 BTU/H.	1	UND	594.150	112.889	707.039
71	REPUESTOS - BLOWERS	BLOWER PARA FANCOIL DE 36.000 BTU/H.	1	UND	594.150	112.889	707.039
72	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 1/4", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT	1	UND	33.000	6.270	39.270
73	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 3/8", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT	1	UND	38.500	7.315	45.815
74	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT	1	UND	48.400	9.196	57.596
75	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 5/8", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT	1	UND	79.200	15.048	94.248
76	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 3/4", INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT	1	UND	96.850	18.402	115.252

ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR IVA INCLUIDO
77	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	TUBERÍA DE COBRE 1". INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTERÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO RUBAFLEX O SIMILAR POR 3 MT.	1	UND	127.650	24.254	151.904
78	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO MEDIANO 1/4".	1	UND	33.000	6.270	39.270
79	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO MEDIANO 3/8".	1	UND	101.250	19.238	120.488
80	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO MEDIANO 1/2".	1	UND	112.250	21.328	133.578
81	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO MEDIANO 5/8".	1	UND	198.050	37.630	235.680
82	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO MEDIANO 7/8".	1	UND	198.050	37.630	235.680
83	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO SECADOR CUERPO GRANDE 1-1/8".	1	UND	231.050	43.900	274.950
84	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO DE SUCCIÓN 1/4".	1	UND	55.000	10.450	65.450
85	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO DE SUCCIÓN 3/8".	1	UND	101.250	19.238	120.488
86	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO DE SUCCIÓN 1/2".	1	UND	110.050	20.910	130.960
87	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO DE SUCCIÓN 5/8".	1	UND	198.050	37.630	235.680
88	REPUESTOS - CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN	FILTRO DE SUCCIÓN 7/8".	1	UND	99.050	18.820	117.870
89	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 3/8" POR 2 MT	1	UND	11.000	2.090	13.090
90	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 1/2" POR 2 MT	1	UND	12.100	2.299	14.399
91	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 7/8" POR 2 MT	1	UND	19.600	3.724	23.324
92	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 1-1/8" POR 2 MT	1	UND	27.500	5.225	32.725
93	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 1-3/8" POR 2 MT	1	UND	31.450	5.976	37.426
94	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 1-5/8" POR 2 MT	1	UND	31.450	5.976	37.426
95	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	RUBATEX DE 2-1/8" POR 2 MT	1	UND	34.750	6.603	41.353
96	REPUESTOS - AISLAMIENTO TÉRMICO	JUMBOLÓN O SIMILAR POR 2 MT	1	UND	48.400	9.196	57.596
97	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLEADO DE FUERZA, 3 CABLES NO. 12 AWG EN TUBERÍA PVC Y/O CANALETA PLÁSTICA DE 1/2" CON ACCESORIOS Y SOPORTERÍA, POR 3 METROS LINEAL.	1	UND	75.450	14.336	89.786
98	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLEADO DE FUERZA, 3 CABLES NO. 12 AWG EN TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS Y SOPORTERÍA POR 3 METROS LINEAL.	1	UND	100.150	19.029	119.179
99	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLEADO DE FUERZA, 3 CABLES NO. 10 AWG EN TUBERÍA EMT DE 1/2" CON ACCESORIOS Y SOPORTERÍA POR 3 METROS LINEAL.	1	UND	114.500	21.755	136.255
100	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLEADO DE FUERZA, 3 CABLES NO. 8 AWG EN TUBERÍA EMT DE 3/4" CON ACCESORIOS Y SOPORTERÍA POR 3 METROS LINEAL.	1	UND	155.700	29.583	185.283
101	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 14AWG NNR 3 MT	1	UND	32.450	6.166	38.616
102	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 12AWG COR 3 MT	1	UND	44.600	8.474	53.074
103	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 10AWG COR 3 MT	1	UND	61.100	11.609	72.709
104	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 8AWG COR 3 MT	1	UND	89.600	17.024	106.624
105	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 6AWG COR 3 MT	1	UND	131.450	24.976	156.426
106	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CABLE THHN 4AWG COR 3 MT	1	UND	222.950	42.361	265.311
107	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA EMT DE 112" =R 3 MT	1	UND	150.500	28.595	179.095
108	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA EMT DE 3/4" POR 3 MT	1	UND	207.150	39.359	246.509
109	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA EMT DE 1" POR 3 MT	1	UND	273.900	52.041	325.941
110	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA EMT DE 2" POR 3 MT	1	UND	489.950	93.091	583.041
111	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA CORAZA DE 1/2" POR 3 MT	1	UND	217.950	41.411	259.361
112	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA CORAZA DE 3/4" POR 3 MT	1	UND	260.500	49.495	309.995
113	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA CORAZA DE 1" POR 3 MT	1	UND	375.350	71.317	446.667
114	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TUBERÍA CORAZA DE 2" POR 3 MT	1	UND	714.050	135.670	849.720
115	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TEMPORIZADOR DE 0 A 5 MIN	1	UND	55.000	10.450	65.450
116	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	ARRANCADOR UNIVERSAL PARA EQUIPO DE 1 • 5TR.	1	UND	120.150	22.829	142.979
117	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TRANSFORMADOR DE 50 VA 208V-24V.	1	UND	411.950	78.271	490.221
118	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TRANSFORMADOR DE 75 VA 200V-24V.	1	UND	352.100	66.899	418.999

ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR IVA INCLUIDO
119	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	TRANSFORMADOR DE 150VA 208V-24V.	1	UND	1.041.300	197.847	1.239.147
120	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 2X5 A.	1	UND	188.500	35.815	224.315
121	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 2X20 A.	1	UND	65.450	12.436	77.886
122	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 2X32 A.	1	UND	96.450	18.326	114.776
123	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 2X40 A.	1	UND	96.450	18.326	114.776
124	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 2X50 A.	1	UND	112.550	21.385	133.935
125	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 3X20 A.	1	UND	188.500	35.815	224.315
126	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 3X30 A REGULABLE	1	UND	1.426.300	270.997	1.697.297
127	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 3X40 A REGULABLE	1	UND	1.529.300	290.567	1.819.867
128	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	INTERRUPTOR TERMOMÁGNETICO 3X50 A REGULABLE	1	UND	1.666.600	316.654	1.983.254
129	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	VIGILANTE DE TENSIÓN TRIFÁSICO PROGRAMABLE ICM450 O SIMILAR EQUIVALENTE	1	UND	677.150	128.659	805.809
130	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CONTACTOR 2P-30AMP BOBINA 24V	1	UND	987.600	187.644	1.175.244
131	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CONTACTOR 3P-25AMP BOBINA 220V	1	UND	987.600	187.644	1.175.244
132	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CONTACTOR 3P-30AMP BOBINA 24V	1	UND	1.319.950	250.791	1.570.741
133	REPUESTOS - SISTEMA ELÉCTRICO	CONTACTOR 3P-40AMP BOBINA 24V	1	UND	1.571.750	298.633	1.870.383
134	REPUESTOS - ACCESORIOS	CHUMACERA DE PEDESTAL DIÁMETRO 1".	1	UND	257.450	48.916	306.366
135	REPUESTOS - ACCESORIOS	BOMBA DE CONDENSADO PARA CASSETTE	1	UND	858.250	163.068	1.021.318
136	REPUESTOS - ACCESORIOS	BOMBA DE CONDENSADO CAUDAL 300L/H DESCARGA 4,70M, 220 VOLTIOS	1	UND	900.050	171.010	1.071.060
137	REPUESTOS - ACCESORIOS	TARJETA UNIVERSAL MINI SPLIT.	1	UND	286.100	54.359	340.459
138	REPUESTOS - ACCESORIOS	CONTROL REMOTO UNIVERSAL MINI SPLIT.	1	UND	242.050	45.990	288.040
139	REPUESTOS - INSUMOS	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R-22 X LB.	1	UND	70.400	13.376	83.776
140	REPUESTOS - INSUMOS	CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE R407C Y/O -R410 X LB	1	UND	55.000	10.450	65.450
141	REPUESTOS - INSUMOS	GAS MAP/PRO PARA SOLDAR	1	UND	92.400	17.556	109.956
142	REPUESTOS - INSUMOS	REFRIGERANTE MO29 X LB	1	UND	57.200	10.868	68.068
143	REPUESTOS - INSUMOS	ACEITE MINERAL CAPELA TIPO 32 GL	1	UND	288.450	54.806	343.256
144	REPUESTOS - INSUMOS	ACEITE SINTÉTICO CAPELA GL	1	UND	288.450	54.806	343.256
145	REPUESTOS - INSUMOS	FILTRO SECADOR DE 1/4" DLM 032 DANFOSS	1	UND	61.800	11.742	73.542
146	REPUESTOS - INSUMOS	FILTRO SECADOR DE 3/8" DLM 032 DANFOSS	1	UND	136.350	25.907	162.257
147	REPUESTOS - OTROS	DRENAJE EN PVC DE 1/2"	1	UND	56.850	10.802	67.652
148	REPUESTOS - OTROS	DRENAJE EN PVC DE 3/4"	1	UND	68.300	12.977	81.277
149	REPUESTOS - OTROS	BASE PREFABRICADA PINTADA PARA MONTAJE DE CONDENSADORA DE 9.000 A 36.000 BTU CON PREVIO TRATAMIENTO ANTICORROSIVO	1	UND	200.200	38.038	238.238
150	REPUESTOS - OTROS	PIEDRA FILTRO LÍNEA DE LÍQUIDO	1	UND	469.600	89.224	558.824
151	REPUESTOS - OTROS	PIEDRA FILTRO LÍNEA DE SUCCIÓN	1	UND	864.950	164.341	1.029.291
152	REPUESTOS - OTROS	PIEDRA FILTRANTE ANTIACIDEZ	1	UND	971.200	184.528	1.155.728
153	REPUESTOS - OTROS	CONTROL PRESIÓN DE ALTA KP5 060-121266 RESET MANUAL	1	UND	314.650	59.784	374.434
154	REPUESTOS - OTROS	CONTROL PRESIÓN DE ALTA KP5 060-001866 RESET AUTOMÁTICO	1	UND	324.550	61.665	386.215
155	REPUESTOS - OTROS	CONTROL PRESIÓN DUAL KP15 060-000766 3 CONT. - MAN/AUTO 110V 45SEG. 060B017066	1	UND	566.400	107.616	674.016
156	REPUESTOS - OTROS	TERMOSTATO DIGITAL HONEYWELL 24 V PROGRAMABLE 1 ETAPA PR02000	1	UND	427.200	81.168	508.368
157	REPUESTOS - OTROS	TERMOSTATO DIGITAL HONEYWELL 24 V PROGRAMABLE 1 ETAPA PR01000	1	UND	418.850	79.582	498.432
158	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CONTACTOR 3PL 24VCOIL 30/40AMP	1	UND	1.091.500	207.385	1.298.885
159	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	SAFETY SWT THERM. 115F	1	UND	1.047.650	199.054	1.246.704
160	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	HEATER 05.0KW 208V SS 304 S/F	1	UND	13.194.150	2.506.889	15.701.039

ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR IVA INCLUIDO
161	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	SAFETY SWT THERM 150F MANRESET	1	UND	801.300	152.247	953.547
162	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CONTACTOR 2PL 24VCOIL 25/35AMP	1	UND	1.789.000	339.910	2.128.910
163	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSEBLOCK 250V 3P 060A	1	UND	110.050	20.910	130.960
164	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CONTACTOR 3PL 25/30 NO/NC AUX	1	UND	1.174.000	223.060	1.397.060
165	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSE DUAL ELMNT "RK1" 250V 35A	1	UND	1.341.650	254.914	1.596.564
166	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FILTER 4" 25X16 M8 45% SC	1	UND	286.100	54.359	340.459
167	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	LAMP I/R LINEAR/QRTZ 1600W208V	1	UND	1.980.550	376.305	2.356.855
168	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	SAFETY SWT THERM 120F	1	UND	1.751.800	332.842	2.084.642
169	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE ASSY SOLENOID AUTOFLUSH	1	UND	2.068.550	393.025	2.461.575
170	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CONTACTOR 3PL 24VCOIL 40/50AMP	1	UND	1.025.000	194.750	1.219.750
171	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSE DUAL ELMNT "RK1" 250V 35A	1	UND	670.850	127.462	798.312
172	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	BELT B-50 (SET OF 2)	1	UND	2.720.850	516.962	3.237.812
173	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSE DUAL ELMNT"RK1"250V 2.8A	1	UND	260.900	49.571	310.471
174	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	SENSOR T/H ASSY RMT ICOM 3%RH	1	UND	5.367.100	1.019.749	6.386.849
175	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	COMP SCRL ZR125KCE-TF5 W/ROTA	1	UND	770.200	146.338	916.538
176	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	PRESS SW HP SPDTAR C/OUT 400PS	1	UND	990.250	188.148	1.178.398
177	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	TRANSDUCER 0-150 PSIA 0.5-4.5V	1	UND	6.261.550	1.189.695	7.451.245
178	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSEBLOCK 250V 3P 060A	1	UND	894.450	169.946	1.064.396
179	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CONTACTOR 3PL 50/63 NO/NC AUX	1	UND	3.466.300	658.597	4.124.897
180	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FUSE DUAL ELMNT "RK1" 250V 60A	1	UND	1.341.650	254.914	1.596.564
181	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE CHECK 1 1/8" OD	1	UND	3.988.000	757.720	4.745.720
182	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE ROTOLOCK 1-1/4-12X1-1/8	1	UND	1.677.200	318.668	1.995.868
183	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE ROTOLOCK 1-3/4-12X1-1/8	1	UND	2.217.700	421.363	2.639.063
184	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE SOLND 24VVALVE ROTOLOCK 1-1/4-12X1-1/8	1	UND	2.627.600	499.244	3.126.844
185	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	FILTER/DRIER 305-S 5/8"ODF	1	UND	7.888.650	1.498.844	9.387.494
186	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VLV EXP 5/8X5/8X1/4ODF 11T	1	UND	1.751.800	332.842	2.084.642
187	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	VALVE SOLND 24V	1	UND	2.068.550	393.025	2.461.575
188	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	LEAK DET KIT LT460 W/45' CABLE	1	UND	1.025.000	194.750	1.219.750
189	REPUESTOS - LIEBERT 5 TONELADAS	CERTIFICACION Y CALIBRACION DE SENSORES DE TEMPERATUREA Y HUMEDAD.	1	UND	1.186.300	225.397	1.411.697

Yomara Quintero

YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO
CC. 1.119.540.256 DE FLORENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S
controlservicesing@gmail.com
3204369495