Andes Antioquia, 23 de octubre de 2025.

Señor
VICTOR AUGUSTO RÍOS VASCO
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Municipio de Salgar – Antioquia

ASUNTO: Presentación de oferta técnica y económica.

Respetuoso saludo;

El suscrito Esteban Espinal Chavarría, mayor de edad, domiciliado en el municipio de Andes (Antioquia), identificado con cédula de ciudadanía número 1.037.605.516, quien actúa como Gerente General y Representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ANDES -EDUAN-, por decisión de la Junta Directiva en reunión del once (11) de junio de 2024, como consta en el Acta No. 001 y en el Acuerdo No. 001 del primero (01) de julio de 2024, en ejercicio de las facultades conferidas en el Acuerdo 004 de 2024 del Concejo Municipal de Andes y el Acuerdo 002 de 2024 de la Junta Directiva de la EDUAN, y, una vez examinados los documentos previos del contrato, me permito presentar la oferta técnica y económica para un "**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA EJECUTAR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 25AS122C2466 DE 2025, SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA EN ESPACIOS PÚBLICOS, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN, DOTACIÓN, AMPLIACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SALGAR – ANTIOQUIA.**"

1. PROPUESTA

El presupuesto proyectado para la contratación directa, asciende aproximadamente a la suma de **SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($689.691.946),** discriminados de la siguiente forma:

OBRA: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($673.658.865) para cubrir los costos directos e indirectos de la ejecución.

HONORARIOS: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($13.473.177),** equivalente al 2%.

IVA HONORARIOS: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE **($2.559.904).**

Los elementos a adquirir serán los siguientes:

PROYECTO 1: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DEL COLISEO CUBIERTO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA					
No	**DESCRIPCIÓN**	**UNID**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
SECCIÓN 1 - PRELIMINARES					
1.1	Localización y replanteo	M2	606.02	$ 2,322.00	$ 1,407,178.44
1.2	Demolición con medios mecánicos de placas en concreto (e = 0.15 m), incluye retiro de escombros y carga manual sobre camión o contenedor.	M2	56.68	$ 57,247.00	$ 3,244,759.96
1.3	Demolición de muros en mampostería en bloque de ladrillo o cemento, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	7.92	$ 90,519.00	$ 716,910.48
1.4	Demolición de mesones en concreto, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	2.20	$ 56,319.00	$ 123,901.80
1.5	Demolición de enchapes en cerámica (pisos y paredes), con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	51.14	$ 48,235.00	$ 2,466,737.90
1.6	Retiro de aparatos sanitarios (lavamanos, orinal, duchas, sanitarios), con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	UND	5.00	$ 40,151.00	$ 200,755.00
1.7	Demolición de pañetes, con medios manuales, embolsado en estopa, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	35.93	$ 29,758.00	$ 1,069,204.94
1.8	Retiro de puertas metálicas, con medios manuales, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	5.19	$ 35,301.00	$ 183,212.19
1.9	Desmonte de cubierta existente en coliseo, con medios manuales o mecánicos, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M2	663.29	$ 24,973.00	$ 16,564,341.17
1.10	Demolición de elementos estructurales, con medios mecánicos, incluye acarreo interno y retiro de escombros	M3	3.26	$ 260,259.00	$ 848,444.34
1.11	Desmonte de estructura metálica existente (cerchas principales) para repotenciación, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	UND	6.00	$ 2,009,011.00	$ 12,054,066.00
1.12	Desmonte de estructura metálica existente (correas principales) para repotenciación	ML	366.48	$ 25,200.00	$ 9,235,296.00
SECCIÓN 2 - CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES					
2.1	Excavación manual (inc. retiro de sobrantes)	M3	64.08	$ 72,897.00	$ 4,671,239.76
2.2	Vigas cimentación y zapatas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	M3	9.06	$ 957,638.00	$ 8,676,200.28
2.3	Placa de contrapiso de 0,15 m en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M2	56.68	$ 190,892.00	$ 10,819,758.56
2.4	Acero de refuerzo 4200 Kg/cm² (60000 psi)	KG	2,952.26	$ 7,295.00	$ 21,536,736.70
2.5	Malla electrosoldada de 4 mm 15x15 D84	M2	56.68	$ 9,397.00	$ 532,621.96
2.6	Relleno con material seleccionado	M3	43.96	$ 74,206.00	$ 3,262,095.76
2.7	Vigas Aéreas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	M3	8.71	$ 1,097,503.00	$ 9,559,251.13
2.8	Columnas en concreto 210 kg/cm² - Repotenciación (3000 psi)	M3	3.38	$ 1,070,416.00	$ 3,618,006.08
SECCIÓN 3 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES					
3.1	Construcción de mampostería en bloque de concreto liso de 10 x 20 x 40cm, perforación horizontal. Incluye el suministro y transporte, mortero de pega 1:4 espesor máx=0.02 m.	M2	14.70	$ 86,012.00	$ 1,264,376.40
3.2	Acero de refuerzo 4200 Kg/cm² (60000 psi)	KG	20.00	$ 7,295.00	$ 145,900.00

3.3	Concreto fluido (Grouting) 21MPa. Para anclaje y bóvedas de elementos no estructurales	M3	0.36	$ 602,771.00	$ 216,997.56
3.4	Viga cinta de 0,07x0,10 m 210 kg/cm² (3000 psi) para muros	ML	8.10	$ 85,184.00	$ 689,990.40
3.5	Muro liviano divisorio interior sencillo a dos caras (fibrocemento). El precio no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes.	M2	5.00	$ 166,678.00	$ 833,390.00
3.6	Mesón en concreto 210kg/cm² (3000 psi) e=10 cms	M2	2.41	$ 139,037.00	$ 335,079.17
3.7	Pañete Liso en mortero 1:4	M2	47.09	$ 39,363.00	$ 1,853,603.67
3.8	Estuco Plástico Interiores / exterior	M2	13.18	$ 23,752.00	$ 313,051.36
3.9	Suministro e instalación de cerámica para baños (piso /pared), incluye alistado, pegante cerámico, espaciadores y emboquillado	M2	49.11	$ 115,327.00	$ 5,663,708.97
3.10	Pintura Vinilo 3 manos	M2	13.18	$ 23,441.00	$ 308,952.38
	SECCIÓN 4 - CUBIERTA				
4.1	Estructura metálica para cubierta, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura esmalte	KG	2,899.64	$ 20,100.00	$ 58,282,764.00
4.2	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja UPVC con espesor de 2mm, incluye tornillos	M2	725.37	$ 70,426.00	$ 51,084,907.62
4.3	Suministro, transporte e instalación de canal metálico de sección 0,4*0,30m, en lámina galvanizada C-16 (incluye pintura anticorrosova y pintura esmalte color)	ML	60.44	$ 150,441.00	$ 9,092,654.04
4.4	Montaje de estructura metálica (cerchas principales) luego de repotenciación	UND	6.00	$ 2,009,011.00	$ 12,054,066.00
4.5	Suministro, montaje e instalación de correa metálica en perfil tipo C de 160x160x1,50mm, incluye anticorrosivo y pintura de acabado, soldadura, tornillos y todo lo necesario para su correcta instalación.	ML	1,741.16	$ 34,024.00	$ 59,241,227.84
	SECCIÓN 5 - CARPINTERÍA METÁLICA				
5.1	Suministro, transporte e instalación de Ventana 2.1 x 1 En lamina CR cal 18 en acabado color negro + vidrio de 5 mm con pelicula de seguridad y reja, con basculante, según diseño, incluye suministro e instalación, empaques, alfajía, fijaciones y anclajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	32.48	$ 417,098.00	$ 13,547,343.04
5.2	Suministro e instalación de puerta o ventana en tubo galvanizado y malla galvanizada incluye paral lateral, pestillo de acero y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (Puerta posterior y principal)	M2	3.00	$ 907,632.00	$ 2,722,896.00
5.3	Puerta sección variable para Cabinas de unidades sanitarias, en lamina CR cal 18, en acabado color según diseño, incluye suministro e instalación, cerraduras y herrajes.	M2	6.53	$ 492,280.00	$ 3,214,588.40
	SECCIÓN 6 - MUEBLES Y EQUIPOS				
6.1	Suministro, transporte e instalación de Lavamanos de porcelana sanitaria, con alimentación superior, color Blanco, con grifo de paso, con grifería de monocontrol, incluye silicona para sellado de juntas	UND	4.00	$ 184,277.00	$ 737,108.00
6.2	Suministro, transporte e instalación de sanitario de porcelana sanitaria, con alimentación superior color Blanco, con grifo de paso, incluye silicona para sellado de juntas.	UND	3.00	$ 320,099.00	$ 960,297.00
6.3	Suministro, transporte e instalación de orinal de llave color blanco, incluye grifería	UND	2.00	$ 261,075.00	$ 522,150.00
6.4	Poceta + Llave tipo jardín	UND	1.00	$ 134,177.00	$ 134,177.00
6.5	Grifería ducha sencilla con mezclador	UND	1.00	$ 214,146.00	$ 214,146.00
6.6	Espejos flotantes de 4mm	M2	2.70	$ 298,372.00	$ 805,604.40
	SECCIÓN 7 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
7.1	Suministro e instalación de luminaria tipo led lineal de 40W de 1,2 ml	UND	5.00	$ 467,125.00	$ 2,335,625.00
7.2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra 15A, 120V, 3 hilos, marca levitón o similar. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 2400 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1.00	$ 97,154.00	$ 97,154.00

7.3	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15A, 120V, 3 hilos, marca leviton. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 2400 EMT, aparato y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	2.00	$ 94,695.00	$ 189,390.00
7.4	Suministro e instalación de salida para Interruptor sencillo. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 4X4 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	2.00	$ 104,666.00	$ 209,332.00
	SECCIÓN 8 - REDES HIDROSANITARIAS				
8.1	Tubería PVC presión, diámetro 1/2", incluye soportes y accesorios	ML	38.30	$ 7,377.00	$ 282,539.10
8.2	Salidas hidráulicas PVC presión de diámetro 1/2", capacidad de 21-200 psi.	UND	11.00	$ 44,854.00	$ 493,394.00
8.3	Salidas sanitarias PVC de diámetro 2", incluye soportes y accesorios	UND	7.00	$ 59,075.00	$ 413,525.00
8.4	Salidas sanitarias PVC de diámetro 3", incluye soportes y accesorios	UND	3.00	$ 65,484.00	$ 196,452.00
8.5	Salidas sanitarias PVC de diámetro 4", incluye soportes y accesorios	UND	3.00	$ 94,733.00	$ 284,199.00
8.6	Tubería sanitaria PVC de diámetro 4", incluye soportes y accesorios	ML	27.61	$ 27,740.00	$ 765,901.40
	SECCIÓN 9 - PINTURAS, DEMARCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE EXISTENTE				
9.1	Sellado de juntas de dilatación y/o construcción con aditivo epóxico Vulkem o Similar	ML	363.00	$ 26,815.00	$ 9,733,845.00
9.2	Suministro e Instalación de capa de imprimante epóxico tipo Sikafloor 154 W o similar	M2	526.24	$ 30,494.00	$ 16,047,162.56
9.3	Suministro e Instalación de capa de nivelación con color tipo Sikafloor 2030 o similar.	M2	526.24	$ 24,527.00	$ 12,907,088.48
9.4	Suministro e Instalación de capa de sello con color con Sikafloor 2020 o similar.	M2	526.24	$ 13,176.00	$ 6,933,738.24
				SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS - COLISEO MUNICIPAL	**$ 385,919,043.48**

PROYECTO 2: ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL ESCENARIO DEPORTIVO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALGAR, ANTIOQUIA, ETAPA II.

No	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SECCIÓN 1 – PRELIMINARES				
	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE				
1.1	Localización y replanteo	M2	36.60	$ 2,322.00	$ 84,985.20
	SECCIÓN 2 - CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES				
2.1	Excavación manual (inc. retiro de sobrantes)	M3	41.10	$ 72,897.00	$ 2,996,066.70
2.2	Vigas cimentación y zapatas en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M3	10.10	$ 957,638.00	$ 9,672,143.80
2.3	Placa de contrapiso de 0,15 m en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M2	36.60	$ 190,892.00	$ 6,986,647.20
2.4	Acero de refuerzo 4200 Kg/cm² (60000 psi)	KG	1,484.57	$ 7,295.00	$ 10,829,938.15
2.5	Malla electrosoldada de 4 mm 15x15 D84	M2	36.60	$ 9,397.00	$ 343,930.20
2.6	Relleno con material seleccionado	M3	30.24	$ 74,206.00	$ 2,243,989.44
2.7	Vigas Aéreas en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M3	0.61	$ 1,097,503.00	$ 669,476.83
2.8	Columnas en concreto 210 kg/cm² (3000 psi)	M3	1.17	$ 1,070,416.00	$ 1,252,386.72
	SECCIÓN 3 - ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES				
3.1	Construcción de mampostería en bloque de concreto liso de 10 x 20 x 40cm, perforación horizontal. Incluye el suministro y transporte, mortero de pega 1:4 espesor máx=0.02 m.	M2	80.78	$ 86,012.00	$ 6,948,049.36
3.7	Pañete Liso en mortero 1:4	M2	449.37	$ 39,363.00	$ 17,688,551.31

3.8	Estuco Plástico Interior / exterior	M2	377.12	$ 23,752.00	$ 8,957,354.24
3.9	Suministro e instalación de cerámica para baños (piso /pared), incluye alistado, pegante cerámico, espaciadores y emboquillado	M2	100.50	$ 115,327.00	$ 11,590,363.50
3.10	Pintura Vinilo 3 manos	M2	430.36	$ 23,441.00	$ 10,088,068.76
SECCIÓN 4 – CUBIERTA					
4.1	Estructura metálica para cubierta, incluye soldadura, anticorrosivo y pintura esmalte	KG	272.38	$ 20,100.00	$ 5,474,838.00
4.2	Suministro, transporte e instalación de cubierta en teja UPVC con espesor de 2mm, incluye tornillos	M2	36.42	$ 70,426.00	$ 2,564,914.92
4.3	Suministro, transporte e instalación de canal metálico de sección 0,4*0,30m, en lámina galvanizada C-16 (incluye pintura anticorrosova y pintura esmalte color)	ML	48.40	$ 150,441.00	$ 7,281,344.40
4.4	Montaje de estructura metálica (cerchas principales) luego de repotenciación	UND	1.00	$ 2,009,011.00	$ 2,009,011.00
4.5	Suministro, montaje e instalación de correa metálica en perfil tipo C de 160x160x105mm	ML	85.40	$ 34,024.00	$ 2,905,649.60
SECCIÓN 5 - CARPINTERÍA METÁLICA					
5.1	Suministro, transporte e instalación de Ventana 2.1 x 1 En lamina CR cal 18 en acabado color negro + vidrio de 5 mm con película de seguridad y reja, con basculante, según diseño, incluye suministro e instalación, empaques, alfajía, fijaciones y anclajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	4.00	$ 417,098.00	$ 1,668,392.00
5.2	Suministro e instalación de puerta o ventana en tubo galvanizado y malla galvanizada incluye para lateral, pestillo de acero y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento (Puerta posterior y principal)	M2	2.20	$ 907,632.00	$ 1,996,790.40
SECCIÓN 7 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
7.1	Suministro e instalación de luminaria tipo led lineal de 40W de 1,2 ml	UND	6.00	$ 467,125.00	$ 2,802,750.00
7.2	Suministro e instalación de salida para tomacorriente doble con polo a tierra 15A, 120V, 3 hilos, marca levitón o similar. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 2400 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	6.00	$ 97,154.00	$ 582,924.00
7.4	Suministro e instalación de salida para Interruptor sencillo. Incluye tubería EMT 1/2", cable 10 AWG THHN, caja 4X4 EMT, aparatos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	2.00	$ 104,666.00	$ 209,332.00
				SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS - GIMNASIO MUNICIPAL	**$ 117,847,897.73**
				TOTAL, COSTOS DIRECTOS: COLISEO MUNICIPAL + GIMNASIO MUNICIPAL	**$ 503,766,941.21**
COSTOS INDIRECTOS	**ADMINISTRACIÓN**		**28.00%**	**$**	**141,054,743.54**
	IMPREVISTOS		**0.00%**	**$**	**-**
	UTILIDADES		**5.00%**	**$**	**25,188,347.06**
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$**	**166,243,090.60**
				SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS	**$ 670,010,031.81**

IVA SOBRE UTILIDAD	**0.00%**	**$ -**
TOTAL, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO (IVA INCLUIDO)		**$ 670,010,031.81**
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA – PGIO		**$ -**
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO – PMT		**$ 3,648,833.32**
VALOR TOTAL DE OBRA CIVIL		**$ 673,658,865.13**
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA		**$ 0.00**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$ 673,658,865.13**

2. FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán al contratista mediante Actas de avance suscritas debidamente por los Contratistas y los supervisores hasta completar el 90%, el último pago, correspondiente al saldo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato, de acuerdo con las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción, se pagará una vez se haya

terminado el contrato y previa suscripción del acta de recibo final de la obra por parte del MUNICIPIO, así como de la aprobación de las garantías correspondientes, según aplique. Parágrafo 1: Los pagos se realizará previa presentación del informe de ejecución del contrato, el cual deberá contener balance físico y financiero, registro fotográfico del antes, durante y después y todos los pormenores de la obra, además, el informe debe estar acompañado de la factura original o cuenta de cobro, certificado de parafiscales y seguridad social, planillas de la seguridad social legibles y pagadas del personal que laboren en ese contrato y completas, EPS, AFP, ARL, RUT legible y actualizado. Parágrafo 2: Del valor de cada pago, se le deducirán los impuestos de ley de carácter nacional y local.

Para realizar el(los) pago(s) en cumplimiento del objeto contractual, se requiere de la entrega, de los siguientes documentos soporte: Factura electrónica original (o cuenta de cobro según sea el caso) a nombre del Municipio, certificación de cumplimiento en el pago de la seguridad social y parafiscales certificado por el revisor fiscal o el representante legal si es persona jurídica, cédula del representante legal, actas de avance avaladas por la interventoría y/o supervisión designada, recibo a satisfacción de las obras por el supervisor o interventor del contrato, Informe de actividades, RUT, si es el primer pago, Certificación bancaria de la cuenta donde se consigna, y demás certificaciones de Ley que sean procedentes para materializar la respectiva ordenación.

El pago al contratista se efectuará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura electrónica, certificado de pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, RUT, certificado de cuenta bancaria y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfacción de las actividades. El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de dos (2) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025.

ESTEBAN ESPINAL CHAVARRÍA
Representante Legal y Gerente General EDUAN

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	Laura Vélez Taborda (Contratista).		23/10/2025
Revisó y Aprobó	Esteban Espinal (Gerente General)		23/10/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			