
**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA**
**FORMATO 6 - OFERTA TECNICA (*)**

**Ofrezco al SENA el cumplimiento de la presente oferta técnica la cual cumple con las exigencias de la entidad, en consecuencia, me comprometo a realizar la "Adecuación arquitectónica y acondicionamiento de instalaciones del ambiente de formación de gestión documental en la Sede Comercio del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila del proyecto de modernización SENNOVA" de buena calidad, de acuerdo a la descripción, unidad de medida, cantidad y características técnicas exigidas en el proceso de selección cumpliendo el cronograma de ejecución dentro del término contractual.**

| CAPITULO | ITEM | DESCRIPCION | UNID. | CANT. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | **PRELIMINARES** | | |
| | 1.1 | Localización y replanteo manual | M² | 107,30 |
| | 1.2 | Desmonte de Puertas, incluye marco (incluye traslado hasta sitio de acopio) | UND | 2,00 |
| | 1.3 | Desmonte de ventanas incluye traslado hasta sitio de acopio | M² | 24,00 |
| | 1.4 | Demolición de muros con retiro de escombros a escombrera autorizada por autoridad ambiental, (incluye cargue y transporte) | M² | 12,45 |
| 2 | | **MAMPOSTERIA, ESTRUCTURAS EN CONCRETO, PISOS, ENCHAPES Y ACABADOS** | | |
| | 2.1 | Suministro, transporte y aplicación de pintura en vinilo tipo I, dos manos en muros interiores, incluye resanes con estuco. | M² | 89,00 |
| 3 | | **CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA** | | |
| | 3.1 | Suministro e instalación de estructura de soporte de puertas en perlines rectangulares PHR 150 x 50 mm calibre 16 dobles para un area rectangular de 150 x 100 mm, incluye anticorrosivo y pintura | ML | 2,00 |
| 4 | | **PUERTAS Y VENTANAS** | | |
| | 4.1 | Suministro e instalación de Puerta de 1,00 m de ancho x 2,20 m de alto, en vidrio templado, e =10mm, en 1 hoja, zócalos superior e inferior, con chapa de seguridad, 1 manija doble en acero inoxidable tipo romana de 0,60 m de largo, con una bisagra hidráulica a piso y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, incluye papel sand blasting de e= 4 micras y 1 logo institucional, según diseño. | UND | 2,00 |
| | 4.2 | Suministro e instalación de ventana en aluminio proyectante VC 744 con un cuerpo fijo y otro corredizo vidrio crudo e =5mm, incluye papel sand blasting de 4 micras , según diseño. | M² | 24,00 |
| | 4.3 | Suministro e instalación de Suministro transporte e instalación de sistema de protección solar para fachada en cortasol Celoscreen formado por paneles perforados 103 en Aluzinc Color Aluminio Medio 7257 y portapaneles paso 120 en Aluzinc cal. 26 de longitud 5 ml. pintura poliester horneable, color a elegir, asegurados sobre Perfil Metálico tubular rectangular de 2 1/2"x1 1/4" de 1,6mm, color Alumínio Natural instalados en forma vertical cada 1,20 metros, según recomendaciones del Fabricante del Cortasol. | M² | 36,00 |
| | 4.4 | Division interna PLEGABLE en vidrio templado de 10 mm con bisagras en acero inoxidable, zocalo superior e inferior, riel superior en acero, guia inferior en acero, fallebas y cerradura. DIMENSION : 5,30x2,35 m. Diseño existente en auditorio de la Agencia Publica de Empleo. | UND | 1,00 |
| 5 | | **RED ELECTRICA Y OTROS** | | |
| | 5.1 | Suministro e instalacion acometida 3FNo.6+1 N No.6+1T No.8 en cable THHN AWG. Incluye tuberia EMT de 1-1/4" y accesorios | ML | 20,00 |
| | 5.2 | Suministro e instalacion de tablero trifasico de 6 ctos con puerta. Incluye breakers | UND | 1,00 |
| | 5.3 | Suministro e instalacion de punto electrico para tomacorriente doble monofasico para puesto de trabajo en canaleta. Incluye toma, cable monopolar No.12 y accesorios. | UND | 6,00 |

(*) Para suscribir este formato, por favor leer detenidamente el Estudio Previo.




Firmado digitalmente por Germán Vargas Almario

**Nombre y firma del proponente**