



INSERTE SU LOGO INSTITUCIONAL AQUÍ	FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS		
	PRESUPUESTO DE OBRA		
	Institución: LIBIA ABAJO	Municipio: BETANIA	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	SUBTOTAL
1.0	PRELIMINARES				\$ 1,196,545
1.06	DEMOLICIÓN MUROS EN LADRILLO O BLOQUE hasta 0.10m de espesor.	m ²	40.00	\$ 17,586	\$ 703,434
1.11	RETIRO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO O ASBESTO CEMENTO en mal estado.	m ²	20.00	\$ 21,564	\$ 431,283
1.19	RETIRO DE VENTANAS (marco y alas).	m ²	4.00	\$ 15,457	\$ 61,828
6.0	PISOS				\$ 18,154,716
6.1	Pisos				\$ 2,029,907
6.1.3	Construcción de MORTERO DE NIVELACIÓN para pisos en dosificación 1:4, incluye separaciones perimetrales y dilataciones.	m ²	40.00	\$ 50,748	\$ 2,029,907
6.2	Baldosas cerámicas, grano y gres				\$ 16,124,809
6.2.1	Suministro e instalación PISO EN CERÁMICA color a definir en formato maximo 60*60, incluye material de pega, separadores, niveladores y emboquillado de juntas.	m ²	35.50	\$ 164,636	\$ 5,844,586
6.2.3	Suministro e instalación de PISO EN GRES, para uso intenso de primera calidad; incluye varilla de dilatación plástica de 10mm, incluye pegacor latex o similar. Tableta o tablón y boquilla latex.	m ²	89.80	\$ 114,479	\$ 10,280,224
8.0	CARPINTERÍA METÁLICA				\$ 7,611,575
8.2	Ventanería metálica				\$ 1,613,380
8.2.1	Suministro e instalación de VENTANA CORREDIZA DOS CUERPOS EN ALUMINIO color a definir. Un cuerpo fijo y uno móvil en vidrio laminado 6mm; marco en aluminio color a definir, manija y cerraduras metálicas, alfajía hacia muro exterior si se requiere, en aluminio y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, felpa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m ²	4.00	\$ 403,345	\$ 1,613,380
8.3	Divisiones, muebles y mesones				\$ 5,998,195
8.3.3	Suministro e instalación de MUEBLE Y MESÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON POZUELO, calibre 20 con alacenas inferiores en acero. ancho 0.60m, espesor 0.02m con lavaplatos y proteccion a muro de 0.10m (salpicadero). Incluye entrepaños en acero, puertas en acero, grifería, abastos, desagues y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	2.50	\$ 2,399,278	\$ 5,998,195
15	TRANSPORTE				\$ 1,500,000
15.1	Transporte desde cabecera municipal hasta Institución Educativa.	gbl	10.00	\$ 150,000	\$ 1,500,000
	COSTO DIRECTO				\$28,462,836

Notas: Presupuesto aprobado, sin modificaciones.



Maria Alejandra Ocampo Palacio
Profesional
Direccion de Infraestructura Fisica Educativa Y tecnologica
Secretaria de Educacion de Antioquia

Elaboró
Rector/Administracion municipal