Cartago, 25 de Junio 2025

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO HOLGUÍN GARCÉS
Calle 48 #2AN-45
Cartago, Valle

REFERENCIA: PROPUESTA ECONÓMICA

De acuerdo a solicitud de cotización y a visita técnica realizada el día 12 de junio/2025, me permito relacionar mi propuesta económica, para trabajos a realizar en el área de preescolar de la institución educativa Antonio Holguín Garcés.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	TOTAL
	BATERIAS SANITARIAS				
1	Reparación y pintura de las puertas de cada baño	UND	5	266.000	1.330.000
2	Reparación y pintura puerta de acceso a las baterías sanitarias (1 puerta)	UND	1	400.000	400.000
3	Pintura de muros	UND	1	787.200	787.200
4	Resane de huecos y pintura del cielo raso	UND	1	1.591.000	1.591.000
5	Demolición de poceta existente que también funciona como lavamanos	UND	1	300.000	300.000
6	Construcción de mesón en concreto pulido para instalación de lavamanos	UND	1	2.200.000	2.200.000
7	Suministro e instalación de lavamanos de empotrar	UND	2	375.000	750.000
8	Suministro e instalación de desagües en acero inoxidable, para dos lavamanos	UND	2	194.000	388.000
9	Suministro e instalación de grifería en acero inoxidable, para dos lavamanos	UND	2	204.000	408.000
10	Suministro e instalación de orinales	UND	2	500.000	1.000.000
11	Retiro de escombros	UND	1	360.000	360.000
	ÁREA DE JUEGOS				-
12	Nivelación del terreno, y descapote	M2	73,5	9.200	676.200
13	Realce de los juegos (para la nivelación del terreno quitar y poner)	UND	1	800.000	800.000
14	Relleno con material granular tipo Caliche - compactado	M3	8,68	202.400	1.756.832
15	Losa en concreto en área de los juegos infantiles	M2	73,5	165.000	12.127.500
16	Retiro de material sobrante	M3	3,675	128.800	473.340
				TOTAL	**$ 25.348.072**

Para las labores detalladas en el cuadro anterior, se explica que:

- Se realizará la nivelación y retiro de la capa vegetal existente, con el fin de dejar el área a intervenir limpia y lista para la construcción de la losa en concreto.

- Se construirá una losa de 7cm de espesor con malla electrosoldada dando un manejo de agua hacia la parte de la vía, con el fin de evitar el presente empozamiento de agua que sucede actualmente.

- Para la zona de los baños se realizará mantenimiento general a toda el área, restaurando y embelleciendo los elementos internos ya deteriorados por el uso, como lo es la pintura en muros y puertas que evidencia un notable deterioro del mismo, la demolición y construcción de un nuevo mesón para lavamanos, el suministro e instalación de dos lavamanos con sus griferías y el suministro de dos orinales.

Agradezco la atención prestada.

DAVID GALLEGO GARCIA
CC.1112791945
Cra.5B #21A 158
Teléfono 3206549544