MUNICIPIO DE NECOCLI

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA ATENDER LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N°026 DE FREBRERO DE 2026, PARA ATENDER LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA OLA INVERNAL EN MATERIA DE SANEAMIENTO BÁSICO, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES, ADECAUCIÓN DE REPRESAS, LIMPIEZA MANUAL Y MECÁNICA PARA EL CONTROL SANITARIO Y RETIRO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS COSTERAS Y DESCOLMATACIÓN DE CANALES, CON EL FIN DE MITIGAR RIESGOS SANITARIOS Y PROTEGER LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1.1	Limpieza manual y mecánica para el control sanitario y retiro de residuos sólidos en zonas costeras y áreas de influencia del sistema de saneamiento básico.	m	

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Cantidad	Rendimiento	Precio-Unit	Valor-Unit
Retrocargador Pajarita	dia	1	30.00	$ 1,360,000	$ 45,333
motosierra	dia	1	30.00	$ 200,000	$ 6,667
Herramienta menor	Und	1	0.05		$ 4,220
				Sub-Total	**$ 56,220**

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio-Unit	Valor-Unit
			Sub-Total	**$ 0**

III. MANO DE OBRA

Descripción	Jornal	Jornal +Prestaciones	Rendimiento	Valor-Unit
Ayudantes (10)	**$ 583,635**	**80.33%**	**0.18**	**$ 84,393**
				$ 0
			Sub-Total	**$ 84,393**

IV. TRANSPORTE

Descripción	Unidad	Cantidad		Precio-Unit	Valor-Unit
volqueta	m3/km	42.0		$ 2,500	$ 105,000.0
				Sub-Total	**$ 105,000**
				PRECIO UNITARIO	**$ 245,613**

GUSTAVO ADOLFO CASTILLA HERNANDEZ
SECRETARIO DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE NECOCLI