| PLANTIDIESELES S.A.S. PLANTAS ELECTRICAS - TABLEROS DE CONTROL Y CABINAS PARA CONTROLAR EL RUIDO NIT: 800.032.069-7 | **COTIZACIÓN No. MT.6671/26** | R-GC-001<br>VERSIÓN : 2<br>Fecha: 2016/02/07 |
|---|---|---|

Fecha : 16 de febrero de 2026 **Oferta válida: 30 días**

Señores: **ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA**
Atn. S2 Pedro Camilo Garcia González **Ref.- Planta Electrica Cummins 6LTA**
Email pedro.garcia@armada.mil.co
Cel. 3025995121

Respetados Señores:

De acuerdo con su amable solicitud, sometemos a su consideración nuestra oferta para el mantenimiento de la planta eléctrica de la referencia de su interes así:

Revisión general en la cual se le efectuaran los siguientes trabajos:

- Revisión del sistema de escape y corrección de fuga de gases.
- Revisión del sistema de inyección
- Revisión del sistema de refrigeración (radiador, bomba de agua, mangueras,).
- Revisión sistema eléctrico del generador, retoques de conexiones, verificación de cableados.
- Revisión sistema eléctrico de control del motor, incluyendo cableados, funcionamiento de peras de protecciones y manómetros.
- Revisión de baterías y cargadores automáticos de batería.
- Pruebas con Transferencia Automática (**si el cliente autoriza**)
- Cambio de aceite y filtros

**PROPUESTA ECONOMICA:**

| item | Detalle | Unidad | Cant. | Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Insumos para mantenimiento una (1) vez en el año** | | | | |
| 1 | Filtro de Aceite LF9009 Fleetguard | Und | 1 | $ 160.600 | $ 160.600 |
| 2 | Filtro de Combustible FF5461 (F42000) Fleetguard | Und | 1 | $ 70.800 | $ 70.800 |
| 3 | Filtro de Combustible FS1280 Fleetguard | Und | 1 | $ 47.000 | $ 47.000 |
| 4 | Filtro de Agua WF2074 Fleetguard | Und | 1 | $ 105.000 | $ 105.000 |
| 5 | Aceite 15W40 Marca Gulf | gl | 8 | $ 94.000 | $ 752.000 |
| 6 | Refrigerante LL50 | gl | 10 | $ 48.000 | $ 480.000 |
| 7 | Estopa | Und | 4 | $ 11.500 | $ 46.000 |
| 8 | Disposicion de Residuos | Und | 1 | $ 75.000 | $ 75.000 |
| 9 | Transporte | Und | 1 | $ 103.000 | $ 103.000 |
| | | | | **Subtotal** | **$ 1.839.400** |
| | **Correctivos a la planta electrica** | | | | |
| 10 | Bomba de agua | Und | 1 | $ 1.480.000 | $ 1.480.000 |
| 11 | Mano de obra (cambio bomba de a gua) | Und | 1 | $ 690.000 | $ 690.000 |
| | | | | **Subtotal** | **$ 2.170.000** |
| | | | | | |
| | **Mano de obra Anaul del Mantenimiento** | | | | |
| 12 | Mano de obra Mantenimiento | Und | 4 | $ 510.000 | $ 2.040.000 |
| | | | | **Subtotal** | **$ 2.040.000** |
| | | | | | |
| | | | | **Subtotal** | **$ 6.049.400** |
| | | | | **I.V.A.** | **$ 1.149.386** |
| | | | | **Total** | **$ 7.198.786** |

**NOTA:** Esta cotización esta contemplada dentro de nuestra jornada laboral así: Lunes a Viernes de las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.

Si en el mantenimiento se determina, que en razón a contingencias, causa externas y al deterioro normal por uso del equipo, hay necesidad de efectuar **"MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS O REPARACIONES"** estos se darán a conocer por parte de Plantidieseles S.a.s en una cotización separada de los repuestos para su consideración y autorización antes de su ejecución.

**CONDICIONES COMERCIALES:**
**Forma de Pago: Contado**
**Tiempo de Programación:** Cinco (5) dìas hábiles a partir de la orden de compra y/o Pago
**Garantía:** Sobre insumos y mano de obra dentro del mes que se realiza el mantenimiento.
**Validez de la Oferta:** treinta (30) días

En espera de sus gratas ordenes, cualquier información o inquietud que se derive de la presente cotización estaremos dispuesto a atenderlo.

Atentamente,

Ing. Daniel Castellanos Cruz
Director de Servicios
Departamento de mantanimeinto y servicios