ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DETALLADA ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO PROMEDIO	VR. UNITARIO PROMEDIO
1	**72101500**	**PRELIMINARES**				
1,1	72101500	Localización y Replanteo Topográfico	M2	90,00	4.770	429.300
1,2	72141500	Excavación manual en conglomerado	M3	9,00	42.523	382.707
1,2	72152700	Suministro e instalación concreto de 2000 psi para solados	M3	4,50	464.552	2.090.484
		SUBTOTAL CAPITULO				**2.902.491**
2	**81101500**	**PLACA PISO**				
2,1	72103300	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	3.155,42	5.575	17.591.489
2,2	72152700	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado placa piso.	M3	26,56	742.185	19.709.465
		SUBTOTAL CAPITULO				**37.300.954**
3	**72151400**	**MUROS**				
3,1	72103300	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	3.693,66	5.575	20.592.155
3,2	72152700	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado muros.	M3	19,60	761.598	14.927.321
3,3	72121500	Suministro e instalación cinta en PVC 0 22	M	38,00	56.425	2.144.150
		SUBTOTAL CAPITULO				**37.663.626**
4	81101500	**PLACA**				
4,1	72103300	Suministro e instalación acero de refuerzo 60000 psi	Kg	1.992,84	5.575	11.110.083
4,2	72152700	Suministro e instalación concreto de 3000 psi impermeabilizado placa o tapa aligerada con casetón de madera y lona.	M3	17,28	878.496	15.180.411
		SUBTOTAL CAPITULO				**26.290.494**

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN DETALLADA ELEMENTO O SERVICIO A ADQUIRIR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO PROMEDIO	VR. UNITARIO PROMEDIO
5	**83101500**	**DRENAJES Y RELLENOS**				
5,1	72141500	Suministro e instalación de relleno con material seleccionado.	M3	9,55	83.818	800.462
5,2	72121500	Suministro e instalación Geotextil Tipo T - 2400 o similar Tegido.	M2	217,26	11.679	2.537.380
5,3	72121500	Suministro e instalación material Granular Drenante.	M3	28,12	74.991	2.108.747
5,4	72121500	Suministro e instalación Tuberia PVC drenaje 4"	M	42,60	29.410	1.252.866
		SUBTOTAL CAPITULO				**6.699.455**
					Total	110.857.020

ELABORADO POR



NELSON ANTONIO BAEZ GUTIERREZ

INGENIERO EN TRASNPORTES Y VIAS - U.P.T.C.

TARJETA PROFESIONAL No. 9612 - 0412 C.P.I.T.V.C.

MATRICULA PROFESIONAL No. 01196 - 0428 DIC/96