ANEXO					
PROPUESTA ECONOMICA					
ITEM	**DESCRIPCION Y ESPECIFICACION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD (A)**	**VALOR UNITARIO (B)**	**VALOR TOTAL (AxB)**
1. TRABAJOS PRELIMINARES					
1,1	Campamento	UND	1,00		$ 0
1,2	Cerramiento Perimetral en tela verde	M	140,00		$ 0
1,3	Desmonte de cielorasos existentes en mal estado	M2	729,95		$ 0
1,4	Desmonte de cubierta en mal estado	M2	833,42		$ 0
1,5	Desmonte de puertas en mal estado	M2	45,26		$ 0
1,6	Desmonte de ventanas en mal estado	M2	19,80		$ 0
1,7	Demolición de mesón de cocina	M	1,65		$ 0
1,8	Retiro de material sobrante	M3	82,42		$ 0
1,9	Roceria, descapote y limpieza de cunetas en V	M	900,00		$ 0
1,10	Roceria, descapote y limpieza de zonas verdes	M2	1.425,70		$ 0
				1. TRABAJOS PRELIMINARES	**$ 0**
2. MAMPOSTERIA					
2,1	Levante de muro para cuchillas en bloque de concreto de espesor 0,15 m	M2	80,00		$ 0
2,2	Suministro y colocacion de formaleta para columneta y viga de culata (dos usos)	m2	50,00		$ 0
2,3	Suministro y colocación de Acero para Columneta de 0.10x0.15 m tipo A - 6 0 2 Ø 1/2" y viga de coronamiento de 0,15 x0,20 m con 4 Ø 3/8" según diseño	KG	968,00		$ 0
2,4	Preparacion y colocacion de concreto hidraulico de 3000 psi para columnetas y viga de cofinamiento para soportes de estructura	M3	7,50		$ 0
				2. MAMPOSTERIA	**$ 0**
3. CUBIERTA					
3,1	Suministro y colocación de perfil tipo cajón Ref. (PAG__C 160X60_ 1.5mm) calibre 14 para estructura principal	M	29,40		$ 0
3,2	Estructura para cubierta en perfil acesco Ref. (PAG__C 120X60_ 1.9mm) calibre 14 con varilla Ø1/2" colocada cada 2mt para darle seguridad ala estructura	M	708,00		$ 0
3,3	Cubierta en lamina arquitectónica acesco Calibre 28 pintada	M2	687,00		$ 0
3,4	Suministro y colocacion de caballete en lamina galvanizada y pintada	M	60,00		$ 0
3,5	Suministro y colocación de canoera en lamina laton galvanizada calibre 20 con desarrollo de 1 m incluye gancho de fijacion	M	100,00		$ 0
3,6	Bajante de aguas lluvia en tubería pvc Ø 3" incluye accesorios	M	90,00		$ 0
3,7	Impermeabilización en manto asfaltico	M2	100,00		$ 0
				3. CUBIERTA	**$ 0**
4. CIELORASO					
4,1	Suminstro y colocacion de cieloraso en tablilla pvc incluye estructura metalica para la misma	M2	671,75		$ 0
				4. CIELORASO	**$ 0**
5. INSTALACIONES ELECTRICAS					
5,1	Acometida eletrica en alambre rigido N° 10 incluye tuberia conduit	M	150,00		$ 0
5,2	Suministro y colocacion de caja de breker de 10 unidades incluye los mismo	M	2,00		$ 0
5,3	suministro y colocacion de panel Led de incrustar de 60x60 Wattios incluye tuberia, alambre e interruptor	UN	24,00		$ 0
5,4	suministro y colocacion de lampara Led de incrustar de 36x36 Wattios incluye tuberia, alambre e interruptor	UN	32,00		$ 0
5,5	suministro y colocacion de Lampara LED Empotrado Redondo 12 w Luz Fría incluye tuberia, alambre e interruptor incluye tuberia, alambre e interruptor	UN	26,00		$ 0
5,6	Suminstro y colocacion de tomas dobles incluye tuberia y alambre rigido N° 12	UN	30,00		$ 0
				5. INSTALACIONES ELECTRICAS	**$ 0**
6. INSTALACIONES HIDRAULICAS					

6,1	Acometidad hidraulica en tuberia a presion RDE 21 de 1" incluye accesoris	M	100,00		$ 0
6,2	puntos hidraulicos en tuberia paresion RDE 21 de Ø 1/2"	UND	30,00		$ 0
6,3	Suminstro y colocacion de Hidro flow de un caballo y medio	UND	1,00		$ 0
6,4	Suministro y colocacion de tuberia novaforth de Ø 12"	M	30,00		$ 0
6,5	Revoque en mortero 1:3 impermeabilizado para tanque subterraneo	M2	52,50		$ 0
6,6	Enchape para tanque en baldosin de 30x40	M2	52,50		$ 0
				6. INSTALACIONES HIDRAULICAS	**$ 0**
7. ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS					
7,1	Excavacion en suelo arcilloso para la instalacion de tuberia sanitaria	M3	34,40		$ 0
7,2	Acondicionamiento de de tuberia sanitaria de 6" incluye accessorios	M	30,00		$ 0
7,3	Acondicionamiento de de tuberia sanitaria de 4" incluye accessorios	M	60,00		$ 0
7,4	Enchape para piso en baldosa ceramica de 40x40 m	M2	76,18		$ 0
7,5	Enchape para muros en baldosin ceramica de 30x40 m	M2	60,92		$ 0
7,6	Suministro y colocacion de sanitario a color	UND	8,00		$ 0
7,7	Suministro y colocacion de lavamano a color	UND	8,00		$ 0
7,8	Suministro y colocacion de lavaplatos	UND	1,00		$ 0
				7. ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS	**$ 0**
8. CARPINTERIA METALICA					
8,1	Suminstro y colocacion de puerta principal de 2,0x2,4 de dos naves en vidrio templado de 10 mm incluye brazo hidraulica de cierre	UND	1,00		$ 0
8,2	suministro y colocacion de puertas en aluminio según diseño	UND	18,00		$ 0
8,3	Suminstro de ventanas con marco en aluminio y vidrio de 6 mm según diseño	M2	19,80		$ 0
8,4	Suministro de instalación de protector para ventanas exteriores en varilla de 12 mm cuadrada	M2	39,60		$ 0
8,5	Suministro e instalación de meson de cocina en acero inoxidable	UND	1,00		$ 0
8,6	Suministro de chapas para puertas	UND	33,00		$ 0
				8. CARPINTERIA METALICA	**$ 0**
9. PINTURA					
9,1	Raqueteo,resane de muro, lijada y limpieza	M2	791,50		$ 0
9,2	Pintura en koraza atres mano para exterior	M2	895,80		$ 0
9,3	Pintura en vinilo tipo 1 a tres manos para interiores	M2	978,00		$ 0
9,4	Pintura en esmalte para carpinteria metalica	M2	462,23		$ 0
				9. PINTURA	**$ 0**
10. LIMPIEZA GENERAL					
10,1	Suministro de mano de obra para limpieza general	Gbl	1,00		$ 0
				10. LIMPIEZA GENERAL	**$ 0**
				COSTO DIRECTO (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	**$ 0**
				Administracion	$ 0
				Imprevisto	$ 0
				Utilidad	$ 0
				TOTAL PROPUESTA ECONOMICA	**$ 0**

NOTA 1: En ningún caso. el porcentaje % del AIU podrá ser superior al establecido en el Anexo Presupuesto Oficial

NOTA 2: La propuesta económica deberá contener todos y cada uno de los ítems requeridos, con sus condiciones técnicas, valores unitarios, totales y el AIU; adicional a ello, los oferentes NO podrán exceder su propuesta en el valor total del presupuesto oficial, ni en los valores unitarios promedio establecidos para cada uno de los ítems, conforme al Anexo denominado "PRESUPUESTO OFICIAL" y que es publicado en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co para conocimiento de los interesados, so pena de encontrarse incurso en una de las causales de rechazo, contempladas en el Pliego de Condiciones.

Nota 3: La propuesta económica deberá presentarse en formato PDF debidamente suscrita por el representante Legal del Proponente. adicionalmente debe presentar la propuesta económica en Formato Excel con valores redondeados y sin decimales.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____

Nombre _____

NIT _____

Dirección _____

Teléfonos, Fax _____

Dirección Correo Electrónico _____

Número Celular _____

Ciudad _____