ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS - A.P.U.

Contrato:	CONTRATO DE CONSULTORÍA N° MA-CC-2025-128
Objeto:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA PARA TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ANOLAIMA, CUNDINAMARCA
Ubicación:	TRAMO 2: VÍA DESDE LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 3 CON LA CARRERA 6 EN DIRECCIÓN A ACCESO MUNICIPAL DE LA VÍA ANOLAIMA - LA FLORIDA

CAPÍTULO: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
ÍTEM **APU 1** **ESTABILIZACIÓN CON SUELO CEMENTO**

PROVINCIA: **TEQUENDAMA** **ESPECIFÍCACIÓN:**
MUNICIPIO: **Anolaima** **UNIDAD:** **M3**

I. EQUIPO

Descripción	Unidad	Tarifa	Rendimiento	Valor-Unit.	
MOTONIVELADORA 120 HP	Hora	$ 197,844.00	12.3	$ 16,084.88	
VIBROCOMPACTADOR 8 TON	Hora	$ 148,383.00	12.3	$ 12,063.66	
CARROTANQUE DE AGUA 10000 LITROS	Hora	$ 141,849.00	12.3	$ 11,532.44	
				Sub-Total	**$ 39,681.00**

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CEMENTO GRIS	KG	$ 709.00	120.00	$ 85,080.00	
AGUA	LT	$ 71.00	83.00	$ 5,893.00	
				Sub-Total	**$ 90,973.00**

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unit.	
					Sub-Total	**$ -**

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unit.	
OFICIAL (1) AA	$ 93,002.00	220.00%	$ 204,604.40	100.00	$ 2,046.04	
AYUDANTE (3) AA	$ 185,055.00	220.00%	$ 407,121.00	100.00	$ 4,071.21	
					Sub-Total	**$ 6,117.00**

Total Costo Directo **$ 136,771.00**

Elaboró:

Katerine Mesa Calderón.

Katerine Mesa Calderón
Ingeniera Civil
M.P. 05202-359036 ANT

Aprobó:

Oscar Rodrigo Barreto Orjuela
Secretario de Planeación y
Anolaima, Cundinamarca