






MUNICIPIO DE ORTEGA - DEPARTAMENTO DE TOLIMA						
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACION RURAL VEREDA CEDRALES PERALONSO ORTEGA						
ITEM	ACTIVIDAD	IMÁGENES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CEDRALES PERALONSO
1	Localización y Replanteo Redes BT			2.31		\$ 230,624
1.1	Replanteo red de baja tensión.		km	2.31	\$ 100,031	2.31
2	Apoyos Redes BT			25.00		\$ 34,532,187
2.1	Suministro, transporte e instalación de poste en fibra de vidrio de 8 m x 510kgf.		un	23	\$ 1,337,407	23
2.2	Suministro, transporte e instalación de poste en fibra de vidrio de 10 m x 510kgf.		un	2	\$ 1,885,913	2
3	Vestida/Armada de postes Redes BT			35		\$ 3,244,758
3.1	Suministro, transporte e instalación estructura TZ320 construcción en línea red trenzado.		un	1	\$ 48,520	1
3.2	Suministro, transporte e instalación estructura TZ322 final de circuito red trenzada		un	20	\$ 65,433	20
3.3	Suministro, transporte e instalación estructura TZ330 retención red trenzada.		un	14	\$ 134,827	14
4	Tendido de Redes BT			2.3		\$ 23,504,161
4.1	Suministro, transporte e instalación cable triplex 2x4 + 4.		km	2.063	\$ 9,856,568	2.063

4.2	Suministro, transporte e instalación cable triplex 2x2 +2.		km	0.243	\$ 13,069,868	0.243
5	Templateles Redes BT			31		\$ 8,262,802
5.1	Suministro, transporte e instalación de retenida BT.		un	31	\$ 266,542	31
6	Puesta a Tierra Redes BT			10		\$ 3,248,090
6.1	Suministro, transporte e instalación de SPT BT.		un	10	\$ 324,809	10
SUBTOTALES RED EN BAJA TENSIÓN						\$ 73,022,622
ITEM	ACTIVIDAD	IMÁGENES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CEDRALES PERALONSO
7	Medida en Baja Tensión			13		\$ 9,615,827
7.1	Suministro, transporte e instalación de acometida aérea monofásica.		un	13	\$ 739,679	13
SUBTOTALES MEDIDA EN BAJA TENSIÓN						\$ 9,615,827
ITEM	ACTIVIDAD	IMÁGENES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CEDRALES PERALONSO
8	Instalaciones Internas			13		\$ 12,159,667
8.1	Suministro, transporte e instalación instalaciones eléctricas internas monofásicas		un	13	\$ 935,359	13
SUBTOTALES INSTALACIONES INTERNAS						\$ 12,159,667