RESPUESTA A OBSERVACIONES

El Secretaria de Despacho de la Secretaría del Deporte da respuesta a la observación presentada frente al proyecto de pliegos del proceso **MC-029-2026** que tiene por objeto: **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, POR MONTO AGOTABLE"** conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, en los siguientes términos:

1. MILAN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

Observación No. 1

Texto de mensaje

Cordial saludo.

Respetuosamente me permito solicitar aclaración respecto de las obras de espacio público que son permitidas para la acreditación de la experiencia.

Adicionalmente, se solicita que sean tenidos en cuenta los contratos liquidados cuyo objeto contemple la construcción de plazas de ferias o eventos, consi derando que corresponden con espacios públicos aprovechables.

Agradezco su atención.

Respuesta de la entidad:

En atención a la observación presentada, la Entidad se permite aclarar lo siguiente:

En cuanto a los términos y definiciones válidos para acreditar la experiencia exigida dentro del presente proceso de selección se encuentra estrictamente definida y delimitada conforme a lo establecido en el Anexo 2 – Glosario – Sector Cultura, Recreación y Deporte, documento que hace parte integral de los pliegos de condiciones.

En consecuencia, únicamente serán válidas para efectos de acreditación aquellas obras que se encuentren expresamente enmarcadas dentro de las definiciones y tipologías contempladas en el citado Anexo, por lo que la interpretación del alcance de "obras de espacio público" debe realizarse conforme a dicho documento y no bajo criterios amplios o analógicos.

Respecto a la solicitud de incluir contratos cuyo objeto contemple la construcción de plazas de ferias o eventos, se precisa que estos solo podrán ser tenidos en cuenta en la medida en que su alcance y

características técnicas se ajusten de manera expresa a las definiciones contenidas en el Anexo 2 – Glosario – Sector Cultura, Recreación y Deporte. En caso contrario, no podrán ser considerados válidos para la acreditación de la experiencia.

2. MARCAS INGENIERIA S.A.S

Observación No. 1

MANTENIMIENTO ESCENARIOS DEPORTIVOS COMUNA LA ESTACIÓN – MANIZALES

- AIU: No se incluye el impuesto de timbre dentro de su composición.
- APU's: Se solicita el análisis de precios unitarios detallado de todos los ítems.

- Ítem 005.077 – Suministro, transporte e instalación de acero 60.000 PSI para templetes, tirantillos y cortavientos:
Se requiere aclarar si el precio incluye todos los costos asociados como soldadura, aplicación de anticorrosivo, esmalte, mano de obra, equipos y trabajos en altura, ya que el valor presupuestado parece insuficiente para cubrir la totalidad de estas actividades.

- Ítem 005.078 – Suministro, transporte e instalación de platinas y ángulos en acero A-36:
El valor presupuestado únicamente cubre los insumos. No se evidencia inclusión de costos de mano de obra, herramienta menor, equipos ni actividades en altura, por lo cual se solicita ajuste o aclaración del alcance del ítem.

- Ítem 032.164 – Suministro, transporte e instalación de grama sintética:
El valor presupuestado no cubre integralmente la actividad, ya que solo alcanza para el suministro del material. No se incluyen costos de instalación, preparación de superficie, adhesivos, demarcación, rellenos (arena y caucho), mano de obra ni equipos, por lo que se solicita revisión del presupuesto o aclaración del alcance real del ítem.

Cordialmente,

Marcas Ingenieria S.A.S

Respuesta de la entidad:

• AIU: No se incluye el impuesto de timbre dentro de su composición.
El impuesto de timbre era un decreto temporal hasta el 31 de diciembre de 2025 y no fue prolongado por el gobierno

• APU's: Se solicita el análisis de precios unitarios detallado de todos los ítems:
Se publicarán los APUs correspondientes a los ítems a contratar

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

RESPUESTA A OBSERVACIONES

• Ítem 005.077 – Suministro, transporte e instalación de acero 60.000 PSI para templetes, tirantillos y cortavientos: Se requiere aclarar si el precio incluye todos los costos asociados como soldadura, aplicación de anticorrosivo, esmalte, mano de obra, equipos y trabajos en altura, ya que el valor presupuestado parece insuficiente para cubrir la totalidad de estas actividades:

El precio incluye todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para su ejecución como se observa en el APU adjunto. Tener en cuenta que el precio es por KG

005.077	**-**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACERO 60.000 PSI PARA TEMPLETES O TIRANTILLOS Y CORTAVIENTOS (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE) - PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS**	**Actividad**	**KG**				**$ 14.400**
005.077	C8	CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,083	$ 52.425	$ 4.351	
005.077	E135	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=6.0M 1.40X1.40	Equipos	Un-Dia	0,050	$ 31.485	$ 1.574	
005.077	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0015	$ 187.426	$ 281	
005.077	E78	COMPRESOR	Equipos	HR	0,0100	$ 65.223	$ 652	
005.077	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,100	$ 3.623	$ 362	
005.077	I1002	ESMALTE SINTETICO PINTULUX 3 EN 1 (No requiere anticorrosivo)	Insumos	GAL	0,008	$ 126.880	$ 1.015	
005.077	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,160	$ 1.897	$ 304	
005.077	I2	ACERO 60.000 PSI	Insumos	KG	1,020	$ 4.423	$ 4.511	
005.077	I435	SOLDADURA ELECTRICA TIPO WESTARCO SUPER E- 6013 DE 1/8 O SIMILAR.	Insumos	KG	0,060	$ 22.500	$ 1.350	

• Ítem 005.078 – Suministro, transporte e instalación de platinas y ángulos en acero A-36: El valor presupuestado únicamente cubre los insumos. No se evidencia inclusión de costos de mano de obra, herramienta menor, equipos ni actividades en altura, por lo cual se solicita ajuste o aclaración del alcance del ítem:

El precio incluye todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para su ejecución como se observa en el APU adjunto. Tener en cuenta que el precio es por KG

88	**005.078**	**-**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36 (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE) - PARA REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS**	**Actividad**	**KG**			**$ 16.792**
89	005.078	C8	CUADRILLA AA TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Albañileria)	Cuadrilla	HR	0,083	$ 52.425	$ 4.351
90	005.078	E135	ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO H=6.0M 1.40X1.40	Equipos	Un-Dia	0,050	$ 31.485	$ 1.574
91	005.078	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,002	$ 187.426	$ 281
92	005.078	E59	EQUIPO DE SOLDADURA	Equipos	HR	0,010	$ 46.854	$ 469
93	005.078	E78	COMPRESOR	Equipos	HR	0,010	$ 65.223	$ 652
94	005.078	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,100	$ 3.623	$ 362
95	005.078	I1002	ESMALTE SINTETICO PINTULUX 3 EN 1 (No requiere anticorrosivo)	Insumos	GAL	0,008	$ 126.880	$ 1.015
96	005.078	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,160	$ 1.897	$ 304
97	005.078	I295	PLATINAS ACERO A-36	Insumos	KG	1,020	$ 5.949	$ 6.068
98	005.078	I439	SOLDADURA E7018 DE 1/8	Insumos	KG	0,060	$ 28.600	$ 1.716

• Ítem 032.164 – Suministro, transporte e instalación de grama sintética: El valor presupuestado no cubre integralmente la actividad, ya que solo alcanza para el suministro del material. No se incluyen costos de instalación, preparación de superficie, adhesivos, demarcación, rellenos (arena y caucho), mano de obra ni equipos, por lo que se solicita revisión del presupuesto o aclaración del alcance real del ítem:

El precio corresponde a un subcontrato para el ítem completo y se han llevado a cabo proyectos con precios incluso inferiores garantizando la calidad del producto y el cumplimiento de las especificaciones requeridas.

DIEGO FERNANDO ESPINOSA BENJUMEA
Secretario de Despacho
Secretaría del Deporte

VoBo: CLAUDIA MARCELA MEJÍA CARDONA

Reviso: Sergio Gonzales Palacio - Profesional Universitario- Secretaría de Infraestructura
Elaboró: *Sebastián Romero Ruíz–Arquitecto – Secretaría de Infraestructura.*

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES