NIT:901409628-0

Cucaita, 10 de febrero de 2026

Doctor
MARCOS BORDA
ALCALDE MUNICIPAL
CUCAITA - BOYACÁ

Ref: Cotización.

Respetado señor Alcalde:

Comedidamente nos permitimos presentar cotización, de acuerdo a sus requerimientos:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1. POZO PROFUNDO EMILIO SUÁREZ					
1,01	Extracción de tubería de impulsióncableado y sistema de bombeo	ML	150	35.000	5.250.000
1,02	Limpieza de tubería de impulsión con grata de acero circular (pulidora y aplicación de anticorrosivo con pistón rígido al ensamisado del pozo (incluye transporte en cama baja)	ML	150	9.560	1.434.000
1,03	Suministro y aplicación de óxido oxálico, ácido sulfámico, exametafosfato y hipoclorito granulado al 70%	Kg	100	34.000	3.400.000
1,04	Aplicación de aire con compresor 3000 psi incluye transporte en camabaja.	Hora	9	310.000	2.790.000
1,05	Instalación de tubería de impulsión cableado y sistema de bombeo.	ML	150	32.000	4.800.000
1,06	Mantenimiento de bomba y motor.	UN	1	1.550.000	1.550.000
1,07	Toma de niveles estáticos y dinámicos después del mantenimiento.	UN	1	1.500.000	1.500.000
1,08	Toma de video después del mantenimiento del pozo	UN	1	4.500.000	4.500.000
					25.224.000

Dir.: Cra. 71 B bis No. 12 -40 Of. 201 Bogotá
Cel.: 310 2595318
e-mail: g.d.bombas1@gmail.com

NIT:901409628-0

2. ACUEDUCTO LLUVIOSOS					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
2,1	Suministro e instalación breaker principal 3 x 60 tipo riel	UN	1	250.000	250.000
2,2	Suministro e instalación contactor principal	UN	1	450.000	450.000
2,3	Suministro e instalación vigilante de tensión	UN	1	350.000	350.000
2,4	Suministro e instalación de cableado del sistema eléctrico del arrancador y relé térmico	UN	1	498.000	498.000
2,5	Extractor del equipo anterior del buster que está dentro del tanque	UN	1	535.000	535.000
2,6	Cambio fusibles primarios línea media tensión de 3 KVA línea de 13.200 Vo	UN	1	350.000	350.000
2,7	Reparación de motor de 15 Hp trifásico cambio de rotor eje y kit de empuje, cambio de aceite refrigerante.	UN	1	4.550.000	4.550.000
2,8	Mantenimiento de bomba de 27 tazones descarga 2" de tazones y bujes, rectificación de eje.	UN	1	2.700.000	2.700.000
					9.683.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				**34.907.000**
	IVA (19%)				**6.632.330**
	TOTAL				**41.539.330**

VALOR COTIZACIÓN: CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

30 días calendario.

Cualquier trabajo no contenido en el alcance de la presente propuesta se considera adicional y ocasionará el pago adicional previo acuerdo entre las partes.
Tendremos el mayor gusto en ampliar cualquier aspecto relacionado con los términos de la presente propuesta.

Atentamente,

GERMÁN DARÍO SILVA CORTÉS
Cel.: 3102595318

Dir.: Cra. 71 B bis No. 12 -40 Of. 201 Bogotá
Cel.: 310 2595318
e-mail: g.d.bombas1@gmail.com