TECNIELECTRICOS RUBIANO

ADOLFO RUBIANO C.

NIT. 79.231.088-6 REGIMEN COMÚN MATRÍCULA PROFESIONAL No. 79.231.088-483
POZOS PROFUNDOS ELECTROBOMBAS ELECTRICIAD INDUSTRIAL Y REDES

Cucaita, 10 de febrero de 2026

Doctor
MARCOS BORDA
ALCALDE MUNICIPAL
CUCAITA - BOYACÁ

Ref: Cotización.

Respetado señor Alcalde:

Respetuosamente me permito presentar cotización de suministro e instalación de materiales, de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1. POZO PROFUNDO EMILIO SUÁREZ					**24.505.000**
1,01	Extracción de tubería de impulsióncableado y sistema de bombeo	ML	150	32.000	4.800.000
1,02	Limpieza de tubería de impulsión con grata de acero circular (pulidora y aplicación de anticorrosivo con pistón rígido al ensamisado del pozo (incluye transporte en cama baja)	ML	150	9.500	1.425.000
1,03	Suministro y aplicación de óxido oxálico, ácido sulfámico, exametafosfato y hipoclorito granulado al 70%	Kg	100	33.900	3.390.000
1,04	Aplicación de aire con compresor 3000 psi incluye transporte en camabaja.	Hora	9	310.000	2.790.000
1,05	Instalación de tubería de impulsión cableado y sistema de bombeo.	ML	150	32.000	4.800.000
1,06	Mantenimiento de bomba y motor.	UN	1	1.500.000	1.500.000
1,07	Toma de niveles estáticos y dinámicos después del mantenimiento.	UN	1	1.500.000	1.500.000
1,08	Toma de video después del mantenimiento del pozo	UN	1	4.300.000	4.300.000
2. ACUEDUCTO LLUVIOSOS					**9.470.000**
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
2,1	Suministro e instalación breaker principal 3 x 60 tipo riel	UN	1	250.000	250.000
2,2	Suministro e instalación contactor principal	UN	1	420.000	420.000
2,3	Suministro e instalación vigilante de tensión	UN	1	320.000	320.000

990.000

TECNIELECTRICOS RUBIANO

ADOLFO RUBIANO C.

NIT. 79.231.088-6 REGIMEN COMÚN MATRÍCULA PROFESIONAL No. 79.231.088-483
POZOS PROFUNDOS ELECTROBOMBAS ELECTRICIAD INDUSTRIAL Y REDES

2,4	Suministro e instalación de cableado del sistema eléctrico del arrancador y relé térmico	UN	1	480.000	480.000
2,5	Extractor del equipo anterior del buster que está dentro del tanque	UN	1	500.000	500.000
2,6	Cambio fusibles primarios línea media tensión de 3 KVA línea de 13.200 Vo	UN	1	300.000	300.000
2,7	Reparación de motor de 15 Hp trifásico cambio de rotor eje y kit de empuje, cambio de aceite refrigerante.	UN	1	4.500.000	4.500.000
2,8	Mantenimiento de bomba de 27 tazones descarga 2" de tazones y bujes, rectificación de eje.	UN	1	2.700.000	2.700.000
	TOTAL COSTO DIRECTO				**33.975.000**
	IVA (19%)				**6.455.250**
	TOTAL				**40.430.250**

VALOR TOTAL COTIZACIÓN: CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

Forma de pago: Contraentrega.
Los materiales serán entregados e instalados en el sitio de la obra.

Tiempo de Ejecución de la Obra: 25 días.

ADOLFO RUBIANO CAMELO
C.C. No. 79.231.088 de Bogotá
Nit. 79.231.088-6
E-mail: tecni_rubiano@hotmail.com
Dirección: Cra. 15 A No. 7-39 Barrio Libertador
Ciudad: Tunja
Teléfono: 3108521734