PROPUESTA No. 017-2026

Palmas del Socorro, 20 de febrero de 2026

Señores:
PALMEÑA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S E.S.P
ATT: LUZ ELENA GALVAN
Gerente
E.S.D.

Estimados Señores:

Por medio del presente hago llegar propuesta, luego de haber revisado las especificaciones indicadas en la referencia, el cual se detalla a continuación:

1. OBJETO:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PRECISIÓN, SOBRE EL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO GASEOSO, CAPITAL CONTROLS® SERIE ADVANCE™ 480, ORIENTADOS A LA RESTAURACIÓN DE LA INTEGRIDAD MECÁNICA Y LA ESTABILIDAD OPERATIVA DEL CICLO DE DESINFECCIÓN.

2. ALCANCE:

SISTEMA DE CLORACIÓN

NMATRIZ TÉCNICA DE ALCANCES Y ESPECIFICACIONES

ÍTEM	DENOMINACIÓN TÉCNICA	DESCRIPCIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LAS ACTIVIDADES
1	Restauración Operativa de Sistema de Cloración Gaseosa (10 PPD)	Intervención de Unidad de Control e Inyector: Desensamble técnico y saneamiento de superficies de contacto. Recambio de elastómeros y sellos (empaquetadura) para asegurar la estanqueidad. Diagnóstico de fatiga en

			componentes internos. Instalación de líneas de conducción de polímero reforzado (Ø 3/8") para procesos de inyección y venteo. Reensamblaje con protocolos de verificación funcional y puesta en marcha.
2		Rehabilitación de Colector (Manifold) de Alta Presión y Gestión Térmica	Desarme total y limpieza general de la válvula de cabezal, incluye cambio de empaquetadura. Verificación de los componentes del manifold. Suministro e instalación de conexión flexibles tipo americana, de 4ft (1,2m) de longitud, de 3/8" de diámetro, con conectores hembras de ¾" en los extremos, fabricada en Cobre al Cadmio especial para el manejo de gas cloro. Suministro e instalación resistencia de calentamiento de 25W @ 110 VAC.
3		Suministro de Sistema de Retención de Particulados y Vaporización	Trampa de Sedimentos con Control Autorregulado: El suministro comprende la entrega, soporte técnico y garantía de un sistema de retención de sedimentos y vaporización de cloro gas, diseñado para la protección de los equipos de dosificación (cloradores) frente a contaminantes y presencia de fase líquida
4		Suministro e instalación de cheque de protección del sistema de cloración en 1"	Integración de mecanismo de cierre unidireccional reforzado, para prevenir el retroceso de solución acuosa hacia la línea de gas, evitando la inundación y corrosión interna del regulador de vacío.

3. **VALOR:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Mantenimiento correctivo clorador De Nora, de 10ppd.	UN	1	$1,963,500	$1,963,500
2	Mantenimiento correctivo manifold, Acero al Carbón, ¾".	UN	1	$1,130,500	$1,130,500
3	Suministro de trampa de sedimentos para cloro gaseoso, equipada con resistencia de calentamiento autorregulada	UN	1	$172,000	$172,000
4	Suministro e instalación de cheque de protección del sistema de cloración en 1"	UN	1	$230,000	$230,000

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($3,496,000).

4. **FORMA DE PAGO:**

Mediante un (01) pago único, una vez cumplido el objeto contractual a entera satisfacción

Adicionalmente, declaro que:

1. Las fechas y suministros entregados serán de acuerdo con las establecidas por el contratante.
2. El monto total de nuestra cotización asciende a la suma de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. ($3,496,000)**.
3. Esta Cotización será obligatoria para nosotros hasta **30 días** después de la fecha límite de presentación de cotizaciones, es decir el día veinte (20) de febrero de 2026.
4. Esta Cotización y su aceptación escrita constituirán una obligación contractual entre nosotros.
5. Entendemos que Ustedes no están obligación aceptar la Cotización de menor precio ni ninguna otra Cotización que se reciba.
6. No presento ningún conflicto de interés.

Atentamente,

……
SANDRA MILENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
C.C 3 7 9 4 8 3 3 2