Gacheta, Febrero 12 de 2026

Señor:
ALCALDIA MUNICIPAL DE GACHETA
Ciudad.

Referencia: Cotización.

Atentamente me permito presentar a su consideración, la cotización requerida para la elaboración de UNA CASETA EN MADERA DE 3X3 m. y se fabricarán en madera ciprés la totalidad de la estructura, que comprende piso, paredes y cielo raso, la madera se tratara con productos para inmunizar profilan concentrado 700 w mata comején, para el acabado y tono de la madera se utilizara profilan color plus pintura para intemperie; es fungicida, es decir que protege a la madera contra el ataque de hongos y mohos, también protege a la madera contra rayos ultravioleta y la humedad. Se dará una mano con pintura marina incoloro para madera para dar un mejor acabado. Se instalarán ventanas plegables en madera y vidrio de 5 mm. y teja liviana tipo colonial.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fabricación de piso en madera cepillada y lijada de ciprés con entresuelos de 10x4 y listón de tablado en media madera de 10x2 cm inmunizado y terminado en profilan plus y pintura marina.	M2	9	$ 276.000,00	$ 2.484.000,00
2	Fabricación e instalación de Paredes en madera de ciprés Cepillada y lijada con columnas de 14x14 cm. Tabla en media madera de 10x2 cm Listón de 7x3.5 cm, vigas de 15x9cm Inmunizado y terminado en Profilan plus y pintura marina	M2	17	$ 616.000,00	$ 10.472.000,00
3	Fabricación de cielo Razo en madera de ciprés cepillada y lijada de 10x2 cm. Peinazos de 7x3,5 cm , péndulos, tabla de 15x2 cm para el alero, inmunizado y terminado en profilan plus y pintura marina, suministro e instalación de teja tipo colonial en pvc	M2	21,5	$ 260.000,00	$ 5.590.000,00
4	Suministro e instalación de puerta en ciprés.	UN	1	$ 766.000,00	$ 766.000,00
5	Suministro e instalación de ventanas en ciprés y vidrio de 5 mm. Y cubierta de 50x4 cm.	ML	7	$ 384.000,00	$ 2.688.000,00
6	Suministro e instalación de reja en varilla cuadrada de 1 cm.	ML	2	$ 250.000,00	$ 500.000,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 22.500.000,00**
	ADMINISTRACIÓN		**23%**		**$ 5.175.000,00**
	IMPREVISTOS		**2%**		**$ 450.000,00**
	UTILIDAD		**5%**		**$ 1.125.000,00**
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 6.750.000,00**
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**$ 29.250.000,00**

VALOR: El valor total del trabajo **VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C. ($29.250.000)**

TIEMPO DE EJECUCION*:* El tiempo estimado para la ejecución del trabajo es de 30 días calendario a la firma del contrato.

De ustedes atentamente:



JAVIER DARÍO BELTRÁN BELTRÁN
Gerente

Muebles Daniel Fernando Cruz Beltrán
Agatón

Gachetá Cundinamarca, febrero 17 de 2026

Señores:
Alcaldía Municipal de Gachetá
Carrera:2 No. 3- 30
Teléfonos: 313 4525335 Gacheta–
Cundinamarca.

Asunto: Cotización.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fabricación de piso en madera cepillada y lijada de ciprés con entresuelos de 10x4 y listón de tablado en media madera de 10x2 cm inmunizado y terminado en profilan plus y pintura marina.	M2	9	$ 300.000,00	$ 2.700.000,00
2	Fabricación e instalación de Paredes en madera de ciprés Cepillada y lijada con columnas de 14x14 cm. Tabla en media madera de 10x2 cm Listón de 7x3.5 cm, vigas de 15x9cm Inmunizado y terminado en Profilan plus y pintura marina	M2	17	$ 530.000,00	$ 9.010.000,00
3	Fabricación de cielo Razo en madera de ciprés cepillada y lijada de 10x2 cm. Peinazos de 7x3,5 cm , péndulos, tabla de 15x2 cm para el alero, inmunizado y terminado en profilan plus y pintura marina, suministro e instalación de teja tipo colonial en pvc	M2	21,5	$ 192.000,00	$ 4.128.000,00
4	Suministro e instalación de puerta en ciprés.	UN	1	$ 942.000,00	$ 942.000,00
5	Suministro e instalación de ventanas en ciprés y vidrio de 5 mm. Y cubierta de 50x4 cm.	ML	7	$ 430.000,00	$ 3.010.000,00
6	Suministro e instalación de reja en varilla cuadrada de 1 cm.	ML	2	$ 278.000,00	$ 556.000,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 20.346.000,00**
	ADMINISTRACIÓN		**23%**		**$ 4.679.580,00**
	IMPREVISTOS		**2%**		**$ 406.920,00**
	UTILIDAD		**5%**		**$ 1.017.300,00**
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 6.103.800,00**
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**$ 26.449.800,00**

Cordialmente;

DANIEL FERNANDO CRUZ BELTRÁN
NIT. 106928.011-7
Muebles Agatón


Bogotá, 04 de febrero de 2026

SEÑORES:
ALCALDÍA MUNICIPAL
CÁQUEZA, CUNDINAMARCA
NIT: 899999462-9
CALLE 2#4-30
Cáqueza, Cundinamarca

Asunto: cotización

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fabricación de piso en madera cepillada y lijada de ciprés con entresuelos de 10x4 y listón de tablado en media madera de 10x2 cm inmunizado y terminado en profilan plus y pintura marina.	M2	9	$ 290.000,00	$ 2.610.000,00
2	Fabricación e instalación de Paredes en madera de ciprés Cepillada y lijada con columnas de 14x14 cm. Tabla en media madera de 10x2 cm Listón de 7x3.5 cm, vigas de 15x9cm Inmunizado y terminado en Profilan plus y pintura marina	M2	17	$ 580.000,00	$ 9.860.000,00
3	Fabricación de cielo Razo en madera de ciprés cepillada y lijada de 10x2 cm. Peinazos de 7x3,5 cm , péndulos, tabla de 15x2 cm para el alero, inmunizado y terminado en profilan plus y pintura marina, suministro e instalación de teja tipo colonial en pvc	M2	21,5	$ 210.000,00	$ 4.515.000,00
4	Suministro e instalación de puerta en ciprés.	UN	1	$ 1.195.000,00	$ 1.195.000,00
5	Suministro e instalación de ventanas en ciprés y vidrio de 5 mm. Y cubierta de 50x4 cm.	ML	7	$ 430.000,00	$ 3.010.000,00
6	Suministro e instalación de reja en varilla cuadrada de 1 cm.	ML	2	$ 290.000,00	$ 580.000,00
	COSTOS DIRECTOS				**$ 21.770.000,00**
	ADMINISTRACIÓN		**23%**		**$ 5.007.100,00**
	IMPREVISTOS		**2%**		**$ 435.400,00**
	UTILIDAD		**5%**		**$ 1.088.500,00**
	COSTOS INDIRECTOS				**$ 6.531.000,00**
	COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				**$ 28.301.000,00**

VALIDO POR 30 DÍAS, INCLUYE IMPUESTOS



REPRESENTANTE LEGAL
SERGIO LEONARDO ACOSTA
CC. 1.069.733.190