ANEXO No 1

ANEXO TECNICO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ.

Para la ejecución del objeto contractual se requiere la construcción del Punto de Información Turística (PIT) del municipio de Gachetá, lo cual implica el suministro, instalación y ejecución de los materiales, insumos, obras y actividades constructivas necesarias, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas por la Administración Municipal. En consecuencia, a continuación, se presenta el cuadro de actividades, en el cual se describen los ítems requeridos, su unidad de medida y las cantidades estimadas para la adecuada ejecución del contrato

CONSTRUCCIÓN DEL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**
1	Fabricación de piso en madera cepillada y lijada de ciprés con entresuelos de 10x4 y listón de tablado en media madera de 10x2 cm inmunizado y terminado en profilan plus y pintura marina.	M2	9
2	Fabricación e instalación de Paredes en madera de ciprés Cepillada y lijada con columnas de 14x14 cm. Tabla en media madera de 10x2 cm Listón de 7x3.5 cm, vigas de 15x9cm Inmunizado y terminado en Profilan plus y pintura marina	M2	17
3	Fabricación de cielo Razo en madera de ciprés cepillada y lijada de 10x2 cm. Peinazos de 7x3,5 cm, péndulos, tabla de 15x2 cm para el alero, inmunizado y terminado en profilan plus y pintura marina, suministro e instalación de teja tipo colonial en pvc	M2	21,5
4	Suministro e instalación de puerta en ciprés.	UN	1
5	Suministro e instalación de ventanas en ciprés y vidrio de 5 mm. Y cubierta de 50x4 cm.	ML	7
6	Suministro e instalación de reja en varilla cuadrada de 1 cm.	ML	2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

Para dar cumplimiento al objeto, el contratista deberá realizar las siguientes actividades:

1. **Fabricación de piso en madera:** Corresponde a la fabricación e instalación de piso en madera de ciprés, debidamente cepillada y lijada, conformado por entresuelos de sección 10 x 4 cm y listones de tablado en media madera de 10 x 2 cm, previamente inmunizados para garantizar su durabilidad y resistencia. El acabado final incluye la aplicación de Proflan Plus como protector de la madera y pintura marina, asegurando una adecuada protección frente a la humedad, el desgaste y las condiciones ambientales, así como un óptimo acabado estético.
2. **Fabricación de paredes:** Consiste en la fabricación e instalación de paredes en madera de ciprés, debidamente cepillada y lijada, conformadas por columnas de sección 14 x 14 cm, tablas en media madera de 10 x 2 cm, listones de 7 x 3,5 cm y vigas de 15 x 9 cm, estructuralmente ensambladas según especificaciones técnicas. Toda la madera será previamente inmunizada para garantizar su resistencia y durabilidad frente a agentes biológicos y condiciones ambientales. El acabado final contempla la aplicación de Profilan Plus y pintura marina, asegurando protección contra la humedad, el deterioro y el desgaste, así como un adecuado acabado estético.

3. **Fabricación de Cielo Razo:** Consiste en la fabricación e instalación de cielo raso en madera de ciprés, debidamente cepillada y lijada, conformado por tablas de 10 x 2 cm, peinazos de sección 7 x 3,5 cm y péndulos, incluyendo tabla de 15 x 2 cm para el alero, correctamente ensamblados según especificaciones técnicas. Toda la madera será previamente inmunizada para garantizar su durabilidad y resistencia. El acabado final contempla la aplicación de Profilan Plus y pintura marina. Adicionalmente, incluye el suministro e instalación de teja tipo colonial en PVC, asegurando adecuada protección, funcionalidad y acabado estético de la cubierta.
4. **Suministro de puerta:** Consiste en el suministro e instalación de puerta en madera de ciprés, debidamente cepillada y lijada, con tratamiento de inmunización para mayor durabilidad, incluyendo herrajes necesarios y acabado final con Profilan Plus y pintura marina, garantizando resistencia, funcionalidad y adecuado acabado estético.
5. **Suministro de Ventanas:** Consiste en el suministro e instalación de ventanas en madera de ciprés, debidamente tratada, con vidrio de 5 mm de espesor, incluyendo cubierta o marco superior en madera de 50 x 4 cm, herrajes y acabados necesarios, garantizando funcionalidad, seguridad y adecuado acabado estético.
6. **Suministro de Reja:** Consiste en el suministro e instalación de reja fabricada en varilla cuadrada de 1 cm, debidamente ensamblada y anclada, incluyendo los elementos de fijación necesarios y acabado de protección anticorrosiva, garantizando seguridad, estabilidad y durabilidad.

HASTA AQUÍ EL ANEXO TECNICO