

 <div>ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ</div>	GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS				CÓDIGO: GIO-FM-005		
	FORMATO				VERSIÓN: 02		
	ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES (CON INTERVENTORIA)				FECHA: 07/NOV/2025		
ACTA No. 011 de Mayores y Menores Cantidades No.05							
OBJETO CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2 DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ				CONTRATO DE OBRA No.:	008 DE 2024	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL PLAZA CAMPESINA				FECHA DE INICIACIÓN	22 DE ENERO DE 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1,962,962,275.00				FECHA DE TERMINACION INICIAL:	21 DE AGOSTO DE 2025	
VALOR ADICION No 01	\$ 850,467,289.72				FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	7 DE MAYO DE 2025	
VALOR TOTAL	\$ 2,813,429,564.72				FECHA DE PRORROGA No1, A LA SUSPENSIÓN No.00	22 DE MAYO DE 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	SIETE (7) MESES				TIEMPO DE PRORROGA No1, A LA SUSPENSIÓN No.00	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO	
TIEMPO ADICION No 01:	3 MESES				FECHA DE REINICIO 1:	05 DE JUNIO DE 2025	
PRORROGA EN TIEMPO No.00 A LA ADICIÓN No.00	N/A				FECHA DE TERMINACION FINAL:	19 DE DICIEMBRE DE 2025	
TIEMPO ADICION No 02:	N/A				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: (SI APLICA)	C. INTERVENTORIA 003-2024	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	DIEZ (10) MESES				OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA: (SI APLICA)	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 2, DE LA PLAZA CAMPESINA, DE ARTESANOS Y GASTRONOMÍA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ	
					FECHA DE LA PRESENTE ACTA	18 DE DICIEMBRE 2025	

En el Municipio de Cajicá, a los DIECIOCHO (18) días del mes de DICIEMBRE del Año DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron las siguientes personas: El Ingeniero JULIO ROBERTO MONTENEGRO SALCEDO, Representante Legal de la UNION TEMPORAL PLAZA CAMPESINA; en calidad de Contratista, La Ingeniera VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR, Representante Legal de la Empresa CONSORCIO DISEÑOS PLAZA el ingeniero HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ, Secretario de Infraestructura y Obras Publicas, en calidad de SUPERVISOR, La ingeniera YEIMY MARIANA VARGAS MUÑOZ, Directora de Construcciones y Supervisión, para dejar constancia de la presente **acta 11 de mayores y menores de cantidades 5**, de acuerdo al informe elaborado por el CONTRATISTA de obra y avalado por la INTERVENTORIA las cuales se detallan a continuación:







ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS: 30/09/2025			CANTIDADES MENORES		CANTIDADES MAYORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS: 24/11/2025	
				CANT	Vr. UNIT	Vr. Total	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT	V/TOTAL
CAP 1		PRELIMINAR										
1.01	ICCU 1,1	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1.00	\$ 2,673,387	\$ 2,673,387.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	1.00	\$ 2,673,387.00
1.02	ICCU 1,41	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	2951.08	\$ 12,935	\$ 38,172,187.46	0.00	0.00	0.00	\$ -	2951.08	\$ 38,172,187.46
1.03	ICCU 1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	295.29	\$ 11,277	\$ 3,330,031.28	2.80	31,623.30	0.00	\$ -	292.49	\$ 3,298,407.98
CAP 2		CIMIENTOS		0.00								
2.01	ICCU 2,7	VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	M3	18.78	\$ 762,705	\$ 14,325,201.58	0.06	48,050.41	0.00	\$ -	18.72	\$ 14,277,151.17
2.02	ICCU 2,8	ZAPATAS EN CONCRETO 3000PSI	M3	7.00	\$ 738,212	\$ 5,167,484.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	7.00	\$ 5,167,484.00
CAP 3		DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS		0.00								
3.01	ICCU 3,3	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UN	0.00	\$ 565,198	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
3.02	ICCU 3,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	UN	0.00	\$ 340,456	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
3.03	ICCU 3,6	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	UN	4.00	\$ 430,816	\$ 1,723,264.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	4.00	\$ 1,723,264.00
CAP 4		ESTRUCTURAS EN CONCRETO		0.00								
4.01	ICCU 4,3	COLUMNAS 3000 PSI	M3	10.29	\$ 1,012,267	\$ 10,416,227.43	0.00	0.00	0.00	\$ -	10.29	\$ 10,416,227.43
4.02	ICCU 4,25	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	75.63	\$ 453,553	\$ 34,302,258.75	0.00	0.00	5.40	\$ 2,449,503.69	81.03	\$ 36,751,762.43
4.03	ICCU 4,22	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG	4958.24	\$ 7,500	\$ 37,186,822.62	0.00	0.00	0.00	\$ -	4958.24	\$ 37,186,822.62
4.04	ICCU 4,23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	7647.88	\$ 12,000	\$ 91,774,560.00	0.00	0.00	336.24	\$ 4,034,916.00	7984.12	\$ 95,809,476.00
4.05	ICCU 4,29	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	M3	10.45	\$ 338,650	\$ 3,537,927.35	1.07	363,168.26	0.00	\$ -	9.37	\$ 3,174,759.09
CAP 5		MAMPOSTERÍA		0.00							0.00	
5.01	ICCU 5,52	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	ML	0.00	\$ 16,908	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
5.02	ICCU 5,54	ANCLAJE 1/2" L=50CM	UN	0.00	\$ 28,818	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
5.03	ICCU 5,21	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	M2	0.00	\$ 78,976	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
5.04	ICCU 5,22	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	ML	0.00	\$ 49,765	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00

CAP 6		PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS		0.00						0.00	
6.01	ICCU 6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	0.00	\$ 29,035	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
6.02	ICCU 6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	0.00	\$ 18,335	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
CAP 7		CUBIERTAS		0.00						0.00	
7.01	ICCU 7,36	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	M2	0.00	\$ 58,233	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
CAP 8		CARPINTERÍA METÁLICA		0.00						0.00	
8.01	ICCU 10,1	CAJA CONTADOR DE AGUA	UN	0.00	\$ 101,780	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
CAP 9		INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO		0.00						0.00	
9.01	ICCU 7,5	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	48.00	\$ 47,748	\$ 2,291,904.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 2,291,904.00
9.02	ICCU 11,16	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	0.00	\$ 94,277	\$ 0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 94,277.00	\$ 94,277.00
9.03	ICCU 11,26	RED SUMINISTRO PVC 1"	ML	0.00	\$ 19,586	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
9.04	ICCU 11,27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	0.00	\$ 12,136	\$ 0.00	0.00	0.00	37.85	\$ 459,347.60	\$ 459,347.60
9.05	ICCU 11,24	RED SUMINISTRO PVC 3/4"	ML	0.00	\$ 23,691	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
9.06	ICCU 11,31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	0.00	\$ 35,037	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
9.07	ICCU 11,33	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	130.15	\$ 64,033	\$ 8,333,894.95	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 8,333,894.95
9.08	ICCU 11,34	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	57.43	\$ 118,959	\$ 6,831,815.37	15.44	1,836,726.96	0.00	\$ -	\$ 4,995,088.41
9.09	ICCU 11,41	REVENTILACIÓN 2"	ML	0.00	\$ 25,278	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
9.1	ICCU 14,33	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	UND	0.00	\$ 20,359	\$ 0.00	0.00	0.00	8.00	\$ 162,872.00	\$ 162,872.00
CAP 10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS		0.00						0.00	
10.01	ICCU 12,17	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"	ML	404.99	\$ 6,384	\$ 2,585,456.16	404.99	2,585,456.16	0.00	\$ -	\$ 0.00
10.02	ICCU 12,18	TUBERÍA PVC CONDUIT 1"	ML	116.40	\$ 9,608	\$ 1,118,371.20	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 1,118,371.20
10.03	ICCU 12,23	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	UN	0.00	\$ 61,260	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
10.04	APU C 12,36	SALIDA TOMA DOBLE PVC GFCI	UN	40.00	\$ 178,364	\$ 7,134,560.00	8.00	1,426,912.00	0.00	\$ -	\$ 5,707,648.00
10.05	APU C 12,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 120X30 DE 45 W	UN	0.00	\$ 229,999	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
10.06	APU C 12,44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALÓGENOS 4 No 4+4T	ML	0.00	\$ 82,901	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
10.07	APU C 12,63	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DOBLE ACCIÓN	UN	0.00	\$ 462,000	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
10.08	APU C 12,64	PANEL DE CONTROL INTELIGENTE CON PUERTO ETHERNET	UN	0.00	\$ 4,500,000	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
CAP 11		DETECCIÓN DE INCENDIO		0.00						0.00	
11.01	APU C 12,27	SALIDA DETECTOR FOTOELÉCTRICO. INCLUYE TUBERÍA IMC 3/4". CABLE 2X18 FPLR, CAJAS Y APARATO.	UND	0.00	\$ 272,260	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
11.02	APU C 12,28	SALIDA SIRENA CON ESTROBO. INCLUYE TUBERÍA IMC 3/4". CABLE 2X18 FPLR, CAJAS Y APARATO.	UND	0.00	\$ 406,260	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
11.03	APU C 12,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL DE INCENDIO SEGÚN ESPECIFICACIONES. INCLUYE CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA.	UND	0.00	\$ 2,100,000	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
CAP 12		APANTALLAMIENTO		0.00						0.00	
12.01	APU U 8,32	PUNTA CAPTORA EN ALUMINIO 0.6MTS	UN	8.00	\$ 57,000	\$ 456,000.00	4.00	228,000.00	0.00	\$ -	\$ 228,000.00
12.02	APU U 8,34	GRAPA BIMETÁLICA DE PARA APANTALLAMIENTO	UN	10.00	\$ 67,000	\$ 670,000.00	0.00	0.00	2.00	\$ 134,000.00	\$ 804,000.00
12.03	APU U 8,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE EN COBRE 2/0 PARA ANILLO PERIMETRAL	ML	60.00	\$ 80,000	\$ 4,800,000.00	0.00	0.00	94.00	\$ 7,520,000.00	\$ 12,320,000.00
CAP 13		PISOS BASES		0.00						0.00	
13.01	ICCU 13,2	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	M2	0.00	\$ 47,799	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
CAP 14		ENCHAPE DE PISOS		0.00						0.00	
14.01	ICCU 14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	0.00	\$ 78,221	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
14.02	ICCU 14,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	0.00	\$ 47,461	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
14.03	ICCU 14,10	GUARDAESCOBA EN GRANITO	ML	0.00	\$ 65,921	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
14.04	ICCU 14,37	TAPA REGISTRO 20X20	UN	0.00	\$ 26,938	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
14.05	ICCU 14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	0.00	\$ 100,336	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 0.00
CAP 15		URBANISMO		0.00						0.00	
15.01	ICCU 16,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	1159.42	\$ 20,306	\$ 21,915,346.22	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 23,543,211.76
15.02	ICCU 16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	422.75	\$ 68,255	\$ 28,854,473.63	31.87	2,175,486.84	0.00	\$ -	\$ 26,678,986.79
15.03	ICCU 16,7	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	139.68	\$ 27,497	\$ 3,840,726.52	0.00	0.00	0.00	\$ -	\$ 3,840,726.52
15.04	ICCU 3,2	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVÍAS 320)	M3	943.05	\$ 120,335	\$ 113,481,547.98	6.07	730,936.56	0.00	\$ -	\$ 112,750,611.42

15.05	ICCU 3,3	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	404.52	\$ 129,373	\$ 48,427,160.11	0.00	0.00	0.00	\$ -	404.52	\$ 52,334,064.28
15.06	ICCU 1,6 V	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBRECARRIOS Y DERRUMBES	M3-KM	77317.39	\$ 1,673	\$ 126,073,442.60	0.00	0.00	1468.86	\$ 2,457,396.49	78786.25	\$ 131,809,395.76
CAP 16		INSTALACIONES RED GASES		0.00							0.00	
16.01	ICCU 20,4	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2" SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	0.00	\$ 23,828	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
16.02	ICCU 20,7	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	0.00	\$ 33,340	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
16.03	ICCU 20,10	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2"	UN	0.00	\$ 23,834	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
16.04	ICCU 20,13	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2"	UN	0.00	\$ 349,769	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
16.05	APU C 11,19	ESTACIONES REGULADORAS	UN	0.00	\$ 7,000,000	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
CAP 17		INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS		0.00							0.00	
17.01	ICCU 21,1	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	UN	0.00	\$ 291,080	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
17.02	ICCU 21,25	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	UN	0.00	\$ 137,450	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
17.03	ICCU 21,33	CANAleta PLÁSTICA 20X12 MM	ML	0.00	\$ 38,319	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
17.04	ICCU 21,36	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	UN	0.00	\$ 804,318	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
CAP 18		ANDENES Y SARDINELES		0.00							0.00	
18.01	ICCU 5,1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	455.22	\$ 94,258	\$ 44,796,208.76	16.09	1,516,929.19	0.00	\$ -	439.13	\$ 41,391,185.64
18.02	ICCU 5,4	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	0.00	\$ 71,129	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
18.03	ICCU 5,15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	109.14	\$ 120,125	\$ 13,110,442.50	3.40	408,425.00	0.00	\$ -	105.74	\$ 12,702,017.50
18.04	ICCU 6,8	BORDILLO PREFABRICADO A-80	ML	0.00	\$ 86,891	\$ 0.00	0.00	0.00	120.14	\$ 10,439,084.74	120.14	\$ 10,439,084.74
CAP 19		SEÑALIZACIÓN		0.00							0.00	
19.01	ICCU 7,1	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	0.00	\$ 5,115	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
19.02	ICCU 7,4	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	UN	0.00	\$ 626,801	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
CAP 20		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO		0.00							0.00	
20.01	ICCU 3,5 V	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	M2	0.00	\$ 5,683	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
20.02	ICCU 3,10 V	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	M3	0.00	\$ 1,027,117	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
20.03	ICCU 3,19 V	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR- 41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	164.42	\$ 799,999	\$ 131,538,416.38	0.00	0.00	1.08	\$ 861,418.12	165.50	\$ 132,399,834.50
CAP 21		OBRAS DE ARTE		0.00							0.00	
21.01	ICCU 4,42 V	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	0.00	\$ 11,400	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
CAP 22		ITEMS		0.00							0.00	
22.01	APU C 13,5	PLACA BASE CONCRETO 0.15 3000 PSI	M3	0.00	\$ 82,636	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.02	APU C 10,16	ESTRUCTURA METALICA ASTM A500 GR C	KG	23252.16	\$ 16,292	\$ 370,035,247.47	0.00	0.00	0.00	\$ -	23252.16	\$ 378,824,213.53
22.03	APU C 14,18	MESÓN EN ACERO INOXIDABLE, ENTREPAÑOS SUPERIOR E INFRERIOR ACERO INOXIDABLE (SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO)	M2	0.00	\$ 1,989,999	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.04	APU C 14,19	AFINADO IMPERMEABILIZADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	M2	0.00	\$ 97,982	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.05	APU C 10,18	PT-03 MARCO METALICO, 3 HOJAS ENTAMBORADAS EN LAMINA METALICA ACABADO COLOR VERDE ILUSTRE CON REJILLA FUA REF. ALN-315. EN LÁMINA METÁLICA. DEBE CUMPLIR NORMA NSR10. FALLEBA INFERIOR.	M2	0.00	\$ 1,020,000	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.06	APU C 14,20	BALDOSA TIPO CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES	M2	0.00	\$ 98,143	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.07	APU C 7,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA EN TEJIDO EN POLIESTER RECUBRIMIENTO CON PVC	M2	0.00	\$ 233,937	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.08	APU C 10,17	Suministro e instalación de barandas en tubería AN tubería de 50mm y 40mm según diseño. Incluye anticorrosivo y pintura	ML	0.00	\$ 302,000	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.09	ICCU 4,5	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2", CAL 20, H=10 CM, CONCRETO DE 3000 PSI	M2	0.00	\$ 156,390	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.1	APU C 11,34	SOPORTE TIPO PERA 3/4"	UND	0.00	\$ 17,500	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.11	APU C 11,35	SOPORTE TIPO PERA 1/2"	UND	0.00	\$ 17,106	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.12	APU C 11,36	ACCESORIO RANURADO 1 1/2 "	UN	0.00	\$ 19,175	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.13	APU C 11,37	ACOPLE RANURADO 1 1/2 "	UND	0.00	\$ 21,111	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.14	APU C 11,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ROJA ACERO NEGRO SCH 10 1 1/4 "	ML	0.00	\$ 64,999	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.15	APU C 11,39	ACCESORIO RANURADO 1 1/4 "	UND	0.00	\$ 15,710	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.16	APU C 11,40	ACOPLE RANURADO 1 1/4 "	UND	0.00	\$ 21,160	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.17	ICCU 4,11	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	UND	0.00	\$ 2,395,722	\$ 0.00	0.00	0.00	1.00	\$ 2,395,722.00	1.00	\$ 2,395,722.00
22.18	ICCU V 6,7	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	M2	0.00	\$ 20,006	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.19	ICCU 5,10	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	UND	0.00	\$ 748,526	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.20	APU C 12,79	SUMINISTRAR E INSTALAR LUMINARIAS ALUTRAFIC ALURBAN DE 35W.	UND	0.00	\$ 2,200,000	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.21	APU C 12,80	SUMINISTRAR, INSTALAR Y DERIVAR PARCIAL TRIFASICA EN DUCTO PVC DE 3" CON DUCTO DE RESERVA DEL MISMO DIAMETRO, CON CABLE DE ALUMINIO AISLADO 3x6 AWG	ML	0.00	\$ 142,000	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00

22.22	APU C 12,81	SUMINISTRAR E INSTALAR MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA TIPO NORMA CS274 PARA DERIVACION ELECTRICA DE LUMINARIAS	UND	4.00	\$ 890,000	\$ 3,560,000.00	4.00	3,560,000.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
22.23	ICCU 12,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES METALICOS DE 6 METROS	UN	0.00	\$ 1,684,307	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
CAP 23		INSTALACIONES ELÉCTRICAS		0.00							0.00	
23.01	APU C 12,15	SALIDA TOMA MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA EN MURO O PISO. CABLE Cu 2No.12+1No.12T. INCLUYE TUBO PVC, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	0.00	\$ 175,000	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
23.02	APU C 12,82	TUBERÍA PVC CONDUIT 2" INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	ML	0.00	\$ 11,399	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
23.03	APU C 12,83	SALIDA ILUMINACIÓN CABLE Cu 3X12 AWG EN EMT. INCLUYE TUBO EMT, CAJAS INYECTADAS EN ALUMINIO 5800/2400., HASTA 5 M INCLUYE TODOS TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	UN	32.00	\$ 161,000	\$ 5,152,000.00	4.00	644,000.00	0.00	\$ -	28.00	\$ 4,508,000.00
23.04	APU C 12,84	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE CU 2NO.12+1NO.12T CU LIBRE DE HALOGENOS LSZH INCLUYE APARATO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	Un	8.00	\$ 178,000	\$ 1,424,000.00	3.00	534,000.00	0.00	\$ -	5.00	\$ 890,000.00
23.05	APU C 12,85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA. INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS TIPO CUCHILLA 3M O SIMILAR, MARCACIÓN EN ACRÍLICO FONDO NEGRO LETRA BLNCA 2X1CM, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	0.00	\$ 24,800	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
23.06	APU C 12,86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI (CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA PARA ZONAS HÚMEDAS), INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS TIPO CUCHILLA 3M O SIMILAR, MARCACIÓN EN ACRÍLICO FONDO NEGRO LETRA BLNCA 2X1CM, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	Un	32.00	\$ 87,000	\$ 2,784,000.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	32.00	\$ 2,784,000.00
23.07	APU C 12,87	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INPECCIÓN NORMA CODENSA CS-274	Un	4.00	\$ 890,000	\$ 3,560,000.00	2.00	1,780,000.00	0.00	\$ -	2.00	\$ 1,780,000.00
23.08	APU C 12,88	RAMAL EN 2X#4 + #8 AWG EN TUBERIA PVC 1" RIGIDA	ML	100.00	\$ 78,999	\$ 16,613,094.71	100.00	7,899,900.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
23.09	APU C 12,89	RAMAL EN 2X#10 + #12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4" RIGIDA	ML	350.00	\$ 24,999	\$ 10,536,453.53	202.50	5,062,297.50	0.00	\$ -	147.50	\$ 3,687,352.50
23.10	APU C 12,90	RAMAL EN 2X#8 + #12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4" RIGIDA	ML	0.00	\$ 33,999	\$ 0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
23.11	APU C 12,91	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO INCLUYE 12 BREAKER TIPO RIEL	UN	1.00	\$ 418,999	\$ 418,999.00	1.00	418,999.00	0.00	\$ -	0.00	\$ 0.00
23.12	APU C 12,14	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS WALL PACK DE 38 W	UN	16.00	\$ 420,000	\$ 6,720,000.00	0.00	0.00	12.00	\$ 5,040,000.00	28.00	\$ 11,760,000.00
CAP 24		ITEMS NO PREVISTOS		0.00							0.00	
INP 01	ICCU 1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	174.99	\$ 30,558.00	\$ 5,347,344.42	0.00	0.00	0.00	\$ -	174.99	\$ 5,347,344.42
INP 02	APU	BORDILLO DE 10X20 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	296.89	\$ 49,769.00	\$ 14,775,918.41	60.94	3,032,922.86	0.00	\$ -	235.95	\$ 11,742,995.55
INP 03	ICCU 7,25	TEJA TERMOACUSTICA	M2	454.32	\$ 72,558.00	\$ 32,964,419.96	0.00	0.00	0.00	\$ -	454.32	\$ 32,964,419.96
INP 04	ICCU 7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA	M2	42.42	\$ 84,146.00	\$ 3,569,473.32	0.00	0.00	0.00	\$ -	42.42	\$ 3,569,473.32
INP 06	COT	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CAMA DE ARENA LAVADA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUPERFICIES PEATONALES	M3	23.76	\$ 196,926.00	\$ 4,679,463.92	0.00	502.16	0.00	\$ -	23.76	\$ 4,678,961.76
INP 07	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 18 Ds 0.60 m	ML	63.63	\$ 135,814.00	\$ 8,641,844.82	0.00	0.00	0.00	\$ -	63.63	\$ 8,641,844.82
INP 08	ICCU 16,8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	44.99	\$ 100,010.00	\$ 4,499,090.86	0.00	0.00	0.00	\$ -	44.99	\$ 4,499,090.86
INP 09	ICCU 3,22 VIAS	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE	M3	342.27	\$ 118,241.00	\$ 40,470,821.93	0.00	0.00	0.00	\$ -	342.27	\$ 40,470,821.93
INP 10	IDU COD 5180	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6 X 1.0 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB: ENTRE 850N Y 980 N).	ML	179.31	\$ 287,931.00	\$ 51,628,907.61	0.00	0.00	0.00	\$ -	179.31	\$ 51,628,907.61
INP 11	ICCU 1,27 CONS	DEMOLICION PLACA DE PISO 0,15 M	M2	45.00	\$ 39,050.00	\$ 4,869,392.47	0.00	0.00	124.72	\$ 4,870,418.31	169.72	\$ 6,627,721.02
INP 12	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DE ANCLAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CIMENTACIÓN (PEDESTALES)	UND	22.00	\$ 1,019,617.00	\$ 22,431,574.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	22.00	\$ 22,431,574.00
INP 13	COT	PLACA BASE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E.0.15 M DILATADA CADA 2.5 MTS. EN X Y Y CON SELLADOR POLIURETANO ELASTOMERICO, INCLUYE CORTE DE LOSA Y CORDON DE YUMBOLO EN LAS DILATACIONES	M2	1263.27	\$ 306,513.00	\$ 387,207,666.02	363.54	111,429,582.76	0.00	\$ -	899.73	\$ 275,778,083.25
INP 14	ICCU 5,35	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	M2	134.07	\$ 67,288.00	\$ 9,021,167.58	71.28	4,796,288.64	0.00	\$ -	62.79	\$ 4,224,878.94
INP 15	ICCU 6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	150.00	\$ 27,240.00	\$ 6,188,110.80	0.00	0.00	14.25	\$ 388,284.41	164.25	\$ 4,474,284.41
INP 16	COT	CERCA EN TEJA DE ZINC H=2.14 M	ML	147.46	\$ 113,050.00	\$ 16,670,353.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	147.46	\$ 16,670,353.00
INP 17	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE SUPLEMENTO PARA ANCLAJE DE CUBIERTA	ML	504.00	\$ 30,541.00	\$ 15,392,664.00	0.00	0.00	5.04	\$ 153,926.64	509.04	\$ 15,546,590.64
INP 18	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	KG	31171.45	\$ 2,848.00	\$ 88,776,289.60	7919.29	22,554,137.92	0.00	\$ -	23252.16	\$ 66,222,151.68
INP 19	COT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA RECUBIERTA BLACKOUT INCLUYE TENSORES Y ACCESORIOS DE FIJACION	M2	537.00	\$ 355,004.00	\$ 190,637,148.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	537	\$ 190,637,148.00
INP 20	COT	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DE CONEXIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA MEMBRANA	UND	135.00	\$ 198,015.00	\$ 26,732,025.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	135	\$ 26,732,025.00
INP 21	COT	MESON EN CONCRETO 0.60M 3000 PSI DILATADO Y QUEMADO CON SIKAFLOOR, INCLUYE REFUERZO E=0.08	ML	0.00	\$ 327,510.00		0.00	0.00	58.16	\$ 19,047,981.60	58.16	\$ 19,047,981.60
INP 22	ICCU	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M	M2	0.00	\$ 123,587.00		0.00	0.00	76.88	\$ 9,501,368.56	76.88	\$ 9,501,368.56
INP 23	ICCU	DOVELA, GROUTING 3000 PSI INCLUYE ANCLAJE DE MEDIA L=1.00 M	und	0.00	\$ 58,042.00		0.00	0.00	56.00	\$ 3,250,352.00	56.00	\$ 3,250,352.00
INP 24	ICCU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	ML	0.00	\$ 31,123.00		0.00	0.00	207.04	\$ 6,443,705.92	207.04	\$ 6,443,705.92
INP 25	ICCU	RAMAL EN 2X#10 + #12 AWG	ML	0.00	\$ 24,474.00		0.00	0.00	658.24	\$ 16,109,765.76	658.24	\$ 16,109,765.76
INP 26	APU U 8.16 ICCU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA	UND	0.00	\$ 854,627.00		0.00	0.00	2.00	\$ 1,709,254.00	2.00	\$ 1,709,254.00

INP 27	COT	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRO 8 MM PARA APANTALLAMIENTO . INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	ML	0.00	\$ 19,000.00		0.00	0.00	90.00	\$ 1,710,000.00	23.00	\$ 437,000.00
INP 28	ICCU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (VARILLA COOPER WELL)	UND	0.00	\$ 306,107.00		0.00	0.00	2.00	\$ 612,214.00	2.00	\$ 612,214.00
INP 29	COT	PLACA BASE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E-0,15 M	M2	0.00	\$ 198,512.00		0.00	0.00	361.88	\$ 71,837,820.33	361.88	\$ 71,837,820.33
INP 30	ICCU	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	0.00	\$ 13,414.00		0.00	0.00	153.76	\$ 2,062,536.64	153.76	\$ 2,062,536.64
INP 31	ICCU	SUMINISTRO DE TACO TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A	UND	0.00	\$ 98,530.00		0.00	0.00	6.00	\$ 591,180.00	6.00	\$ 591,180.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS												
ADMINISTRACION			25%		\$ 2,164,176,588.25		174,337,345.80		\$ 174,337,345.80		\$ 2,164,176,588.25	
					\$ 541,044,147.06		\$ 43,584,336.45		\$ 43,584,336.45		\$ 541,044,147.06	
IMPREVISTOS			2.0%		\$ 43,283,531.76		\$ 3,486,746.92		\$ 3,486,746.92		\$ 43,283,531.76	
UTILIDAD			3%		\$ 64,925,297.65		\$ 5,230,120.37		\$ 5,230,120.37		\$ 64,925,297.65	
							226,638,549.54		\$ 226,638,549.54			
TOTAL COSTOS DIRECTOS (A.I.U)					\$ -		0.00		\$ -		\$ -	
TOTAL COSTOS OBRA					\$ 2,813,429,564.72		226,638,549.54		\$ 226,638,549.54		\$ 2,813,429,564.72	

Nota (CON INTERVENTORIA): Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del ejecutor e interventor designado por el municipio de Cajicá. El pago de la presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la interventoría y el ejecutor realizaron las mediciones en el campo y la revisión efectuada por parte de la Interventoría.						
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 	
NOMBRE: JULIO ROBERTO MONTENEGRO	NOMBRE: VIVIANA ANDREA MOJICA BOLIVAR	NOMBRE: JUANATHAN PARDO	NOMBRE: ALEJANDRO GOMEZ	NOMBRE: FERNANDO MONTAÑEZ	NOMBRE: GERJAN MARTINEZ	
REPRESENTANTE LEGAL (OBRA)	REPRESENTANTE LEGAL (INTERVENTORIA SI APLICA) - (Secretario de infraestructura y Obras Publicas- Sin Interventoria)	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Si Aplica) - Director(a) Construcciones y Supervision SIOP (Sin Interventoria)	RESIDENTE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA (Si Aplica) - Profesional asignado supervision SIOP (Sin Interventoria)	