219-1-073

Barranquilla, 28 de enero de 2026

Señores
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
Atn: Ing. Mario Segura Rodríguez
Supervisor del Proyecto
Secretaría de Infraestructura
msegura@atlantico.gov.co
Calle 40 #45 46
Barranquilla, Atlántico

REFERENCIA: *Contrato de obra N° 202502333. Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación o reconstrucción de la red vial del departamento del Atlántico.*

ASUNTO: Comunicación del Contratista de obra N° CNS-ATL-005-2026 (28/01/2026). Concepto técnico sobre solicitud de Acta Modificatoria N°. 1 del Contrato de Obra N.° 202502333.

Cordial saludo,

Mediante comunicación N° CNS-ATL-005-2026 del 28 de enero de 2026, el Consorcio Vial ATL, en su calidad de contratista de obra solicitó formalmente la suscripción del Acta Modificatoria N°. 1, con el fin de incorporar ajustes técnicos y presupuestales derivados de la ejecución real del proyecto.

En atención a dicha solicitud, el Consorcio Eco Atlántico procedió al análisis detallado de los documentos soportes presentados, entre ellos el Informe de Justificaciones Técnicas para la Modificatoria N°. 1, así como la solicitud formal de modificación contractual.

Dicho análisis verificó que las justificaciones expuestas responden a situaciones reales e imprevistas durante la ejecución del contrato, tales como:

1. **Mayores cantidades de obra**: derivadas del deterioro progresivo del pavimento, agravado por factores climáticos (intensas precipitaciones) y el incremento del tráfico vehicular, lo que ha generado necesidades superiores a las estimadas en el diseño inicial en actividades como rocería, sello de grietas, bacheo, limpieza de drenajes, demolición de pavimentos, excavaciones, entre otras.

2. **Ítems no previstos**: identificados en el tramo Tubará–Cuatro Bocas (1.8 km), donde estudios técnicos, geotécnicos y topográficos posteriores a la firma del contrato evidenciaron la necesidad de:

    - Rediseño de la estructura de pavimento, incluyendo soluciones de pavimento rígido con suelo-cemento, dovelas, pasadores y sellos de juntas.

219-1-073

- Incorporación de elementos provisionales de estabilización (BIGBAGs) en zonas con pérdida de banca.

La Interventoría constató que todos los ajustes propuestos son técnicamente sustentables, responden a criterios de funcionalidad, durabilidad y seguridad vial, y se enmarcan dentro del valor total del contrato, sin modificar el presupuesto asignado.

De acuerdo a lo anterior se adjuntan los siguientes documentos:

1. Informe de Justificación Técnica de la Modificativa N°. 1.
2. Oficio N°. 219-01-072.

En virtud de lo anterior, y en concordancia con lo establecido en el pliego de condiciones, la normativa aplicable y los principios de eficiencia y adaptación a las condiciones reales del terreno, la Interventoría emite concepto de AVAL respecto a la solicitud de Acta Modificatoria N°. 1 del contrato de obra N° 202502333.

La Interventoría reitera su compromiso con la correcta ejecución del contrato y queda atenta a cualquier requerimiento adicional por parte de la Supervisión.

Atentamente,

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante legal
CONSORCIO ECO ATLÁNTICO

C.C: Fernando Peláez Campo. – Apoyo a la Supervisión del proyecto, Secretaría de Infraestructura, Gobernación del Atlántico - fpelaez@atlantico.gov.co
John Carvajal Sánchez – Representante Legal, Contratista de obra - consorciovialatlantico@gmail.com
Archivo/correspondencia

Anexos: (09) folios

Preparó CMA

Barranquilla, 28 de enero de 2025 CNS-ATL-005-2026

Ingeniero

LUIGGI PUGLIESE MERCADO
Representante legal
CONSORCIO
ECOATLANTICO

REFERENCIA: CONTRATO OBRA No. 202502333 MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITA CION 0 RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: Solicitud de generación de acta modificatoria No 1 para el Contrato de Obra No. 202502333

Estimados Señores:

En calidad de contratista del Contrato referenciado en el asunto del presente documento, cuyo objeto también esta relacionado en la referencia de esta misiva y con fundamento en las necesidades técnicas y operativas que se han presentado durante la ejecución del proyecto, nos permitimos solicitar formalmente la generación de un acta modificatoria que permita incluir los ajustes necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual en los términos esperados.

Justificaciones de la solicitud:

1. Mayores **cantidades de obra:**

Durante el desarrollo del proyecto, se han identificado discrepancias entre las cantidades inicialmente presupuestadas y las requeridas en campo, como resultado de diseños técnicos y verificaciones realizadas en el sitio. Estas diferencias han hecho necesario ajustar las cantidades de obra, particularmente en actividades como rocería, limpieza de cunetas, sellos de grietas, limpieza de hombrillos y cunetas, al generarse mayores áreas de

bacheo, se incrementa actividades como la demolición de pavimento asfaltico, excavaciones, pedraplén, imprimación, geotextil para separación de subrasante y material de afirmado (material de terraplén), y los respectivos transportes Dichos ajustes son indispensables para alinear las especificaciones del proyecto con las condiciones reales de la infraestructura y garantizar la calidad y durabilidad de las intervenciones.

2. Actividades no previstas:

Durante la ejecución del Contrato de Obra **No. 202502333**, se identificaron necesidades técnicas no contempladas inicialmente en los estudios y diseños previos. Estas situaciones surgieron debido a las condiciones reales de los tramos intervenidos y a ajustes requeridos para garantizar la funcionalidad y la durabilidad de las intervenciones. Las modificaciones son esenciales para cumplir con los objetivos del contrato, asegurando la calidad y el alcance técnico previstos.
Como resultado de este estudio y diseño realizado y que era necesario par el tramo de la via cuatro bocas-tubara en los puntos KM 34+300 y 36+100 y frente al restaurante que esta en Km donde se determino utilizar la alternativa del pavimento rígido.

- (MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 2,

  INCLUYE SUM. CEMENTO: Resultado del estudio y diseño.

- SUBBASE GRANULAR CLASE B: resultado del estudio y diseño.

- BASE GRANULAR CLASE B: resultado del estudio y diseño

  -MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 TIPO 3: resultado del estudio y diseño

- SUMINISTRO E INSTALACION DE SACOS TIPO BIGBAG: se utilizan de manera provisional como elementos de contención en aquellos sitios donde la banca está siendo afectada y existe pérdida de la misma. Su función principal es mitigar el impacto y estabilizar temporalmente la zona mientras se realizan los estudios definitivos y se asignan los recursos necesarios para una solución permanente. De este modo, se garantiza la seguridad y la

funcionalidad de la vía en el corto plazo, evitando que el daño se agrave.

-PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45 MPA E: 0,22 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,85 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL) acelarado a 3 dias: resultado del estudio y diseño

Bajo las consideraciones enunciadas en el presente documento, es necesario realizar la protocolización del acta Modificatoria No1, dada las variaciones técnicas y movimientos presupuestales requeridos dentro del presupuesto asignado al contrato, dando así continuidad y poder concluir las actividades las actividades mencionadas.

Estaremos atentos a cualquier requerimiento o aclaración de ser necesario.

Atentamente;

JHON DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ
REP. LEGAL CONSORCIO VIAL ATL

C.C. - Ing. Azael Antonio Charris Salas, secretario de Infraestructura, Gobernación del Atlántico. Ing. Mario Segura - Rodriguez, Subsecretario de vías, Gobernación del Atlántico.
- Ing. Fernando Peláez Campo, Apoyo a la supervisión del contrato, Gobernación de/ Atlántico

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ACTA FINANCIERA MODIFICATORIA

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS E ITEMS NO PREVISTOS

No. 1

CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ATL

CONSORCIO VIAL ATL

CONSORCIO ECOATLANTICO

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ATL	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 20,490,134,235.44
CONTRATO DE OBRAS No.:	202502333	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL:**	Hasta el 31 de Diciembre 2025
OBJETO CONTRATO DE OBRAS:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	**FECHA DE INICIO:**	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
		PLAZO ADICIONAL:	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Tres Meses y Ocho dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		**VALOR ADICIONAL:**	
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 20,490,134,235.44
		FECHA DE TERMINACION:	5 de Febrero de 2025

Mediante la presente Acta, Representante Legal del Contratista, Representante legal (s) de Interventoría y MARIO SEGURA RODRÍGUEZ Subsecretaria de vias y supervisor de los contratos 202502333 y 202502768 de la gobernacion del Atlantico, dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra y actividades incluidas, el día **veintiocho (28) dias del mes de Enero del año 2026**, en las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES									CONDICION MODIFICATIVA No.		CONDICIONES BALANCE No.1							
NUMERO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION		DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANT	V. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		ITEMS NUEVOS		CONDICION ACTUALIZADA	
		GENERAL	PARTICULAR								CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
				MANTENIMIENTO RUTINARIO														
1	P1		EP1	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4")	Ha	6.51	$ 782,273.00	$ 5,092,597.23			9.27	$ 7,251,670.71					15.78	$ 12,344,267.94
2	P2		EP2	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 2 (densidad intermedia, 1> h <2 m, 2" > diam. < 4")	Ha	3.11	$ 526,706.00	$ 1,637,291.94			16.14	$ 8,501,798.56					19.25	$ 10,139,090.50
3	P3		EP3	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 3 (densidad baja, h<1 m, diam.< 2")	Ha	1.88	$ 352,151.00	$ 662,205.87			13.92	$ 4,901,779.93					15.80	$ 5,563,985.80
4	P9		EP9	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	15.94	$ 3,579,590.00	$ 57,070,978.39			13.49	$ 48,276,355.31					29.43	$ 105,347,333.70
5	466.2	466-2022		SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	M	263,526.86	$ 19,476.00	$ 5,132,449,220.79			9,753.76	$ 189,964,134.33					273,280.62	$ 5,322,413,355.12
6	P4		EP4	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES	M	78,522.90	$ 3,299.00	$ 259,047,047.10			88,942.40	$ 293,420,977.60					167,465.30	$ 552,468,024.70
7	P5		EP5	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES (Alcantarillas, Box-culvert, Cárcamos)	UNIDAD	56.00	$ 620,494.00	$ 34,747,664.00					30.00	$ 18,614,820.00			26.00	$ 16,132,844.00
8	211.1	211-2022		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	250.50	$ 30,909.00	$ 7,742,704.50					250.50	$ 7,742,704.50			-	$ -
								$ 5,498,449,709.82				**$ 552,316,716.44**		**$ 26,357,524.50**				**$ 6,024,408,901.76**
				MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN														
9	201.8	201-2022		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	22,415.85	$ 28,220.00	$ 632,575,287.00			846.35	$ 23,883,997.00					23,262.20	$ 656,459,284.00
10	210.1.1	210-2022		EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	14,570.30	$ 44,847.00	$ 653,434,356.22			7,901.74	$ 354,369,221.66					22,472.04	$ 1,007,803,577.88
11	221.1	221-2022		PEDRAPLÉN COMPACTO	m3	783.30	$ 171,183.00	$ 134,087,643.90			2,526.19	$ 432,440,782.77					3,309.49	$ 566,528,426.67
12	320.6.1	320-2022		SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, Clase C)	m3	7,845.55	$ 75,469.00	$ 592,095,624.28					571.19	$ 43,106,949.44			7,274.36	$ 548,988,674.84
13	330.6.2	330-2022		BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	m3	6,888.34	$ 104,351.00	$ 718,805,167.34					653.11	$ 68,152,681.61			6,235.23	$ 650,652,485.73
14	420.1	420-2022		RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	m2	22,415.85	$ 7,015.00	$ 157,247,187.75			20,124.19	$ 141,171,192.85					42,540.04	$ 298,418,380.60
15	450.2	450-2022		MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (Compra de Mezcla)	m3	2,540.53	$ 1,708,019.00	$ 4,339,273,510.07					821.32	$ 1,402,830,165.08			1,719.21	$ 2,936,443,344.99
								$ 7,227,518,776.56				**$ 951,865,194.28**		**$ 1,514,089,796.13**				**$ 6,665,294,174.71**
				OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES														
16	610.2	610-2022		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	18,276.40	$ 73,335.00	$ 1,340,299,794.00					18,276.40	$ 1,340,299,794.00			-	$ -
17	231.1.2	321-2022		GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido)	m2	322.50	$ 12,643.00	$ 4,077,367.50			5,604.12	$ 70,852,889.16					5,926.62	$ 74,930,256.66
18	681.5	681-2022		GAVIÓNES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 5: RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1-MM Y PVC (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	3,425.60	$ 340,970.00	$ 1,168,026,832.00					3,425.60	$ 1,168,026,832.00			-	$ -
19	671.3	671-2022		CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	32.70	$ 1,045,948.00	$ 34,202,499.60			123.26	$ 128,923,550.48					155.96	$ 163,126,050.08
20	630.1.6	630-2022		TIPO DE CONCRETO F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	43.02	$ 695,713.00	$ 29,929,573.26					43.02	$ 29,929,573.26			-	$ -
21	630.1.4.2	630-2022		TIPO DE CONCRETO D (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla)	m3	172.26	$ 1,116,301.00	$ 192,294,010.26					172.26	$ 192,294,010.26			-	$ -
22	683.6			MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	m3	1,427.90	$ 118,001.00	$ 168,493,627.90					1,427.90	$ 168,493,627.90			-	$ -
23	673.1.1	673-2022		GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	m2	722.90	$ 9,358.00	$ 6,764,898.20					722.90	$ 6,764,898.20			-	$ -
24	673.2	673-2022		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	386.40	$ 153,577.00	$ 59,342,152.80					386.40	$ 59,342,152.80			-	$ -
25	220.1	220-2022		TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	172.26	$ 82,863.00	$ 14,273,980.38			5,015.39	$ 415,590,261.57					5,187.65	$ 429,864,241.95
26	640.1	640-2022		ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	464.80	$ 10,717.00	$ 4,981,261.60					464.80	$ 4,981,261.60			-	$ -
								$ 3,022,685,997.50				**$ 615,366,701.21**		**$ 2,970,132,150.02**			-	**$ 667,920,548.69**
				TRANSPORTE DE MATERIALES														
32	900.2.2	900-2022		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	1,296,457.68	$ 1,627.00	$ 2,109,336,645.36					949,282.07	$ 1,544,481,927.89			347,175.61	$ 564,854,717.47
33	900.3.2	900-2022		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	250.50	$ 1,627.00	$ 407,563.50					250.50	$ 407,563.50			-	$ -
34	P7		EP7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	1,149,473.26	$ 1,845.00	$ 2,120,778,164.70			1,174,686.63	$ 2,167,296,832.35					2,324,159.89	$ 4,288,074,997.05
35	P8		EP8	P.G.I.O.	glb	1.00	$ 160,957,378.00	$ 160,957,378.00									1.00	$ 160,957,378.00
								$ 4,391,479,751.56				**$ 2,167,296,832.35**		**$ 1,544,889,491.39**				**$ 5,013,887,092.52**

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

ACTA FINANCIERA MODIFICATORIA

MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRAS E ITEMS NO PREVISTOS

No. 1

CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL ATL	CONSORCIO ECOATLANTICO
CONSORCIO VIAL ATL	

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL ATL	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 20,490,134,235.44
CONTRATO DE OBRAS No.:	202502333	**PLAZO DE EJECUCION INICIAL:**	Hasta el 31 de Diciembre 2025
OBJETO CONTRATO DE OBRAS:	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	**FECHA DE INICIO:**	23 DE SEPTIEMBRE DE 2025
		PLAZO ADICIONAL:	
INTERVENTORIA:	CONSORCIO ECOATLANTICO	**PLAZO ACTUALIZADO:**	Tres Meses y Ocho dias
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:		**VALOR ADICIONAL:**	
OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL Y SST A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 20,490,134,235.44
		FECHA DE TERMINACION:	5 de Febrero de 2025

Mediante la presente Acta, Representante Legal del Contratista, Representante legal (s) de Interventoría y MARIO SEGURA RODRÍGUEZ Subsecretaria de vias y supervisor de los contratos 202502333 y 202502768 de la gobernacion del Atlantico, dejan constancia, de las modificaciones a las cantidades de obra y actividades incluidas, el día **veintiocho (28) dias del mes de Enero del año 2026**, en las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES								CONDICION MODIFICATIVA No.		CONDICIONES BALANCE No.1							
NUMERO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANT	V. PARCIAL	MAYORES CANTIDADES CANT	MAYORES CANTIDADES V. PARCIAL	MENORES CANTIDADES CANT	MENORES CANTIDADES V. PARCIAL	ITEMS NUEVOS CANT	ITEMS NUEVOS V. PARCIAL	CONDICION ACTUALIZADA CANT	CONDICION ACTUALIZADA V. PARCIAL
				ITEM NO PREVISTOS														
36	NP 01	0	EP9	MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 2, INCLUYE SUM. CEMENTO (Analizado para Material fino o granular clase 2, NT2)	M3		$ 191,648.00	$ -							35.90	$ 6,880,163.20	35.90	$ 6,880,163.20
37	NP 02	0	EP10	SUMINSITRO E INSTALACION DE SACOS TIPO BIGBAG	M3		$ 245,175.00	$ -							162.00	$ 39,718,350.00	162.00	$ 39,718,350.00
38	NP 03	320-1		SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3		$ 123,075.00	$ -							1,777.99	$ 218,826,119.25	1,777.99	$ 218,826,119.25
39	NP 04	330-2		BASE GRANULAR CLASE B	M3		$ 179,046.00	$ -							1,185.32	$ 212,226,804.72	1,185.32	$ 212,226,804.72
40	NP 05	450-2022		MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 TIPO 3	M3		$ 2,140,176.00								561.47	$ 1,201,644,618.72	561.47	$ 1,201,644,618.72
41	NP 06			PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45 MPA E: 0,22 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,85 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL) acelarado a 3 dias	M3		$ 1,696,447.00									52.66	$ 89,334,899.02	52.66	$ 89,334,899.02
																$ 1,768,630,954.91		$ 1,768,630,954.91
							VALOR TOTAL	$ 20,140,134,235.44				$ 4,286,845,444.28		$ 6,055,468,962.04		$ 1,768,630,954.91		$ 20,140,141,672.59
							REVISIÓN, ANÁLISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA)	$ 350,000,000.00					-$ 7,437.15				$ 349,992,562.85
							COSTO TOTAL	$ 20,490,134,235.44				$ 4,286,845,444.28		$ 6,055,461,524.89		$ 1,768,630,954.91		$ 20,490,134,235.44

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	29.00%
IMPREVISTOS	I=	0.50%
UTILIDAD	U=	5.00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34.50%

DIFERENCIA CONDICIONES VIGENTES VS. CONDICIONES ACTUALIZADAS TOTALES

POR OCACIÓN DEL PRESENTE MODIFICATORIO, El CONTRATO NO AMERITA FORMALIZACIÓN DE ADICION DE RECURSOS:

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTO **No. 1** POR QUIENES INTERVIENEN A LOS **28** DIAS DEL MES DE **ENERO** DEL AÑO **2026**

CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: JHON DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ
REP. LEGAL CONTRATISTA

EL INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REP. LEGAL(S) INTERVENTORÍA

Firma:

Nombre: MARIO SEGURA RODRIGUEZ
GOB. ATLANTICO - SUPERVISION

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

RESUMEN TRAMO - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONSORCIO VIAL ATL

CONDICIONES CONTRACTUALES							TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO 1.8		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO			
NUMERO	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	VIA AL MAR - YE AZUCENA		JUAN DE ACOSTA -SIBARCO-BARANOA		VAIVEN - TUBARÁ		CAUJARAL - SABANILLA		PIOJÓ - AGUAS VIVAS		AGUAS VIVAS - USIACURÍ		CUATRO BOCAS - TUBARÁ		CUATRO BOCAS - TUBARÁ		USIACURÍ BARANOA		VAIVEN - JUAN DE ACOSTA		YE AZUCENA - PIOJO		CUATRO BOCAS - JUAN MINA		SANTA CRUZ		SAN JOSE -IBACHARO		LOMITA ARENA-SAN JOSE		CANTIDADES TOTALES	
							CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
		MANTENIMIENTO RUTINARIO																																		
1	P1	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4")	Ha	6.51	$ 782,273.00	$ 5,092,597.23	1.07	$ 837,032.11	1.76	$ 1,376,800.48	1.49	$ 1,164,804.50	0.75	$ 586,704.75	1.29	$ 1,007,958.76	3.70	$ 2,890,498.74	1.47	$ 1,150,723.58	-	$ -	2.61	$ 2,037,821.17	0.27	$ 211,213.71	1.15	$ 895,702.59	0.23	$ 182,269.61	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**15.78**	**12,344,267.94**
2	P2	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 2 (densidad intermedia, 1> h <2 m, 2" > diam. < 4")	Ha	3.11	$ 526,706.00	$ 1,637,291.94	0.76	$ 399,032.47	3.03	$ 1,597,762.65	2.02	$ 1,065,526.24	0.50	$ 263,353.00	1.19	$ 624,683.85	5.32	$ 2,800,759.16	0.73	$ 383,621.05	-	$ -	2.67	$ 1,403,671.49	-	$ -	1.68	$ 884,866.08	1.36	$ 713,949.98	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**19.25**	**10,139,090.50**
3	P3	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 3 (densidad baja, h<1 m, diam.< 2")	Ha	1.88	$ 352,151.00	$ 662,205.87	0.91	$ 321,232.14	3.13	$ 1,101,176.18	2.15	$ 756,420.35	0.25	$ 88,037.75	0.13	$ 46,483.93	1.78	$ 627,709.16	3.18	$ 1,118,991.50	-	$ -	1.82	$ 639,154.07	0.31	$ 110,399.34	1.08	$ 380,323.08	1.06	$ 374,336.51	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**15.80**	**5,563,985.80**
4	466.2	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	15.94	$ 3,579,590.00	$ 57,070,978.39	0.66	$ 2,376,847.76	6.55	$ 23,458,843.07	6.42	$ 22,988,126.98	3.12	$ 11,164,741.21	0.25	$ 906,352.19	2.71	$ 9,682,790.95	2.78	$ 9,947,931.18	-	$ -	0.57	$ 2,040,366.30	-	$ -	2.87	$ 10,255,525.35	3.50	$ 12,521,405.82	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**29.43**	**105,347,333.70**
5	P4	SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	M	263526.86	$ 19,476.00	$ 5,132,449,220.79	15,169.60	$ 295,443,129.60	38,216.00	$ 744,294,816.00	44,349.60	$ 863,752,809.60	20,001.07	$ 389,540,823.96	23,917.00	$ 465,807,492.00	55,750.35	$ 1,085,793,816.60	5,786.00	$ 112,688,136.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	45,829.00	$ 892,565,604.00	-	$ -	10,898.00	$ 212,249,448.00	7,100.00	$ 138,279,600.00	6,264.00	$ 121,997,664.00	**273,280.62**	**5,322,413,355.12**
6	P5	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES	M	78522.90	$ 3,299.00	$ 259,047,047.10	14,464.00	$ 47,716,736.00	28,980.00	$ 95,605,020.00	23,464.00	$ 77,407,736.00	-	$ -	9,733.00	$ 32,109,167.00	27,000.00	$ 89,073,000.00	20,524.20	$ 67,709,335.80	-	$ -	15,310.00	$ 50,507,690.00	2,000.00	$ 6,598,000.00	13,660.00	$ 45,064,340.00	12,330.10	$ 40,676,999.90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**167,465.30**	**552,468,024.70**
7	211.1	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES (Alcantarillas, Box-culvert, Cárcamos)	UNIDAD	56.00	$ 620,494.00	$ 34,747,664.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.00	$ 6,204,940.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	16.00	$ 9,927,904.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**26.00**	**16,132,844.00**
8		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	250.50	$ 30,909.00	$ 7,742,704.50	-		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-		-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
						$ 5,498,449,709.82		**$ 347,094,010.08**		**$ 867,434,418.38**		**$ 967,135,423.67**		**$ 407,848,600.67**		**$ 500,502,137.73**		**$ 1,190,868,574.61**		**$ 192,998,739.11**				**$ 56,628,703.03**		**$ 6,919,613.05**		**$ 950,046,361.10**		**$ 64,396,865.82**		**$ 212,249,448.00**		**$ 138,279,600.00**		**$ 121,997,664.00**		**6,024,408,901.76**
		MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN																																		
8	201.8	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	22415.85	$ 28,220.00	$ 632,575,287.00	-	$ -	3,956.09	$ 111,640,775.14	-	$ -	703.78	$ 19,860,671.60	-	$ -	-	$ -	2,985.18	$ 84,241,779.60	5,614.70	$ 158,446,834.00	10,002.45	$ 282,269,139.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**23,262.20**	**656,459,284.00**
9	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	14570.30	$ 44,847.00	$ 653,434,356.22	-	$ -	2,736.39	$ 122,718,882.33	-	$ -	503.18	$ 22,566,113.46	-	$ -	-	$ -	2,779.82	$ 124,666,520.27	9,482.60	$ 425,266,162.20	6,970.05	$ 312,585,832.35	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**22,472.04**	**1,007,803,577.88**
10	221.1	PEDRAPLÉN COMPACTO	m3	783.30	$ 171,183.00	$ 134,087,643.90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	608.11	$ 104,098,094.13	2,701.38	$ 462,430,332.54	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**3,309.49**	**566,528,426.67**
11	320.6.1	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, Clase C)	m3	7845.55	$ 75,469.00	$ 592,095,624.28	-	$ -	1,473.41	$ 111,196,779.29	-	$ -	270.95	$ 20,448,325.55	-	$ -	-	$ -	1,776.89	$ 134,100,149.14	-	$ -	3,753.11	$ 283,243,458.59	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**7,274.36**	**548,988,674.84**
12	330.6.2	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	m3	6888.34	$ 104,351.00	$ 718,805,167.34	-	$ -	1,262.95	$ 131,790,095.45	-	$ -	232.230	$ 24,233,432.73	-	$ -	-	$ -	1,523.05	$ 158,931,686.20	-	$ -	3,217.00	$ 335,697,167.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**6,235.23**	**650,652,485.73**
13	420.1	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	m2	22415.85	$ 7,015.00	$ 157,247,187.75	-	$ -	7,664.97	$ 53,769,743.51	-	$ -	1,407.56	$ 9,874,033.40	-	$ -	-	$ -	4,729.86	$ 33,179,967.90	11,229.40	$ 78,774,241.00	17,508.25	$ 122,820,373.75	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**42,540.04**	**298,418,380.60**
14	450.1341	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19 (Compra de Mezcla)	m3	2540.53	$ 1,708,019.00	$ 4,339,273,510.07	-	$ -	395.65	$ 675,777,717.35	-	$ -	70.37	$ 120,193,297.03	-	$ -	-	$ -	252.90	$ 431,958,005.10	-	$ -	1,000.29	$ 1,708,514,325.51	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**1,719.21**	**2,936,443,344.99**
						$ 7,227,518,776.56				**$ 1,206,893,993.07**				**$ 217,175,873.77**						**$ 1,071,176,202.34**		**$ 1,124,917,569.74**		**$ 3,045,130,296.20**												**-**	**6,665,294,174.71**
		OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES																																		
15	610.2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	18276.40	$ 73,335.00	$ 1,340,299,794.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
16	231.1.2	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido)	m2	322.50	$ 12,643.00	$ 4,077,367.50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,926.62	$ 74,930,297.72	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**5,926.62**	**74,930,256.66**
17	681.5	GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 5: RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1-MM Y PVC (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	3425.60	$ 340,970.00	$ 1,168,026,832.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
18	671.3	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU, INCLUYE: LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	32.70	$ 1,045,948.00	$ 34,202,499.60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	155.96	$ 163,126,050.08	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**155.96**	**163,126,050.08**
19	630.1.7	TIPO DE CONCRETO F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	43.02	$ 695,713.00	$ 29,929,573.26	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
20	630.1.6	TIPO DE CONCRETO D (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla)	m3	172.26	$ 1,116,301.00	$ 192,294,010.26	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
21	630.1.4.2	MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	m3	1427.90	$ 118,001.00	$ 168,493,627.90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
22	630.1.3.2	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n	m2	722.90	$ 9,358.00	$ 6,764,898.20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
23	P6	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	386.40	$ 153,577.00	$ 59,342,152.80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**
24	673.1.1	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	172.26	$ 82,863.00	$ 14,273,980.38	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4,741.30	$ 392,878,341.90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	446.35	$ 36,985,900.05	-	$ -	-	$ -	**5,187.65**	**429,864,241.95**
25	673.2	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	464.80	$ 10,717.00	$ 4,981,261.60	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	**-**	**-**

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

RESUMEN TRAMO - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

CONSORCIO VIAL ATL

CONDICIONES CONTRACTUALES							TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO		TRAMO			
NUMERO	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	VIA AL MAR - YE AZUCENA		JUAN DE ACOSTA -SIBARCO-BARANOA		VAIVEN - TUBARÁ		CAUJARAL - SABANILLA		PIOJÓ - AGUAS VIVAS		AGUAS VIVAS - USIACURÍ		CUATRO BOCAS - TUBARÁ		CUATRO BOCAS - TUBARÁ		USIACURÍ BARANOA		VAIVEN - JUAN DE ACOSTA		YE AZUCENA - PIOJO		CUATRO BOCAS - JUAN MINA		SANTA CRUZ		SAN JOSE -IBACHARO		LOMITA ARENA-SAN JOSE		CANTIDADES TOTALES	
							CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL
						$ 3,022,685,997.50		$ -														$ 630,934,689.70														-		667,920,548.69
		TRANSPORTE DE MATERIALES																																				
32	900.2.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	1296457.68	$ 1,627.00	$ 2,109,336,645.36	-	$ -	43,847.98	$ 71,340,666.39	-	$ -	8,029.81	$ 13,064,504.12	-	$ -	-	$ -	43,096.71	$ 70,118,348.80	140,616.98	$ 228,783,826.46	111,584.13	$ 181,547,379.51	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	347,175.61	564,854,717.47
33	900.3.3	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	250.50	$ 1,627.00	$ 407,563.50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	-
34	P7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	1149473.26	$ 1,845.00	$ 2,120,778,164.70	-	$ -	147,129.67	$ 271,454,246.82	-	$ -	59,367.72	$ 109,533,443.40	-	$ -	-	$ -	508,734.94	$ 938,615,963.45	1,272,709.92	$ 2,348,149,795.23	336,217.65	$ 620,321,557.19	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2,324,159.89	4,288,074,997.05
35		P.G.I.O.	glb	1.00	$ 160,957,378.00	$ 160,957,378.00	-	$ -	0.17	$ 27,362,754.26	0.17	$ 27,362,754.26	-	$ -	-	$ -	0.17	$ 27,362,754.26	0.17	$ 27,362,754.26	0.17	$ 27,362,754.26	0.15	$ 24,143,606.70	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.00	160,957,378.00
						$ 4,391,479,751.56				$ 370,157,667.47		$ 27,362,754.26		$ 122,597,947.52				$ 27,362,754.26		$ 1,036,097,066.51		$ 2,604,296,375.95		$ 826,012,543.40												
		ITEM NO PREVISTOS																																				
36	NP 01	MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 2, INCLUYE SUM. CEMENTO (Analizado para Material fino o granular clase 2, NT2)	M3		$ 191,648.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35.90	$ 6,880,163.20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	35.90	6,880,163.20
37	NP 02	SUMINSITRO E INSTALACION DE SACOS TIPO BIGBAG	M3		$ 245,175.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	162.00	$ 39,718,350.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	162.00	39,718,350.00
38	NP 03	SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3		$ 123,075.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,777.99	$ 218,825,746.86	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,777.99	218,826,119.25
39	NP 04	BASE GRANULAR CLASE B	M3		$ 179,046.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,185.32	$ 212,227,637.20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,185.32	212,226,804.72
40	NP 05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 TIPO 3	M3		$ 2,140,176.00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	561.47	$ 1,201,644,618.72	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	561.47	1,201,644,618.72
41	NP 06	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45 MPA E: 0,22 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,85 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL) acelarado a 3 dias	M3		$ 1,696,447.00		-		-		-		-		-		-		52.66	$ 89,333,541.86	-		-		-		-		-		-		-		-	52.66	89,334,899.02
																																				1,768,630,954.91
		VALOR TOTAL				$ 20,140,134,235.44		$ 347,094,010.08		$ 2,444,486,078.92		$ 994,498,177.93		$ 747,622,421.96		$ 500,502,137.73		$ 1,218,231,328.87		$ 2,436,204,063.02		$ 5,992,846,638.17		$ 3,927,771,542.63		$ 6,919,613.05		$ 950,046,361.10		$ 64,396,865.82		$ 249,235,348.05		$ 138,279,600.00		$ 121,997,664.00		$ 20,140,141,672.59
		REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA)				$ 350,000,000.00																																$ 349,992,562.85
		COSTO TOTAL				$ 20,490,134,235.44		$ 347,094,010.08		$ 2,444,486,078.92		$ 994,498,177.93		$ 747,622,421.96		$ 500,502,137.73		$ 1,218,231,328.87		$ 2,436,204,063.02		$ 5,992,846,638.17		$ 3,927,771,542.63		$ 6,919,613.05		$ 950,046,361.10		$ 64,396,865.82		$ 249,235,348.05		$ 138,279,600.00		$ 121,997,664.00		$ 20,490,134,235.44

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	29.00%
IMPREVISTOS	I=	3.00%
UTILIDAD	U=	5.00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	37.00%

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Firma:

Nombre: JHON DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ
REP. LEGAL CONTRATISTA

Firma:

Nombre: MARIO SEGURA RODRIGUEZ
GOB. ATLANTICO - SUPERVISION

Firma:

Nombre: LUIS GUGLIELMO MERCADO
REP. LEGAL(S) INTERVENTORÍA

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Tramo Piojó - El Cruce (El Vaivén) - Tubará - Juan Mina - Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR)

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**No. Contrato**	**202502333**
Intrventoria	202502333	**No. Contrato**	**202502768**
Fecha:	28/01/2025	**Modificativa No.**	**1**

Balance 1

						CONDICIONES INICIALES			MAYORES Y MENORES		CONDICION ACTUALIZADA	
NUMERO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS
				MANTENIMIENTO RUTINARIO								
1	P1	0	EP1	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 1 (Muy densa, h>2 m y diam.> 4")	Ha	6.51	$ 782,273.00	$ 5,092,597.23	9.270	$ 7,251,670.71	15.78	$ 12,344,267.94
2	P2	0	EP2	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 2 (densidad intermedia, 1> h <2 m, 2" > diam. < 4")	Ha	3.10855	$ 526,706.00	$ 1,637,291.94	16.141	$ 8,501,798.56	19.25	$ 10,139,090.50
3	P3	0	EP3	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE MALEZA EN ZONA NO BOSCOSAS - TIPO 3 (densidad baja, h<1 m, diam.< 2")	Ha	1.88046	$ 352,151.00	$ 662,205.87	13.920	$ 4,901,779.93	15.80	$ 5,563,985.80
4	P9	0	EP9	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	Ha	15.94344	$ 3,579,590.00	$ 57,070,978.39	13.487	$ 48,276,355.31	29.43	$ 105,347,333.70
5	466.2	466-2022	0	SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO CON RUTEO	M	263526.8649	$ 19,476.00	$ 5,132,449,220.79	9,753.755	$ 189,964,134.33	273,280.62	$ 5,322,413,355.12
6	P4	0	EP4	LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES, HOMBRILLO DEL BORDE DE LA VÍA Y DISIPADORES	M	78522.9	$ 3,299.00	$ 259,047,047.10	88,942.400	$ 293,420,977.60	167,465.30	$ 552,468,024.70
7	P5	0	EP5	LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJES (Alcantarillas, Box-culvert, Cárcamos)	UNIDAD	56	$ 620,494.00	$ 34,747,664.00	-30.000	-$ 18,614,820.00	26.00	$ 16,132,844.00
8	211.1	211-2022	0	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	250.5	$ 30,909.00	$ 7,742,704.50	-250.500	-$ 7,742,704.50	0.00	$ -
												$ 6,024,408,901.76
				MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN								
9	201.8	201-2022	0	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES	m2	22,415.85	$ 28,220.00	$ 632,575,287.00	846.350	$ 23,883,997.00	23,262.20	$ 656,459,284.00
10	210.1.1	210-2022	0	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	14,570.30	$ 44,847.00	$ 653,434,356.22	7,901.738	$ 354,369,221.66	22,472.04	$ 1,007,803,577.88
11	221.1	221-2022	0	PEDRAPLÉN COMPACTO	m3	783.30	$ 171,183.00	$ 134,087,643.90	2,526.190	$ 432,440,782.77	3,309.49	$ 566,528,426.67
12	320.6.1	320-2022	0	SUB-BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo de gradacion SGB-50, Clase C)	m3	7,845.55	$ 75,469.00	$ 592,095,624.28	-571.187	-$ 43,106,949.44	7,274.36	$ 548,988,674.84
13	330.6.2	330-2022	0	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE C (Analizada para tipo NT1, de gradacion BG 27, clase C)	m3	6,888.34	$ 104,351.00	$ 718,805,167.34	-653.110	-$ 68,152,681.61	6,235.23	$ 650,652,485.73
14	420.1	420-2022	0	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-40	m2	22,415.85	$ 7,015.00	$ 157,247,187.75	20,124.190	$ 141,171,192.85	42,540.04	$ 298,418,380.60
15	450.2	450-2022	0	MEZCLA EN CALIENTE PARA BACHEO MDC-19(Compra de Mezcla)	m3	2,540.53	$ 1,708,019.00	$ 4,339,273,510.07	-821.320	-$ 1,402,830,165.08	1,719.21	$ 2,936,443,344.99
												$ 6,665,294,174.71
				OBRAS DE PROTECCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES								
16	610.2	610-2022	0	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	18,276.40	$ 73,335.00	$ 1,340,299,794.00	-18,276.400	-$ 1,340,299,794.00	0.00	$ -
17	231.1.2	321-2022	0	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (Analizado para geotextil no tejido)	m2	322.50	$ 12,643.00	$ 4,077,367.50	5,604.120	$ 70,852,889.16	5,926.62	$ 74,930,256.66
18	681.5	681-2022	0	GAVIÓNES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 5: RECUBRIMIENTO DE ALEACIÓN Zn-5A1-MM Y PVC (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	3,425.60	$ 340,970.00	$ 1,168,026,832.00	-3,425.600	-$ 1,168,026,832.00	0.00	$ -
19	671.3	671-2022	0	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	m3	32.70	$ 1,045,948.00	$ 34,202,499.60	123.260	$ 128,923,550.48	155.96	$ 163,126,050.08
20	630.1.6	630-2022	0	TIPO DE CONCRETO F (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	43.02	$ 695,713.00	$ 29,929,573.26	-43.020	-$ 29,929,573.26	0.00	$ -
21	630.1.4.2	630-2022	0	TIPO DE CONCRETO D (Analizado para concreto reforzado de resistencia 21 Mpa, compra de mezcla)	m3	172.26	$ 1,116,301.00	$ 192,294,010.26	-172.260	-$ 192,294,010.26	0.00	$ -
22	683.6	0	0	MURO DE TIERRA ESTABILIZADA MECANICAMENTE CON GEOSINTETICOS	m3	1,427.90	$ 118,001.00	$ 168,493,627.90	-1,427.900	-$ 168,493,627.90	0.00	$ -
23	673.1.1	673-2022	0	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	m2	722.90	$ 9,358.00	$ 6,764,898.20	-722.900	-$ 6,764,898.20	0.00	$ -
24	673.2	673-2022	0	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	386.40	$ 153,577.00	$ 59,342,152.80	-386.400	-$ 59,342,152.80	0.00	$ -

GOBERNACION DEL ATLANTICO

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION O RECONSTRUCCIÓN DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Tramo Piojó - El Cruce (El Vaivén) - Tubará - Juan Mina - Barranquilla (Av. CIRCUNVALAR)

Contratista:	CONSORCIO VIAL ATL	**No. Contrato**	**202502333**
Intrventoria	202502333	**No. Contrato**	**202502768**
Fecha:	28/01/2025	**Modificativa No.**	**1**

Balance 1

						CONDICIONES INICIALES			MAYORES Y MENORES		CONDICION ACTUALIZADA	
NUMERO	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS
25	220.1	220-2022	0	TERRAPLENES CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	172.26	$ 82,863.00	$ 14,273,980.38	5,015.390	$ 415,590,261.57	5,187.65	$ 429,864,241.95
26	640.1	640-2022	0	ACERO DE REFUERZO fy = 4200 MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	464.80	$ 10,717.00	$ 4,981,261.60	-464.800	-$ 4,981,261.60	0.00	$ -
												$ 667,920,548.69
				TRANSPORTE DE MATERIALES								
32	900.2.2	900-2022	0	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	1,296,457.68	$ 1,627.00	$ 2,109,336,645.36	-949,282.070	-$ 1,544,481,927.89	347,175.61	$ 564,854,717.47
33	900.3.2	900-2022	0	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	250.50	$ 1,627.00	$ 407,563.50	-250.500	-$ 407,563.50	0.00	$ -
34	P7	0	EP7	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE ZONAS DE CANTERAS, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	1,149,473.26	$ 1,845.00	$ 2,120,778,164.70	1,174,686.630	$ 2,167,296,832.35	2,324,159.89	$ 4,288,074,997.05
35	P8	0	EP8	P.G.I.O.	glb	1.00	$ 160,957,378.00	$ 160,957,378.00			1.00	$ 160,957,378.00
												$ 5,013,887,092.52
				ITEM NO PREVISTOS								
36	NP 01	0	EP9	MATERIAL GRANULAR TRATADO CON CEMENTO (MGTC) CLASE 2, INCLUYE SUM. CEMENTO (Analizado para Material fino o granular clase 2, NT2)	M3	0.00	$ 191,648.00		35.900	$ 6,880,163.20	35.90	$ 6,880,163.20
37	NP 02	0	EP10	SUMINSITRO E INSTALACION DE SACOS TIPO BIGBAG	M3	0.00	$ 245,175.00		162.000	$ 39,718,350.00	162.00	$ 39,718,350.00
39	NP 03	320-1	0	SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	0.00	$ 123,075.00		1,777.990	$ 218,826,119.25	1,777.99	$ 218,826,119.25
40	NP 04	330-2	0	BASE GRANULAR CLASE B	M3	0.00	$ 179,046.00		1,185.320	$ 212,226,804.72	1,185.32	$ 212,226,804.72
41	NP 05	450-2022	0	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 TIPO 3	M3	0.00	$ 2,140,176.00		561.470	$ 1,201,644,618.72	561.47	$ 1,201,644,618.72
42	NP 06		EP11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-45 MPA E: 0,22 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,85 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL) acelarado a 3 dias	M3	0.00	$ 1,696,447.00		52.660	$ 89,334,899.02	52.66	$ 89,334,899.02
												$ 1,768,630,954.91
				VALOR TOTAL				$ 20,140,134,235.43		$ 7,437.15		$ 20,140,141,672.59
				REVISION, ANALISIS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y AJUSTE PRESUPUESTAL (Incluido IVA)								$ 349,992,562.85
				COSTO TOTAL								$ 20,490,134,235.44

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	29.00%
IMPREVISTOS	I=	0.50%
UTILIDAD	U=	5.00%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34.50%

Firma:_____
Nombre: JHON DAGOBERTO CARVAJAL SANCHEZ
REP. LEGAL CONTRATISTA

Firma:_____
Nombre: MARIO SEGURA RODRIGUEZ
GOB. ATLANTICO - SUPERVISION

Firma:_____
Nombre: LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REP. LEGAL(S) INTERVENTORÍA