OFERTA ECONOMICA

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANTIDAD MINIMA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	IVA	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL
1	Limpieza mecánica de fachada flotante en ALUCOBEST, mediante la aplicación de lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehiculo acuoso, comenzando por la parte más alta de la fachada en franjas horizontales de 2 a 4 m de altura, hasta disolver la suciedad supeñJcial. Incluso parte proporcional de pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la limpieza y evitar dafios en los materiales, incluye transporte, montaje y desmontaje de equipo, ajuste de juntas y fijación de estas. Eliminación de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes. Acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor; considerando un grado de complejidad medio. (Se debe incluir: mano de obra, humectantes, fungicida inocuo, equipo para lavado de fachada, herramientas menores, manlift o andamios,	2931	M2	10,175.19	1,933.29	12,108.48	35,489,954.88
2	Limpiezaz de canal en cubierta inclinada: retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales. Incluso parte proporcional de desatasco de bajantes, retirada, acopio y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluyendo mano de obra, herramientas menores, manlift o andamios certificados y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta	397	ML	4,280.79	813.35	5,094.14	2,022,373.58
3	Limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales, y aplicación de líquido limpiador para la eliminación de mohos, hongos y manchas de grasa, incluye revisión y sello de goteras. (Se debe incluir: mano de obra, humectantes, fungicida inocuo, equipo para lavado de fachada, herramientas menores, manlift o andamios, certificados y todos los accesorios y elementos necesarios para su correcta limpieza)	2597	M2	4,699.14	892.84	5,591.98	14,522,372.06
	VALOR TOTAL COTIZACIÓN						**52,034,700.52**



ANDRES FABRICIO PASTRANA TRUJILLO
C.C 7.7181.36
ING. CIVIL T.P 702022-17740TLM