PRESUPUESTO

PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VIVE DIGITAL DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ, BOYACÁ."

N°	ITEM PAGO (GOBER.)	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION ITEM	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0	PRELIMINARES							
1.1	2.01.31			DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	2,25	$ 21.401,73	$ 48.153,89
1.2	2.01.34			DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	110,00	$ 13.170,86	$ 1.448.794,60
1.3	2.01.59			DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	M2	9,22	$ 40.571,86	$ 374.072,54
	SUBTOTAL							**$ 1.871.021,03**
2.0	MANTENIMIENTO							
2.1	2.05.04			ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	M2	110,00	$ 46.564,45	$ 5.122.089,50
2.2	2.05.19			PISO EN CERÁMICA	M2	110,00	$ 128.221,15	$ 14.104.326,50
2.3	1.03.10			PAÑETE LISO CULATAS 1:4	M2	68,30	$ 55.375,27	$ 3.782.130,94
2.4	1.03.12			PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	18,71	$ 50.289,15	$ 940.909,99
2.5	2.04.14			MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	9,36	$ 95.709,74	$ 895.843,16
2.6	1.03.01			FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	ML	146,44	$ 17.967,57	$ 2.631.170,95
2.7	2.08.30			SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML	60,61	$ 73.630,62	$ 4.462.751,87
2.8	2.07.15			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	18,71	$ 27.833,12	$ 520.757,67
2.9	2.08.32			SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	23,38	$ 144.648,74	$ 3.381.887,54
2.10	COTIZACION A			SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES WPC EXTERIOR. (INCLUYE ACCESORIOS)	M2	19,04	$ 250.000,00	$ 4.760.000,00
2.11	COTIZACION B			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA CORREDIZA DE ACCESO EN ALUMINIO (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	M2	11,47	$ 570.000,00	$ 6.537.900,00
	SUBTOTAL							**$ 47.139.768,12**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 49.010.789,15**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA, INC. DIST. Y AIU)		$ 49.010.789,15
ADMINISTRACIÓN	A=	27%
IMPREVISTOS	I=	1%
UTILIDAD	U=	2%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	30%
VALOR TOTAL (INCLUYE IVA, INC. DIST. Y AIU)		$ 49.010.789,15

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Elaboró
JAVIER CAMILO LOPEZ PINZON

Revisó
JUAN ALEJANDRO TORRES CUBIDES