# COTIZACIÓN

**Bucaramanga 04 de diciembre de 2020**

**Señores**
**Alcaldía de Bucaramanga**

**Cordial saludo**

Dentro de lo solicitado Adjunto cotización para el suministro e instalación de un sistema de riego por goteo de 30 $M^2$.

| ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS | Unidad de medida | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | TOTAL ($) |
|---|---|---|---|---|
| Suministro en sitio de un sistema de riego por goteo para huertas caceras de 30 m2 compuesto los elementos mínimos citados en la Ficha Técnica Anexa. Lo anterior involucra el desarrollo de cuatro (4) horas de capacitación en el uso y mantenimiento del sistemainstalado. | Gl | 30 | $ 2.520.600 | $ 75.618.000 |
| | | | **SUB TOTAL** | $ 75.618.000 |
| | | | IVA 19% | $ 0,00 |
| | | | **TOTAL** | **$ 75.618.000** |

Los materiales que componen la presente cotización para el sistema de riego por goteo son.

| Descripción | Cantidad |
|---|---|
| MANGUERA POLIETILENO PET 16MM X 100 MTS | 1 |
| MANGUERA POLIETILENO PET 6MM X 100 MTS | 1 |
| GOTERO PC 4L/H NB 1-3 BAR | 90 |
| MICROCONECTOR BAYONETA-BAYONETA SAB | 1 |
| CONECTOR INICIAL 16MM PP SAB P/TB-MG | 1 |
| OBTURADOR DE 16MM | 1 |
| PONCHADOR SAB 3MM AZUL | 1 |
| BROCA ESPADA TITANIUM DE 1/2" DISCOVER | 1 |
| ELECTROBOMBA PERIFERICA BARNES DE 1/2 HP RE: QB60 | 1 |
| TUBERIA PVC PRESION 1" RDE 21 - 200 PSI X 6 MTS | 1 |
| ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1" | 1 |
| CODO PVC PRESION 90° X 1" | 1 |
| VALVULA DE PIE PVC 1" ROSCADA | 1 |
| UNIVERSAL PVC PRESION 1" SOLDAR | 1 |
| ADAPTADOR HEMBRA PVC PRESION 1" | 1 |
| ACOPLE MACHO REDUCCION ALM 1" X 3/4" | 1 |

Corporación Colombiana para el Desarrollo Socialysostenible
"Generando Desarrollo Sostenible"
Tel.: 3108071808-3132080704
negus52@hotmail.com – negus0211@gmail.com
Carrera 5 # 2-03
Aratoca Santander

| | |
|---|---|
| TANQUE NEGRO X 1000 LTS1 | 1 |
| FILTRO DE DISCOS 1" 120MESH | 1 |
| VALVULA DE COMPUERTA 1" GENEBRE | 1 |
| ABRAZADERA CREMALLERA TITAN 10 - 06 1/2" | 1 |
| SOLDADURA PVC 1/16" DUR-CEL 236 CC | 1 |
| LIMPIADOR PVC 1/32" DUR-CEL | 1 |
| TEFLON INDUSTRIAL DE 3/4" X 15MTS ECONOMICO | 1 |
| SILLETA GOTEO LARGA 16MM SAB | 1 |
| INSTALACIÓN | 1 |
| TRANSPORTE | 1 |

El valor total de la presente cotización es de setenta y cinco millones seiscientos dieciocho mil pesos m/c $ 75.618.000

**atentamente,**

**NESTOR GUALDRON SANDOVAL**
c.c. 91.452.361 de Aratoca
Representante Legal
Corporación Colombiana Para el Desarrollo Social y Sostenible