Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 3			
Código	CCE-EICP-FM-1	**Versión**	3

FORMULARIO 1 A
PROPUESTA ECONOMICA

[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de **propuesta económica** de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
[Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
		PRELIMINARES						
1	201.4.3			DEMOLICION DE ALCANTARILLAS	ML	40,00	$ 203.990,00	$ 8.159.600,00
2	201.3P			ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	2.184,00	$ 7.895,00	$ 17.242.680,00
3	210.4.1			EXCAVACIONES EN MATERIAL COMIN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	6.194,52	$ 54.154,00	$ 335.457.880,05
Subtotal								**$ 360.860.160,05**
		BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
4	233.2.1.5			Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	M2	8.088,00	$ 15.579,00	$ 126.002.952,00
5	320.2.1			Subbase granular clase C	M3	1.415,40	$ 144.805,00	$ 204.956.997,00
6	320.2.1			Base granular clase C	M3	1.061,55	$ 199.382,00	$ 211.653.962,10
7	311,1			Afirmado tipo INVIAS CBR minimo15%	M3	1.769,25	$ 144.619,00	$ 255.867.165,75
Subtotal								**$ 798.481.076,85**
		PAVIMENTOS ASFALTICOS						
8	420,1			RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0	M2	7.077,00	$ 3.757,00	$ 26.588.289,00
9	450.2P			MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	849,24	$ 1.473.507,00	$ 1.251.361.084,68
Subtotal								**$ 1.277.949.373,68**
		DRENAJES						
10	600.1.1			EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	642,46	$ 64.861,00	$ 41.670.338,62
11	610.2.2			RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	497,80	$ 133.577,00	$ 66.495.271,77
12	630,2			CONCRETO RESISTENCIA 28MPA	M3	30,60	$ 1.098.366,00	$ 33.609.999,60
13	630.5P			CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA	M3	7,84	$ 620.451,00	$ 4.864.335,84
14	620,5			SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPA	KG	2.436,82	$ 11.909,00	$ 29.020.089,38
15	661,1			TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21MPA DE 900MM DE DIAMETRO INTERIOR	M	24,00	$ 1.710.512,00	$ 41.052.288,00
16	671.3P			CUNETA DE CONCRETO CLASE D VACIADA INSITU; INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFIECIE	M3	281,02	$ 1.109.200,00	$ 311.706.141,70
17	674,1			GEODREN VIAL CON TUBERÍA DE DRENAJE CORRUGADA DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, H= 1 MT, A=0.30 (INCLUYE EXCAVACION)	ML	2.022,00	$ 171.178,00	$ 346.121.916,00
Subtotal								**$ 874.540.380,90**
		SEÑALIZACION						
18	700,1			LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	m3	3.033,00	$ 5.138,00	$ 15.583.554,00
19	701,1			TACHA REFELCTIVA	m3	152,00	$ 18.245,00	$ 2.773.240,00
20	710,1			SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75 x 75) cm	m3	4,00	$ 716.511,00	$ 2.866.044,00
Subtotal								**$ 21.222.838,00**
							SUBTOTAL OBRAS	$ 3.333.053.829,48

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 3.333.053.829,48**
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)			NO MODIFICAR	$ 14.340.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO			NO MODIFICAR	$ 14.220.000,00
VALOR TOTAL INVERSIÓN VIA				**$ 3.361.613.829,48**
VALOR TOTAL				**$ 3.361.613.829,48**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	24%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%

UPO-151-2025

ANDRÉS EDUARDO TRUJILLO ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL VIAL PURACE-COYAIMA