SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

PUERTO RONDÓN
NIT 800.102.798-9
ALCALDÍA MUNICIPAL

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

PROYECTO:	OBJETO: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA BANCA EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA VIA LA ESMERALDA - EL PAISAJE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".

CAPITULO:	1	ITEM:	1,1	Código:	

UNIDAD:	M2	ACTIVIDAD:	RECONFORMACIÓN-ADECUACIÓN DE LA BANCA Y/O MEJORAMIENTO DE TERRAPLEN

I - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	TIPO	CANT.	T/DIA	REND.	VR. UNIT.	
HERRAMIENTA MENOR			$ 262,80	10%	$ 26,28	
MOTONIVELADORA	HM	1	$ 280.500,00	400,00	$ 701,25	
VIBROCOMPACTADOR DE 10-15 TON.	HM	1	$ 200.000,00	400,00	$ 500,00	
CARROTANQUE DE AGUA-5 M3	HM.	1	$ 120.695,00	400,00	$ 301,74	
		SUBTOTAL EQUIPOS				**$ 1.529,27**

II - MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	PR. UNIT	CANT.	VR. UNIT.	
DESPERDICIO		5%		$ -	
	SUBTOTAL MATERIALES				**$ -**

III - TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	VOLUMEN - PESO - CANTIDAD	DIST/KM	M3/KM O TON/KM	TAR. M3/KM O TON/KM	VR. UNIT.	
			-			
			-			
			-			
		SUBTOTAL TRANSPORTE				**$ -**

IV - MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	No.	JORNAL	% PREST.	SALARIO	REDN/DIA	VR. UNIT.	
OBRERO	1,00	$ 58.400,00	1,80	$ 105.120,00	400,00	$ 262,80	
			SUBTOTAL MANO DE OBRA				**$ 262,80**

TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 1.792,07**
COSTOS INDIRECTOS	ADMINISTRACIÓN	29,00%	$ 519,70
	IMPREVISTOS	1,00%	$ 17,92
	UTILIDAD	7,00%	$ 125,44
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		37,00%	**$ 663,06**
VALOR PRECIO UNITARIO (AJUSTADO AL CERO)			**$ 2.455,00**

MARTIN DANILO ROMERO RIAÑO
Profesional de apoyo C.P.S. No. 026 de 2026
Fecha de elaboración: 03/03/2026

CARLO BRIAN RIAÑO CARREÑO
Secetario de Planeación E Infraestructura