PRESUPUESTO OFICIAL
SAMC 01-2026

"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, ANCLAJE Y REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO CON MÓDULOS RODANTES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AEROPUERTO OLAYA HERRERA"					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**COSTO TOTAL**
1	Suministro e instalación de sistemas de archivo rodante metálico mecánico de 1 carro rodantes doble frente triple fondo (3 estanterías fondo) y 1 carro fijo un frente triple fondo (3 estanterías fondo) sin puerta. con 6 espacios útiles, 7 entrepaños de 0.90x 0.40 cms. en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo para soportar un peso de 100 kg., parales calibre 14 con troquelado de uña sobre si mismo, para ajustar los entrepaños a la altura modular deseada, pintura electrostática con horneado de alta resistencia, acabados frontales y laterales en lámina cold rolled, se garantiza un perfecto funcionamiento del sistema. con sistema antivuelco y chapa de seguridad. con visores.	UN	1	$ 28.356.113	$ 28.356.113
2	Suministro e instalación de sistemas de archivo rodante metálico mecánico de 2 carros rodantes doble frente cuádruple fondo (4 estanterías fondo) y 2 carros fijos un frente cuádruple fondo (4 estanterías fondo) sin puerta. con 6 espacios útiles, 7 entrepaños de 0.90x 0.40 cms. en lámina cold rolled calibre 22 con refuerzo para soportar un peso de 100 kg. parales calibre 14 con troquelado de uña sobre sí mismo, para ajustar los entrepaños a la altura modular deseada, pintura electrostática con horneado de alta resistencia, acabados frontales y laterales en lámina cold rolled, se garantiza un perfecto funcionamiento del sistema. con sistema antivuelco y chapa de seguridad. con visores.	UN	1	$ 39.943.540	$ 39.943.540
TOTAL					**$ 68.299.653**