ACEPTACION OFERTA EN PROCESO RE ITEF 010 – 2026

San Luis de Palenque, 09 de Marzo del 2026

Señor
OSCAR JONNATHAN FAGUA LOPEZ
CL 16 17 51 BRR LIBERTADORES
Correo Electrónico: sinec.integral@gmail.com
Aguazul – Casanare

REF. ACEPTACION DE LA OFERTA PRESENTADA DE LA INVITACION PÚBLICA N° RE ITEF 010-2026 DEL PRECESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACION ESPECIAL

El suscrito, EDGAR EDMUNDO BECERRA CHAPARRO, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.525.814 expedida en Sogamoso (Boyacá), obrando en nombre y representación del Instituto Técnico Educativo Francisco Lucea del Municipio de San Luis de Palenque (Casanare), en su calidad de Rector, mediante resolución No. 1343 del 26 de mayo de 2015 y acta de posesión No 0002 del 01 de Junio de 2015; debidamente facultado para celebrar contratos, me permito manifestarle que SE ACEPTA la oferta presentada por usted, por cuanto fue la oferta que cumplió con los requisitos establecidos, teniendo en cuenta:

1. **OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A TODO COSTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE RURAL RIVERITA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO FRANCISCO LUCEA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE – CASANARE.**

No	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD
1	Desmonte punto eléctrico salida monofásica	UN	62.00
2	Desmonte punto eléctrico salida luminaria	UN	42.00
3	Punto Eléctrico de Salida monofásica tomacorriente (4.0 m- incluye regata y resane). Suministro e instalación.	UN	62.00
4	Salida para iluminación en techo, incluye bombillo de 40 w tubería de PVC Conduit de 1/2", accesorios, caja de paso + interruptor. Suministro e instalación	UN	42.00
5	Caja para medidor monofásica. Suministro e instalación	UN	1.00
6	Medidor monofásico. Suministro e instalación	UN	1.00

7	Cable concéntrico monofásico 1 x8 +8 AWG antifraude en cobre. (Incluye tensores monofásicos). Suministro e instalación	M	20.00
8	Breaker 1 x 63 Amp. Suministro e instalación.	UN	1.00
9	Tubo IMC 3/4" (Incluye capacete de 3/4"). Suministro e Instalación	UN	1.00
10	Caja de 6 circuitos monofásica. Suministro e instalación.	UN	1.00
11	Alambre de Cobre THWN N° 14 AWG	M	400.00
12	Alambre de cobre THWN N°12 AWG	M	1,000.00
13	Taco de 1 x 20 Amp. Suministro e instalación.	UN	6.00
14	Conector de perforación para acometida. Suministro e instalación	UN	2.00
15	Sondeo y limpieza a tubería eléctrica existente	M	238.15
16	Caja industrial para medidor trifásico, incluye barrajes, breaker, totalizador. Suministro e instalación	UN	1.00
17	breaker industrial trifásico de 100 amp. Suministro e instalación	UN	1.00
18	Cable No. 8 AWG cobre. Suministro e instalación.	M	238.15

ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL LOGRO DEL OBJETO A CONTRATAR

Para el cumplimiento de la descripción del objeto, se requiere:

1. Ejecutar las actividades, cantidades solicitadas y en las calidades especificadas en el presente estudio
2. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto contratado.
3. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato que se impartan por parte de la Institución Educativa Técnico Francisco Lucea.
4. En cuanto al manejo y disposición de materiales sobrantes serán llevados a escombros autorizadas y es responsabilidad del contratista realizar la disposición final.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato emanado de este proceso será de veinte (20) días, contado a partir de la suscripción del acta de inicio y expedición del registro presupuestal.

3. VALOR E IMPUTACION PRESUPUESTAL. El valor del contrato es de VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 83/100 M/CTE ($ 25.794.890.83), valor tomado de la oferta económica seleccionada.

Para lo cual, se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 000024 de 02 Marzo del 2026, expedido por la Dependencia de Secretaria. Este valor incluye todos los gastos en que debe incurrir el contratista para la legalización y cumplimiento del futuro contrato, así como el pago de los impuestos y descuentos de ley a que haya lugar.

Por lo anterior, le sugiero acercarse a la oficina de Rectoría de la Institución Educativa Técnico Francisco Lucea, en un término de tres (03) días a partir de la comunicación al oferente, para la suscripción y legalización del contrato.

EDGAR E. BECERRA CHAPARRO
Rector