Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 4
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 17/Dic/2025

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

ID	1594311	NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACA	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
BPIN	2025 00000038123			1er AÑO DE LOS RECURSOS	2025

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES DIFERENCIA CANTIDAD	DE CANTIDADES CANTIDAD FINAL	DE PRECIOS UNITARIOS DIFERENCIA VR UNITARIO	DE PRECIOS UNITARIOS VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
1		REALIZAR PRELIMINARES					TIPO:	OBRA PÚBLICA								
1,01	2,01,70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Precios Gober.	Metro Cúbico	4,13		$ 70.577,63	$ 291.485,61	0,24%	+7,15	11,28	$ 77,63	$ 70.500,00	$ 503.754,39	$ 795.240,00	0,74%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 291.485,61	0,24%				COSTO DIRECTO GRUPO	$ 503.754,39	$ 795.240,00	0,74%
							A	$ 64.126,83					A	$ 110.825,97	$ 174.952,80	
							I	$ 8.744,57					I	$ 15.112,63	$ 23.857,20	
							U	$ 14.574,28					U	$ 25.187,72	$ 39.762,00	

ITEM		DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%	DIFERENCIA CANTIDAD	CANTIDAD FINAL	DIFERENCIA VR UNITARIO	VR UNITARIO FINAL	VR MODIFICACIÓN	VR. TOTAL	%
2		REALIZAR ACTIVIDADES DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, MAMPOSTERIA Y CERRAMIENTO					TIPO:	OBRA PÚBLICA								
2,01	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	23,25	8	$ 33.431,73	$ 839.470,74	0,70%	+11,75	35,00	$ 31,73	$ 33.400,00	$ 423.049,26	$ 1.262.520,00	1,17%
2,02	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Precios Gober.	Metro Cúbico	4,13	8	$ 918.406,92	$ 4.096.462,23	3,40%	+1,87	6,00	$ 406,92	$ 918.000,00	$ 1.852.177,77	$ 5.948.640,00	5,50%
2,03	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro Cúbico	3,56	8	$ 887.295,00	$ 3.411.471,82	2,83%	+1,72	5,28	$ 295,00	$ 887.000,00	$ 1.646.556,98	$ 5.058.028,80	4,68%
2,04	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Precios Gober.	Kilogramo	515,64	8	$ 7.675,05	$ 4.274.167,80	3,54%	+199,62	715,26	$ 75,05	$ 7.600,00	$ 1.596.686,28	$ 5.870.854,08	5,43%
2,05	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Precios Gober.	Metro Cuadrado	198,00	8	$ 358.866,03	$ 76.739.911,86	63,63%	+92,4	290,40	$ 173.866,03	$ 185.000,00	-$ 18.717.991,86	$ 58.021.920,00	53,66%
2,06	APU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN ABATIBLE DE 3M X 2,30 M, EN MALLA ESLABONADA CAL 10	Precios Ref.	Unidad	1,00	8	$ 2.889.262,94	$ 3.120.403,98	2,59%	+1	2,00	$ 9.262,94	$ 2.880.000,00	$ 3.100.396,02	$ 6.220.800,00	5,75%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 92.481.888,42	76,68%				COSTO DIRECTO GRUPO	-$ 10.099.125,54	$ 82.382.762,88	76,19%
							A	$ 20.346.015,45					A	-$ 2.221.807,62	$ 18.124.207,83	
							I	$ 2.774.456,65					I	-$ 302.973,77	$ 2.471.482,89	
							U	$ 4.624.094,42					U	-$ 504.956,28	$ 4.119.138,14	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 4
		CODIGO:E-DE-FP-F-009
PRESUPUESTO GENERAL Construcción y adquisición de bienes y/o servicios		FECHA: 17/Dic/2025

AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN	2025
AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN	2026

INFORMACIÓN CONSOLIDADA FORMULACIÓN INICIAL						INFORMACIÓN CONSOLIDADA MODIFICACIÓN			INFORMACIÓN CONSOLIDADA PRESUPUESTO FINAL	
COSTO DIRECTO		$	92.773.374,03		**76,92%**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN**	$ (9.595.371,15)		**$ 83.178.002,88**	76,92%
							$ -			
Bienes	$ -					Bienes	$ -		$ -	
Servicios	$ -					Servicios	$ -		$ -	
Obra Pública	$ 92.773.374,03					Obra Pública	-$ 9.595.371,15		$ 83.178.002,88	
COSTO INDIRECTO			27832012,21		**23,08%**		$ (2.878.611)		$ 24.953.400,86	23,08%
Administración	$ 20.410.142,29					Administración	$ (2.110.982)		$ 18.299.160,63	
imprevistos	$ 2.783.201,22	AIU	$ 27.832.012,21			AIU imprevistos	-$ 287.861,13		$ 2.495.340,09	
Utilidad	$ 4.638.668,70					Utilidad	-$ 479.768,56		$ 4.158.900,14	
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -						$ 24.953.400,86	
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -							
Otros Costos	Seleccione de la lista…		$ -							
SUBTOTAL		$	120.605.386,24		100,00%	**SUBTOTAL**	$ (12.473.982,49)		$ 108.131.403,74	100,00%
INTERVENTORIA					**0,00%**	**INTERVENTORIA**			$ -	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO		$	120.605.386,24		100%	**TOTAL MODIFICACIÓN**	$ (12.473.982,49)		**$ 108.131.403,74**	100%
							TOTAL PRESUPUESTO		**$ 108.131.403,74**	100%

DILSA MIREYA RODRÍGUEZ BECERRA
Profesional Universitario