NIT: 43048706 -5

Medellín, febrero 13 de 2026

Cot. 13884

Señores
Bibliotecas Medellín
Salome

Cordial saludo.
Atendiendo su amable solicitud tenemos el gusto de cotizarle lo siguiente:

ITEM	REFERENCIA	ESPECIFICACIONES	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
1	Cartelera ref. 2	-Cartelera en alucobond fijado a muro por medio de tornillos. Medida: 120 x 200 cm	1	$ 1,561,000	$ 1,561,000	Instalado
2	Señal de piso interior	-Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte en instalación frontal, fijado a estructura marco en acero inoxidable de 15 mm pintada en blanco que asegure y enmarque la estabilidad del acrílico. Medida del acrílico de 60 x 180 cm	1	$ 1,235,000	$ 1,235,000	Instalado
3	Bolsillos en acrílico	Bolsillos en acrílico de 3mm de 15 x 25 cm (+ pestaña) pegados a madera o a pared con cinta doble faz y silicona o con pestaña para autosostenerse, con aviso en papel impresos por lado y lado al interior del bolsillo.	1	$ 99,000	$ 99,000	Instalado
4	Bolsillos en acrílico ref.2	Bolsillo en acrílico cristal de 3mm fijación con cinta doble faz a mueble de madera o con pestaña para autosostenerse. Medida: 25x25cm (+ pestaña), con aviso en papel impreso por lado y lado al interior del bolsillo.	1	$ 105,500	$ 105,500	Instalado
5	Señal interior en acrílico ref.1	Señal en acrílico de 6mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Instalación de la señal con escalera de dos o tres pasos o con andamios segundo sea el caso, descolgadas de techo con guaya y buge uña de aluminio. Medida: 100 x 25 cm. Incluir instalación.	1	$ 205,000	$ 205,000	Instalado

6	Señal interior en acrílico ref.2	Señal doble en acrílico de 4mm cada uno, ensanchado con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico por ambas caras. Instalación de la señal con escalera de dos o tres pasos, o con andamios según sea el caso, descolgadas de techo con guaya y buge uña de aluminio. Medida: 100 x 25 cm. Incluir instalación.	1	$ 174,500	$ 174,500	Instalado
7	Señal interior en acrílico ref.3	Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Incluir instalación con cinta doble faz y silicona o pernos de acero inoxidable de 19 mm (aprox). Medida: 30 x 30 cm	1	$ 109,300	$ 109,300	Instalado
8	Señal braille ref.1	Señal en acrílico de 4mm con braile grabado o impreso en relieve. Adhesivo impreso laminado blanco con instalación en espejo. Instalación a madera o pared con cinta doble faz y silicona o pernos. Medida 5 x 15 cm	1	$ 104,500	$ 104,500	Instalado
9	Señal Dewey	Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Incluir instalación con buges de aluminio o pernos de acero inoxidable de 19 mm (aprox) a la pared.	1	$ 76 Cm2	$ 76 Cm2	Instalado
10	Señal externa en alucobond ref.1	Señal en Alucobond con impresión en vinilo para exterior laminado mate. Instalado a pared con cinta doble faz y silicona. Medida 30 x 30 cm	1	$ 75,300	$ 75,300	Instalado
11	Señal externa en alucobond ref.2	Adhesivo laminado mate para exterior sobre alucobond de 70 x 100 cm. Incluir instalado a pared, atornillado en las cuatro esquinas. No con buges. Con escalera de dos o tres pasos o con andamios según sea el caso.	1	$ 223,000	$ 223,000	Instalado
12	Adhesivo sobre Acrilico	Señal en acrílico de 6mm con vinilo adhesivo y plotter de corte instalado sobre acrílico Tintas: impresión digital. Acabados: Laminado mate o brillante con instalación tipo espejo o frontal del adhesivo. Incluir instalación con escalera de dos o tres pasos o con andamios si es el caso y desinstalación. Instalación variada con perforación en pared, concreto, pernos, cinta doble faz, etc.	1	$ 60cm2	$ 60cm2	Instalado
13	Señal de piso exterior ref.1	Señal en alucobond de 50 x 70 cm con impresión en vinilo adhesivo para exterior, instalada sobre estructura metálica en ángulo de hierro con pintura electrostática y 180 cm de alto, fijada a césped por medio de mortero.	1	$ 483,000	$ 483,000	Instalado

14	Señal de piso exterior ref.2	Señal en alucobond de 35 x 180 cm con adhesivo para exterior instalada sobre estructura metálica en ángulo de hierro con pintura electrostática y 230 cm de alto (50 cm enterrados), fijada a césped por medio de mortero.	1	$ 621,000	$ 621,000	Instalado
15	Señal tipo bandera ref.1	Señal flagger o bandera doble en acrílico de 3 mm cada uno, ensanduchado o doblado con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte en instalación frontal sobre ambas caras. Medidas: pestaña 7 cm, señal 30 x 15 cm (+ 7 cm aprox de pestaña), instalada a pared por medio de tornillos	1	$ 97,000	$ 97,000	Instalado
16	Señal tipo bandera ref.2	Señal flagger o bandera doble en acrílico de 3 mm cada uno, ensanchado o doblado con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte en instalación frontal sobre ambas caras. Medidas: pestaña 7 cm, señal 45 x 15cm, instalada a pared por medio de tornillos	1	$ 99,700	$ 99,700	Instalado
17	Vinilo adhesivo para exterior	Material: Adhesivo 3M Ref IJ 30. Tintas: impresión digital Acabado: laminado mate o brillante Instalación: incluir instalación (puede ser en altura) y desinstalación	1	$ 88cm2	$ 88cm2	Instalado
18	Bandera tipo gota	Material: Base tanque plástica de llenado, hasta metálica pintura al horno negra, terminal plástica. Tela Antifluido 80% poliéster sublimación textil por 1 o 2 caras, apto para uso exterior. Medidas: Tamaño de la Tela: 75X170cm, Altura Total 210cm. Tipo gota. Con maleta para transporte en tela codra y reata.	1	$ 635,0000	$ 635,000	Instalado
19	Instalación	Instalación de piezas de señalización previamente producidas, con escalera de dos o tres pasos o con andamios si es el caso. Instalación a pared con buges aluminio o pernos de acero inoxidable o silicona o descolgada de techo con guaya y buge uña de aluminio.	1	$ 1,067,000	$ 1,067,000	Instalado
20	Fotograbado acero inox cal 20 con medida de 25x30cm	Fotograbado a dos tintas en metal (plata) de 25 cm x 30 cm x 9 mm con bordes redondeados y con color fotoluminiscente.	1	$ 601,000	$ 601,000	Instalado

Nota: Los valores expresados en esta cotización no incluyen IVA. El impuesto será aplicado al momento de la facturación.

ESTOS VALORES CORRESPONDEN PARA ESTAS CANTIDADES, EN CASO DE SER INFERIOR O SUPERIOR SE PASARÁ A RECOTIZAR.

Vigencia de la cotización: 15 días, pasado este tiempo se pasa a recotizar.
Tiempo de entrega: 15 DIAS
Forma de pago: 50% anticipo para iniciar producción- 50% restantes en la entrega.

Nos interesa mucho poder cubrir su necesidad, esperamos servirles, para cualquier información adicional estamos a disposición.

Luisa Zea
Administradora
3235904611

Carrera 81 N 45G – 46 Barrio La Foresta Tel. 557 46 25 Medellín
E.mail. senalizacionyavisos@gmail.com www.senalizacionyavisos.jimdo.com