Cll 55 #52-88, Medellín, Colombia
350 4228081
comercial@ctpperu.co
ctpperu2022

	Referencia	Descripción	Unidad	REFERENCIA	PRECIO SIN IVA INCLUIDO
1	Cartelera ref.	Cartelera en alucobond fijado a muro por medio de tornillos. Medida: 120 x 200 cm	1		1.040.000
2	Señal de piso i	Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte en instalación frontal, fijado a estructura marco en acero inoxidable de 15 mm pintada en blanco que asegure y enmarque la estabilidad del acrílico. Medida del acrílico de 60 x 180 cm	1		2.000.000
3	Bolsillos en ac	Bolsillos en acrílico de 3mm de 15 x 25 cm (+ pestaña) pegados a madera o a pared con cinta doble faz y silicona o con pestaña para autosostenerse, con aviso en papel impresos por lado y lado al interior del bolsillo.	1		55.000
4	Bolsillos en acrílico ref.2	Bolsillo en acrílico cristal de 3mm fijación con cinta doble faz a mueble de madera o con pestaña para autosostenerse. Medida: 25x25cm (+ pestaña), con aviso en papel impreso por lado y lado al interior del bolsillo.	1		65.000
5	Señal interior en acrílico ref.1	Señal en acrílico de 6mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Instalación de la señal con escalera de dos o tres pasos o con andamios segúndo sea el caso, descolgadas de techo con guaya y buge uña de aluminio. Medida: 100 x 25 cm. Incluir instalación.	1		169.000

Nota: Los valores expresados en esta cotización , no incluyen IVA

6	Señal interior en acrílico ref.2	Señal doble en acrílico de 4mm cada uno, ensanduchado con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico por ambas caras. Instalación de la señal con escalera de dos o tres pasos, o con andamios segúndo sea el caso, descolgadas de techo con guaya y buge uña de aluminio. Medida: 100 x 25 cm. Incluir instalación.	1		265.000
7	Señal interior en acrílico ref.3	Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Incluir instalación con cinta doble faz y silicona o pernos de acero inoxidable de 19 mm (aprox). Medida: 30 x 30 cm	1		75.000
8	Señal braille ref.1	Señal en acrílico de 4mm con braile grabado o impreso en relieve. Adhesivo impreso laminado blanco con instalación en espejo. Instalación a madera o pared con cinta doble faz y silicona o pernos. Medida 5 x 15 cm	1		30.000
9	Señal dewey	Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Incluir instalación con buges de aluminio o pernos de acero inoxidable de 19 mm (aprox) a la pared.	cm2		faltan medidas

Nota: Los valores expresados en esta cotización , no incluyen IVA

10	Señal externa en alucobond ref.1	Señal en Alucobond con impresión en vinilo para exterior laminado mate. Instalado a pared con cinta doble faz y silicona. Medida 30 x 30 cm	1		70.000
11	Señal externa en alucobond ref.2	Adhesivo laminado mate para exterior sobre alucobond de 70 x 100 cm. Incluir instalado a pared, atornillado en las cuatro esquinas. No con buges. Con escalera de dos o tres pasos o con andamios según sea el caso.	1		370.000

Nota: Los valores expresados en esta cotización , no incluyen IVA