imprideas comunicación gráfica

COTIZACIÓN

imprideas.com

305 226 5772
(604) 4446310 ext 115

¡Comprometidos con nuestro medio ambiente!

CLIENTE :	BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO PARA AMERICA LATINA		TIEMPO DE PRODUCCIÓN:	5 DIAS	
FECHA:	11/02/2026	VIGENCIA:	8 DÍAS	COTIZACIÓN N°:	01381
SOLICITANTE:	SALOME PATIÑO		FORMA DE PAGO:	A CONVENIR	
NOMBRE DE PROYECTO:	SEÑALIZACION 2026				

PIEZA	ANCHO	ALTO	DESCRIPCIÓN	ACABADOS	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL
CARTELERA REF 2	120	200	ALUCOBOND + RH	ALUCOBOND GRIS PLATA TROQUELADO CON MARCO DN MDF RH CRUDO 9MM	1	$ 1.440.000	$ 1.440.000
SEÑAL DE PISO INTERIOR	60	180	ESTRUCTURA + ACRILICO	ESTRUCTURA METALICA DE 1 PULGADA CON BASE EN PLATINA 1/16 PINTADA EN ELECTROESTATICA | VINILO TRANASPARENTE IMPRESO BLOQUEADO BLANCO SOBRE ACRILICO CRISTAL 9MM CORTADO EN LASER Y PEGADO A ESTRUCTURA	1	$ 1.479.600	$ 1.479.600
BOLSILLOS EN ACRILICO	15	25	ACRILICO	ACRILICO CRISTAL 3MM CORTADO EN LASER Y ARMADO CON CLORURO CON CINTA DOBLE FAZ PARA PEGAR A MADERA O CON ALETA TERMODOBLADA PARA AUTOSOSTENERSE | IMPRESIÓN EN PROPALCOTE PARA INFORMACION	1	$ 42.550	$ 42.550
BOLSILLOS EN ACRILICO REF 2	25	25	ACRILICO	ACRILICO CRISTAL 3MM CORTADO EN LASER Y ARMADO CON CLORURO CON CINTA DOBLE FAZ PARA PEGAR A MADERA O CON ALETA TERMODOBLADA PARA AUTOSOSTENERSE | IMPRESIÓN EN PROPALCOTE PARA INFORMACION	1	$ 61.200	$ 61.200
SEÑAL INTERIOR EN ACRILICO REF 1	100	25	ACRILICO	VINILO TRANSPARENTE IMPRESO BLOQUEADO BLANCO SOBRE ACRILICO CRISTAL 6MM CORTADO EN LASER | INSTALACION CON ESCALERA Y BUJE EN U PARA DESCOLGAR CON GUAYA	1	$ 285.600	$ 285.600
SEÑAL INTERIOR EN ACRILICO REF 2	100	25	ACRILICO	VINILO TRANSPARENTE IMPRESO BLOQUEADO BLANCO SOBRE ACRILICO CRISTAL 6MM ENSANDUCHADO PARA FORMAR SEÑAL DE DOBLE CARA INSTALACION CON ESCALERA Y BUJE EN U PARA DESCOLGAR CON GUAYA	1	$ 345.000	$ 345.000
SEÑAL INTERIOR EN ACRILICO REF 3	30	30	ACRILICO	VINILO TRANPARENTE IMPRESO BLOQUEADO BLANCO SOBRE ACRILICO CRISTAL 9MM CORTADO EN LASER | INFORMACION EN PLOTTER DE CORTE | CINTA DOBLE FAZ EN ESPUMA PARA PEGAR A MURO	1	$ 130.200	$ 130.200

SEÑAL BRAILLE REF 1	5	15	ACRILICO	VINILO TRANPARENTE IMPRESO BLOQUEADO BLANCO SOBRE ACRILICO CRISTAL 9MM CORTADO EN LASER | INFORMACION EN PLOTTER DE CORTE | CINTA DOBLE FAZ EN ESPUMA PARA PEGAR A MURO | SISTMEA BRAILLE IMPRESO EN UV	1	$ 18.000	$ 18.000
SEÑAL DEWEY	/	/	ACRILICO	VINILO TRANPARENTE IMPRESO BLOQUEADO BLANCO SOBRE ACRILICO CRISTAL 9MM CORTADO EN LASER | INFORMACION EN PLOTTER DE CORTE | INSTALACION CON BUJES | PRECIO EN CM2	1	$ 180	$ 180
SEÑAL EXTERNA ALUCOBOND REF 1	30	30	ALUCOBOND	VINILO P4 IMPRESO LAMINADO MATE SOBRE ALUCOBOND TROQUELADO CON CINTA DOBLE FAZ Y SIKA EN EL RESPALDO	1	$ 75.000	$ 75.000
SEÑAL EXTERNA ALUCOBOND REF 2	70	100	ALUCOBOND	VINILO P4 IMPRESO LAMINADO MATE SOBRE ALUCOBOND TROQUELADO CON CINTA DOBLE FAZ Y SIKA EN EL RESPALDO O TORNILLO	1	$ 485.000	$ 485.000
ADHESIVO SOBRE ACRILICO	/	/	ACRILICO + ADHESIVO	VINILO TRANSPARENTE IMPRESO BLOQUEADO BLANCO SOBRE ACRILICO CRISTAL 6MM | INFORMACION EN PLOTTER DE CORTE | INSTALACION CON SIKA, BUJES O CINTA SEGÚN CONDICIONES | PRECIO CM2	1	$ 280	$ 280
SEÑAL DE PISO EXTERIOR REF 1	50	70	ESTRUCTURA + ALUCOBOND	VINILO P4 IMPRESO LAMINADO MATE SOBRE ALUCOBOND TROQUELADO CON CINTA DOBLE FAZ Y SIKA EN EL RESPALDO O TORNILLO PARA PEGAR A ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERIA CUADRADA DE HIERRO PINTADA EN ELECTROESTATICA | FIJACION CESOED CON MORTERO	1	$ 685.200	$ 685.200
SEÑAL DE PISO EXTERIOR REF 2	35	180	ESTRUCTURA + ALUCOBOND	VINILO P4 IMPRESO LAMINADO MATE SOBRE ALUCOBOND TROQUELADO CON CINTA DOBLE FAZ Y SIKA EN EL RESPALDO O TORNILLO PARA PEGAR A ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERIA CUADRADA DE HIERRO PINTADA EN ELECTROESTATICA | FIJACION CESOED CON MORTERO	1	$ 798.800	$ 798.800
SEÑAL TIPO BANDERA REF 1	30	15	ACRILICO	VINILO TRANSPARENTE IMPRESO BLOQUEADO BLANCO SOBRE ACRILICO CRISTAL 6MM ENSANDUCHADO PARA FORMAR UNA SEÑAL DOBLE CARA COS PESTAÑA DE 7 CM TERMODOBLADA | INSTALACION CON TORNILLOS | INFORMACION EN PLOTTER DE CORTE	1	$ 65.000	$ 65.000

SEÑAL TIPO BANDERA REF 2	45	15	ACRILICO	VINILO TRANSPARENTE IMPRESO BLOQUEADO BLANCO SOBRE ACRILICO CRISTAL 6MM ENSANDUCHADO PARA FORMAR UNA SEÑAL DOBLE CARA COS PESTAÑA DE 7 CM TERMODOBLADA | INSTALACION CON TORNILLOS | INFORMACION EN PLOTTER DE CORTE	1	$ 91.200	$ 91.200
VINILO ADHESIVO PARA EXTERIOR	/	/	ADHESIVO 3M	VINILO 3M IMPRESO LAMINDO MATE O BRILLANTE CON INSTALACION	1	$ 45	$ 45
BANDERA TIPO GOTA	75	170	TELA + SOPORTE + TANQUE PLASTICO	TELA SUBLIMADA TIRO RETIRO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA TENSAR BANDER Y SOPORTE PLASTICO PARA ALMACENAR AGUA Y CONTRARESTAR FUERZAS DE VIENTO | MALETA PARA TRANSPORTAR	1	$ 813.200	$ 813.200
INSTALACION	/	/	PERSONAL	ISNTALACION DE MATERIAL GRAFICO PRODUCIDO CON SISTEMAS DE ACCESO EN ESCALERA O ANDAMIOS. PERSONAL CAPACITAOD Y CERTIFICADO EN ALTURAS. MATERIALES DE INSTALACION CON BUJES, PERNOS, CINTA DOBLE FAZ, SIKA ENTRE OTROS	1	$ 856.000	$ 856.000
FOTOGRABADO	30	25	METALICA	FOTOGRABADO DE LAMINA METALICA DE 9MM CON BORDES REDONDEADOS Y COLOR EN FOTOLUMINISCENTE	1	$ 250.000	$ 250.000

SUB TOTAL	$	7.922.055
IVA 19 %	$	1.505.190
TOTAL:	$	9.427.245

Muchas gracias por tenernos en cuenta en el desarrolos de sus proyectos, es para nosotros un placer acompañarlos en todos los procesos que ello requiera, en ello está puesto todo nuestro conocimiento y experiencia para que reciba un trabajo de calidad. Esperamos sea de su interés la presente propuesta, cualquier aclaración no dude en compartirla para su respuesta .



IMPORTANTE:

1: Si las caracteristicas de tamaño,material y / o acabado cambia, el costo de la cotización se deberá ajustar.

2: Los diseños deben ser proporcinados por el cliente y deben ser en formato Ai, deben tener la proporción y el encuadre a cotizar, las imagenes deben estar incrustadas, textos convertidos a curvas o enviar los vínculos y tipografias adjuntos , los artes deben tener reservas para sangrado. Tambien se debe proporcionar una captura de pantalla de cada pieza para garantizar que todos los elementos estén en el arte. si el cliente no posee arte , su elaboración tendrá un costo adicional.

3: El tiempo de producciòn es el estipulado en la parte superior pudiendo ser menor o mayor dependiendo el flujo de trabajo en planta de producciòn. Si se debe hacer despacho del producto su costo se deberà calcular dependiendo el volumen y peso del paquete el tiempo de llegada dependerá del destino y los tiempos de la logística de transporte.

4: El diseño y producción de muestras o prototipos , se hará luego de llegar a un acuerdo comercial. Si se requiere un desarrollo antes de aprobación de una cotización , este se cobrará si no se llega a un acuerdo comercial.

5: Si los colores en impresión se deben ajustar a una imagen corporativa, se debe proporcionar los Pantone o enviar muestra física del color .

6: Si la pieza requiere instalación, por favor especificar documentos que exijan en el sitio donde se va a realizar el proceso, Horarios de instalación, si requiere de andamio o elevador, especificar la altura a la que se debe realizar el proceso y contacto de la persona encargada del acceso al almacén o el área de instalación.

7: Las áreas donde se va a instalar deben estar limpias, lisas sin irregularidades, si se ha pintado ha debido trascurrir mínimo 4 días de secado para garantizar la durabilidad de la pieza, si la pieza va montada en herrajes, estos deben estar disponibles en el sitio donde se va a instalar, lo mismo que si es una pieza iluminada, esta debe tener una acometida elèctrica .

8: Para instalación de avisos de fachada , estos deberan tener una acometida electrica en el lugar

exacto de la instalación segun las caracteristicas del aviso si el aviso es iluminado.

9: Cuando el cliente proporciona el matarial, este puede estar expuesto a daño por diferentes factores Humanos o técnicos , en ese sentido , no nos hacemos responsables.

10: Costos adicionales que no se tengan en cuenta por falta de información , o que se calculen despues de una visita al lugar , debera, ser adicionados al costo a la cotización.

imprideas.com

Cra 50 g # 10 b sur 29
Medellín Antioquia
C o l o m b i a

proyectosimprideas@gmail.com