	RONALD CAMPO RIVERA NIT. 16462760 YUMBO - COLOMBIA	Versión 2 Fecha: 20-12-2019 Código: SGC-DOFC-001
	FORMATO COTIZACION DE PROYECTOS	COTIZACIÓN No 2116

FECHA	16/02/2026	**CONTACTO:**	ARLE MESA
PROYECTO:	CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA	**CONTRATANTE:**	INSTITUCION EDUCATIVA LA LEONERA
LUGAR:	INSTITUCION LA LEONERA - Sede Juan de los Barrios	**CONTRATISTA:**	RONALD CAMPO R
CIUDAD:	CALI - FELIDIA	**OFERTA HASTA:**	15 DIAS

CERRAMIENTO DE MALLA ESLABONADA

ITEM	ACTIVIDAD	ESPECIFICACIONES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SUBTOTAL
1	VIGA DE CIMENTACION	Seccion de viga: 30 cm x 50 cm. Concreto reforzado, 21 Mpa (3000 psi) con 6 varillas 5/8 longitudinales 3 superiores 3 inferiores, y estribo de 3/8 @ 15 cm Desarrollo 120 cm , Solado de limpieza	M/L	35	$ 27.272.727	$ 27.272.727
4	METALICA	Cerramiento de malla eslabonada Acero Galvanizado ojo 2"-1/4 C 10.5 + pintura (retoque en soldaduras)	M/L			
		Tubo redondo de 2" C 1.5 mm Acero Galvanizado verticales @ 2,40 m + tapones				
		Tubo redondo de 1"1/2 calibre 1.5 mm (pie de amigos soportes en diagonal para apoyo)				
		Tubo redondo de 1" C 1.5 mm Acero Galvanizado Longitudinal superior				
		Alambre de puas, soldar anclajes a tubo para alinear				
		Desmantelar casetas maderas	UNIDAD	2		
			TOTAL UNIDAD			
			SUB TOTAL			$27.272.727
			UTILIDAD		10%	$2.727.273
			ANTES DE IVA			$30.000.000
			IVA		0%	$0
			TOTAL A FACTURAR			$30.000.000

CONDICIONES DE PAGO		
ANTICIPO	FINAL %	pago entrega a satisfacion

ALCANCE DE OBRA	
1	materiales incluidos para su debido funcionamiento
2	entrega a satisfacion
3	entrega 20 dias habiles a partir de recibir anticipo

E-mail: estruturasro-ca@hotmail.com Tel: 3153756966 - 3185227712

ESTRUCTURAS METALICAS

Cubiertas - Cerramiento - Mesanine - Carpinteria Metalica

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Preventivo, Correctivo - Suministros - Obra Civil - Limpieza de Cubiertas - otros