ANEXO No. 01 PRECIOS TECHO

INVITACIÓN PÚBLICA IPU-INC-018-2026

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO (UAA) TIPO CASSETTE DE 4 VÍAS DE 60.000 BTU/H; PARA EL CUARTO DE SERVIDORES DE LA OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA.

<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Descripción del bien o servicio</th><th>Unidad de Medida</th><th>Cantidad</th><th>Valor unitario antes de IVA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Desinstalación de unidad de aire acondicionado (UAA) y traslado a depósito de RAEES u otro.</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>$1.500.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>UNIDAD DE AIRE ACONDICIONA (UAA), CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
<table>
<tr><td>CAPACIDAD</td><td>60.000 BTU/H</td></tr>
<tr><td>COMPRESOR</td><td>ROTATIVO</td></tr>
<tr><td>TECNOLOGÍA</td><td>INVERTER</td></tr>
<tr><td>REFRIGERANTE</td><td>R410A / R407C</td></tr>
<tr><td>ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA</td><td>220/1/60</td></tr>
</table></td><td>Unidad</td><td>1</td><td>$16.228.300</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Desinstalación de línea de líquido de ½" y entrega para disposición.</td><td>Metro</td><td>35</td><td>$29.850</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Desinstalación de línea de solido de ¾" y entrega para disposición.</td><td>Metro</td><td>35</td><td>$29.850</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Suministro e instalación de línea de líquido de ½". Aislamiento en Rubatex de ½" (incluye soportes y accesorios).</td><td>Metro</td><td>35</td><td>$290.900</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Suministro e instalación de línea de solido de ¾". Aislamiento en Rubatex de ½" (incluye soportes y accesorios).</td><td>Metro</td><td>35</td><td>$205.000</td></tr>
</table>