FERRETERÍA ASOPINH

y/o Rubin Pianetta Guevara nit : 77.168.438-4
venta de materiales para la construcción, ferretería en general y construeción de obras civiles.
calle 8#2-202 cel : 3172170387 pueblo bello cesar
E- mail: pianettahermanos@hotmail.com

Pueblo Bello – Cesar, 12 de marzo de 2026

I.E. CENTRO EDUCATIVO INDIGENA GUNCHUKWA
SEDE SEYNAWIKA
PUEBLO BELLO, CESAR.

REF. COTIZACION DE MATERIALES SEDE SEYNAWIKA

De acuerdo a su solicitud se presenta la cotización de materiales a suministrar.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	**AULA DE CLASES**				**$ 22.787.000,00**
1,1	**PISOS**				**$ 3.761.600,00**
1,1,1	CEMENTO	UND	27	$ 72.500,00	$ 1.957.500,00
1,1,2	ARENA	M3	4,5	$ 305.000,00	$ 1.372.500,00
1,1,3	GRAVA	M3	1,3	$ 332.000,00	$ 431.600,00
1,2	**PAÑETE R 1:4**				**$ 6.635.000,00**
1,2,1	ARENA FINA	M3	8,5	$ 345.000,00	$ 2.932.500,00
1,2,2	CEMENTO	UND	43	$ 72.500,00	$ 3.117.500,00
1,2,3	MALLA GALLINERO	UND	3	$ 195.000,00	$ 585.000,00
1,3	**ESTIBERA EN PIEDRA**				**$ 2.250.400,00**
1,3,1	PIEDRA	M3	3	$ 254.300,00	$ 762.900,00
1,3,2	ARENA	M3	2,5	$ 305.000,00	$ 762.500,00
1,3,3	CEMENTO	UND	10	$ 72.500,00	$ 725.000,00
1,4	**CUBIERTA**				**$ 10.140.000,00**
1,4,1	VARETA 1 1/2*3*3MTS	UND	33	$ 98.000,00	$ 3.234.000,00
1,4,2	VARETAS 2*4*3MTS	UND	17	$ 112.000,00	$ 1.904.000,00
1,4,3	LAMINA MASTERMIL O SIMILAR	UND	16	$ 298.000,00	$ 4.768.000,00
1,4,4	PUNTILLA 4"	CAJA	4	$ 18.000,00	$ 72.000,00
1,4,5	PUNTILLA 3"	CAJA	4	$ 18.000,00	$ 72.000,00
1,4,6	CLAVOS DE ZINC	CAJA	5	$ 18.000,00	$ 90.000,00
2	**COCINA**				**$ 11.393.500,00**
2,1	**PÍSO EN CONCRETO ENMASILLADO**				**$ 1.796.400,00**
2,1,1	ARENA	M3	1,8	$ 305.000,00	$ 549.000,00
2,1,2	CEMENTO	UND	14	$ 72.500,00	$ 1.015.000,00
2,1,3	GRAVILLA	M3	0,7	$ 332.000,00	$ 232.400,00
2,2	**ESTUFA ECOLOGICA**				**$ 7.296.000,00**
2,2,1	HERRAGES	UND	1	$ 3.245.000,00	$ 3.245.000,00
2,2,2	CHIMENA	UND	1	$ 380.000,00	$ 380.000,00
2,2,3	GORRO DE CHIMENEA	UND	1	$ 265.000,00	$ 265.000,00
2,2,4	LADRILLO MULTIPERFORADO	UND	300	$ 7.500,00	$ 2.250.000,00
2,2,5	ARENA	M3	1	$ 305.000,00	$ 305.000,00
2,2,6	CEMENTO	UND	6	$ 72.500,00	$ 435.000,00
2,2,7	GRAVILLA	M3	0,5	$ 332.000,00	$ 166.000,00
2,2,8	MELAZA	KILOGRAMO	10	$ 25.000,00	$ 250.000,00

FERRETERÍA ASOPINH

y/o Rubin Pianetta Guevara nit : 77.168.438-4
venta de materiales para la construcción, ferretería en general y construcción de obras civiles.
calle 8#2-202 cel : 3172170387 pueblo bello cesar
E- mail: pianettahermanos@hotmail.com

2,3	**MESON EN CONCRETO ENMASILLADO**					**$ 1.796.900,00**
2,3,1	ARENA	M3	1,1	$	305.000,00	$ 335.500,00
2,3,2	CEMENTO	UND	8	$	72.500,00	$ 580.000,00
2,3,3	GRAVILLA	M3	0,7	$	332.000,00	$ 232.400,00
2,3,4	VARILLA 1/2	UND	8	$	52.000,00	$ 416.000,00
2,3,5	LADRILLO COMUN	UND	50	$	3.900,00	$ 195.000,00
2,3,6	ALAMBRE NEGRO	KILOGRAMO	2	$	19.000,00	$ 38.000,00
2,4	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATO**					**$ 290.000,00**
2,4,1	LAVAPLATO	UND	1	$	290.000,00	$ 290.000,00
2,5	**PUNTO HIDROSANITARIO PARA LAVAPLATOS**					**$ 214.200,00**
2,5,1	TUBO DE 2"	UND	1	$	75.000,00	$ 75.000,00
2,5,2	CODOS 2"	UND	3	$	20.000,00	$ 60.000,00
2,5,3	TEE 2"	UND	1	$	20.000,00	$ 20.000,00
2,5,4	PEGANTE 1/4	UND	1	$	17.000,00	$ 17.000,00
2,5,5	TUBO DE 1/2	UND	1	$	29.000,00	$ 29.000,00
2,5,6	CODOS 1/2	UND	4	$	2.200,00	$ 8.800,00
2,5,7	TEE 1/2	UND	2	$	2.200,00	$ 4.400,00
TOTAL COTIZACION						**$ 34.180.500,00**

- **PRECIO**

La presente cotización tiene un valor de treinta y cuatro millones ciento ochenta mil quinientos pesos ($34.180.500)

- **SITIO DE ENTREGA**

Escuela Seynawika

- **PLAZO DE ENTREGA**

Dos (2) días.

Atentamente,

RUBIN PIANETA GUEVARA